

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на влаштування покрівлі

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3085,635 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,13387 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

222,678 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	KB12-19-1	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96	<u>3700,84</u>	<u>270,42</u>	554978	50537	<u>40552</u>	<u>5,7400</u>	<u>860,77</u>
					337,00	71,60			10737	0,8446	126,66
2	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9984	<u>8963,69</u>	<u>120,22</u>	53768	4621	<u>721</u>	<u>10,9700</u>	<u>65,8</u>
					770,31	33,44			201	0,4017	2,41
3	KB12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	5,9984	<u>47836,56</u>	<u>576,62</u>	286943	11625	<u>3459</u>	<u>29,3900</u>	<u>176,29</u>
					1937,98	168,53			1011	1,9888	11,93
4	KB12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	5,9984	<u>87411,10</u>	<u>576,62</u>	524327	8310	<u>3459</u>	<u>21,0100</u>	<u>126,03</u>
					1385,40	168,53			1011	1,9888	11,93
5	PC1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	5,9984	<u>7927,02</u>	<u>9,64</u>	47549	2299	<u>58</u>	<u>5,7400</u>	<u>34,43</u>
					383,32	8,49			51	0,1224	0,73
6	KB11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,9984	<u>10953,49</u>	<u>95,04</u>	65703	22874	<u>570</u>	<u>57,8300</u>	<u>346,89</u>
					3813,31	79,21			475	1,0323	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-11-6 Н1=26	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщ. 150 мм	100м2	5,9984	<u>48346,28</u> 3000,27	<u>637,67</u> 531,46	290000	17997	<u>3825</u> 3188	<u>45,5000</u> 6,9264	<u>272,93</u> 41,55
8	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,9984	<u>25198,85</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	151153	6121	<u>313</u> 261	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>97,17</u> 3,4
9	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	5,9984	<u>8778,68</u> 477,07	<u>21,36</u> 5,94	52658	2862	<u>128</u> 36	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>42,29</u> 0,48
10	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	5,9984	<u>7927,02</u> 383,32	<u>9,64</u> 8,49	47549	2299	<u>58</u> 51	<u>5,7400</u> 0,1224	<u>34,43</u> 0,73
11	РС1-1-4	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	5,9984	<u>467,99</u> 225,50	<u>240,37</u> 64,33	2807	1353	<u>1442</u> 386	<u>3,5800</u> 0,8879	<u>21,47</u> 5,33
12	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	5,9984	<u>77742,31</u> 2333,61	<u>89,09</u> 54,99	466329	13998	<u>534</u> 330	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>196,99</u> 4,76
13	РС1-3-1	Встановлення покрівельного аератора	1л-ка	10	<u>366,73</u> 207,58	<u>-</u> -	3667	2076	<u>-</u> -	<u>2,8200</u> -	<u>28,2</u> -
14	& С130-262-1 варіант 1	Покрівельна ТПЕ флюгарка 175x200 мм. з фартухом	шт	10	<u>724,58</u> -	<u>-</u> -	7246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР8-26-2 Н2,Н5=0,87	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,9727	<u>12791,21</u> 1727,60	<u>35,65</u> 31,37	12442	1680	<u>35</u> 31	<u>26,9265</u> 0,4526	<u>26,19</u> 0,44
16	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах (зовнішній відлив)	100м2	1,458	<u>81586,33</u> 510,38	<u>7,12</u> 1,98	118953	744	<u>10</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0266	<u>11,28</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					2686072	149396	<u>55164</u> 17772		<u>2341,16</u> 216,58
		Разом будівельні роботи, грн.					2686072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2481512				
		всього заробітна плата, грн.					167168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					306,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35410				
		Всього будівельні роботи, грн.					2787866				

		Всього по розділу 1					2787866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю									
17	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6857	<u>8963,69</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	6146	528	<u>82</u> 23	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>7,52</u> 0,28
18	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,6857	<u>41077,70</u> 1937,98	<u>576,62</u> 168,53	28167	1329	<u>395</u> 116	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>20,15</u> 1,36
19	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,6857	<u>7927,02</u> 383,32	<u>9,64</u> 8,49	5436	263	<u>7</u> 6	<u>5,7400</u> 0,1224	<u>3,94</u> 0,08
20	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,6857	<u>8806,77</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	6039	1569	<u>1323</u> 375	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>26,32</u> 4,44
21	КБ12-22-2 Н1=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40 мм)	100м2	0,6857	<u>7695,04</u> 208,60	<u>640,15</u> 178,03	5276	143	<u>439</u> 122	<u>3,5000</u> 2,0950	<u>2,4</u> 1,44
22	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6857	<u>53168,55</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	36458	700	<u>36</u> 30	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>11,11</u> 0,39
23	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,6857	<u>8778,68</u> 477,07	<u>21,36</u> 5,94	6020	327	<u>15</u> 4	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>4,83</u> 0,05
24	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,6857	<u>7927,02</u> 383,32	<u>9,64</u> 8,49	5436	263	<u>7</u> 6	<u>5,7400</u> 0,1224	<u>3,94</u> 0,08
25	РС1-1-4	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	0,6857	<u>467,99</u> 225,50	<u>240,37</u> 64,33	321	155	<u>165</u> 44	<u>3,5800</u> 0,8879	<u>2,45</u> 0,61
26	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,6857	<u>77742,31</u> 2333,61	<u>89,09</u> 54,99	53308	1600	<u>61</u> 38	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>22,52</u> 0,54
27	КБ26-35-3	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	3,4285	<u>39591,73</u> 2772,15	<u>-</u> -	135740	9504	<u>-</u> -	<u>37,6600</u> -	<u>129,12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					288347	16381	<u>2530</u> 764		<u>234,3</u> 9,27
		Разом будівельні роботи, грн.					288347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					269436				
		всього заробітна плата, грн.					17145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2955				
		Всього будівельні роботи, грн.					297768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					297768				
		Разом прямі витрати по кошторису					2974419	165777	<u>57694</u>		<u>2575,46</u>
									18536		225,85
		Разом будівельні роботи, грн.					2974419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2750948				
		всього заробітна плата, грн.					184313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111216				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					332,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38365				
		Всього будівельні роботи, грн.					3085635				

		Всього по кошторису					3085635				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3133,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					222678				

Склав

Єфімов С. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Цуркан М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]