

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176  
936862-23010

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1**  
**Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,923 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,10264 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,006 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                    |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|           |                               |                                                                                                                                  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                    |
|           |                               |                                                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                    |
|           |                               |                                                                                                                                  |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього             |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                 |
|           |                               | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                                                                  |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                    |
| 1         | КБ1-13-2                      | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3            | 0,0245    | <u>26284,18</u><br>739,22   | <u>25544,96</u><br>6434,57          | 644                     | 18                  | <u>626</u><br>158                   | <u>12,3100</u><br>76,0410               | <u>0,3</u><br>1,86 |
| 2         | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                        | 100м3             | 0,0245    | <u>15370,28</u><br>15370,28 | -<br>-                              | 377                     | 377                 | -<br>-                              | <u>261,8000</u><br>-                    | <u>6,41</u><br>-   |
| 3         | С311-5                        | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                                                       | т                 | 8,789     | <u>58,57</u><br>-           | <u>58,57</u><br>8,15                | 515                     | -                   | <u>515</u><br>72                    | <u>-</u><br>0,0990                      | <u>-</u><br>0,87   |
| 4         | КБ1-27-2                      | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2              | 1000м3            | 0,01933   | <u>8108,62</u><br>-         | <u>8108,62</u><br>1455,21           | 157                     | -                   | <u>157</u><br>28                    | <u>-</u><br>17,6730                     | <u>-</u><br>0,34   |
| 5         | КБ1-166-1                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                   | 100м3             | 0,02      | <u>8699,02</u><br>8699,02   | -<br>-                              | 174                     | 174                 | -<br>-                              | <u>150,4500</u><br>-                    | <u>3,01</u><br>-   |
| 6         | КБ1-134-1                     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                  | 100м3             | 0,02      | <u>2681,96</u><br>1210,66   | <u>1471,30</u><br>372,20            | 54                      | 24                  | <u>30</u><br>7                      | <u>18,3600</u><br>5,1175                | <u>0,37</u><br>0,1 |


| 1                 | 2         | 3                                                                                                      | 4     | 5      | 6               | 7               | 8           | 9   | 10          | 11              | 12           |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----|-------------|-----------------|--------------|
|                   |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                       |       |        |                 |                 | 1921        | 593 | <u>1328</u> |                 | <u>10,09</u> |
|                   |           |                                                                                                        |       |        |                 |                 |             |     | 265         |                 | 3,17         |
|                   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |       |        |                 |                 | 1921        |     |             |                 |              |
|                   |           | в тому числі:                                                                                          |       |        |                 |                 |             |     |             |                 |              |
|                   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                           |       |        |                 |                 | 858         |     |             |                 |              |
|                   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |       |        |                 |                 | 526         |     |             |                 |              |
|                   |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                   |       |        |                 |                 | 1,59        |     |             |                 |              |
|                   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |       |        |                 |                 | 185         |     |             |                 |              |
|                   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                  |       |        |                 |                 | <b>2447</b> |     |             |                 |              |
|                   |           | -----                                                                                                  |       |        |                 |                 |             |     |             |                 |              |
|                   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                             |       |        |                 |                 | <b>2447</b> |     |             |                 |              |
|                   |           | <b>Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1</b>                                     |       |        |                 |                 |             |     |             |                 |              |
| 7                 | КБ23-1-1  | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                            | 10м3  | 0,2    | <u>8571,91</u>  | -               | 1714        | 206 | -           | <u>16,3200</u>  | <u>3,26</u>  |
|                   |           |                                                                                                        |       |        | 1028,00         | -               |             |     | -           | -               | -            |
| 8                 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням           | 1000м | 0,02   | <u>35346,77</u> | <u>11995,17</u> | 707         | 446 | <u>240</u>  | <u>310,4000</u> | <u>6,21</u>  |
|                   |           |                                                                                                        |       |        | 22314,66        | 3321,90         |             |     | 66          | 46,3270         | 0,93         |
| 9 & С113-1451-2-1 | варіант 1 | Труба пластмасова каналізаційна з ПВХ SN8 Д=110мм Wavin                                                | шт    | 20     | <u>247,12</u>   | -               | 4942        | -   | -           | -               | -            |
|                   |           |                                                                                                        |       |        | -               | -               |             |     | -           | -               | -            |
| 10                | КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1    | <u>4795,88</u>  | <u>2937,10</u>  | 480         | 186 | <u>294</u>  | <u>24,6000</u>  | <u>2,46</u>  |
|                   |           |                                                                                                        |       |        | 1858,78         | 817,15          |             |     | 82          | 11,4566         | 1,15         |
| 11                | С113-1478 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм                                                                               | шт    | 1      | <u>338,79</u>   | -               | 339         | -   | -           | -               | -            |
|                   |           |                                                                                                        |       |        | -               | -               |             |     | -           | -               | -            |
| 12                | КМ8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг                   | 100 м | 0,2    | <u>3617,62</u>  | <u>571,70</u>   | 724         | 256 | <u>114</u>  | <u>17,6000</u>  | <u>3,52</u>  |
|                   |           |                                                                                                        |       |        | 1280,05         | 135,30          |             |     | 27          | 1,5792          | 0,32         |
| 13 & С111-62-26   | варіант 1 | Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)                                                   | м     | 20     | <u>35,23</u>    | -               | 705         | -   | -           | -               | -            |
|                   |           |                                                                                                        |       |        | -               | -               |             |     | -           | -               | -            |
| 14                | КБ22-8-6  | Укладання сталевих водопровідних труб (футляр), діаметр труб 200 мм                                    | 1000м | 0,0035 | <u>63240,88</u> | <u>14378,59</u> | 221         | 156 | <u>50</u>   | <u>571,4000</u> | <u>2</u>     |
|                   |           |                                                                                                        |       |        | 44477,78        | 3388,00         |             |     | 12          | 36,4908         | 0,13         |
| 15                | С113-192  | Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм                                       | м     | 3,5    | <u>2283,30</u>  | -               | 7992        | -   | -           | -               | -            |
|                   | варіант 1 |                                                                                                        |       |        | -               | -               |             |     | -           | -               | -            |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5     | 6                           | 7                          | 8            | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 16 | КБ16-30-2                               | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм                                                                                                                                  | сальник | 2     | <u>641,00</u><br>271,75     | -<br>-                     | 1282         | 544  | -<br>-             | <u>3,8700</u><br>-         | <u>7,74</u><br>-     |
|    |                                         | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                      |         |       |                             |                            | 19106        | 1794 | <u>698</u><br>187  |                            | <u>25,19</u><br>2,53 |
|    |                                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                         |         |       |                             |                            | 19106        |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                             |                            |              |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                      |         |       |                             |                            | 16614        |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                          |         |       |                             |                            | 1981         |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                       |         |       |                             |                            | 1056         |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                |         |       |                             |                            | 2,7          |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                   |         |       |                             |                            | 311          |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                 |         |       |                             |                            | <b>20162</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | -----                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |                             |                            |              |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                            |         |       |                             |                            | <b>20162</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                                         | <b>Розділ 3. Колодязь КК-1</b>                                                                                                                                                                                                        |         |       |                             |                            |              |      |                    |                            |                      |
| 17 | КБ23-13-3                               | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах                                                                                                                                     | 10м3    | 0,077 | <u>48912,82</u><br>14156,35 | <u>18651,99</u><br>4224,35 | 3766         | 1090 | <u>1436</u><br>325 | <u>201,6000</u><br>45,1454 | <u>15,52</u><br>3,48 |
| 18 | К585521-Л005<br>варіант 6<br>С1415-8014 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: 1830,76х0,9                                                                                                                    | шт      | 1     | <u>1824,53</u><br>-         | -<br>-                     | 1825         | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 19 | К585521-Л031<br>варіант 2<br>С1415-7976 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2,21:100х2992,56+0:100х3068,84+5,56:100х4421,99+0,6:100х3068,84 | шт      | 1     | <u>1167,37</u><br>-         | -<br>-                     | 1167         | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 20 | К585521-Л048<br>варіант 6<br>С1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84                           | шт      | 1     | <u>2094,63</u><br>-         | -<br>-                     | 2095         | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 21 | С113-754                                | Люк чавунний для колодязів важкий                                                                                                                                                                                                     | шт      | 1     | <u>3881,01</u><br>-         | -<br>-                     | 3881         | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |

| 1  | 2         | 3                                                                                                    | 4       | 5      | 6               | 7               | 8            | 9    | 10          | 11              | 12           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 22 | C111-1788 | Скоби ходові                                                                                         | шт      | 4      | <u>196,40</u>   | -               | 786          | -    | -           | -               | -            |
| 23 | КБ8-5-1   | Цегляна кладка з цегли [керамічної]                                                                  | 1 м3    | 0,25   | <u>4190,30</u>  | -               | 1048         | 142  | -           | <u>8,2000</u>   | <u>2,05</u>  |
| 24 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)                          | т       | 0,0525 | <u>66521,95</u> | <u>36187,14</u> | 3492         | 1593 | <u>1899</u> | <u>353,8000</u> | <u>18,57</u> |
| 25 | & C1-1-9  | Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм                                                        | шт      | 3      | <u>848,63</u>   | -               | 2546         | -    | -           | -               | -            |
| 26 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм    | 100шт   | 0,02   | <u>9481,09</u>  | <u>348,94</u>   | 190          | 183  | <u>7</u>    | <u>115,6700</u> | <u>2,31</u>  |
| 27 | КР20-27-9 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм                                     | 100шт   | 0,02   | <u>8567,06</u>  | <u>324,68</u>   | 171          | 165  | <u>6</u>    | <u>104,4000</u> | <u>2,09</u>  |
| 28 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 2      | <u>641,00</u>   | -               | 1282         | 544  | -           | <u>3,8700</u>   | <u>7,74</u>  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                     |         |        |                 |                 | 22249        | 3717 | <u>3348</u> |                 | <u>48,28</u> |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |         |        |                 |                 | 22249        |      | 359         |                 | 3,92         |
|    |           | в тому числі:                                                                                        |         |        |                 |                 |              |      |             |                 |              |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |         |        |                 |                 | 15184        |      |             |                 |              |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                         |         |        |                 |                 | 4076         |      |             |                 |              |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |         |        |                 |                 | 2065         |      |             |                 |              |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |         |        |                 |                 | 5,17         |      |             |                 |              |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |         |        |                 |                 | 595          |      |             |                 |              |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |         |        |                 |                 | <b>24314</b> |      |             |                 |              |
|    |           | -----                                                                                                |         |        |                 |                 |              |      |             |                 |              |
|    |           | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                           |         |        |                 |                 | <b>24314</b> |      |             |                 |              |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                     |         |        |                 |                 | 43276        | 6104 | <u>5374</u> |                 | <u>83,56</u> |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |         |        |                 |                 | 43276        |      | 811         |                 | 9,62         |
|    |           | в тому числі:                                                                                        |         |        |                 |                 |              |      |             |                 |              |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |         |        |                 |                 | 31798        |      |             |                 |              |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                         |         |        |                 |                 | 6915         |      |             |                 |              |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |         |        |                 |                 | 3647         |      |             |                 |              |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |         |        |                 |                 | 9,46         |      |             |                 |              |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |         |        |                 |                 | 1091         |      |             |                 |              |


| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>46923</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>46923</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>102,64</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>8006</b>   |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С. Ю.

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.