

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на влаштування опорядження фасаду

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1245,358 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,80089 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 231,245 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження фасаду									
1	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	2,9	<u>7188,79</u> 3033,15	-	20847	8796	-	<u>45,4200</u> -	<u>131,72</u> -
2	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	2,9	<u>209924,44</u> 33478,94	-	608781	97089	-	<u>417,8600</u> -	<u>1211,79</u> -
3	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином . Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,04	<u>146010,91</u> 44307,32	-	5840	1772	-	<u>553,0120</u> -	<u>22,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,9	<u>99491,62</u> 19139,85	-	89542	17226	-	<u>242,4300</u>	<u>218,19</u>
5	МП1-8-1	Рулонна гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій гідроізоляційною мембраною з геотекстилем з використанням ґрунтовки	100 м2	0,9	<u>38952,17</u> 4260,03	-	35057	3834	-	<u>57,2200</u>	<u>51,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					760067	128717	-		<u>1635,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					760067 631350 128717 70178 196,24 22641 830245		-		-

		Всього по розділу 1					830245				
		Розділ 2. Зовнішні водозливи									
6	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,66	<u>3030,94</u> 2896,08	<u>134,86</u> 39,99	2000	1911	<u>89</u> 26	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>28,99</u> 0,31
7	& C1545-89-2	Ринва водостічна Ruukki 150 мм	м	66	<u>368,92</u>	-	24349	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& C126-1317-16	Заглушка ринви «RUUKKI 150»	шт	4	<u>123,82</u>	-	495	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& C1C8-20-9	Кронштейн ринви короткий Ruukki 150 мм	шт	110	<u>121,08</u>	-	13319	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& C1545-44-5	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki	шт	330	<u>50,05</u>	-	16517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,161	<u>3502,91</u> 3502,91	-	564	564	-	<u>48,1632</u>	<u>7,75</u>
	H2,H5=0,87					-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C111-1303-3	Труба водостічна Ruukki 120 мм	м	16	<u>483,50</u>	-	7736	-	-	-	-
13	& C111-1896-25	Лійка Ruukki 150/120 мм	шт	6	<u>401,91</u>	-	2411	-	-	-	-
14	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C113-1466-2	Коліно метал 70* Ruukki Д120 мм	шт	18	<u>399,05</u>	-	7183	-	-	-	-
15	& C113-1881-2	Кріплення на цегляну стіну метал Ruukki d120	шт	16	<u>82,06</u>	-	1313	-	-	-	-
16	варіант 1				-	-			-	-	-
16	& C1545-44-5	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki	шт	48	<u>50,05</u>	-	2402	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					78289	2475	<u>89</u> 26		<u>36,74</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					78289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75725				
		всього заробітна плата, грн.					2501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513				
		Всього будівельні роботи, грн.					79782				

		Всього по розділу 2					79782				
17	ХБ4-9-1	Розділ 3. Входи в будівлю Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,45	<u>55891,71</u> 19139,85	-	136935	46893	-	<u>242,4300</u>	<u>593,95</u>
						-			-	-	-
18	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	2,45	<u>42165,82</u> 4887,01	-	103306	11973	-	<u>61,9000</u>	<u>151,66</u>
						-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54	100 м2	2,45	<u>24283,46</u> 2668,51	- -	59494	6538	- -	<u>33,8000</u> -	<u>82,81</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					299735	65404	- -		<u>828,42</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					299735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234331				
		всього заробітна плата, грн.					65404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11469				
		Всього будівельні роботи, грн.					335331				

		Всього по розділу 3					335331				
		Разом прямі витрати по кошторису					1138091	196596	<u>89</u> 26		<u>2500,48</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1138091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					941406				
		всього заробітна плата, грн.					196622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					300,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34623				
		Всього будівельні роботи, грн.					1245358				

		Всього по кошторису					1245358				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2800,89				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					231245				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С. Ю.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.