

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на внутрішні загальнобудівельні роботи

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3744,374 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,92852 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

593,381 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки									
1	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	17,35	<u>4142,13</u>	<u>144,86</u>	71866	10292	<u>2513</u>	<u>8,6600</u>	<u>150,25</u>
					593,21	32,29			560	0,3375	5,86
2	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,5282	<u>60642,76</u>	<u>1197,61</u>	153317	38666	<u>3028</u>	<u>212,7400</u>	<u>537,85</u>
					15293,88	484,65			1225	5,8072	14,68
3	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1106	<u>39456,86</u>	<u>729,22</u>	4364	1558	<u>81</u>	<u>195,9200</u>	<u>21,67</u>
					14084,69	295,10			33	3,5360	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					229547	50516	<u>5622</u>		<u>709,77</u>
									1818		20,93
		Разом будівельні роботи, грн.					229547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					52334 30147 87,68 10115 259694 259694				
		Розділ 2. Перемишки									
4	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17	<u>7149,74</u> 1452,20	<u>4974,06</u> 1595,51	1215	247	<u>846</u> 271	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>3,65</u> 3,48
5	К582821-553	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>118,01</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
6	К582821-559	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>221,03</u> -	- -	1768	-	- -	- -	- -
7	К582821-561	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>300,17</u> -	- -	901	-	- -	- -	- -
8	К582821-563	Перемишки з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>347,50</u> -	- -	1390	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5510	247	<u>846</u> 271		<u>3,65</u> 3,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5510 4417 518 296 0,85 99 5806 5806				
		Розділ 3. Підлоги									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,53301	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	1430	645	<u>785</u> 198	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,79</u> 2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	79,9515	<u>2762,55</u> 315,19	<u>437,41</u> 94,80	220870	25200	<u>34972</u> 7579	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>382,17</u> 104,05
11	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,3301	<u>10121,17</u> 3813,31	<u>95,04</u> 79,21	53947	20325	<u>507</u> 422	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>308,24</u> 5,5
12	КБ11-11-6 Н1=12	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	100м2	5,3301	<u>19816,71</u> 1384,74	<u>294,31</u> 245,29	105625	7381	<u>1569</u> 1307	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>111,93</u> 17,04
13	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	53,301	<u>1072,39</u> 97,44	-	57159	5194	-	<u>1,4400</u> -	<u>76,75</u> -
14	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	53,301	<u>1105,64</u> 1101,86	-	58932	58730	-	<u>15,1500</u> -	<u>807,51</u> -
15	С114-97 варіант 2	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 100 мм	м3	54,36702	<u>3582,04</u> -	-	194745	-	-	-	-
16	КБ26-30-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	53,301	<u>1072,39</u> 97,44	-	57159	5194	-	<u>1,4400</u> -	<u>76,75</u> -
17	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,3301	<u>10953,49</u> 3813,31	<u>95,04</u> 79,21	58383	20325	<u>507</u> 422	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>308,24</u> 5,5
18	КБ11-11-6 Н1=12	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	100м2	5,3301	<u>22313,67</u> 1384,74	<u>294,31</u> 245,29	118934	7381	<u>1569</u> 1307	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>111,93</u> 17,04
19	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	5,3301	<u>25869,35</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	137886	5439	<u>278</u> 232	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>86,35</u> 3,02
20	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,3301	<u>20842,31</u> 4200,38	<u>20,44</u> 17,03	111092	22388	<u>109</u> 91	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>339,53</u> 1,18
21	КБ11-11-14 Н1=15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до товщ. 20 мм	100м2	5,3301	<u>44389,40</u> 5252,12	<u>61,31</u> 51,10	236600	27994	<u>327</u> 272	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>424,54</u> 3,55
22	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,9927	<u>5753,25</u> 918,71	<u>2,04</u> 1,70	22971	3668	<u>8</u> 7	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>49,27</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 3					1435733	209864	<u>40631</u> 11837		<u>3093</u> 159,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1435733 1185238 221701 127430 363,42 41927 1563163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					1563163				
		Розділ 4. Прорізи									
23	КБ10-28-1	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2898	<u>68435,98</u> 7135,54	<u>6374,31</u> 1420,95	19833	2068	<u>1847</u> 412	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>28,43</u> 4,3
24	& С123-199-2 варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	28,98	<u>8043,48</u> -	-	233100	-	-	-	-
25	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0221	<u>54540,35</u> 5766,03	<u>4745,32</u> 1057,82	1205	127	<u>105</u> 23	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,75</u> 0,24
26	& С123-199-2 варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	2,21	<u>8043,48</u> -	-	17776	-	-	-	-
27	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1113	<u>65889,09</u> 18063,78	<u>1506,66</u> 335,86	7333	2010	<u>168</u> 37	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>26,2</u> 0,39
28	& С123-247-2 варіант 4	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19885,38</u> -	-	39771	-	-	-	-
29	& С123-247-2 варіант 5	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15118,59</u> -	-	30237	-	-	-	-
30	& С123-247-2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14421,07</u> -	-	14421	-	-	-	-
31	КБ9-46-1	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368	<u>19690,63</u> 5156,12	<u>12255,57</u> 3463,75	26937	7054	<u>16766</u> 4738	<u>66,2400</u> 32,7836	<u>90,62</u> 44,85
32	КБ14-28-1 Заст.	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4	<u>3391,45</u> 3155,66	<u>153,06</u> 42,58	13566	12623	<u>612</u> 170	<u>42,8700</u> 0,5719	<u>171,48</u> 2,29
33	& С122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4	<u>109087,43</u> -	-	436350	-	-	-	-
34	& С147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	<u>30,43</u> -	-	14546	-	-	-	-
35	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	<u>30,43</u> -	-	1996	-	-	-	-
36	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	<u>29,20</u> -	-	280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					857351	23882	<u>19498</u> 5380		<u>318,48</u> 52,07
		Разом будівельні роботи, грн.					857351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					813971				
		всього заробітна плата, грн.					29262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4308				
		Всього будівельні роботи, грн.					872051				

		Всього по розділу 4					872051				
37	КБ15-56-5	Розділ 5. Опорядження стель <i>Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)</i>	100 м2	5,3301	<u>9159,14</u> 4690,35	<u>5,11</u> 4,26	48819	25000	<u>27</u> 23	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>335,8</u> 0,3
38	КБ15-56-6	<i>Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)</i>	100 м2	5,3301	<u>2271,42</u> 982,74	<u>2,04</u> 1,70	12107	5238	<u>11</u> 9	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>70,36</u> 0,12
39	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,3301	<u>13358,98</u> 2676,08	<u>1,02</u> 0,85	71205	14264	<u>5</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>203,13</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 5					132131	44502	<u>43</u> 37		<u>609,29</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					132131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87586				
		всього заробітна плата, грн.					44539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8442				
		Всього будівельні роботи, грн.					157492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,1904	<u>188003,46</u> 32964,56	<u>39,85</u> 33,22	35796	6276	<u>8</u> 6	<u>436,2700</u> 0,4329	<u>83,07</u> 0,08
45	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	100 м2	0,1904	<u>6122,29</u> 2942,26	<u>3,07</u> 2,56	1166	560	<u>1</u> -	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>7,52</u> 0,01
46	КБ15-56-4	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	100 м2	0,1904	<u>2068,17</u> 779,49	<u>2,04</u> 1,70	394	148	- -	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>1,99</u> -
47	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	100м2	0,1904	<u>20067,22</u> 2676,08	<u>1,02</u> 0,85	3821	510	- -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>7,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					41177	7494	<u>9</u> 6		<u>99,84</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					41177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33674				
		всього заробітна плата, грн.					7500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1383				
		Всього будівельні роботи, грн.					45380				

		Всього по розділу 7					45380				
		Розділ 8. Засоби орієнтування									
48	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрямляючих	10шт	1,6	<u>788,59</u> 769,07	- -	1262	1231	- -	<u>10,3300</u> -	<u>16,53</u> -
49	& С115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,12</u> -	- -	7186	-	- -	- -	- -
50	КБ10-81-1	Установлення поручнів (інформаційних напрямляючих)	100м	0,24	<u>4321,33</u> 2857,14	<u>32,19</u> 7,18	1037	686	<u>8</u> 2	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>10,01</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С111-825-3 варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	<u>1151,42</u> -	- -	27634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					37119	1917	<u>8</u> 2		<u>26,54</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					37119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35194				
		всього заробітна плата, грн.					1919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					339				
		Всього будівельні роботи, грн.					38204				

		Всього по розділу 8					38204				
		Разом прямі витрати по кошторису					3458820	476997	<u>69615</u> 21912		<u>6834,83</u> 274,82
		Разом будівельні роботи, грн.					3458820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2912208				
		всього заробітна плата, грн.					498909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					285554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					818,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94472				
		Всього будівельні роботи, грн.					3744374				

		Всього по кошторису					3744374				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7928,52				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					593381				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С. Ю.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.