

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1054,151 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,58848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 125,344 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система П-1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	1342,40	48,47	1342	733	48	10,2000	10,2
	Заст.	масою до 0,05 т			733,28	12,77			13	0,1630	0,16
2	& 2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	40226,00	-	40226	-	-	-	-
3	КМ11-168-1	Щити, пульты, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1102,01	70,55	1102	589	71	8,0000	8
					588,88	14,59			15	0,1736	0,17
4	& 1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	4530,00	-	4530	-	-	-	-
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,57	684,10	7,12	390	377	4	9,7800	5,57
6	& С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	661,81	1,98			1	0,0266	0,02
	варіант 3				1212,04	-	2424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>405,56</u> 173,33	<u>10,68</u> 2,97	406	173	<u>11</u> 3	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
8 & 1808-6042-1	Клапан жалюзійний прямокутний 600x300		шт	1	<u>3525,00</u> -	-	3525	-	-	-	-
9	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600x350 мм	шт	1	<u>597,53</u> 211,67	<u>17,80</u> 4,95	598	212	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
10	С130-248	Шумопоглинач каналний прямокутний 600x350/1000	шт	1	<u>11352,72</u> -	-	11353	-	-	-	-
11	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1139,86</u> 545,98	<u>169,16</u> 37,32	1140	546	<u>169</u> 37	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>8,28</u> 0,49
12 & 2308-5001-2	Калорифер електричний НК 600x350-24,0-3 У (з управлінням)		шт	1	<u>27572,00</u> -	-	27572	-	-	-	-
13	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,465	<u>936,46</u> 512,02	<u>49,83</u> 13,86	435	238	<u>23</u> 6	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,27</u> 0,09
14 & 1704-20642-7	Фільтр прямокутний ФБК 600x350-4		шт	1	<u>4980,14</u> -	-	4980	-	-	-	-
15 & 1704-20642-5	Фільтр ячеювий уніфікований ФЯР 600x600		шт	1	<u>3637,82</u> -	-	3638	-	-	-	-
16	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 450x200 мм	ґрати	5	<u>176,16</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	881	631	<u>137</u> 28	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
17 & С111-1756-8	Решітка двохранна регульована РДР 450x200		шт	5	<u>885,96</u> -	-	4430	-	-	-	-
18	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 350x100 мм	ґрати	1	<u>175,75</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	176	126	<u>27</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
19 & С111-1756-16	Решітка двохранна регульована РДР 350x100 мм		шт	1	<u>512,64</u> -	-	513	-	-	-	-
20	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 500x200 мм	ґрати	8	<u>178,28</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	1426	1009	<u>220</u> 44	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,6
21 & С111-1756-8	Решітка двохранна регульована РДР 500x200		шт	8	<u>960,42</u> -	-	7683	-	-	-	-
22	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	14	<u>158,93</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	2225	1767	<u>384</u> 77	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>25,48</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	14	<u>286,31</u> -	-	4008	-	-	-	-
24	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,1105	<u>144754,28</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	15995	1958	<u>61</u> 17	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>28,93</u> 0,23
25	& С1630-460-5	Дросель-клапан 150х150 мм	шт	1	<u>658,31</u> -	-	658	-	-	-	-
26	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,152	<u>138667,15</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	21077	2466	<u>73</u> 21	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>36,43</u> 0,28
27	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4921	<u>144393,60</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	71056	6907	<u>216</u> 61	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>102,06</u> 0,82
28	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400х200	шт	1	<u>1031,36</u> -	-	1031	-	-	-	-
29	С1630-466 варіант 1	Дросель-клапан 600х200	шт	1	<u>1579,70</u> -	-	1580	-	-	-	-
30	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3154	<u>137773,51</u> 10560,58	<u>345,84</u> 93,21	43454	3331	<u>109</u> 29	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>49,22</u> 0,39
31	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>4946,16</u> 468,37	-	9892	937	-	<u>6,6700</u> -	<u>13,34</u> -
32	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0688	<u>144244,67</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	9924	966	<u>30</u> 9	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>14,27</u> 0,12
33	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,688	<u>4946,16</u> 468,37	-	3403	322	-	<u>6,6700</u> -	<u>4,59</u> -
34	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	0,691	<u>6078,76</u> 855,28	<u>274,08</u> 76,25	4200	591	<u>189</u> 53	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>8,42</u> 0,71
35	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,183	<u>7954,52</u> 2699,00	<u>306,12</u> 85,16	1456	494	<u>56</u> 16	<u>35,7200</u> 1,1438	<u>6,54</u> 0,21
36	КБ20-20-5	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 450 мм	зонт	1	<u>1423,69</u> 93,09	<u>14,67</u> 3,12	1424	93	<u>15</u> 3	<u>1,3100</u> 0,0419	<u>1,31</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					310153	24466	<u>1861</u> 444		<u>356,98</u> 5,92
		Разом устаткування, грн.					75853				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2980				
		Всього устаткування, грн.					78833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					234300 207973 24910 14222 37,44 4323 248522 327354				
		Розділ 2. Системи П-1,П-2									
37	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1391,56</u> 961,74	<u>111,86</u> 30,05	2783	1923	<u>224</u> 60	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>28,08</u> 0,78
38	& 2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	<u>23933,00</u> -	<u>-</u> -	47866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	1	<u>4576,51</u> 626,12	<u>7,12</u> 1,98	4577	626	<u>7</u> 2	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>8,16</u> 0,03
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72	<u>684,10</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	493	477	<u>5</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,04</u> 0,02
41	& С130-231-9	Гнучка вставка 280х280 мм	шт	2	<u>1042,41</u> -	<u>-</u> -	2085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С130-231-11	Гнучка вставка Д 400 мм	шт	2	<u>554,63</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>3622,00</u> -	<u>-</u> -	7244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>340,99</u> 149,33	<u>10,68</u> 2,97	682	299	<u>21</u> 6	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>4,36</u> 0,08
45	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>3622,00</u> -	<u>-</u> -	7244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,6	<u>936,46</u> 512,02	<u>49,83</u> 13,86	562	307	<u>30</u> 8	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>4,22</u> 0,11
47	& 1704-20642-7 варіант 2	Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4	шт	2	<u>7218,02</u> -	<u>-</u> -	14436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,1	<u>9167,35</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	10084	667	<u>214</u> 44	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>9,38</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	8	<u>263,03</u> 163,62	<u>42,56</u> 9,56	2104	1309	<u>340</u> 76	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>18,88</u> 1,03
50	& С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8	<u>2643,90</u> -	<u>-</u> -	21151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,5465	<u>137219,64</u> 10560,58	<u>345,84</u> 93,21	74991	5771	<u>189</u> 51	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>85,29</u> 0,68
52	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>4946,16</u> 468,37	<u>-</u> -	9892	937	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>13,34</u> -
53	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,108	<u>134692,13</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	14547	1516	<u>47</u> 13	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>22,4</u> 0,18
54	КБ20-20-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	2	<u>1243,59</u> 68,93	<u>14,67</u> 3,12	2487	138	<u>29</u> 6	<u>0,9700</u> 0,0419	<u>1,94</u> 0,08
Разом прямі витрати по розділу 2							224337	13970	<u>1106</u> 267		<u>203,09</u> 3,57
Разом устаткування, грн.							62354				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2448				
Всього устаткування, грн.							64802				
Разом будівельні роботи, грн.							161983				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							146907				
всього заробітна плата, грн.							14237				
Загальновиробничі витрати, грн.							8160				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2486				
Всього будівельні роботи, грн.							170143				

Всього по розділу 2							234945				
Розділ 3. Система В-1											
55	КБ20-31-1 Заст.	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1342,40</u> 733,28	<u>48,47</u> 12,77	1342	733	<u>48</u> 13	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
56	& 2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	<u>40226,00</u> -	<u>-</u> -	40226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1102,01</u> 588,88	<u>70,55</u> 14,59	1102	589	<u>71</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
58	& 1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	<u>4530,00</u> -	-	4530	-	-	-	-
59	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,57	<u>684,10</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	390	377	<u>4</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,57</u> 0,02
60	& С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	<u>1212,04</u> -	-	2424	-	-	-	-
61	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>405,56</u> 173,33	<u>10,68</u> 2,97	406	173	<u>11</u> 3	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
62	& 1808-6042-1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	1	<u>3525,00</u> -	-	3525	-	-	-	-
63	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>597,53</u> 211,67	<u>17,80</u> 4,95	598	212	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
64	С130-248	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600	шт	1	<u>6818,82</u> -	-	6819	-	-	-	-
65	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>176,16</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	881	631	<u>137</u> 28	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
66	& С111-1756-8	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5	<u>885,96</u> -	-	4430	-	-	-	-
67	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	ґрати	4	<u>179,87</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	719	505	<u>110</u> 22	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
68	& С111-1756-8	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4	<u>1307,22</u> -	-	5229	-	-	-	-
69	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток Заст.	ґрати	9	<u>158,93</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	1430	1136	<u>247</u> 50	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>16,38</u> 0,67
70	& С1534-389-5	Адаптер для решітки	шт	9	<u>286,31</u> -	-	2577	-	-	-	-
71	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,08	<u>140244,25</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	11220	1298	<u>39</u> 11	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>19,18</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4831	<u>140321,00</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	67789	6780	<u>212</u> 60	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>100,19</u> 0,81
73	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400х200	шт	2	<u>1031,36</u> -	-	2063	-	-	-	-
74	С1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500х200	шт	3	<u>1290,02</u> -	-	3870	-	-	-	-
75	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3595	<u>136500,66</u> 10560,58	<u>345,84</u> 93,21	49072	3797	<u>124</u> 34	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>56,1</u> 0,45
76	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,085	<u>140517,41</u> 11194,22	<u>345,84</u> 93,21	11944	952	<u>29</u> 8	<u>165,4236</u> 1,2521	<u>14,06</u> 0,11
77	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>4946,16</u> 468,37	-	9892	937	-	<u>6,6700</u> -	<u>13,34</u> -
78	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0688	<u>144244,67</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	9924	966	<u>30</u> 9	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>14,27</u> 0,12
79	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	<u>1362,94</u> 106,86	<u>24,59</u> 5,20	1363	107	<u>25</u> 5	<u>1,5600</u> 0,0699	<u>1,56</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 3					243765	19193	<u>1105</u> 264		<u>280,82</u> 3,51
		Разом устаткування, грн.					48281				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1897				
		Всього устаткування, грн.					50178				
		Разом будівельні роботи, грн.					195484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175186				
		всього заробітна плата, грн.					19457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3403				
		Всього будівельні роботи, грн.					206645				

		Всього по розділу 3					256822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Система В2									
80	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
81	& 2308-1087-20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	<u>8918,00</u> -	-	8918	-	-	-	-
82	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1102,01</u> 588,88	<u>70,55</u> 14,59	1102	589	<u>71</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
83	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	<u>941,00</u> -	-	941	-	-	-	-
84	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24	<u>684,10</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	164	159	<u>2</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,35</u> 0,01
85	& С130-231-8	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	<u>334,70</u> -	-	669	-	-	-	-
	варіант 3										
86	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>372,25</u> 119,88	<u>7,12</u> 1,98	372	120	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
87	& С1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	<u>561,77</u> -	-	562	-	-	-	-
88	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	<u>601,33</u> 126,73	<u>10,68</u> 2,97	601	127	<u>11</u> 3	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
89	С130-234	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3584,03</u> -	-	3584	-	-	-	-
	варіант 1										
90	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	грати	11	<u>158,93</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	1748	1388	<u>302</u> 61	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>20,02</u> 0,82
91	& С130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317,32</u> -	-	3491	-	-	-	-
92	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2018	<u>116162,50</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	23442	3575	<u>111</u> 31	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>52,83</u> 0,42
93	& С130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,34</u> -	-	1676	-	-	-	-
94	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0292	<u>133300,13</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	3892	517	<u>16</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>7,64</u> 0,06
95	КБ20-3-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0395	<u>147680,60</u> 18778,97	<u>549,76</u> 155,40	5833	742	<u>22</u> 6	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>10,96</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	<u>564,47</u> 43,35	<u>9,91</u> 2,08	564	43	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					58049	7722	<u>577</u> 132		<u>112,22</u> 1,75
		Разом устаткування, грн.					9859				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					388				
		Всього устаткування, грн.					10247				
		Разом будівельні роботи, грн.					48190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39891				
		всього заробітна плата, грн.					7854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1357				
		Всього будівельні роботи, грн.					52667				

		Всього по розділу 4					62913				
		Розділ 5. Система В3									
97	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
98	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	<u>-</u> -	5709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1102,01</u> 588,88	<u>70,55</u> 14,59	1102	589	<u>71</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
100	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	<u>941,00</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>684,10</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	64	62	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
102	& С130-231-8	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>143,96</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
103	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>260,95</u> 119,88	<u>7,12</u> 1,98	261	120	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
104	& С1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,65</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,015	<u>150747,25</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	2261	266	<u>8</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,93</u> 0,03
106	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0285	<u>139148,85</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	3966	505	<u>16</u> 4	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>7,46</u> 0,06
107	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0157	<u>148806,05</u> 18778,97	<u>549,76</u> 155,40	2336	295	<u>9</u> 2	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>4,36</u> 0,03
108	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>168,14</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	336	252	<u>55</u> 11	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
109	& С111-1756-15 варіант 4	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	2	<u>181,14</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	2	<u>158,93</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	318	252	<u>55</u> 11	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
111	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	2	<u>286,31</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>286,53</u> 43,35	<u>9,91</u> 2,08	287	43	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					19574	2846	<u>257</u> 56		<u>40,52</u> 0,74
		Разом устаткування, грн.					6650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					261				
		Всього устаткування, грн.					6911				
		Разом будівельні роботи, грн.					12924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9821				
		всього заробітна плата, грн.					2902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					476				
		Всього будівельні роботи, грн.					14527				

		Всього по розділу 5					21438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Система В4									
113	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,2100</u> 0,0931
114	& 2308-1087-21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	<u>5886,00</u> -	<u>-</u> -	5886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1102,01</u> 588,88	<u>70,55</u> 14,59	1102	589	<u>71</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8,0000</u> 0,1736
116	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	<u>941,00</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,12	<u>684,10</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	82	79	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,1700</u> -
118	& С130-231-8	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	<u>183,74</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>260,95</u> 119,88	<u>7,12</u> 1,98	261	120	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,7500</u> 0,0266
120	& С1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,12</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,036	<u>146751,91</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	5283	638	<u>20</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>9,4200</u> 0,0876
122	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0058	<u>133960,72</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	777	103	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,5200</u> 0,0176
123	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0195	<u>146610,98</u> 18778,97	<u>549,76</u> 155,40	2859	366	<u>11</u> 3	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>5,4100</u> 0,0476
124	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	4	<u>168,14</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	673	505	<u>110</u> 22	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,2800</u> 0,3075
125	& С111-1756-15 варіант 4	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	4	<u>181,14</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	4	<u>158,93</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	636	505	<u>110</u> 22	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,2800</u> 0,3075
127	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	4	<u>286,31</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>306,93</u> 43,35	<u>9,91</u> 2,08	307	43	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					21841	3410	<u>368</u> 80		<u>48,65</u> 1,05
		Разом устаткування, грн.					6827				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					269				
		Всього устаткування, грн.					7096				
		Разом будівельні роботи, грн.					15014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11236				
		всього заробітна плата, грн.					3490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					579				
		Всього будівельні роботи, грн.					16954				

		Всього по розділу 6					24049				
		Розділ 7. Система В5									
129	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
130	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	<u>-</u> -	5709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1102,01</u> 588,88	<u>70,55</u> 14,59	1102	589	<u>71</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
132	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	<u>941,00</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>684,10</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	64	62	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
134	& С130-231-8	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>143,96</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
135	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>260,95</u> 119,88	<u>7,12</u> 1,98	261	120	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
136	& С1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,65</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,005	<u>150747,25</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	754	89	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,31</u> 0,01
138	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0045	<u>139148,85</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	626	80	<u>2</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,18</u> 0,01
139	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0157	<u>148806,05</u> 18778,97	<u>549,76</u> 155,40	2336	295	<u>9</u> 2	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>4,36</u> 0,03
140	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	1	<u>168,14</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	168	126	<u>27</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
141	& С111-1756-15 варіант 4	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	1	<u>181,14</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	1	<u>158,93</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	159	126	<u>27</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
143	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	1	<u>286,31</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>286,53</u> 43,35	<u>9,91</u> 2,08	287	43	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 7					13932	1992	<u>182</u> 42		<u>27,98</u> 0,51
		Разом устаткування, грн.					6650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					261				
		Всього устаткування, грн.					6911				
		Разом будівельні роботи, грн.					7282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5108				
		всього заробітна плата, грн.					2034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					321				
		Всього будівельні роботи, грн.					8379				

		Всього по розділу 7					15290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8									
145	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>502,98</u> 462,33	<u>37,79</u> 9,80	1509	1387	<u>113</u> 29	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>18,63</u> 0,37
146	& 2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>7956,00</u> -	<u>-</u> -	23868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>180,13</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	540	379	<u>82</u> 17	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
148	& С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3650,95</u> -	<u>-</u> -	10953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0471	<u>126650,78</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	5965	661	<u>18</u> 5	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>9,77</u> 0,07
150	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065	<u>684,10</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	483	468	<u>5</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>6,91</u> 0,02
151	& С130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	<u>734,15</u> -	<u>-</u> -	4405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					47723	2895	<u>218</u> 52		<u>40,77</u> 0,68
		Разом устаткування, грн.					23868				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					937				
		Всього устаткування, грн.					24805				
		Разом будівельні роботи, грн.					23855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20742				
		всього заробітна плата, грн.					2947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1667				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					502				
		Всього будівельні роботи, грн.					25522				

		Всього по розділу 8					50327				
152	КБ20-5-4	Розділ 9. Димохід від дизельгенератора Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0675	<u>21129,33</u> 19441,59	<u>549,76</u> 155,40	1426	1312	<u>37</u> 10	<u>287,3000</u> 2,0876	<u>19,39</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1250,46</u> -	-	11254	-	-	-	-
154	& C113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1595,02</u> -	-	1595	-	-	-	-
155	& C113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 0,5	шт	1	<u>1343,15</u> -	-	1343	-	-	-	-
156	& C113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>859,55</u> -	-	860	-	-	-	-
157	& C113- 1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,72</u> -	-	1212	-	-	-	-
158	КБ20-20-1 Заст.	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	зонт	1	<u>508,89</u> 43,35	<u>9,91</u> 2,08	509	43	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 9					18199	1355	<u>47</u> 12		<u>20</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18199 16797 1367 797 2,12 245 18996				

		Всього по розділу 9					18996				
		Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи									
159	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	3	<u>399,64</u> 399,64	-	1199	1199	-	<u>4,0000</u> -	<u>12</u> -
160	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2	<u>1198,92</u> 1198,92	-	2398	2398	-	<u>12,0000</u> -	<u>24</u> -
161	КПЗ-2-1	Вентилятор каналний	пристр.	6	<u>539,51</u> 539,51	-	3237	3237	-	<u>5,4000</u> -	<u>32,4</u> -
162	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	6	<u>179,84</u> 179,84	-	1079	1079	-	<u>1,8000</u> -	<u>10,8</u> -
163	КПЗ-4-2	Калорифер електричний трьохрядний	установ.	1	<u>1298,83</u> 1298,83	-	1299	1299	-	<u>13,0000</u> -	<u>13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КПЗ-13-1	Фільтр повітряний	пристр.	4	<u>499,55</u> 499,55	-	1998	1998	-	<u>5,0000</u>	<u>20</u>
165	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	<u>1998,20</u> 1998,20	-	11989	11989	-	<u>20,0000</u>	<u>120</u>
166	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>2797,48</u> 2797,48	-	2797	2797	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
167	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>3496,85</u> 3496,85	-	3497	3497	-	<u>35,0000</u>	<u>35</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					29493	29493	-		<u>295,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29493		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12523				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2961				
		Всього будівельні роботи, грн.					42016				

		Всього по розділу 10					42016				
		Разом прямі витрати по кошторису					987066	107342	<u>5721</u> 1349		<u>1426,23</u> 17,9
		Разом устаткування, грн.					240342				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9441				
		Всього устаткування, грн.					249783				
		Разом будівельні роботи, грн.					746724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					633661				
		всього заробітна плата, грн.					108691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57648				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16653				
		Всього будівельні роботи, грн.					804372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					1054151				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1588,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125344				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С. Ю.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.