

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1379,262 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,12457 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

83,414 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі									
1	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	32,7	<u>1172,33</u>	<u>137,15</u>	38335	8582	<u>4485</u>	<u>3,9800</u>	<u>130,15</u>
					262,44	29,45			963	0,4036	13,2
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	32,7	<u>2753,08</u>	<u>437,41</u>	90026	10307	<u>14303</u>	<u>4,7800</u>	<u>156,31</u>
					315,19	94,80			3100	1,3014	42,56
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,327	<u>374315,98</u>	<u>2329,72</u>	122401	3104	<u>762</u>	<u>150,7000</u>	<u>49,28</u>
					9492,59	890,07			291	10,6641	3,49
4	КБ6-1-5	Фундаментна плита Ф-1 (21 шт) Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,3142	<u>464840,26</u>	<u>10843,56</u>	146053	12533	<u>3407</u>	<u>582,3200</u>	<u>182,96</u>
					39888,92	4023,68			1264	48,3367	15,19
5 & 7	С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	504	<u>31,05</u>	-	15649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & 10	С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	1848	<u>31,05</u>	-	57380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-1-9	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-1 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колоні об'ємом понад 25 м3	100м3	0,481	<u>414826,62</u> 15152,20	<u>7132,57</u> 2644,79	199532	7288	<u>3431</u> 1272	<u>221,2000</u> 31,7723	<u>106,4</u> 15,28
8 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	447,5	<u>29,20</u> -	<u>-</u> -	13067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм		кг	1252	<u>30,43</u> -	<u>-</u> -	38098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм		кг	1056	<u>31,05</u> -	<u>-</u> -	32789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11 & C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм		кг	1862,4	<u>31,05</u> -	<u>-</u> -	57828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12 & C147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм		кг	960	<u>31,05</u> -	<u>-</u> -	29808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ6-1-8	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колоні об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,2117	<u>422239,87</u> 18053,18	<u>7253,78</u> 2693,73	89388	3822	<u>1536</u> 570	<u>263,5500</u> 32,3560	<u>55,79</u> 6,85
14 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	1014,2	<u>29,20</u> -	<u>-</u> -	29615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15 & C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм		кг	1708,8	<u>31,05</u> -	<u>-</u> -	53058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-1-8	Монолітна залізобетонна подушка Ф.ст-3 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колоні об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,1825	<u>422239,87</u> 18053,18	<u>7253,78</u> 2693,73	77059	3295	<u>1324</u> 492	<u>263,5500</u> 32,3560	<u>48,1</u> 5,9
17 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	260,9	<u>29,20</u> -	<u>-</u> -	7618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18 & C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм		кг	686,6	<u>30,43</u> -	<u>-</u> -	20893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19 & C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм		кг	530,8	<u>31,05</u> -	<u>-</u> -	16481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20 & C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм		кг	1082,9	<u>31,05</u> -	<u>-</u> -	33624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ6-1-5	Фундамент під вентилятори Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колоні об'ємом до 3 м3	100м3	0,0031	<u>446826,04</u> 39888,92	<u>10843,56</u> 4023,68	1385	124	<u>34</u> 12	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>1,81</u> 0,15
22 & C147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм		кг	7,5	<u>31,05</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,01	<u>34685,34</u> 5220,06	<u>22709,80</u> 6784,12	347	52	<u>227</u> 68	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>0,77</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	K581121-A001 варіант 2 C1426-11741	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406	шт	1	<u>1536,03</u> -	-	1536	-	-	-	-
25	KB11-4-5	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,24	<u>13205,66</u> 2360,07	<u>7,15</u> 5,96	16375	2926	<u>9</u> 7	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>39,31</u> 0,1
26	KB11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,24	<u>5090,80</u> 767,58	<u>2,04</u> 1,70	6313	952	<u>3</u> 2	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>12,78</u> 0,03
27	KB8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	1,24	<u>26116,81</u> 1975,29	-	32385	2449	-	<u>28,1300</u> -	<u>34,88</u> -
28	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,4482	<u>45387,15</u> 2465,94	-	111117	6037	-	<u>33,5000</u> -	<u>82,01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1338393	61471	<u>29521</u> 8041		<u>900,55</u> 103,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1338393 1247401 69512 40869 120,49 13902 1379262				
		----- Всього по розділу 1					1379262				
		Разом прямі витрати по кошторису					1338393	61471	<u>29521</u> 8041		<u>900,55</u> 103,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1338393 1247401 69512 40869 120,49 13902				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1379262				

		Всього по кошторису					1379262				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1124,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83414				

Склав


_____ Єфімов С. Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ Цуркан М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]