

**"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей"
Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2"**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

деф - ЗК

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту / Головний архітектор проєкту



Ю.М. Сіденьков

В.І. Баландін

2024 р.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2"

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 7,56 | грн./люд.год |
| 3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 3,88 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

3,67404 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

3,290 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

294,929 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8

12558,80 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 4

12855,96 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

3165,642 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1925,641 тис.грн.

вартість устаткування -

656,155 тис.грн.

інші витрати -

56,239 тис.грн.

податок на додану вартість -

527,607 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Інженер-проектувальник в кошторисній частині

О.В. Кудрявцева

Перевірив:

ГАП В.І. Баландін



Відділ освіти Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3165,642 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2"

Складений за поточними цінами станом на 24 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Підвальне приміщення	1897,879	656,155	-	2554,034
		Разом по главі 2:	1897,879	656,155	-	2554,034
		Разом по главах 1-7:	1897,879	656,155	-	2554,034
		Разом по главах 1-8:	1897,879	656,155	-	2554,034
		Разом по главах 1-9:	1897,879	656,155	-	2554,034
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	38,311	38,311


1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	38,311	38,311
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	3,674	3,674
		Разом по главі 12:	-	-	3,674	3,674
	Настанова [4.43]	Разом по главах 1-12:	1897,879	656,155	41,985	2596,019
		Кошторисний прибуток (П)	27,762	-	-	27,762
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	-	-	14,254	14,254
		Разом	1925,641	656,155	56,239	2638,035
		Податок на додану вартість	-	-	527,607	527,607
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1925,641	656,155	583,846	3165,642



Керівник проектно-організаційної

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Інженер-проектувальник
кошторисної частини



О.М. Сиденьков

В.І. Баландін

О.В. Кудрявцева

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріплення опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубинідзе, 4. Коригування 2"

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	3165,64200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	1925,64100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	656,15500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	583,84600
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	3165,64200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	3165,64200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	2638,03500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	2638,03500
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1981,88000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	2596,01900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	1897,87900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	656,15500
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	41,98500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1925,64100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1897,87900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1897,87900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1897,87900
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1897,87900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	656,15500
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1758,55200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2414,70700
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	60,03700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,60200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,13839
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	30,67684
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,91457
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,48894
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,71882
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11,24300
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	294,92900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	237,92900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11,24300
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	249,17200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	45,75700
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	45,75700

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	119,05000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	75,05000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1457,73900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	50,78700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	57,02912
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	31,23197
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	27,76200
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	27,76200
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	14,25400
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	527,60700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	139,32700
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	139,32700
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,06087
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	3,67404
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	3,28970
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	3,67404
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	3,67404
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,38434
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,16798
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,12172
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,12172
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,38434
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,05600
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	68,79200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	64,88200
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	2,80700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	24,77800
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,10300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	6,24727
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00339
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,28373
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00116
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,10127
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	167,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1399,93110
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	31,84095
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	25,37894
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	631,36200
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	18,94100
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	5,85200
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	406,73100
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2"

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 3,67404;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 3,67404;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,38434 - 0 = 0,38434;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 3,67404 - 0,38434 + 0 = 3,2897;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 3,67404 - 3,67404 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (3,2897 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Підвальне приміщення (без пусконаладжувальних робіт)	3,23370	0,37947	-	-	3,61317	7,65	27,64075
	пусконаладжувальні роботи	0,05600	0,00487	-	-	0,06087	1,99	0,12113
-----	Разом:	3,28970	0,38434	-	-	3,67404	7,55623	27,76200

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$27,762 \times \text{ИНП130} = 27,762 \times 1 = 27,762;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2"

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 3,67404;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 3,67404;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,38434 - 0 = 0,38434;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 3,67404 - 0,38434 + 0 = 3,2897;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 3,67404 - 3,67404 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (3,2897 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Підвальне приміщення (без пусконаладжувальних робіт)	3,23370	0,37947	-	-	3,61317	3,89	14,05523
	пусконаладжувальні роботи	0,05600	0,00487	-	-	0,06087	3,26	0,19844
	Разом:	3,28970	0,38434	-	-	3,67404	3,87956	14,25400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$14,254 \times \text{ИНП147} = 14,254 \times 1 = 14,254;$$

"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти
"Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район,
с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Підвальне приміщення

Кошторисна вартість об'єкта	2554,034 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,67404 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	294,929 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 січня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на ремонтно-будівельні роботи	1767,617	-	1767,617	3,19533	254,703	-
2	02-01-02	на водопостачання та каналізацію	119,201	-	119,201	0,41784	33,872	-
3	02-01-03	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	8,214	-	8,214	0,06087	6,354	-
4	02-01-04	на придбання устаткування придбання меблів	2,847	656,155	659,002	-	-	-
---	---	Всього:	1897,879	656,155	2554,034	3,67404	294,929	-

Склав

Інженер-проектувальник в кошторисній частині

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив

ІАП

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

В.І. Баландин

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК О.В. Кудрявцева



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	ремонтно-будівельні роботи	2,73660 203,184	- -	0,11688 10,82	- -	- -	2,85348 214,004	0,34185 40,699	3,19533 254,703
02-01-02	водопостачання та каналізацію	0,37538 28,971	- -	0,00484 0,423	- -	- -	0,38022 29,394	0,03762 4,478	0,41784 33,872
02-01-03	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	0,05600 5,774	0,05600 5,774	0,00487 0,58	0,06087 6,354
02-01-04	придбання устаткування придбання меблів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом	3,11198 232,155	- -	0,12172 11,243	- -	0,05600	3,28970 249,172	0,38434 45,757	3,67404 294,929

Склав



О.В. Кудрявцева

Перевіряю



В.І. Баландин

Загальновиробничі витрати на будову

**"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей"
Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2"**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Підвальне приміщення	3289,7	384,34	45757	249172	64882	24778	3910	139327
Разом:		3289,7	384,34	45757	249172	64882	24778	3910	139327

Склад

Інженер-проектувальник в кошторисній частині
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Кудрявцева

Перевірів

Інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.І. Баландін



"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2"
деф

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи
Підвальне приміщення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1767,617 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,19533 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 254,703 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Ганок									
1	KP15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	20,52	<u>32,16</u> 32,16	-	660	660	-	<u>0,5040</u> -	<u>10,34</u> -
2	KP2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,0177	<u>493328,74</u> 82720,06	<u>58371,39</u> 12486,72	8732	1464	<u>1033</u> 221	<u>1184,5920</u> 126,7428	<u>20,97</u> 2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0134	<u>38734,63</u>	-	519	-	-	-	-
4	KP2-15-4	Улаштування поясів в опалубці [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,3072	<u>408505,73</u> 54637,71	<u>58581,25</u> 12868,46	125493	16785	<u>17996</u> 3953	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>248,96</u> 40,05
5	C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,711	<u>38734,63</u>	-	143744	-	-	-	-
6	C124-1 варіант 1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,129	<u>38434,59</u>	-	4958	-	-	-	-
7	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навіс над пандусом]	т	0,75862	<u>88988,84</u> 13423,74	<u>8339,15</u> 1230,20	67509	10184	<u>6326</u> 933	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>132,55</u> 9,84
8	KB13-17-4 н2,5=1,15; н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,3815	<u>4224,41</u> 1138,67	<u>226,69</u> 15,16	1612	434	<u>86</u> 6	<u>13,2204</u> 0,1987	<u>5,04</u> 0,08
9	KB13-26-6 н2,5-1,15; н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	100м2	0,3815	<u>4639,56</u> 837,56	<u>166,63</u> 16,99	1770	320	<u>64</u> 6	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>3,81</u> 0,08
10	KP20-12-3	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,75862	<u>10331,12</u> 6601,35	<u>2984,19</u> 443,90	7837	5008	<u>2264</u> 337	<u>76,6440</u> 4,5281	<u>58,14</u> 3,44
11	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,492	<u>6886,02</u> 6870,16	<u>15,86</u> 14,01	3388	3380	<u>8</u> 7	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>46,64</u> 0,1
12	& C111-1807-3-1Д варіант 1	Лист профільований НС-44-1000-0,7	м2	51,66	<u>568,48</u>	-	29368	-	-	-	-
13	& C1-63-50-22 варіант 1	Планка примикання пристінна	м	24	<u>202,53</u>	-	4861	-	-	-	-
14	& C111-136-1-23	Шурупи самонарізні	100шт	3,78	<u>121,38</u>	-	459	-	-	-	-
15	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування стін пандуса по підготовленій поверхні	100м2	0,819	<u>7359,61</u> 978,20	<u>1,26</u> 1,05	6028	801	<u>1</u> 1	<u>12,7320</u> 0,0133	<u>10,43</u> 0,01
16	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	16,38	<u>51,71</u>	-	847	-	-	-	-
17	KP9-20-4	Установлення поручнів нержавіючих	100м	0,445	<u>7971,34</u> 6233,05	<u>400,22</u> 15,41	3547	2774	<u>178</u> 7	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>36,96</u> 0,09
18	& C111-1722-4-24 варіант 1	Поручні приставний з нержавіючої сталі	пм	44,8	<u>872,90</u>	-	39106	-	-	-	-
19	KP7-26-5	Улаштування тактильної плитки	100м2	0,0954	<u>7204,67</u> 7186,21	<u>11,33</u> 9,49	687	686	<u>1</u> 1	<u>86,9160</u> 0,1199	<u>8,29</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-327-2	Клей Т-81	кг	49	<u>29,66</u>	-	1453	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	C111-283	Плитка тактильна	м2	9,54	<u>625,40</u>	-	5966	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					458544	42496	<u>27957</u>		<u>582,13</u>
									5472		55,94
		Разом будівельні роботи, грн.					458544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					388091				
		всього заробітна плата, грн.					47968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9062				
		Всього будівельні роботи, грн.					485689				

		Всього по розділу 1					485689				
		Розділ 2. Улаштування аварійного виходу									
22	KP2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,078	<u>493328,74</u>	<u>58371,39</u>	38480	6452	<u>4553</u>	<u>1184,5920</u>	<u>92,4</u>
					82720,06	12486,72			974	126,7428	9,89
23	C124-22	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,039	<u>38734,63</u>	-	1511	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	KP2-15-4	Улаштування поясів в опалубці [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0115	<u>408505,73</u>	<u>58581,25</u>	4698	628	<u>674</u>	<u>810,4080</u>	<u>9,32</u>
					54637,71	12868,46			148	130,3744	1,5
25	C124-22	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1368	<u>38734,63</u>	-	5299	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	C124-1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00695	<u>38434,59</u>	-	267	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	KB9-75-1	Виготовлення закладних ЗД1	т	0,00356	<u>41383,70</u>	<u>14682,61</u>	147	83	<u>52</u>	<u>309,1200</u>	<u>1,1</u>
					23199,46	2094,44			7	21,9480	0,08
28	& C111-1804-5-С-1	Сталь листова, т.8мм	т	0,00379	<u>44695,35</u>	-	169	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP20-12-1	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1m	0,00356	<u>14076,28</u> 9168,71	<u>4769,57</u> 623,60	50	33	<u>17</u> 2	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>0,38</u> 0,02
30	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,242	<u>27043,27</u> 4428,75	-	6544	1072	-	<u>58,2960</u> -	<u>14,11</u> -
31	KP7-16-2	Улаштування основи піщаної т.100мм	м3	1,2	<u>1946,35</u> 374,00	<u>211,72</u> 51,25	2336	449	<u>254</u> 62	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>6,6</u> 0,8
32	KP7-16-3	Улаштування основи щебеневої т.60мм	м3	0,54	<u>3450,64</u> 449,13	<u>585,58</u> 146,57	1863	243	<u>316</u> 79	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>3,56</u> 1,04
33	KP2-15-4	Улаштування пандусу залізобетонного [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,026	<u>439717,73</u> 54637,71	<u>58581,25</u> 12868,46	11433	1421	<u>1523</u> 335	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>21,07</u> 3,39
34	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм	т	0,1716	<u>38434,59</u> -	-	6595	-	-	-	-
35	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,22	<u>10978,36</u> 5198,48	<u>134,70</u> 112,85	2415	1144	<u>30</u> 25	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>16,81</u> 0,31
36	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 25мм	100м2	0,22	<u>1603,93</u> 164,14	<u>35,25</u> 29,53	353	36	<u>8</u> 6	<u>2,4120</u> 0,3730	<u>0,53</u> 0,08
37	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навіс над пандусом]	т	0,1892	<u>88988,84</u> 13423,74	<u>8339,15</u> 1230,20	16837	2540	<u>1578</u> 233	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>33,06</u> 2,45
38	KB13-17-4 н2,5=1,15; н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,083	<u>4224,41</u> 1138,67	<u>226,69</u> 15,16	351	95	<u>19</u> 1	<u>13,2204</u> 0,1987	<u>1,1</u> 0,02
39	KB13-26-6 н2,5-1,15; н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	100м2	0,083	<u>4639,56</u> 837,56	<u>166,63</u> 16,99	385	70	<u>14</u> 1	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,83</u> 0,02
40	KP20-12-3	Монтаж металоконструкцій навісу	1m	0,1892	<u>10331,12</u> 6601,35	<u>2984,19</u> 443,90	1955	1249	<u>565</u> 84	<u>76,6440</u> 4,5281	<u>14,5</u> 0,86
41	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,13	<u>6886,02</u> 6870,16	<u>15,86</u> 14,01	895	893	<u>2</u> 2	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>12,32</u> 0,03
42	& C111-1807-3-1Д варіант 1	Лист профільований НС-44-1000-0,7	м2	13,65	<u>568,48</u> -	-	7760	-	-	-	-
43	& C1-63-50-22 варіант 1	Планка примикання пристінна	м	8	<u>202,53</u> -	-	1620	-	-	-	-
44	& C111-136-1-23	Шурупи самонарізні	100шт	1,24	<u>121,38</u> -	-	151	-	-	-	-
45	KP9-20-4	Установлення металевих огорож сходів	100м	0,478	<u>7971,34</u> 6233,05	<u>400,22</u> 15,41	3810	2979	<u>191</u> 7	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>39,7</u> 0,1
46	& C111-1722-4-24	Огорож пандусу з нержавіючої сталі	пм	47,8	<u>2606,90</u> -	-	124610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ9-72-1	Виготовлення м/к посилення прорізу	т	0,2388	<u>88988,84</u> 13423,74	<u>8339,15</u> 1230,20	21251	3206	<u>1991</u> 294	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>41,72</u> 3,1
48	КБ13-17-4 H2,5=1,15; H1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0917	<u>4224,41</u> 1138,67	<u>226,69</u> 15,16	387	104	<u>21</u> 1	<u>13,2204</u> 0,1987	<u>1,21</u> 0,02
49	КБ13-26-6 H2,5-1,15; H1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	100м2	0,0917	<u>4639,56</u> 837,56	<u>166,63</u> 16,99	425	77	<u>15</u> 2	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,92</u> 0,02
50	КР20-12-3	Монтаж м/к посилення прорізу	1т	0,2388	<u>10331,12</u> 6601,35	<u>2984,19</u> 443,90	2467	1576	<u>713</u> 106	<u>76,6440</u> 4,5281	<u>18,3</u> 1,08
51	КБ14-31-2 H2,5=1,15	Улаштування тимчасових дерев'яних опорних конструкцій	м3	1,19	<u>17582,09</u> 6135,59	<u>421,24</u> 119,86	20923	7301	<u>501</u> 143	<u>87,8646</u> 1,5601	<u>104,56</u> 1,86
52	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	1,05	<u>6354,21</u> 2211,07	<u>4143,14</u> 1083,38	6672	2322	<u>4350</u> 1138	<u>34,3440</u> 14,3548	<u>36,06</u> 15,07
53	КБ14-31-2 к дем.=0,8 H2,5=1,15	Демонтаж тимчасових дерев'яних опорних конструкцій	м3	1,19	<u>5255,48</u> 4908,47	<u>336,99</u> 95,89	6254	5841	<u>401</u> 114	<u>70,2917</u> 1,2481	<u>83,65</u> 1,49
Разом прямі витрати по розділу 2							298913	39814	<u>17788</u> 3764		<u>553,81</u> 43,23
Разом будівельні роботи, грн.							298913				
в тому числі:							241311				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43578				
всього заробітна плата, грн.							25126				
Загальновиробничі витрати, грн.							71,51				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8515				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							324039				
Всього будівельні роботи, грн.							324039				

Всього по розділу 2							324039				
Розділ 3. Стіни зовнішні											
54	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	100 м3	0,005	<u>573871,57</u> 76375,90	<u>6663,46</u> 5582,42	2869	382	<u>33</u> 28	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>5,34</u> 0,35
55	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0,648	<u>7358,35</u> 978,20	-	4768	634	-	<u>12,7320</u>	<u>8,25</u>
56	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	12,96	<u>51,71</u> -	-	670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,315	<u>143633,98</u> 47677,16	-	45245	15018	-	<u>576,6468</u>	<u>181,64</u>
58	& С1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	255	<u>7,35</u>	-	1874	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							55426	16034	<u>33</u> 28		<u>195,23</u> 0,35
Разом будівельні роботи, грн.							55426				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39359				
всього заробітна плата, грн.							16062				
Загальновиробничі витрати, грн.							8656				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2794				
Всього будівельні роботи, грн.							64082				

Всього по розділу 3							64082				
Розділ 4. Прорізи											
59	КБ10-96-2 н2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,042	<u>27830,08</u> 25723,97	<u>2094,04</u> 478,34	1169	1080	<u>88</u> 20	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>13,64</u> 0,2
60	& С111-741-11-2	Блок дверний металевий протипожежний 1000х2100	шт	2	<u>18427,28</u>	-	36855	-	-	-	-
61	& С188888-4-1 варіант 2	Дюбель рамний 150	шт	16	<u>44,66</u>	-	715	-	-	-	-
62	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	100м	0,124	<u>1391,01</u> 1391,01	-	172	172	-	<u>19,9200</u>	<u>2,47</u>
63	& С11-4-10-220	Піна монтажна	л	1,5	<u>270,36</u>	-	406	-	-	-	-
64	КБ10-28-1 Н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2142	<u>19120,91</u> 10161,15	<u>8859,40</u> 2023,75	4096	2177	<u>1898</u> 433	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>29</u> 4,39
65	& С11-4-10-220	Піна монтажна	л	3,964	<u>270,36</u>	-	1072	-	-	-	-
66	& С188888-4-2 варіант 1	Дюбель 150мм	шт	97	<u>20,32</u>	-	1971	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C123-198-2	Блоки дверні металопластикові	м2	21,42	<u>9591,19</u>	-	205443	-	-	-	-
68	КБ10-28-2 H2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,147	<u>14886,10</u> 8210,95	<u>6595,33</u> 1506,57	2188	1207	<u>970</u> 221	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>16,08</u> 2,24
69	& C11-4-10-220	Піна монтажна	л	2,246	<u>270,36</u>	-	607	-	-	-	-
70	& C188888-4-2 варіант 1	Дюбель 150мм	шт	53	<u>20,32</u>	-	1077	-	-	-	-
71	& C123-198-2	Блоки дверні металопластикові	м2	14,7	<u>9591,19</u>	-	140990	-	-	-	-
72	КБ10-20-1 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0018	<u>22204,58</u> 20589,48	<u>1476,49</u> 911,56	40	37	<u>3</u> 2	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>0,48</u> 0,02
73	& C123-1782	Блоки віконні металопластикові	м2	0,18	<u>5003,07</u>	-	901	-	-	-	-
74	& C11-4-10-220	Піна монтажна	л	0,1	<u>270,36</u>	-	27	-	-	-	-
75	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,03	<u>416,57</u>	-	12	-	-	-	-
76	& C188888-4-1 варіант 1	Дюбель 10x100	шт	2	<u>17,85</u>	-	36	-	-	-	-
77	КБ10-96-2 H2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1218	<u>27830,08</u> 25723,97	<u>2094,04</u> 478,34	3390	3133	<u>255</u> 58	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>39,57</u> 0,59
78	& C111-741-11-2	Блок дверний металевий протипожежний 1000x2100	шт	4	<u>18427,28</u>	-	73709	-	-	-	-
79	& C111-741-11-2 варіант 2	Блок дверний металевий двостулковий 1800x2100 протипожежні	шт	1	<u>18427,28</u>	-	18427	-	-	-	-
80	& C188888-4-1 варіант 2	Дюбель рамний 150	шт	40	<u>44,66</u>	-	1786	-	-	-	-
81	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	100м	0,286	<u>1391,01</u> 1391,01	-	398	398	-	<u>19,9200</u>	<u>5,7</u>
82	& C11-4-10-220	Піна монтажна	л	4,5	<u>270,36</u>	-	1217	-	-	-	-
83	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1482	<u>37640,38</u> 29386,58	<u>304,66</u> 255,23	5578	4355	<u>45</u> 38	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>53,45</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1482	<u>16922,06</u> 3811,63	<u>1,26</u> 1,05	2508	565	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>7,79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					504790	13124	<u>3259</u> 772		<u>168,18</u> 7,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					504790 488407 13896 7662 21,14 2515 512452				
		----- Всього по розділу 4					512452				
Розділ 5. Оздоблення приміщень											
85	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів та отворів)	100 м3	0,0188	<u>549189,25</u> 76375,90	<u>6663,46</u> 5582,42	10325	1436	<u>125</u> 105	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>20,07</u> 1,33
86	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,108	<u>56460,40</u> 54912,72	-	6098	5931	-	<u>877,2000</u>	<u>94,74</u>
87	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	19,4	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	5583	-	<u>5583</u>	-	-
88	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,8	<u>3450,64</u> 449,13	<u>585,58</u> 146,57	6211	808	<u>1054</u> 264	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>11,88</u> 3,47
89	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,8	<u>3785,83</u> 524,26	-	6814	944	-	<u>7,7040</u>	<u>13,87</u>
90	KБ11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,18	<u>7658,04</u> 1453,36	<u>73,84</u> 61,86	1378	262	<u>13</u> 11	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>4,02</u> 0,14
91	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,18	<u>19088,00</u> 3078,42	<u>10,07</u> 8,44	3436	554	<u>2</u> 2	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>7,21</u> 0,02
92	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,18	<u>10978,36</u> 5198,48	<u>134,70</u> 112,85	1976	936	<u>24</u> 20	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>13,75</u> 0,26
93	KP12-41-8	Поліпшене фарбування підлог по стяжці	100м2	3,98	<u>13897,16</u> 7716,32	<u>1,26</u> 1,05	55311	30711	<u>5</u> 4	<u>106,4760</u> 0,0133	<u>423,77</u> 0,05
94	KБ15-26-2 H2,5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,82	<u>915,33</u> 884,58	<u>1,45</u> 1,21	7158	6917	<u>11</u> 9	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>93,24</u> 0,12
95	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги 300х300	м2	8,13	<u>410,83</u>	-	3340	-	-	-	-
96	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	40,66	<u>8,48</u>	-	345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,57	<u>66,31</u>	-	237	-	-	-	-
98	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,0331	<u>82115,76</u> 21049,78	<u>472,10</u> 395,51	2718	697	<u>16</u> 13	<u>283,7280</u> 4,9950	<u>9,39</u> 0,17
99	KB15-56-3 H2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,57	<u>5124,96</u> 4190,12	<u>4,34</u> 3,64	18296	14959	<u>15</u> 13	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>194,7</u> 0,16
100	& C111- 1375-1	Шпаклівка фінішна	т	0,357	<u>17977,54</u>	-	6418	-	-	-	-
101	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,29	<u>16922,06</u> 3811,63	<u>1,26</u> 1,05	21829	4917	<u>2</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>67,85</u> 0,02
102	KB9-36-1 H2,5=1,15	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,424	<u>57115,27</u> 52855,85	<u>3281,23</u> 807,48	24217	22411	<u>1391</u> 342	<u>657,9840</u> 8,7337	<u>278,99</u> 3,7
103	& C126-384- 19 варіант 1	Перегородки сантехнічні із алюмінієвих сплавів	м2	42,4	<u>3440,98</u>	-	145898	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					327588	91483	<u>8241</u> 784		<u>1233,48</u> 9,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					327588 227864 92267 52719 149,14 17759 380307				
		----- Всього по розділу 5					380307				
		Розділ 6. Інші роботи В наступній позиції враховано:									
104	KP20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	2,31	<u>101,01</u> 101,01	-	233	233	-	<u>1,6300</u>	<u>3,77</u>
105	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	2,31	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	665	-	<u>665</u>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					898	233	665		3,77
		Разом будівельні роботи, грн.					898		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54				
		Всього будівельні роботи, грн.					1046				

		Всього по розділу 6					1046				
		Разом прямі витрати по кошторису					1646159	203184	57943		2736,6
		Разом будівельні роботи, грн.					1646159		10820		116,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1385032				
		всього заробітна плата, грн.					214004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121458				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					341,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40699				
		Всього будівельні роботи, грн.					1767617				

		Всього по кошторису					1767617				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3195,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					254703				

Склад

Інженер-проектувальник в кошторисній частині

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. В. Кудрявцева

Перевіряю

Г.А.П.

В.І. Баланді

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2"
деф

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання та каналізацію
Підвальне приміщення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,201 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41784 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,872 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,087	5407,64 5295,47	-	470	461	-	67,9080	5,91
2	С113-1681	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	8,5	34,50	-	293	-	-	-	-
3	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	6,12	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-1879 варіант 4	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 15x1/2" мм	шт	9	<u>47,02</u> -	-	423	-	-	-	-
5	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,053	<u>5641,80</u> 5526,60	-	299	293	-	<u>70,8720</u> -	<u>3,76</u> -
6	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для теплої і холодної води діам. 25мм	м	5,2	<u>69,55</u> -	-	362	-	-	-	-
7	C113-1739 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 25x1/2" мм	шт	3	<u>87,15</u> -	-	261	-	-	-	-
8	C113-1747 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 25x3/4" мм	шт	1	<u>96,31</u> -	-	96	-	-	-	-
9	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>79,76</u> -	-	160	-	-	-	-
10	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1648	<u>6015,39</u> 6004,06	<u>11,33</u> 9,49	991	989	<u>2</u> 2	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>12,5</u> 0,02
11	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	16,38	<u>261,50</u> -	-	4283	-	-	-	-
12	C113-1466-1 варіант 3	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>101,83</u> -	-	204	-	-	-	-
13	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,052	<u>6260,24</u> 6253,95	<u>6,29</u> 5,27	326	325	<u>1</u> -	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>4,11</u> -
14	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	5	<u>123,78</u> -	-	619	-	-	-	-
15	C113-1466-1 варіант 9	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>63,07</u> -	-	63	-	-	-	-
16	C113-1466-1 варіант 11	Коліна каналізаційні 90 град. з поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>52,87</u> -	-	264	-	-	-	-
17	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>53166,36</u> 34974,65	<u>4449,85</u> 276,01	1063	699	<u>89</u> 6	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>9,43</u> 0,07
18	& C1630-4- 45	Фланці приварні Д=100	шт	4	<u>1226,24</u> -	-	4905	-	-	-	-
19	& C1630-4- 71 варіант 1	Засувка Ду=100мм	шт	2	<u>3574,32</u> -	-	7149	-	-	-	-
20	КБ13-16-6 Н2,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,25	<u>1413,36</u> 560,56	<u>113,34</u> 7,58	353	140	<u>28</u> 2	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>1,65</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ13-26-6 Н1=2; Н2, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,25	<u>4639,56</u> 837,56	<u>166,63</u> 16,99	1160	209	<u>42</u> 4	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>2,5</u> 0,06
22	КР19-1-2	Розбирання ізоляції трубопроводів з мінеральної вати	м3	2,03	<u>347,04</u> 339,10	<u>7,94</u> 2,48	704	688	<u>16</u> 5	<u>5,4720</u> 0,0300	<u>11,11</u> 0,06
23	КР15-85-5 κ=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм зі збереженням	100м	0,3	<u>5303,84</u> 5118,23	<u>185,61</u> 51,79	1591	1535	<u>56</u> 16	<u>65,6352</u> 0,5614	<u>19,69</u> 0,17
24	КР15-83-6 κ=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм зі збереженням	100м	0,39	<u>2726,81</u> 2558,43	<u>97,04</u> 32,27	1063	998	<u>38</u> 13	<u>33,6768</u> 0,3637	<u>13,13</u> 0,14
25	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм (30м раніше демонтована труба+3м нова труба)	100м	0,338	<u>15227,27</u> 12795,58	<u>1864,80</u> 183,41	5147	4325	<u>630</u> 62	<u>164,0880</u> 2,1040	<u>55,46</u> 0,71
26	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 108х4 мм	м	3	<u>347,10</u> -	- -	1041	-	- -	- -	- -
27	С1534-18 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі діаметр 108х4 мм	шт	8	<u>160,99</u> -	- -	1288	-	- -	- -	- -
28	КР15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм (39м раніше демонтована труба+4м нова труба)	100м	0,435	<u>6943,45</u> 6396,07	<u>242,59</u> 80,67	3020	2782	<u>106</u> 35	<u>84,1920</u> 0,9092	<u>36,62</u> 0,4
29	С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр 50х3,5 мм	м	4	<u>147,81</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -
30	С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр 57х4 мм	шт	12	<u>59,49</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
31	КР19-2-13	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати	100м	0,6	<u>18588,69</u> 17196,00	<u>588,00</u> 194,04	11153	10318	<u>353</u> 116	<u>217,1760</u> 2,5855	<u>130,31</u> 1,55
32	& С111-559- 1 варіант 2	Циліндри фольговані з базальтової вати для труби д. 108мм	м.п.	60,6	<u>218,07</u> -	- -	13215	-	- -	- -	- -
33	КР15-33-5	Установлення настінних поручней довжиною 1000 мм	10шт	0,6	<u>1097,78</u> 1095,29	- -	659	657	- -	<u>14,2560</u> -	<u>8,55</u> -
34	С130-487 варіант 2	Поручень настінний прямий посилений, стаціонарний довжиною 1000мм, ручка ф32мм з нержав. сталі	шт	2	<u>1827,79</u> -	- -	3656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C130-487 варіант 3	Поручень для людей з обмеженими фізичними можливостями, підлоговий, відкідний, ф32мм, 1000x700мм	шт	2	<u>4887,79</u>	-	9776	-	-	-	-
36	C130-487 варіант 4	Поручень для раковин для людей з обмеженими фізичними можливостями з додатковою подвійною опорою, ручка ф32мм, нерж. сталь	шт	2	<u>2847,79</u>	-	5696	-	-	-	-
37	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>10354,01</u>	<u>366,51</u>	20708	4552	<u>733</u>	<u>30,3240</u>	<u>60,65</u>
					<u>2275,82</u>	<u>80,77</u>			<u>162</u>	<u>0,8179</u>	<u>1,64</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					103772	28971	<u>2094</u>		<u>375,38</u>
									<u>423</u>		<u>4,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					103772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72707				
		всього заробітна плата, грн.					29394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4478				
		Всього будівельні роботи, грн.					119201				

		Всього по кошторису					119201				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					417,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33872				

Склад

Інженер-проектувальник в кошторисній частині

О. В. Кудрявцева

Перевіряє


Г.П.

В.І. Баландін



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції
Підвальне приміщення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,214 тис. грн.
0,06087 тис.люд.год.
6,354 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	2887,08 2887,08	- -	5774	5774	- -	28,0000 -	56 -
		Разом прямі витрати по кошторису					5774	5774	- -		56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					5774				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580				
		Всього будівельні роботи, грн.					8214				

		Всього по кошторису					8214				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					60,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6354				

Склав

Інженер-проектувальник в кошторисній частині
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О. В. Кудрявцева

Перевірів:

ГАП

В.І. Баландін

Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
 придбання меблів
 Підвальне приміщення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 659,002 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	560110-197 варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
2	1603-1055 варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
3	280222-900-5 варіант 1	Шафа гардеробна Roko (Роко) Економ 1 Біла 90x50x204.5 см (178998); (маса=0)	шт	1	3215,00	3215
4	241996-11052 варіант 1	Стіл письмовий СК-1-2018 дуб сонома/білий ALBA; (маса=0,024)	шт	1	1842,00	1842
5	290827-37 варіант 1	Кушетка оглядова медична АТОН КС; (маса=0,125)	комплект	1	6600,00	6600
6	290827-37 варіант 1	Візок медичний ТМ-ЗМСБ 680x435x900 УХЛ-МАШ; (маса=0)	шт	1	11178,00	11178
7	550101-144 варіант 1	Стілець учнівський Т2, гнотоклеєна фанера, зріст 3-6 регулюється; (маса=0)	шт	2	775,00	1550
8	1603-1055 варіант 2	Стул Прімотекс Плюс ISO black C-26 чорний з сірим (офісний стілець); (маса=0)	шт	3	1095,00	3285
9	560110-197 варіант 2	Лавки для укріття (1,5 м); (маса=0)	шт	40	1931,54	77262
10	560110-197 варіант 3	Столи письмові; (маса=0,024)	шт	40	4945,76	197830
		Шафи двохдверні з полицями металеві (800*400*2000); (маса=0)	шт	6	7800,00	46800
		Шафи металеві господарські 500/1-1Н; (маса=0)	шт	2	4500,00	9000

1	2	3	4	5	6	7
11	560110-197 варіант 4	Тумбочки (800*400*2000); (маса=0)	шт	4	8200,00	32800
12	241996-20313 варіант 1	Дошка інтерактивна Star Board interaktiver Touchscreen- Monitor Gebrauchsanweisung модель TE-QSI-65; (маса=0)	шт	2	120000,00	240000
		Разом				631362
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	406730	0,007	24793 2847
		Всього вартість устаткування				656155
		Всього вартість будівельних робіт				2847
		Всього по кошторису				659002

Склав інженер-проектувальник в кошторисній частині

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Кудрявцева

Перевірив

І.А.П.

В.І. Баландін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2"

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3111,98	74,60				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	56	103,11				
6		персоналу							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	121,72	92,39				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,3					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати робітників, заробітна плата яких							
12		враховується в складі:							
13		загальновиробничих витрат	люд.год	384,34	119,05				
14									
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3674,04					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,2312	<u>286,55</u> 352,80				
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,28997736	<u>359,11</u> 1181,46				
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,7196976	<u>383,09</u> 275,71				
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04872	<u>330,99</u> 16,13				
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06330336	<u>536,05</u> 33,93				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,55257024	<u>343,35</u> 1219,77				
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,55204824	<u>11,7</u> 41,56				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	15,82128	<u>333,3</u> 5273,23				
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,55204824	<u>53,64</u> 190,53				
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,119424	<u>82,63</u> 9,87				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,5782672	<u>669,51</u> 5743,24				
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	45,31079472	<u>636,31</u> 28831,71				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,67067436	<u>648,47</u> 4325,73				
20	КБМ233-500	Машины листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,0059808	<u>49,19</u> 0,29				
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	11,9196	<u>5,45</u> 64,96				
22	КБМ203-850	Навантажувачі однокровшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,9237708	<u>381,6</u> 352,51				
23	КБМ203-851	Навантажувачі однокровшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,65016	<u>498,16</u> 323,88				
24	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,0166428	<u>159,69</u> 2,66				
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,6498096	<u>104,91</u> 382,90				
26	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	39,1342632	<u>98,01</u> 3835,55				
27	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,012816	<u>195,15</u> 2,50				
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,19611296	<u>91,67</u> 109,65				
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,4490088	<u>39,99</u> 1217,66				
30	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	21,71	<u>287,76</u> 6247,27				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		60035,50				
		Бензин	кг	291,881					
		Дизельне паливо	кг	152,558					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	кВт-год м3 кг кг	755,191 826,028 32,047 2,061					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,08620632					
32	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,430176					
33	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	20,7062604					
34	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	20,7062604					
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,9384					
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	28,83534864					
37	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,81864					
38	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	41,0988288					
39	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,08210448					
40	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	8,876574					
41	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,56762					
42	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,28952					
43	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,0089712					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	14,40775776					
45	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	18,0904752					
46	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	69,06624					
47	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	39,1342632					
48	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,90168					
49	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	13,1336424					
50	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,29158064					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
51	&C111-1807-3-1Д варіант 1	Лист профільований НС-44-1000-0,7	м2	65,31	<u>568,48</u> 37127,43	<u>560,00</u> 36573,60	<u>4,25</u> 277,57	<u>4,23</u> 276,26	80 км.
52	C1113-22	Ґрунтовка ГФ-017 "ОК" темно-коричнева	т	0,0113465	<u>136810,73</u> 1552,32	<u>132786,47</u> 1506,66	<u>1341,7</u> 15,22	<u>2682,56</u> 30,44	80 км.
53	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00225	<u>78451,74</u> 176,52	<u>75571,77</u> 170,04	<u>1341,7</u> 3,02	<u>1538,27</u> 3,46	80 км.
54	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	88,6834	<u>51,71</u> 4585,82	<u>49,00</u> 4345,49	<u>1,7</u> 150,76	<u>1,01</u> 89,57	80 км.
55	C111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,02985	<u>205942,65</u> 6147,39	<u>200722,59</u> 5991,57	<u>1181,97</u> 35,28	<u>4038,09</u> 120,54	80 км.
56	+C111-341 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	т	0,055746	<u>167861,18</u> 9357,59	<u>163387,81</u> 9108,22	<u>1181,97</u> 65,89	<u>3291,4</u> 183,48	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+C124-1 варіант 1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,13595	<u>38434,59</u> 5225,18	<u>37118,34</u> 5046,24	<u>562,63</u> 76,49	<u>753,62</u> 102,45	80 км.
58	+C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,9002	<u>38734,63</u> 151072,80	<u>37412,50</u> 145916,23	<u>562,63</u> 2194,37	<u>759,5</u> 2962,20	80 км.
59	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	36,225	<u>30,45</u> 1103,05	<u>29,77</u> 1078,42	<u>0,08</u> 2,90	<u>0,6</u> 21,73	80 км.
60	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00080376	<u>101129,79</u> 81,28	<u>79447,31</u> 63,86	<u>19699,54</u> 15,83	<u>1982,94</u> 1,59	80 км.
61	&C130-18-6-9	Бак для води 730x730x1620	шт	2	<u>7700,51</u> 15401,02	<u>7500,00</u> 15000,00	<u>49,52</u> 99,04	<u>150,99</u> 301,98	80 км.
62	&C111-741-11-2 варіант 2	Блок дверний металевий двостулковий 1800x2100 протипожежні	шт	1	<u>18427,28</u> 18427,28	<u>18052,00</u> 18052,00	<u>13,96</u> 13,96	<u>361,32</u> 361,32	80 км.
63	&C111-741-11-2	Блок дверний металевий протипожежний 1000x2100	шт	6	<u>18427,28</u> 110563,68	<u>18052,00</u> 108312,00	<u>13,96</u> 83,76	<u>361,32</u> 2167,92	80 км.
64	&C123-1782	Блоки віконні металопластикові	м2	0,18	<u>5003,07</u> 900,55	<u>4876,28</u> 877,73	<u>28,69</u> 5,16	<u>98,1</u> 17,66	80 км.
65	&C123-198-2	Блоки дверні металопластикові	м2	36,12	<u>9591,19</u> 346433,78	<u>9390,84</u> 339197,14	<u>12,29</u> 443,91	<u>188,06</u> 6792,73	80 км.
66	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003447	<u>40473,55</u> 13,95	<u>38942,22</u> 13,42	<u>737,73</u> 0,25	<u>793,6</u> 0,28	80 км.
67	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0195222	<u>69356,98</u> 1354,00	<u>67339,52</u> 1314,62	<u>657,52</u> 12,84	<u>1359,94</u> 26,54	80 км.
68	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00414	<u>34377,52</u> 142,32	<u>32883,83</u> 136,14	<u>819,62</u> 3,39	<u>674,07</u> 2,79	80 км.
69	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,01696	<u>9803,97</u> 166,28	<u>9096,12</u> 154,27	<u>515,62</u> 8,74	<u>192,23</u> 3,27	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03906	<u>9803,97</u> 382,94	<u>9096,12</u> 355,29	<u>515,62</u> 20,14	<u>192,23</u> 7,51	80 км.
71	+C112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,2495	<u>9803,97</u> 12250,06	<u>9096,12</u> 11365,60	<u>515,62</u> 644,27	<u>192,23</u> 240,19	80 км.
72	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,00378	<u>6363,93</u> 24,06	<u>6182,89</u> 23,37	<u>56,26</u> 0,21	<u>124,78</u> 0,48	80 км.
73	C1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр 57х4 мм	шт	12	<u>59,49</u> 713,88	<u>57,72</u> 692,64	<u>0,6</u> 7,20	<u>1,17</u> 14,04	80 км.
74	C1534-18 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі діаметр 108х4 мм	шт	8	<u>160,99</u> 1287,92	<u>155,96</u> 1247,68	<u>1,87</u> 14,96	<u>3,16</u> 25,28	80 км.
75	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	<u>13219,7</u> 0,01	<u>11853,06</u> 0,01	<u>1107,43</u> -	<u>259,21</u> -	80 км.
76	+C142-10-2	Вода	м3	12,4799929	- -	- -	- -	- -	
77	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0741	<u>3432,72</u> 254,36	<u>2289,92</u> 169,68	<u>1075,49</u> 79,69	<u>67,31</u> 4,99	80 км.
78	+C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм	т	0,1716	<u>38434,59</u> 6595,38	<u>37118,34</u> 6369,51	<u>562,63</u> 96,55	<u>753,62</u> 129,32	80 км.
79	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,03	<u>416,57</u> 12,50	<u>406,91</u> 12,21	<u>1,49</u> 0,04	<u>8,17</u> 0,25	80 км.
80	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	90,6066	<u>205,37</u> 18607,88	<u>200,00</u> 18121,32	<u>1,34</u> 121,41	<u>4,03</u> 365,15	80 км.
81	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000017	<u>4477,63</u> 0,08	<u>3874,21</u> 0,07	<u>515,62</u> 0,01	<u>87,8</u> -	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,02484	<u>6615,33</u> 164,32	<u>5970,00</u> 148,29	<u>515,62</u> 12,81	<u>129,71</u> 3,22	80 км.
83	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0018	<u>6615,33</u> 11,91	<u>5970,00</u> 10,75	<u>515,62</u> 0,93	<u>129,71</u> 0,23	80 км.
84	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,06894	<u>10315,5</u> 711,15	<u>9597,62</u> 661,66	<u>515,62</u> 35,55	<u>202,26</u> 13,94	80 км.
85	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,374694	<u>10315,5</u> 3865,16	<u>9597,62</u> 3596,17	<u>515,62</u> 193,20	<u>202,26</u> 75,79	80 км.
86	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001131	<u>36439,35</u> 41,21	<u>35162,22</u> 39,77	<u>562,63</u> 0,64	<u>714,5</u> 0,80	80 км.
87	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,024129	<u>36582,59</u> 882,70	<u>35302,65</u> 851,82	<u>562,63</u> 13,58	<u>717,31</u> 17,30	80 км.
88	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0001914	<u>53784,75</u> 10,29	<u>52167,52</u> 9,98	<u>562,63</u> 0,11	<u>1054,6</u> 0,20	80 км.
89	+C111-1608	Дрантя	кг	2,05489	<u>14,25</u> 29,28	<u>12,21</u> 25,09	<u>1,76</u> 3,62	<u>0,28</u> 0,57	80 км.
90	&C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	255	<u>7,35</u> 1874,25	<u>7,18</u> 1830,90	<u>0,03</u> 7,65	<u>0,14</u> 35,70	80 км.
91	&C188888-4-1 варіант 1	Дюбель 10x100	шт	2	<u>17,85</u> 35,70	<u>17,50</u> 35,00	<u>-</u> -	<u>0,35</u> 0,70	
92	&C188888-4-2 варіант 1	Дюбель 150мм	шт	150	<u>20,32</u> 3048,00	<u>19,92</u> 2988,00	<u>-</u> -	<u>0,4</u> 60,00	
93	&C188888-4-1 варіант 2	Дюбель рамний 150	шт	56	<u>44,66</u> 2500,96	<u>43,78</u> 2451,68	<u>-</u> -	<u>0,88</u> 49,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,016389	<u>76985,21</u> 1261,71	<u>74724,79</u> 1224,66	<u>750,91</u> 12,31	<u>1509,51</u> 24,74	80 км.
95	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0041151	<u>78439,31</u> 322,79	<u>76150,37</u> 313,37	<u>750,91</u> 3,09	<u>1538,03</u> 6,33	80 км.
96	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0256683	<u>76067,36</u> 1952,52	<u>73824,93</u> 1894,96	<u>750,91</u> 19,27	<u>1491,52</u> 38,29	80 км.
97	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0306356	<u>95335,89</u> 2920,67	<u>92124,86</u> 2822,30	<u>1341,7</u> 41,10	<u>1869,33</u> 57,27	80 км.
98	&C1630-4-71 варіант 1	Засувка Ду=100мм	шт	2	<u>3574,32</u> 7148,64	<u>3500,00</u> 7000,00	<u>4,24</u> 8,48	<u>70,08</u> 140,16	80 км.
99	+C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,43056	<u>1894,32</u> 815,62	<u>500,00</u> 215,28	<u>1357,18</u> 584,35	<u>37,14</u> 15,99	80 км.
100	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,01542	<u>24325,41</u> 375,10	<u>23285,81</u> 359,07	<u>562,63</u> 8,68	<u>476,97</u> 7,35	80 км.
101	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,09987	<u>25,7</u> 131,07	<u>12,00</u> 61,20	<u>13,2</u> 67,32	<u>0,5</u> 2,55	80 км.
102	&C111-327-2 варіант 1	Клей Т-81	кг	49	<u>29,66</u> 1453,34	<u>28,00</u> 1372,00	<u>1,08</u> 52,92	<u>0,58</u> 28,42	80 км.
103	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	40,66	<u>8,48</u> 344,80	<u>7,19</u> 292,35	<u>1,12</u> 45,54	<u>0,17</u> 6,91	80 км.
104	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,21528	<u>2003,46</u> 431,30	<u>607,00</u> 130,67	<u>1357,18</u> 292,17	<u>39,28</u> 8,46	80 км.
105	+C113-1466-1 варіант 11	Коліна каналізаційні 90 град.з поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>52,87</u> 264,35	<u>51,30</u> 256,50	<u>0,53</u> 2,65	<u>1,04</u> 5,20	80 км.
106	+C113-1739 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 25х1/2" мм	шт	3	<u>87,15</u> 261,45	<u>85,26</u> 255,78	<u>0,18</u> 0,54	<u>1,71</u> 5,13	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	+С113-1747 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 25х3/4" мм	шт	1	<u>96,31</u> 96,31	<u>94,24</u> 94,24	<u>0,18</u> 0,18	<u>1,89</u> 1,89	80 км.
108	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>6,12</u> 6,12	<u>5,82</u> 5,82	<u>0,18</u> 0,18	<u>0,12</u> 0,12	80 км.
109	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,57	<u>66,31</u> 236,73	<u>63,89</u> 228,09	<u>1,12</u> 4,00	<u>1,3</u> 4,64	80 км.
110	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,74525	<u>140,83</u> 104,95	<u>137,79</u> 102,69	<u>0,28</u> 0,21	<u>2,76</u> 2,05	80 км.
111	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,35634	<u>248,2</u> 88,44	<u>242,78</u> 86,51	<u>0,55</u> 0,20	<u>4,87</u> 1,73	80 км.
112	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,002077	<u>22124,85</u> 45,95	<u>20615,54</u> 42,82	<u>1075,49</u> 2,23	<u>433,82</u> 0,90	80 км.
113	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,237843	<u>3088,88</u> 734,67	<u>2428,16</u> 577,52	<u>600,15</u> 142,74	<u>60,57</u> 14,41	80 км.
114	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,0522	<u>31405,88</u> 1639,39	<u>29586,81</u> 1544,43	<u>1203,27</u> 62,81	<u>615,8</u> 32,15	80 км.
115	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0036	<u>19977,93</u> 71,92	<u>18382,94</u> 66,18	<u>1203,27</u> 4,33	<u>391,72</u> 1,41	80 км.
116	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,05808	<u>94227,16</u> 5472,71	<u>91176,30</u> 5295,52	<u>1203,27</u> 69,89	<u>1847,59</u> 107,30	80 км.
117	+С113-1879 варіант 4	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 15х1/2" мм	шт	9	<u>47,02</u> 423,18	<u>45,92</u> 413,28	<u>0,18</u> 1,62	<u>0,92</u> 8,28	80 км.
118	+С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	<u>79,76</u> 159,52	<u>78,02</u> 156,04	<u>0,18</u> 0,36	<u>1,56</u> 3,12	80 км.
119	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,010353	<u>44901,55</u> 464,87	<u>42679,43</u> 441,86	<u>1341,7</u> 13,89	<u>880,42</u> 9,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	&C111-1722-4-24	Огорож пандусу з нержавіючої сталі	пм	47,8	<u>2606,9</u> 124609,82	<u>2400,00</u> 114720,00	<u>155,78</u> 7446,28	<u>51,12</u> 2443,54	80 км.
121	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,044974	<u>117061,24</u> 5264,71	<u>113541,35</u> 5106,41	<u>1224,57</u> 55,07	<u>2295,32</u> 103,23	80 км.
122	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0748	<u>226,11</u> 16,91	<u>220,46</u> 16,49	<u>1,22</u> 0,09	<u>4,43</u> 0,33	80 км.
123	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0004261	<u>26813,19</u> 11,43	<u>25438,55</u> 10,84	<u>848,89</u> 0,36	<u>525,75</u> 0,23	80 км.
124	&C11-4-10-220	Піна монтажна	л	12,31	<u>270,36</u> 3328,13	<u>265,00</u> 3262,15	<u>0,06</u> 0,74	<u>5,3</u> 65,24	
125	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,902	<u>1214,85</u> 2310,64	<u>132,68</u> 252,36	<u>1058,35</u> 2012,98	<u>23,82</u> 45,30	80 км.
126	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,96146	<u>227,94</u> 2498,56	<u>223,35</u> 2448,24	<u>0,12</u> 1,32	<u>4,47</u> 49,00	80 км.
127	C1546-54	Пароніт	т	0,00032	<u>154281,71</u> 49,37	<u>150085,26</u> 48,03	<u>1171,32</u> 0,37	<u>3025,13</u> 0,97	80 км.
128	&C126-384-19 варіант 1	Перегородки сантехнічні із алюмінієвих сплавів	м2	42,4	<u>3440,98</u> 145897,55	<u>3400,00</u> 144160,00	<u>15,36</u> 651,26	<u>25,62</u> 1086,29	80 км.
129	&C1-63-50-22 варіант 1	Планка примикання пристінна	м	32	<u>202,53</u> 6480,96	<u>198,00</u> 6336,00	<u>0,56</u> 17,92	<u>3,97</u> 127,04	80 км.
130	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати т. 100мм	м3	3,3705	<u>4004,55</u> 13497,34	<u>3826,70</u> 12897,89	<u>99,33</u> 334,79	<u>78,52</u> 264,66	80 км.
131	+C111-287 варіант 1	Плитка кераміна для підлоги 300х300	м2	8,13	<u>410,83</u> 3340,05	<u>372,35</u> 3027,21	<u>30,42</u> 247,31	<u>8,06</u> 65,53	80 км.
132	+C111-283 варіант 1	Плитка тактильна	м2	9,54	<u>625,4</u> 5966,32	<u>582,72</u> 5559,15	<u>30,42</u> 290,21	<u>12,26</u> 116,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0082467	<u>47320,19</u> 390,24	<u>45654,61</u> 376,50	<u>737,73</u> 6,08	<u>927,85</u> 7,66	80 км.
134	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,13845	<u>3788,15</u> 524,47	<u>2814,80</u> 389,71	<u>899,07</u> 124,48	<u>74,28</u> 10,28	80 км.
135	+C130-487 варіант 3	Поручень для людей з обмеженими фізичними можливостями, підлоговий, відкідний, ф32мм, 1000х700мм	шт	2	<u>4887,79</u> 9775,58	<u>4788,00</u> 9576,00	<u>3,95</u> 7,90	<u>95,84</u> 191,68	80 км.
136	+C130-487 варіант 4	Поручень для раковин для людей з обмеженими фізичними можливостями з додатковою подвійною опорою, ручка ф32мм, нерж. сталь	шт	2	<u>2847,79</u> 5695,58	<u>2788,00</u> 5576,00	<u>3,95</u> 7,90	<u>55,84</u> 111,68	80 км.
137	+C130-487 варіант 2	Поручень настінний прямий посилений, стаціонарний довжиною 1000мм, ручка ф32мм з нержав. сталі	шт	2	<u>1827,79</u> 3655,58	<u>1788,00</u> 3576,00	<u>3,95</u> 7,90	<u>35,84</u> 71,68	80 км.
138	&C111-1722-4- 24 варіант 1	Поручні приставний з нержавіючої сталі	пм	44,8	<u>872,9</u> 39105,92	<u>700,00</u> 31360,00	<u>155,78</u> 6978,94	<u>17,12</u> 766,98	80 км.
139	&C1633- 134ВД-2	Праймер	т	0,01368	<u>89826,14</u> 1228,82	<u>87000,00</u> 1190,16	<u>1064,84</u> 14,57	<u>1761,3</u> 24,09	80 км.
140	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,41151	<u>64,32</u> 26,47	<u>43,30</u> 17,82	<u>19,76</u> 8,13	<u>1,26</u> 0,52	80 км.
141	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1271	<u>2359,66</u> 299,91	<u>2313,39</u> 294,03	- -	<u>46,27</u> 5,88	
142	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,52634	<u>1331,23</u> 700,68	<u>1305,13</u> 686,94	- -	<u>26,1</u> 13,74	
143	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,63726	<u>1419,75</u> 904,75	<u>1391,91</u> 887,01	- -	<u>27,84</u> 17,74	
144	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,01482	<u>1278,54</u> 18,95	<u>1253,47</u> 18,58	- -	<u>25,07</u> 0,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	+C111-1757	Рядно	м2	3,48147	<u>66,38</u> 231,10	<u>64,76</u> 225,46	<u>0,32</u> 1,11	<u>1,3</u> 4,53	80 км.
146	&C17-39	Сітка з дроту для армування стяжок	м2	19,8	<u>54,52</u> 1079,50	<u>48,00</u> 950,40	<u>5,45</u> 107,91	<u>1,07</u> 21,19	80 км.
147	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	15,813	<u>225,38</u> 3563,93	<u>220,46</u> 3486,13	<u>0,5</u> 7,91	<u>4,42</u> 69,89	80 км.
148	&C111-1804-5- C-1 варіант 1	Сталь листова, т.8мм	т	0,00379	<u>44695,35</u> 169,40	<u>43800,00</u> 166,00	<u>562,63</u> 2,13	<u>332,72</u> 1,27	80 км.
149	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,01074	<u>44954,76</u> 482,81	<u>43414,60</u> 466,27	<u>658,69</u> 7,07	<u>881,47</u> 9,47	80 км.
150	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	378	<u>15,37</u> 5809,86	<u>13,90</u> 5254,20	<u>1,17</u> 442,26	<u>0,3</u> 113,40	80 км.
151	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,652	<u>2754</u> 7303,61	<u>2700,00</u> 7160,40	- -	<u>54</u> 143,21	
152	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,836	<u>2778,63</u> 5101,56	<u>2724,15</u> 5001,54	- -	<u>54,48</u> 100,02	
153	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	32,5074	<u>2448</u> 79578,12	<u>2400,00</u> 78017,76	- -	<u>48</u> 1560,36	
154	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,7614	<u>2754</u> 26882,90	<u>2700,00</u> 26355,78	- -	<u>54</u> 527,12	
155	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,9282	<u>2754</u> 2556,26	<u>2700,00</u> 2506,14	- -	<u>54</u> 50,12	
156	+C113-1466-1 варіант 3	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>101,83</u> 203,66	<u>99,30</u> 198,60	<u>0,53</u> 1,06	<u>2</u> 4,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+С113-1466-1 варіант 9	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	1	<u>63,07</u> 63,07	<u>61,30</u> 61,30	<u>0,53</u> 0,53	<u>1,24</u> 1,24	80 км.
158	+С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	8,5	<u>34,5</u> 293,25	<u>33,64</u> 285,94	<u>0,18</u> 1,53	<u>0,68</u> 5,78	80 км.
159	+С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для теплої і холодної води діам. 25мм	м	5,2	<u>69,55</u> 361,66	<u>67,66</u> 351,83	<u>0,53</u> 2,76	<u>1,36</u> 7,07	80 км.
160	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	5	<u>123,78</u> 618,90	<u>121,08</u> 605,40	<u>0,27</u> 1,35	<u>2,43</u> 12,15	80 км.
161	+С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	16,38	<u>261,5</u> 4283,37	<u>256,01</u> 4193,44	<u>0,36</u> 5,90	<u>5,13</u> 84,03	80 км.
162	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 108х4 мм	м	3	<u>347,1</u> 1041,30	<u>338,72</u> 1016,16	<u>5,8</u> 17,40	<u>2,58</u> 7,74	80 км.
163	С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр 50х3,5 мм	м	4	<u>147,81</u> 591,24	<u>144,34</u> 577,36	<u>2,37</u> 9,48	<u>1,1</u> 4,40	80 км.
164	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,002257	<u>4355,03</u> 9,83	<u>2832,11</u> 6,39	<u>1437,53</u> 3,24	<u>85,39</u> 0,20	80 км.
165	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	9,45	<u>63,78</u> 602,72	<u>60,93</u> 575,79	<u>1,6</u> 15,12	<u>1,25</u> 11,81	80 км.
166	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001253	<u>42682,39</u> 5,35	<u>40663,51</u> 5,10	<u>1181,97</u> 0,15	<u>836,91</u> 0,10	80 км.
167	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,073232	<u>110547,19</u> 8095,59	<u>107197,63</u> 7850,30	<u>1181,97</u> 86,56	<u>2167,59</u> 158,73	80 км.
168	&С1630-4-45	Фланці приварні Д=100	шт	4	<u>1226,24</u> 4904,96	<u>1200,00</u> 4800,00	<u>2,2</u> 8,80	<u>24,04</u> 96,16	80 км.
169	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000108	<u>26149,9</u> 2,82	<u>24979,64</u> 2,70	<u>657,52</u> 0,07	<u>512,74</u> 0,05	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0272364	<u>31738,71</u> 864,45	<u>30378,65</u> 827,41	<u>737,73</u> 20,09	<u>622,33</u> 16,95	80 км.
171	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,09846	<u>11076,54</u> 12167,14	<u>8585,69</u> 9431,04	<u>2273,66</u> 2497,52	<u>217,19</u> 238,58	80 км.
172	&C111-559-1 варіант 2	Циліндри фольговані з базальтової вати для труби д.108мм	м.п.	60,6	<u>218,07</u> 13215,04	<u>213,25</u> 12922,95	<u>0,54</u> 32,72	<u>4,28</u> 259,37	80 км.
173	&C111-1838-4	Швелери N16	т	1,2245918	<u>63390,52</u> 77627,51	<u>62356,00</u> 76360,65	<u>562,63</u> 688,99	<u>471,89</u> 577,87	80 км.
174	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,210171	<u>19611,77</u> 4121,83	<u>17949,42</u> 3772,45	<u>1277,81</u> 268,56	<u>384,54</u> 80,82	80 км.
175	&C111-1375-1	Шпаклівка фінішна	т	0,357	<u>17977,54</u> 6417,98	<u>16283,34</u> 5813,15	<u>1341,7</u> 478,99	<u>352,5</u> 125,84	80 км.
176	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	85,05	<u>54,03</u> 4595,25	<u>51,80</u> 4405,59	<u>1,17</u> 99,51	<u>1,06</u> 90,15	80 км.
177	&C111-136-1- 23	Шурупи самонарізні	100шт	5,02	<u>121,38</u> 609,33	<u>119,00</u> 597,38	<u>-</u> -	<u>2,38</u> 11,95	
178	+C1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000	м3	0,4212	<u>1482,72</u> 624,52	<u>670,00</u> 282,20	<u>783,65</u> 330,07	<u>29,07</u> 12,25	50 км.
179	+C1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000	м3	0,2106	<u>1482,72</u> 312,26	<u>670,00</u> 141,10	<u>783,65</u> 165,04	<u>29,07</u> 6,12	50 км.
180	+C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000	м3	2,34	<u>1482,72</u> 3469,56	<u>670,00</u> 1567,80	<u>783,65</u> 1833,74	<u>29,07</u> 68,02	50 км.
181	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,24015	<u>549,76</u> 13326,26	<u>527,15</u> 12778,20	<u>11,83</u> 286,76	<u>10,78</u> 261,30	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
182	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	78,2345	<u>4,9416</u> 386,60	<u>4,9416</u> 386,60			
183	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9858	<u>184,55</u> 181,93	<u>184,55</u> 181,93			
184	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0645	<u>186,09</u> 12,00	<u>186,09</u> 12,00			
185	C1999-9009	Дрова	м3	0,0982	<u>119,13</u> 11,70	<u>119,13</u> 11,70			
		Разом	грн.		592,23	592,23			
		Разом по розділу III	грн.		1457743,23	1400523,34	31840,94	25378,95	
		<u>IV. Устаткування</u>							
186	+*241996-11052 варіант 1	Візок медичний ТМ-3МСБ 680х435х900 УХЛ-МАШ	шт	1	<u>11616,96</u> 11616,96	<u>11178,00</u> 11178,00	<u>335,34</u> 335,34	<u>103,62</u> 103,62	3%
187	+241996-20313 варіант 1	Дошка інтерактивна Star Board interaktiver Touchscreen- Monitor Gebrauchsanweisung модель TE-QSI-65	шт	2	<u>124712,4</u> 249424,80	<u>120000,00</u> 240000,00	<u>3600,00</u> 7200,00	<u>1112,40</u> 2224,80	3%
188	+*280222-900-5 варіант 1	Кушетка оглядова медична АТОН КС	комплект	1	<u>6859,18</u> 6859,18	<u>6600,00</u> 6600,00	<u>198,00</u> 198,00	<u>61,18</u> 61,18	3%
189	+*550101-144 варіант 1	Лавки для укриття (1,5 м)	шт	40	<u>2007,4</u> 80296,00	<u>1931,54</u> 77261,60	<u>57,95</u> 2318,00	<u>17,91</u> 716,40	3%
190	+*1603-1055 варіант 1	Стіл письмовий СК-1-2018 дуб сонома/білий ALBA	шт	1	<u>1914,34</u> 1914,34	<u>1842,00</u> 1842,00	<u>55,26</u> 55,26	<u>17,08</u> 17,08	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	+*290827-37 варіант 1	Стілець учнівський Т2, гнукотклеєна фанера, зріст 3-6 регулюється	шт	2	<u>805.43</u> 1610,86	<u>775.00</u> 1550,00	<u>23.25</u> 46,50	<u>7.18</u> 14,36	3%
192	+*1603-1055 варіант 2	Столи письмові	шт	40	<u>5139.98</u> 205599,20	<u>4945.76</u> 197830,40	<u>148.37</u> 5934,80	<u>45.85</u> 1834,00	3%
193	+*290827-37 варіант 2	Стул Прімотекс Плюс ISO black C-26 чорний з сірим (офісний стілець)	шт	3	<u>1138</u> 3414,00	<u>1095.00</u> 3285,00	<u>32.85</u> 98,55	<u>10.15</u> 30,45	3%
194	+*560110-197 варіант 4	Тумбочки (800*400*2000)	шт	4	<u>8522.01</u> 34088,04	<u>8200.00</u> 32800,00	<u>246.00</u> 984,00	<u>76.01</u> 304,04	3%
195	+*560110-197 варіант 1	Шафа гардеробна Roko (Роко) Економ 1 Біла 90х50х204.5 см (178998)	шт	1	<u>3341.25</u> 3341,25	<u>3215.00</u> 3215,00	<u>96.45</u> 96,45	<u>29.80</u> 29,80	3%
196	+*560110-197 варіант 2	Шафи двохдверні з полицями металеві (800*400*2000)	шт	6	<u>8106.31</u> 48637,86	<u>7800.00</u> 46800,00	<u>234.00</u> 1404,00	<u>72.31</u> 433,86	3%
197	+*560110-197 варіант 3	Шафи металеві господарські 500/1-1Н	шт	2	<u>4676.72</u> 9353,44	<u>4500.00</u> 9000,00	<u>135.00</u> 270,00	<u>41.72</u> 83,44	3%
Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монтуюється			грн. грн.		656155,93 406731,13	631362,00 391362,00	18940,90 11740,90	5853,03 3628,23	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 січня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склад інженер-проектувальник в кошторисній частині

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевіряє

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.І. Баландін

О.В. Кудрявцева



Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Ганок</u>			
1	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	20,52	
2	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,77	
3	Улаштування поясів в опалубці [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	30,72	
4	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навіс над пандусом]	т	0,75862	
5	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	м2	38,15	
6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	38,15	
7	Монтаж металоконструкцій навісу	т	0,75862	
8	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	49,2	
9	Полівінілацетатне фарбування стін пандуса по підготовленій поверхні	м2	81,9	
10	Установлення поручнів нержавіючих	м	44,5	
11	Улаштування тактильної плитки	м2	9,54	
	<u>Розділ 2. Улаштування аварійного виходу</u>			
12	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	7,8	
13	Улаштування поясів в опалубці [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,15	
14	Виготовлення закладних ЗД1	т	0,00356	
15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00356	
16	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	24,2	
17	Улаштування основи піщаної т.100мм	м3	1,2	
18	Улаштування основи щебеневої т.60мм	м3	0,54	
19	Улаштування пандусу залізобетонного [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	2,6	
20	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	22	

1	2	3	4	5
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 25мм	м2	22	
22	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навіс над пандусом]	т	0,1892	
23	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	м2	8,3	
24	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	8,3	
25	Монтаж металоконструкцій навісу	т	0,1892	
26	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	13	
27	Установлення металевих огорож сходів	м	47,8	
28	Виготовлення м/к посилення прорізу	т	0,2388	
29	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	м2	9,17	
30	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	9,17	
31	Монтаж м/к посилення прорізу	т	0,2388	
32	Улаштування тимчасових дерев'них опорних конструкцій	м3	1,19	
33	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	1,05	
34	Демонтаж тимчасових дерев'них опорних конструкцій	м3	1,19	
<u>Розділ 3. Стіни зовнішні</u>				
35	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	м3	0,5	
36	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	64,8	
37	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	31,5	
<u>Розділ 4. Прорізи</u>				
38	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,2	
39	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	м	12,4	
40	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	21,42	
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,7	
42	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,18	
43	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,18	
44	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	м	28,6	
45	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	14,82	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,82	
<u>Розділ 5. Оздоблення приміщень</u>				
47	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів та отворів)	м3	1,88	
48	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	10,8	
49	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	19,4	

1	2	3	4	5
50	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,8	
51	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,8	
52	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	18	
53	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	18	
54	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	18	
55	Поліпшене фарбування підлог по стяжці	м2	398	
56	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,82	
57	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	3,31	
58	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	357	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	129	
60	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	42,4	
	<u>Розділ 6. Інші роботи</u>			
61	Навантаження сміття вручну	т	2,31	
62	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	2,31	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та каналізацію</u>			
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8,7	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	5,3	
65	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	16,48	
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5,2	
67	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
68	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
69	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	25	
70	Розбирання ізоляції трубопроводів з мінеральної вати	м3	2,03	
71	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм зі збереженням	м	30	
72	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм зі збереженням	м	39	
73	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм (30м раніше демонтована труба+3м нова труба)	м	33,8	
74	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм (39м раніше демонтована труба+4м нова труба)	м	43,5	
75	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати	м	60	
76	Установлення настінних поручней довжиною 1000 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
77	Установлення баків для води масою до 0,5 т <u>Локальний кошторис 02-01-03 на пусконаладжувальні</u> <u>роботи системи вентиляції</u>	шт	2	
78	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	

Склав інженер-проектувальник

в кошторисній частині

посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.В. Кудрявцева

Перевірив ГАП

посада, підпис (ініціали, прізвище)

В.І. Баладін

