

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт нежитлового приміщення під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу ясла-садок комбінованого типу №23 "Чебурашка" Дружківської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: вул. Козацька, 50 м. Дружківка

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
2	Знімання дверних полотен	м2	8	
3	Розбирання монолітних бетонних площадок та вимощень	м3	1	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від клейової фарби	м2	244	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від клейової фарби	м2	380	
6	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли /закладання віконних блоків/	м3	5,5	
7	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм /5прорізів/	м різ.	8,1	
	<u>Розділ 2. Стіни, перегородки</u>			
8	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	5,3	
9	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,7	
10	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,6	
11	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	16,94	
12	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	36,14	
	<u>Розділ 3. Посилення влаштованих дверних прорізів Д1, Д2, Д5</u>			
13	Посилення стін металевим каркасом	т	1,7472	
14	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	0,6	
	<u>Розділ 4. Посилення влаштованих дверних прорізів Д3</u>			
15	Посилення стін металевим каркасом	т	0,2802	
16	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	0,1	
	<u>Розділ 5. Прорізи</u>			

1	2	3	4	5
17	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,76	
18	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	24,9	
19	Установлення залізних виробів фрамужних	шт	5	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,2	
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	23,1	
22	Заповнення перегородок санвузлів площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15,12	
23	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	12	
24	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю <u>Розділ 6. Аварійний вихід</u>	м2	12	
25	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	50,8	
26	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	50,8	
27	Перевезення ґрунту до 15 км	т	83,82	
28	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	3,6	
29	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	2,6	
30	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору /сходи/ бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2	
31	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	10,8	
32	Улаштування осадового шва з просмолених дощок	м2	10	
33	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	62	
34	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	27,9	
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,4	
36	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	16,5	
37	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	50	
38	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12	
39	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожі 1шт.]	т	0,0514	
40	Установлення металевих огорож без поручня	м	5,4	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,4	
42	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,4	
43	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /каркас металевої ґрати /	т	0,022	
44	Монтаж металевих щитів <u>Розділ 7. Оздоблення стін</u>	т	0,0548	
45	Ґрунтування стін ґрунтовкою СТ-17	м2	658,2	
46	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	96,4	

1	2	3	4	5
47	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	119,4	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці <u>Розділ 8. Оздоблення стель</u>	м2	612	
49	Грунтування стель ґрунтовкою СТ-17	м2	380,27	
50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці <u>Розділ 9. Підлоги</u>	м2	380,27	
51	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	334,31	
52	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	26,7448	
53	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,32	
54	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	334,31	
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	334,31	
56	Грунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	334,31	
57	Грунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	334,31	
58	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю АК-11 /2шари/	м2	334,31	
59	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	45,94	
60	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,6752	
61	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,18146	
62	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	45,94	
63	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	45,94	
64	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	м2	45,94	
65	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	45,94	
66	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	45,94	
67	Грунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	45,94	
68	Грунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	45,94	
69	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю АК-11 /2шари/ <u>Розділ 10. Навіс над входом-виходом</u>	м2	45,94	
70	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,3332	
71	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	46	
72	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	6	
73	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,4	
74	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/ <u>Розділ 11. Майданчик розміщення генератора</u>	м2	14,4	
75	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2	
76	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,18	
77	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,82	
78	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,0525	
79	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,91	

1	2	3	4	5
80	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,91	
81	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	2,4	
82	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	3	
83	Монтаж балок покриття	т	0,15028	
84	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,081536	
85	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,14196	
86	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10	
87	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	28	
88	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,05	
89	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,65	
90	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,65	
	<u>Розділ 12. Аварійний резервуар для скиду стоків</u>			
91	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,496	
92	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,3	
93	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,21	
94	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	м3	1,2	
95	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	7	
96	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	3	
97	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02755	
98	Монтаж металевих щитів	т	0,02755	
99	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,2	
100	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Доступність та зручності для МГН</u>			
101	Встановлення дверних табличок	шт	4	
102	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	3,075	
103	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	2	
104	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,075 т, монтаж без застосування електрозварювання /телескопічний пандус, пандус відкідний на 8 сходинок/	т	0,2056	
105	Встановлення дверних табличок	шт	6	
106	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	6	
107	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
108	Установлення сушарок для рук	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Електромонтажні роботи</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Генератор</u>			
109	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,863	
	<u>Розділ 2. Розподільні щити</u>			
110	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм (АВР-100-95-31УЗ)	шт	1	
111	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
112	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
113	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (шафа ШУЗ)	шт	1	
	<u>Розділ 3. Мережа освітлення</u>			
114	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	44	
115	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	16	
116	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
117	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	7	
118	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	63	
119	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	28	
120	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	
	<u>Розділ 4. Кабельна продукція</u>			
121	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	м	10	
122	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	30	
123	Прокладання коробів пластикових	м	264	
124	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	47	
125	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	360	
126	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	452	
127	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	406	
128	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	10	
129	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	4	
130	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	11	
131	Перемички заземлення гнучкі для електроустаткування	шт	5	
132	Пробивання отворів в фундаментах	шт	6	
133	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	40	
134	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 40мм	шт	40	
	<u>Розділ 5. Контур заземлення</u>			
135	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
136	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,6	
137	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,6	
138	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	20	
139	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Система пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуації)</u> <u>Розділ 1. Обладнання СПС та СПТС:</u>	м	10	
140	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
141	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка [M-GSM]	шт	1	
142	Прилад ПС на 1 промінь /M-OUT8R/	шт	1	
143	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	
144	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	20	
145	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (сповіщувач тепловий)	шт	6	
146	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (сповіщувач ручний) <u>Розділ 2. Обладнання СО:</u>	шт	3	
147	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях (показчик "Вихід") <u>Розділ 3. Кабельно-провідникові матеріали</u>	шт	11	
148	Прокладання коробів пластикових	м	230	
149	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Обладнання СПС.СО. СЦСП</u> <u>Розділ 1. СПС та СПТС:</u> <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Водопостачання, каналізація</u> <u>Розділ 1. Водопостачання</u>	м	290	
150	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	3	
151	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
152	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2	
153	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
154	Установлення змішувачів	шт	1	
155	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
156	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	52	

1	2	3	4	5
157	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	42	
158	Установлення муфтових кранів водорозбірних <u>Розділ 2. Каналізація</u>	шт	1	
159	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
160	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
161	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	23	
162	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	16	
163	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
164	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
165	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1	
166	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм <u>Розділ 3. Пожежний водопровід</u>	м	5	
167	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	м	25	
168	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	22	
169	Установлення шафи /кран-комплекту/	шт	2	
170	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	
171	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,44	
172	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	47	
173	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
174	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
175	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Опалення, вентиляція</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	шт	1	
176	Установлення конвекторів електричних <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	шт	11	
177	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
178	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
179	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3,6	
180	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
181	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	83,86	

1	2	3	4	5
182	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	31,19	
183	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5	
184	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
185	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100x200 мм	ґрати	22	
186	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
187	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
188	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №3 з вивірянням і закріпленням розміром 200x200 мм	ґрати	5	
189	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10,74	
190	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100x200 мм	ґрати	3	
191	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	

Склав

[посада, підпис, місце, прізвище]

Перевірів

[посада, підпис, місце, прізвище]



Погоджено:

Начальник КП «Управління капітального
будівництва» Дружківської міської ради
Мінін М.Г.

