

Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 30 (ОСББ «Мирний 30»)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	111,281 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26539 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,709 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 січня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	111,281	-	111,281	0,26539	26,709	-
		Всього:	111,281	-	111,281	0,26539	26,709	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антон СТЬОПІЧЕВ (АР №019496)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ВАЛУХОВА

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антон СТЬОПІЧЕВ (АР №019496)

Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 30 (ОСББ «Мирний 30»)
ВХІД РП-30-2023-3К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 111,281 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26539 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,709 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
<u>Відділ 1. Ліфтова шахта. Розширення дверних прорізів.</u>											
1	КБ9-75-2	Виготовлення заставної деталі МН1 (1.1 кг/од.)	т	0,0198	23030,97	5318,28	456	337	105	176,0000	3,48
					17003,36	457,72			9	4,1760	0,08
2	& С111-1066-П	Лист t=8мм	т	0,020988	45917,20	-	964	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ6-11-7	Монтаж заставної деталі МН1	т	0,0198	25364,44	325,81	502	491	6	265,6500	5,26
					24782,49	89,90			2	0,7073	0,01
4	& С119-305-1	Анкер розпірний М12х100	шт	36	18,67	-	672	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0128	2127,74	96,28	27	8	1	5,5085	0,07
					610,67	8,14			-	0,0828	-
6	КБ9-75-2	Виготовлення заставної деталі МН2 (0,6 кг/од.)	т	0,0072	23030,97	5318,28	166	122	38	176,0000	1,27
					17003,36	457,72			3	4,1760	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1066-П варіант 1	Лист t=8мм	т	0,007632	<u>45917,20</u>	-	350	-	-	-	-
8	КБ6-11-7	Монтаж заставної деталі МН2	т	0,0072	<u>25364,44</u>	<u>325,81</u>	183	178	<u>2</u>	<u>265,6500</u>	<u>1,91</u>
					24782,49	89,90			1	0,7073	0,01
9	& C119-305-1 варіант 1	Анкер розпірний М12х100	шт	24	<u>18,67</u>	-	448	-	-	-	-
10	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0046	<u>2116,21</u>	<u>84,77</u>	10	3	-	5,5085	0,03
11	КБ9-75-2	Виготовлення заставної деталі МН3 (2,3 кг/од.)	т	0,0411	<u>23030,97</u>	<u>5318,28</u>	947	699	<u>219</u>	<u>176,0000</u>	<u>7,23</u>
					17003,36	457,72			19	4,1760	0,17
12	& C111-1066-П варіант 1	Лист t=8мм	т	0,043566	<u>45917,20</u>	-	2000	-	-	-	-
13	КБ6-11-7	Монтаж заставної деталі МН3	т	0,0411	<u>22089,44</u>	<u>283,31</u>	908	886	<u>12</u>	<u>231,0000</u>	<u>9,49</u>
					21549,99	78,17			3	0,6150	0,03
14	& C119-305-1 варіант 1	Анкер розпірний М12х100	шт	138	<u>18,67</u>	-	2576	-	-	-	-
15	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0266	<u>2127,74</u>	<u>96,28</u>	57	16	<u>3</u>	5,5085	0,15
16	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 120х220 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (для улаштування настилів для робіт у шахті)	10шт	2,4	<u>790,06</u>	-	1896	1852	-	9,2200	22,13
					771,53	-			-	-	-
17	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (для обладнання)	100шт	0,01	<u>12492,75</u>	<u>361,28</u>	125	121	<u>4</u>	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					12131,47	49,37			-	0,5610	0,01
18	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,01	<u>2290,79</u>	<u>72,58</u>	-23	-22	<u>-1</u>	<u>21,1500</u>	<u>-0,21</u>
					2218,21	9,92			-	0,1127	-
19	КР20-27-9 к-0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80мм	100шт	0,01	<u>1880,94</u>	<u>56,03</u>	19	18	<u>1</u>	<u>17,4000</u>	<u>0,17</u>
					1824,91	7,66			-	0,0870	-
20	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (для обладнання)	100шт	0,01	<u>12492,75</u>	<u>361,28</u>	125	121	<u>4</u>	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					12131,47	49,37			-	0,5610	0,01
21	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>2290,79</u>	<u>72,58</u>	23	22	<u>1</u>	<u>21,1500</u>	<u>0,21</u>
					2218,21	9,92			-	0,1127	-
22	КР20-27-9 к-0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80мм	100шт	0,01	<u>1880,94</u>	<u>56,03</u>	19	18	<u>1</u>	<u>17,4000</u>	<u>0,17</u>
					1824,91	7,66			-	0,0870	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (для обладнання)	100шт	0,02	<u>12492,75</u> 12131,47	<u>361,28</u> 49,37	250	243	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
24	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>2290,79</u> 2218,21	<u>72,58</u> 9,92	46	44	<u>2</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
25	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80мм	100шт	0,02	<u>3761,88</u> 3649,82	<u>112,06</u> 15,31	75	73	<u>2</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,7</u> -
26	КБ39-2-10	Монтаж "бортіков" з металопрокату по периметру отворів у покритті шахти	т	0,0204	<u>48147,51</u> 14935,10	<u>27837,91</u> 6212,24	982	305	<u>568</u> 127	<u>144,4400</u> 51,1747	<u>2,95</u> 1,04
27	& С111-986-П	Кут 50х3	т	0,0204	<u>36184,89</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	варіант 1										
28	& С1-54-2У	Кріплення до підлоги на анкер розпірний М10х100	шт	32	<u>12,55</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	варіант 1										
29	КР2-1-3	Демонтаж бетонної смуги шириною 250 мм дверного проріз до шахти ліфту	1 м3	0,2	<u>2785,30</u> 762,12	<u>2023,18</u> 633,11	557	152	<u>405</u> 127	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>1,74</u> 1,31
30	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Монтаж профільної труби 100х40х4 у проріз для "закриття" смуги 150 мм	1т	0,2118	<u>14990,40</u> 9834,39	<u>4123,91</u> 668,94	3175	2083	<u>873</u> 142	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>18,79</u> 1,13
31	С124-59	Труба профільна 100х40х4	т	0,2088	<u>57017,81</u> -	<u>-</u> -	11905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	варіант 5										
32	& С111-986-П	Кут 50х3	т	0,003	<u>36184,89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	варіант 1										
33	& С1-54-2У	Кріплення до стін на анкер розпірний М10х200	шт	18	<u>12,55</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	варіант 4										
34	& С1-54-2У	Дюбель анкерн 8х80	шт	12	<u>10,51</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	варіант 3										
35	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,1394	<u>2127,74</u> 610,67	<u>96,28</u> 8,14	297	85	<u>13</u> 1	<u>5,5085</u> 0,0828	<u>0,77</u> 0,01
		Разом прямі витрати по відділу 1					31338	7855	<u>2266</u> 435		<u>81,36</u> 3,85
		Разом будівельні роботи, грн.					31338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21217				
		всього заробітна плата, грн.					8290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1541				
		Всього будівельні роботи, грн.					35808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					35808				
36	КБ9-72-1	<u>Відділ 2. Машинне приміщення.</u> Виготовлення гратчастих конструкцій [балки для кріплення лебідок]	т	0,0594	<u>22523,75</u>	<u>7243,96</u>	1338	855	<u>430</u>	<u>145,6000</u>	<u>8,65</u>
37	& С111-1804-11 варіант 1	Двотар №14	т	0,0511784	<u>14399,84</u>	<u>1319,84</u>	1881	-	<u>78</u>	<u>10,8062</u>	<u>0,64</u>
38	& С111-1798-2-2 варіант 1	Лист 16мм	т	0,01036	<u>43801,45</u>	<u>-</u>	454	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0446	<u>2127,74</u>	<u>96,28</u>	95	27	<u>4</u>	<u>5,5085</u>	<u>0,25</u>
		Разом прямі витрати по відділу 2			<u>610,67</u>	<u>8,14</u>			<u>-</u>	<u>0,0828</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3768	882	<u>434</u>		<u>8,9</u>
		в тому числі:					3768		<u>78</u>		<u>0,64</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2452				
		всього заробітна плата, грн.					960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					4278				

		Всього по відділу 2					4278				
40	КР20-12-1 к дем.=0,7	<u>Відділ 3. Прорізи.(ВІКНА. ДВЕРІ. ЛЮК)</u> (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. Демонтаж металевих дверей розміром 0.78х2.0 (h) метрів кількістю 1 од.	1т	0,065	<u>9770,81</u>	<u>2886,74</u>	635	447	<u>188</u>	<u>62,0970</u>	<u>4,04</u>
41	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0071	<u>6884,07</u>	<u>468,26</u>			<u>30</u>	<u>3,7222</u>	<u>0,24</u>
42	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>4862,90</u>	<u>191,35</u>	35	33	<u>2</u>	<u>56,8800</u>	<u>0,4</u>
43	КБ10-96-2 к-1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0146	<u>4671,55</u>	<u>166,33</u>	146	134	<u>1</u>	<u>1,6317</u>	<u>0,01</u>
					<u>14630,46</u>	<u>1262,45</u>			<u>13</u>	<u>159,5800</u>	<u>1,6</u>
					<u>13353,65</u>	<u>407,48</u>			<u>4</u>	<u>3,7761</u>	<u>0,04</u>
					<u>31004,10</u>	<u>1859,51</u>	453	403	<u>27</u>	<u>270,7330</u>	<u>3,95</u>
					<u>27595,81</u>	<u>513,09</u>			<u>7</u>	<u>4,0365</u>	<u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C121-251-2-18 варіант 10	Дверной блок Д1 780х2000(н), кількість 1 од. Сталеві, вогнестійкі EI30	шт	1	<u>27537,13</u> -	-	27537	-	-	-	-
45	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0468	<u>2127,74</u> 610,67	<u>96,28</u> 8,14	100	29	<u>5</u> -	<u>5,5085</u> 0,0828	<u>0,26</u> -
46	КБ10-20-1 к-1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0064	<u>23655,00</u> 22086,56	<u>1448,54</u> 977,76	151	141	<u>9</u> 6	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>1,41</u> 0,06
47	& C110-30-П2	Дюбель-анкер 150х8	шт	5,3312	<u>26,57</u> -	-	142	-	-	-	-
48	& C111-81-41-1	Піна монтажна	л	0,35968	<u>428,85</u> -	-	154	-	-	-	-
49	& C111-1613-П2	Герметик сіліконовий	л	0,1088	<u>541,18</u> -	-	59	-	-	-	-
50	& C126-1-19-1 варіант 1	Блок віконний метало-пластиковий 4-х камерний ПВХ профіль. Скління 2-х камерним склопакетом 4-10Аг-4-10Аг-4И* товщиною 32 мм.	м2	0,64	<u>4599,24</u> -	-	2944	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 3					32356	1187	<u>244</u> 48		<u>11,66</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32356 30925 1235 648 1,44 221 33004				

		Всього по відділу 3					33004				
		<u>Відділ 4. Оздоблення машинного приміщення.</u>									
		Розділ 1. Демонтаж									
51	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,234	<u>2975,42</u> 2975,42	-	696	696	-	<u>37,3000</u> -	<u>8,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					696	696	-		8,73
		Разом будівельні роботи, грн.					696		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					425				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					1121				

		Всього по розділу 1					1121				
52	KP12-66-1	Розділ 2. Стеля <i>Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином</i>	100м2	0,234	645,34	-	151	151	-	8,0900	1,89
					645,34	-			-	-	-
53	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,85	87,48	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами на акриловій основі стель по штукатурці	100м2	0,234	22549,44	2,60	5277	2030	1	92,9800	21,76
					8674,10	2,26			1	0,0222	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					5940	2181	1		23,65
		Разом будівельні роботи, грн.					5940		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3758				
		всього заробітна плата, грн.					2182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1222				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					435				
		Всього будівельні роботи, грн.					7162				

		Всього по розділу 2					7162				
55	KP12-66-1	Розділ 3. Стіни <i>Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином</i>	100м2	0,6919	645,34	-	447	447	-	8,0900	5,6
					645,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	17,2975	<u>87,48</u>	-	1513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,6919	<u>19620,19</u> 6903,46	<u>2,60</u> 2,26	13575	4777	<u>2</u> 2	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>51,2</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					15535	5224	<u>2</u> 2		<u>56,8</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					15535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10309				
		всього заробітна плата, грн.					5226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1045				
		Всього будівельні роботи, грн.					18467				

		Всього по розділу 3					18467				
		Розділ 4. Підлога									
58	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2223	<u>11993,19</u> 6249,38	<u>139,28</u> 121,07	2666	1389	<u>31</u> 27	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>15,86</u> 0,26
59	KP12-66-1	Оґрунтування горизонтальної поверхні в один шар	100м2	0,2223	<u>685,31</u> 645,34	-	152	143	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,8</u> -
60	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,5575	<u>87,48</u>	-	486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	KP12-46-2 стос	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,2223	<u>2372,63</u> 2368,91	<u>1,30</u> 1,13	527	527	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>4,62</u> -
62	C111-503 варіант 1	Фарба для підлоги на алкідній основі	т	0,009471	<u>87355,75</u>	-	827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4658	2059	<u>31</u> 27		<u>22,28</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					4658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2568				
		всього заробітна плата, грн.					2086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5824				

		Всього по розділу 4					5824				
		Розділ 5. Електрофурнітура									
63	KP17-4-3	Демонтаж світильника	100шт	0,03	<u>725,33</u>	-	22	22	-	<u>8,2800</u>	<u>0,25</u>
					725,33	-			-	-	-
64	KP17-4-1	Демонтаж вимикача	100шт	0,01	<u>640,15</u>	-	6	6	-	<u>7,6500</u>	<u>0,08</u>
					640,15	-			-	-	-
65	KP17-11-2	Монтаж світильника світлодіодного	100шт	0,03	<u>29353,38</u>	<u>257,74</u>	881	601	<u>8</u>	<u>207,2000</u>	<u>6,22</u>
					20017,59	224,04			7	2,1978	0,07
66	& C1-67У варіант 2	Світильник світлодіодний	шт	1	<u>1122,17</u>	-	1122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	KP17-12-2	Установлення вимикача	100шт	0,01	<u>3119,17</u>	-	31	31	-	<u>35,2600</u>	<u>0,35</u>
					3088,78	-			-	-	-
68	& C1545- 140-П1 варіант 1	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки 10/16А, 250В	шт	1	<u>122,41</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2184	660	<u>8</u>		<u>6,9</u>
									7		<u>0,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1516				
		всього заробітна плата, грн.					667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103				
		Всього будівельні роботи, грн.					2520				

		Всього по розділу 5					2520				
		Разом прямі витрати по відділу 4					29013	10820	<u>42</u>		<u>118,36</u>
									37		<u>0,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18151				
		всього заробітна плата, грн.					10857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 4					6083 14,09 2159 35096 35096				
		<u>Відділ 5. Ліфтовий приямок</u>									
69	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог товщиною 30мм	100м2	0,027	<u>5850,64</u> 4457,09	<u>1393,55</u> 427,23	158	120	<u>38</u> 12	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1,37</u> 0,12
70	КБ11-11-18 к-1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,027	<u>1756,29</u> 1558,96	<u>76,34</u> 66,36	47	42	<u>2</u> 2	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>0,5</u> 0,02
71	& C111- 1804-13 варіант 1	Арматура А240С , 4мм	т	0,0004	<u>24457,45</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,027	<u>11160,87</u> 6249,38	<u>139,28</u> 121,07	301	169	<u>4</u> 3	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>1,93</u> 0,03
73	KP7-17-9 к-4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40мм	100м2	0,027	<u>5647,67</u> 756,86	<u>145,79</u> 126,73	152	20	<u>4</u> 3	<u>8,6400</u> 1,2432	<u>0,23</u> 0,03
74	KP12-66-1	Оґрунтування горизонтальної поверхні в один шар	100м2	0,027	<u>685,31</u> 645,34	<u>-</u> -	19	17	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>0,22</u> -
75	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,675	<u>87,48</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог у два шари	100м2	0,027	<u>5205,60</u> 3783,84	<u>1,30</u> 1,13	141	102	<u>-</u> -	<u>40,5600</u> 0,0111	<u>1,1</u> -
77	C111-449-1 варіант 1	Фарба олійна	т	0,000405	<u>375076,80</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ9-75-2	Виготовлення заставної деталі МН01 (4,7 кг/од.)	т	0,0047	<u>23030,97</u> 17003,36	<u>5318,28</u> 457,72	108	80	<u>25</u> 2	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>0,83</u> 0,02
79	& C111- 1066-П варіант 3	Лист t=10мм	т	0,004982	<u>48939,70</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ6-11-7	Монтаж заставної деталі МН01	т	0,0047	<u>25364,44</u> 24782,49	<u>325,81</u> 89,90	119	116	<u>2</u> -	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>1,25</u> -
81	& C119-305- 1 варіант 1	Анкер розпірний М12х100	шт	4	<u>18,67</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0024	<u>2127,74</u> 610,67	<u>96,28</u> 8,14	5	1	<u>-</u> -	<u>5,5085</u> 0,0828	<u>0,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ9-75-2	Виготовлення заставної деталі МН02 (3,2 кг/од.)	т	0,0032	<u>23030,97</u> 17003,36	<u>5318,28</u> 457,72	74	54	<u>17</u> 1	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>0,56</u> 0,01
84	& С111-1066-П варіант 3	Лист t=10мм	т	0,003392	<u>48939,70</u> -	-	166	-	-	-	-
85	КБ6-11-7	Монтаж заставної деталі МН02	т	0,0032	<u>25364,44</u> 24782,49	<u>325,81</u> 89,90	81	79	<u>1</u> -	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>0,85</u> -
86	& С119-305-1 варіант 1	Анкер розпірний М12х100	шт	2	<u>18,67</u> -	-	37	-	-	-	-
87	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0016	<u>2127,74</u> 610,67	<u>96,28</u> 8,14	3	1	-	<u>5,5085</u> 0,0828	<u>0,01</u> -
88	КБ9-75-2	Виготовлення заставної деталі МН03 (1.9 кг/од.)	т	0,0019	<u>23030,97</u> 17003,36	<u>5318,28</u> 457,72	44	32	<u>10</u> 1	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>0,33</u> 0,01
89	& С111-1066-П варіант 3	Лист t=10мм	т	0,002014	<u>48939,70</u> -	-	99	-	-	-	-
90	КБ6-11-7	Монтаж заставної деталі МН03	т	0,0019	<u>25364,44</u> 24782,49	<u>325,81</u> 89,90	48	47	<u>1</u> -	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>0,5</u> -
91	& С119-305-1 варіант 1	Анкер розпірний М12х100	шт	2	<u>18,67</u> -	-	37	-	-	-	-
92	КБ13-17-4 к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,001	<u>2127,74</u> 610,67	<u>96,28</u> 8,14	2	1	-	<u>5,5085</u> 0,0828	<u>0,01</u> -
93	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,9354	<u>130,03</u> 130,03	-	122	122	-	<u>1,6300</u> -	<u>1,52</u> -
94	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,9354	<u>205,09</u> -	<u>205,09</u> 31,39	192	-	<u>192</u> 29	- 0,2870	- 0,27
		Разом прямі витрати по відділу 5					2495	1003	<u>296</u> 53		<u>11,22</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1196				
		всього заробітна плата, грн.					1056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					3095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 5					3095				
		Разом прямі витрати по кошторису					98970	21747	<u>3282</u>		<u>231,5</u>
									651		5,77
		Разом будівельні роботи, грн.					98970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73941				
		всього заробітна плата, грн.					22398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12311				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4311				
		Всього будівельні роботи, грн.					111281				

		Всього по кошторису					111281				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					265,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26709				

Склав ІНЖЕНЕР-КОШТОРИСНИК Тетяна ВАЛУХОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Антон СТЬОПІЧЕВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 30 (ОСББ «Мирний 30»)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : ліфти

Кошторисна вартість об'єкта	1438,801 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,03470 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	205,011 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на заміна пасажирського ліфту	269,622	-	269,622	2,03470	205,011	-
2	04-01-02	на придбання устаткування придбання ліфту	-	1169,179	1169,179	-	-	-
		Всього:	269,622	1169,179	1438,801	2,03470	205,011	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антон СТЬОПІЧЕВ (АР №019496)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ВАЛУХОВА

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антон СТЬОПІЧЕВ (АР №019496)

Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 30 (ОСББ «Мирний 30»)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на заміна пасажирського ліфту
ліфти

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	269,622 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,0347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	205,011 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>41374,46</u> 41086,30	-	41374	41086	-	<u>425,2800</u>	<u>425,28</u>
2	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	2	<u>479,76</u> 477,64	-	960	955	-	<u>4,9440</u>	<u>9,89</u>
3	КМЗ-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>138377,63</u> 136954,34	-	138378	136954	-	<u>1417,6000</u>	<u>1417,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	2	<u>1599,55</u> <u>1592,13</u>	-	3199	3184	-	<u>16,4800</u>	<u>32,96</u>
5 & С1-101-5	варіант 1	ОСВІТЛЕННЯ ШАХТИ ЛІФТА									
6 & С1-54-2У	Дюбель-хомут	Провод 4х1,5мм	м	43,9	<u>14,79</u>	-	649	-	-	-	-
7 & С1-67У	варіант 1				-	-			-	-	-
8 & С1-68-1У	варіант 1	Лампа розжарювання	шт	22	<u>0,14</u>	-	3	-	-	-	-
9 & С1-780-1-1У	варіант 1	Світильник електричний "Овал"	шт	11	<u>214,20</u>	-	2356	-	-	-	-
10 & С1-780-1-1У	варіант 2	Вимикач	шт	11	<u>12,75</u>	-	140	-	-	-	-
		Вимикач автоматичний 16А	шт	2	<u>61,20</u>	-	122	-	-	-	-
				1	<u>40,80</u>	-	41	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					187222	182179	-		<u>1885,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					187222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5043				
		всього заробітна плата, грн.					182179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22832				
		Всього будівельні роботи, грн.					269622				

		Всього по кошторису					269622				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2034,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					205011				

Склав ІНЖЕНЕР-КОШТОРИСНИК Тетяна ВАЛУХОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Антон СТЬОПІЧЕВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за
адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру,
30 (ОСББ «Мирний 30»)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
придбання ліфту
ліфти

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1169,179 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15005 варіант 5	Ліфт пасажирський на 11 зупинок (комплект без напрямних кабіни ліфту); (маса=7,49) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1125000,00	1125000 44179 1169179

Склав ІНЖЕНЕР-КОШТОРИСНИК Тетяна ВАЛУХОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Антон СТЬОПІЧЕВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 30 (ОСББ «Мирний 30»)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : пусконаладка

Кошторисна вартість об'єкта	214,905 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,25005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	167,974 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 січня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на пусконаладка	214,905	-	214,905	1,25005	167,974	-
		Всього:	214,905	-	214,905	1,25005	167,974	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антон СТЬОПІЧЕВ (АР №019496)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ВАЛУХОВА

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антон СТЬОПІЧЕВ (АР №019496)

Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 30 (ОСББ «Мирний 30»)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на пусконаладка
пусконаладка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 214,905 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,25005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 167,974 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	ПУКОНАЛАГОДЖУВАННЯ Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	148657,60 148657,60	- -	148658	148658	- -	1120,0000 -	1120 -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	1	3981,90 3981,90	- -	3982	3982	- -	30,0000 -	30 -
		Разом прямі витрати по кошторису					152640	152640	- -		1150 -
		Разом будівельні роботи, грн.					152640				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					152640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62265 100,05 15334 214905				
		----- Всього по кошторису					214905				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1250,05 167974				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]