

Капітальний ремонт (термомодернізація) багатоквартирного житлового будинку по вул.Міцкевича,3 в м.Ковелі Волинської області
023/0222

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05
на Утеплення фасадів

Капітальний ремонт (термомодернізація) багатоквартирного житлового будинку по вул.Міцкевича,3 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість5210,935 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість17,75769 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1486,006 тис. грн.
Середній розряд робіт4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на “18 січня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RH11-10-3	Стіни Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	100м2	3,58	<u>20295.00</u> 16786,49	<u>249.64</u> 106,45	72656	60096	<u>894</u> 381	<u>211.5500</u> 1,3038	<u>757.35</u> 4,67
2	RH11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань	100м2	14,32	<u>3426.99</u> 3367,84	<u>1.89</u> 1,71	49074	48227	<u>27</u> 24	<u>50.8200</u> 0,0222	<u>727.74</u> 0,32
3	EH15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	17,9	<u>198294.81</u> 44441,48	- -	3549477	795502	- -	<u>551.9310</u> -	<u>9879.56</u> -
4	EH15-78-3 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	4,05	<u>169344.02</u> 65914,03	- -	685843	266952	- -	<u>818.6045</u> -	<u>3315.35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Цоколь Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною з опорядженням декоративним розчином	100 м2	2,12	<u>79275.62</u> 44441,48	<u>-</u> -	168064	94216	<u>-</u> -	<u>551.9310</u> -	<u>1170.09</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4525114	1264993	<u>921</u> 405		<u>15850.09</u> 4,99
		Разом будівельні роботи, грн.					4525114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3259200				
		всього заробітна плата, грн.					1265398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					685821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1902,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					220608				
		Всього будівельні роботи, грн.					5210935				

		Всього по кошторису					5210935				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17757,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1486006				

Склав _____ Бачинський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шворак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]