

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічнянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області  
08/09-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на благоустрій**  
**Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 879,583 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,90579 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 156,562 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн      |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | заробітної<br>плати        | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           |                            |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                      | 4                 | 5         | 6                          | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
| 1         | КБ31-18-1                     | <b>Розділ 1. Вимощення</b><br>Улаштування асфальтового вимощення на<br>щебеневій основі товщиною 20 см | 100м2             | 0,9338    | <u>82523.81</u><br>3666,70 | <u>1064.13</u><br>279,21            | 77061                   | 3424                | <u>994</u><br>261     | <u>49.3300</u><br>2,6621                | <u>46.06</u><br>2,49 |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                       |                   |           |                            |                                     | 77061                   | 3424                | <u>994</u><br>261     |                                         | <u>46.06</u><br>2,49 |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |                   |           |                            |                                     | 77061                   |                     |                       |                                         |                      |
|           |                               | в тому числі:                                                                                          |                   |           |                            |                                     |                         |                     |                       |                                         |                      |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |                   |           |                            |                                     | 72643                   |                     |                       |                                         |                      |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                           |                   |           |                            |                                     | 3685                    |                     |                       |                                         |                      |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |                   |           |                            |                                     | 2392                    |                     |                       |                                         |                      |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |                   |           |                            |                                     | 6,41                    |                     |                       |                                         |                      |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |                   |           |                            |                                     | 881                     |                     |                       |                                         |                      |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                  |                   |           |                            |                                     | <b>79453</b>            |                     |                       |                                         |                      |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6                           | 7                          | 8            | 9    | 10                   | 11                        | 12                    |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|   |           | -----                                                                                                                                                                        |        |          |                             |                            | -            |      |                      |                           |                       |
|   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                   |        |          |                             |                            | <b>79453</b> |      |                      |                           |                       |
|   |           | <b>Розділ 2. Асфальтне покриття</b>                                                                                                                                          |        |          |                             |                            |              |      |                      |                           |                       |
| 2 | КБ1-131-1 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см                                                           | 1000м3 | 0,026227 | <u>39991.02</u><br>-        | <u>39991.02</u><br>7739,70 | 1049         | -    | <u>1049</u><br>203   | <u>-</u><br>67,4508       | <u>-</u><br>1,77      |
| 3 | КБ1-131-4 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см                                                 | 1000м3 | 0,026227 | <u>5761.31</u><br>-         | <u>5761.31</u><br>1302,71  | 151          | -    | <u>151</u><br>34     | <u>-</u><br>11,7996       | <u>-</u><br>0,31      |
| 4 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                                                  | 100м3  | 0,3934   | <u>114540.19</u><br>1129,93 | <u>8479.76</u><br>1084,51  | 45060        | 445  | <u>3336</u><br>427   | <u>14.7800</u><br>9,3659  | <u>5.81</u><br>3,68   |
| 5 | КБ27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                                                    | 1000м2 | 0,26227  | <u>243889.79</u><br>2448,69 | <u>18496.55</u><br>3341,46 | 63965        | 642  | <u>4851</u><br>876   | <u>32.0300</u><br>30,7883 | <u>8.4</u><br>8,07    |
| 6 | КБ27-22-4 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см                               | 100м2  | 2,6227   | <u>44281.03</u><br>901,29   | <u>341.38</u><br>89,11     | 116136       | 2364 | <u>895</u><br>234    | <u>10.1600</u><br>0,8307  | <u>26.65</u><br>2,18  |
| 7 | КБ27-22-5 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до товщ. 5 см) | 100м2  | 2,6227   | <u>4624.45</u><br>101,13    | <u>-</u><br>-              | 12129        | 265  | <u>-</u><br>-        | <u>1.1400</u><br>-        | <u>2.99</u><br>-      |
| 8 | КБ27-22-3 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см                                | 100м2  | 2,6227   | <u>32009.77</u><br>901,29   | <u>341.38</u><br>89,11     | 83952        | 2364 | <u>895</u><br>234    | <u>10.1600</u><br>0,8307  | <u>26.65</u><br>2,18  |
| 9 | КБ27-22-5 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до товщ. 4 см) | 100м2  | 2,6227   | <u>9738.49</u><br>202,26    | <u>-</u><br>-              | 25541        | 530  | <u>-</u><br>-        | <u>2.2800</u><br>-        | <u>5.98</u><br>-      |
|   |           | Н1=2                                                                                                                                                                         |        |          |                             |                            |              |      |                      |                           |                       |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                             |        |          |                             |                            | 347983       | 6610 | <u>11177</u><br>2008 |                           | <u>76.48</u><br>18,19 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                               |        |          |                             |                            | 347983       |      |                      |                           |                       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                    | 9    | 10                  | 11                          | 12                     |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                   |         |         |                              |                            | 330196<br>8618<br>4990<br>12,45<br>1714<br><b>352973</b>             |      |                     |                             |                        |
|    |           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                              |                            | -                                                                    |      |                     |                             |                        |
|    |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                              |                            | <b>352973</b>                                                        |      |                     |                             |                        |
|    |           | <b>Розділ 3. Пішохідні доріжки покриття ФЕМ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                              |                            |                                                                      |      |                     |                             |                        |
| 10 | КБ1-131-1 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см                                                                                                                                                                                                              | 1000м3  | 0,00493 | <u>39991,02</u><br>-         | <u>39991,02</u><br>7739,70 | 197                                                                  | -    | <u>197</u><br>38    | <u>-</u><br>67,4508         | <u>-</u><br>0,33       |
| 11 | КБ1-131-4 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см                                                                                                                                                                                                    | 1000м3  | 0,00493 | <u>5761,31</u><br>-          | <u>5761,31</u><br>1302,71  | 28                                                                   | -    | <u>28</u><br>6      | <u>-</u><br>11,7996         | <u>-</u><br>0,06       |
| 12 | КБ11-2-1  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3      | 9,86    | <u>1526,37</u><br>312,71     | <u>142,79</u><br>35,09     | 15050                                                                | 3083 | <u>1408</u><br>346  | <u>3,9800</u><br>0,4036     | <u>39,24</u><br>3,98   |
| 13 | КБ11-2-4  | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 5,916   | <u>2590,08</u><br>375,56     | <u>455,57</u><br>112,95    | 15323                                                                | 2222 | <u>2695</u><br>668  | <u>4,7800</u><br>1,3014     | <u>28,28</u><br>7,7    |
| 14 | КБ27-65-6 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                                                                                                                                                                     | 1000 м2 | 0,0493  | <u>898355,41</u><br>87834,05 | <u>11448,15</u><br>1471,88 | 44289                                                                | 4330 | <u>564</u><br>73    | <u>1025,3800</u><br>16,4818 | <u>50,55</u><br>0,81   |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                              |                            | 74887                                                                | 9635 | <u>4892</u><br>1131 |                             | <u>118,07</u><br>12,88 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |         |                              |                            | 74887<br><br>60360<br>10766<br>6347<br>16,34<br>2244<br><b>81234</b> |      |                     |                             |                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                          | 7                       | 8            | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                | -----                                                                                                                                                      |       |         |                            |                         | -            |       |                     |                          |                        |
|    |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                 |       |         |                            |                         | <b>81234</b> |       |                     |                          |                        |
| 15 | КБ27-66-5      | <b>Розділ 4. Бордюри</b><br><i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм</i> | 100 м | 0,7142  | <u>26256.94</u><br>7227,44 | <u>946.63</u><br>241,15 | 18753        | 5162  | <u>676</u><br>172   | <u>92.8500</u><br>2,1150 | <u>66.31</u><br>1,51   |
| 16 | & С1416-8684-3 | Камені бортові, БР100.30.15                                                                                                                                | шт    | 72      | <u>329.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 23709        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 17 | КР18-30-1      | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                         | м     | 33,21   | <u>290.76</u><br>101,88    | <u>-</u><br>-           | 9656         | 3383  | <u>-</u><br>-       | <u>1.3200</u><br>-       | <u>43.84</u><br>-      |
| 18 | & С1416-8684-5 | Поребрик тонкий 650x185x60 мм                                                                                                                              | шт    | 52      | <u>97.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5047         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                           |       |         |                            |                         | 57165        | 8545  | <u>676</u><br>172   |                          | <u>110.15</u><br>1,51  |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                              |       |         |                            |                         | 57165        |       |                     |                          |                        |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                              |       |         |                            |                         |              |       |                     |                          |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                           |       |         |                            |                         | 47944        |       |                     |                          |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                               |       |         |                            |                         | 8717         |       |                     |                          |                        |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                            |       |         |                            |                         | 5394         |       |                     |                          |                        |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                     |       |         |                            |                         | 14,21        |       |                     |                          |                        |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                        |       |         |                            |                         | 1954         |       |                     |                          |                        |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                      |       |         |                            |                         | <b>62559</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                | -----                                                                                                                                                      |       |         |                            |                         | -            |       |                     |                          |                        |
|    |                | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                 |       |         |                            |                         | <b>62559</b> |       |                     |                          |                        |
| 19 | КБ47-3-1       | <b>Розділ 5. Озеленення</b><br>Планування ділянки механізованим способом                                                                                   | 100м2 | 21,3821 | <u>238.77</u><br>-         | <u>238.77</u><br>49,36  | 5105         | -     | <u>5105</u><br>1055 | <u>-</u><br>0,5031       | <u>-</u><br>10,76      |
| 20 | КБ1-152-1      | Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну                                                             | 100м2 | 21,3821 | <u>6591.34</u><br>4116,73  | <u>16.69</u><br>12,08   | 140937       | 88024 | <u>357</u><br>258   | <u>56.4400</u><br>0,1184 | <u>1206.81</u><br>2,53 |
| 21 | КБ47-15-2      | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%         | 10шт  | 7,4     | <u>672.27</u><br>447,43    | <u>159.44</u><br>36,47  | 4975         | 3311  | <u>1180</u><br>270  | <u>6.3000</u><br>0,3668  | <u>46.62</u><br>2,71   |

| 1                                                      | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5   | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 22                                                     | КБ47-17-2      | Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,7х0,5 м                                                                                                                 | 10шт | 7,4 | <u>288.60</u><br>273,44   | -                      | 2136          | 2023   | -                    | <u>3.3100</u>            | <u>24.49</u>            |
| 23                                                     | С1429-60       | Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт                                                                                                                                       | шт   | 17  | <u>679.72</u><br>-        | -                      | 11555         | -      | -                    | -                        | -                       |
| 24                                                     | & С1429-56-1/1 | Саджанці самшиту 40-50 см куля                                                                                                                                           | шт   | 20  | <u>889.66</u><br>-        | -                      | 17793         | -      | -                    | -                        | -                       |
| 25                                                     | & С1429-56-2/1 | Саджанці спіреї Ваннгутта Н-60+см                                                                                                                                        | шт   | 37  | <u>364.09</u><br>-        | -                      | 13471         | -      | -                    | -                        | -                       |
| 26                                                     | КБ47-11-2      | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25% | 10шт | 0,7 | <u>1451.00</u><br>1038,91 | <u>199.30</u><br>45,59 | 1016          | 727    | <u>140</u><br>32     | <u>14.8500</u><br>0,4585 | <u>10.4</u><br>0,32     |
| 27                                                     | КБ47-13-2      | Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м                                                                                           | 10шт | 0,7 | <u>1534.13</u><br>1488,48 | -                      | 1074          | 1042   | -                    | <u>16.2800</u><br>-      | <u>11.4</u><br>-        |
| 28                                                     | С1429-100/1    | Сосна "Кримська" 2,5-3,0м                                                                                                                                                | шт   | 3   | <u>15583.36</u><br>-      | -                      | 46750         | -      | -                    | -                        | -                       |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 244812        | 95127  | <u>6782</u><br>1615  |                          | <u>1299.72</u><br>16,32 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 244812        |        |                      |                          |                         |
| в тому числі:                                          |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 142903        |        |                      |                          |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 96742         |        |                      |                          |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 58552         |        |                      |                          |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 154,51        |        |                      |                          |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 21241         |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | <b>303364</b> |        |                      |                          |                         |
| -----                                                  |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | <b>303364</b> |        |                      |                          |                         |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 801908        | 123341 | <u>24521</u><br>5187 |                          | <u>1650.48</u><br>51,39 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 801908        |        |                      |                          |                         |
| в тому числі:                                          |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 654046        |        |                      |                          |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 128528        |        |                      |                          |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 77675         |        |                      |                          |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 203,92        |        |                      |                          |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                        | 28034         |        |                      |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>879583</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>879583</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1905,79</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>156562</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 "Гармонія" Помічнянської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 879,583 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 1,90579 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 156,562 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 07-01-01                                                    | на благоустрій              | 879,583                       | -                                              | 879,583 | 1,90579                                                | 156,562                                            | -                                  |
|              |                                                             | Всього:                     | 879,583                       | -                                              | 879,583 | 1,90579                                                | 156,562                                            | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

Рак Род.В.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

Склав

\_\_\_\_\_

Перевірив

\_\_\_\_\_