

Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи
Загальнобудівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 69-09-23-РП-ЗПЗ

Кошторисна вартість

91,345 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,7367 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

55,744 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні демонтажні роботи									
1	КБ46-34-3	Розбирання зовнішнього пандусу	м3	0,85	<u>6438,29</u>	<u>3682,94</u>	5473	2236	<u>3130</u>	<u>36,3000</u>	<u>30,86</u>
					2630,66	967,17			822	12,9470	11
2	КБ46-34-3	Розбирання зовнішніх сходинок	м3	1,41	<u>6438,29</u>	<u>3682,94</u>	9078	3709	<u>5193</u>	<u>36,3000</u>	<u>51,18</u>
					2630,66	967,17			1364	12,9470	18,26
3	КБ46-34-2	Розбирання вимощення	м3	2,88	<u>3656,46</u>	<u>2116,83</u>	10531	4434	<u>6097</u>	<u>21,7800</u>	<u>62,73</u>
					1539,63	555,90			1601	7,4415	21,43
4	КБ10-28-7 к=0,7	Демонтаж зовнішніх дверей металевих (2, 15(н)х1,15)	1 блок	2,4725	<u>381,81</u>	-	944	939	-	<u>5,2430</u>	<u>12,96</u>
					379,96	-			-	-	-
5	КБ46-34-2	Розбирання бетонних внутрішньої сходинок	м3	0,28	<u>3656,46</u>	<u>2116,83</u>	1024	431	<u>593</u>	<u>21,7800</u>	<u>6,1</u>
					1539,63	555,90			156	7,4415	2,08
6	КР15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,04	<u>2170,06</u>	-	87	87	-	<u>27,7560</u>	<u>1,11</u>
					2164,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-34-2	Розбирання бетонної сходинки під унітазом	м3	0,108	<u>3656,46</u> 1539,63	<u>2116,83</u> 555,90	395	166	<u>229</u> 60	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>2,35</u> 0,8
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,15	<u>13248,27</u> 11985,89	<u>1247,83</u> 337,17	1987	1798	<u>187</u> 51	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>27,66</u> 0,6
9	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,3899	<u>2822,88</u> 2822,88	- -	3924	3924	- -	<u>44,6800</u> -	<u>62,1</u> -
10	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,8422	<u>420,15</u> 420,15	- -	354	354	- -	<u>6,6500</u> -	<u>5,6</u> -
11	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>11560,17</u> 10374,30	<u>1171,51</u> 316,55	116	104	<u>12</u> 3	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>1,6</u> 0,04
12	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,015	<u>3783,73</u> 3629,51	<u>154,22</u> 129,20	57	54	<u>3</u> 2	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>0,85</u> 0,02
13	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,39	<u>6425,32</u> 6315,72	<u>109,60</u> 22,92	2506	2463	<u>43</u> 9	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>36,2</u> 0,11
14	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,433	<u>1160,29</u> 1115,46	<u>44,83</u> 9,38	1663	1598	<u>65</u> 13	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>25,79</u> 0,16
15	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (мармурова крихта)	100м2	0,638	<u>4760,59</u> 3462,38	<u>1298,21</u> 331,89	3037	2209	<u>828</u> 212	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>32,46</u> 2,81
16	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін та перегородок	м3	4,528	<u>1223,61</u> 827,78	<u>395,83</u> 103,95	5541	3748	<u>1793</u> 471	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>53,02</u> 6,3
17	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (дверного отвору)	м3	0,99	<u>1991,44</u> 1251,41	<u>740,03</u> 194,34	1972	1239	<u>733</u> 192	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>17,32</u> 2,58
18	КМ12-70-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,63	<u>4308,46</u> 3933,70	<u>368,60</u> 110,87	11331	10346	<u>969</u> 292	<u>51,2000</u> 1,5600	<u>134,66</u> 4,1
19	КМ8-599-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>105,75</u> 101,35	<u>3,82</u> 0,97	106	101	<u>4</u> 1	<u>1,2800</u> 0,0110	<u>1,28</u> 0,01
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	13,49682	<u>101,01</u> 101,01	- -	1363	1363	- -	<u>1,6300</u> -	<u>22</u> -
21	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	13,49682	<u>242,93</u> -	<u>242,93</u> 29,91	3279	-	<u>3279</u> 404	- 0,3520	- 4,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					64768	41303	<u>23158</u> 5653		<u>587,83</u> 75,05
		Разом будівельні роботи, грн.					64768				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307				
		всього заробітна плата, грн.					46956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					91345				

		Всього по розділу 1					91345				
		Разом прямі витрати по кошторису					64768	41303	<u>23158</u>		<u>587,83</u>
									<u>5653</u>		<u>75,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64768				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307				
		всього заробітна плата, грн.					46956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8788				
		Всього будівельні роботи, грн.					91345				

		Всього по кошторису					91345				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					736,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55744				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 05-01-20-РП-КР

Кошторисна вартість 2086,240 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,58164 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 367,277 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Стіни і перегородки											
1	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,176	<u>10810,93</u> 9890,98	<u>522,76</u> 215,54	1903	1741	<u>92</u> 38	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>22,32</u> 0,44		
2	С111-739 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	1,7424	<u>4247,65</u> -	- -	7401	-	- -	- -	- -		
3	С111-329 варіант 1	Клей для газобетону UDK TBM	кг	40,128	<u>5,08</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -		
4	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>32913,96</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -		
5	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання двірних отворів)	100м2	0,05355	<u>10810,93</u> 9890,98	<u>522,76</u> 215,54	579	530	<u>28</u> 12	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>6,79</u> 0,13		
6	С111-739 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	0,530145	<u>4247,65</u> -	- -	2252	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-329 варіант 1	Клей для газобетону UDK TBM	кг	12,2094	<u>5,08</u>	-	62	-	-	-	-
8	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання ниші 0,8*1,2)	100м2	0,0096	<u>10810,93</u> 9890,98	<u>522,76</u> 215,54	104	95	<u>5</u> 2	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>1,22</u> 0,02
9	C111-739 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	0,09504	<u>4247,65</u>	-	404	-	-	-	-
10	C111-329 варіант 1	Клей для газобетону UDK TBM	кг	2,1888	<u>5,08</u>	-	11	-	-	-	-
11	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання віконного отвору 1*1,5)	100м2	0,015	<u>10810,93</u> 9890,98	<u>522,76</u> 215,54	162	148	<u>8</u> 3	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>1,9</u> 0,04
12	C111-739 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	0,1485	<u>4247,65</u>	-	631	-	-	-	-
13	C111-329 варіант 1	Клей для газобетону UDK TBM	кг	3,42	<u>5,08</u>	-	17	-	-	-	-
14	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання віконного отвору 1*1,5)	100м2	0,022	<u>10810,93</u> 9890,98	<u>522,76</u> 215,54	238	218	<u>12</u> 5	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>2,79</u> 0,06
15	C111-739 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	0,2178	<u>4247,65</u>	-	925	-	-	-	-
16	C111-329 варіант 1	Клей для газобетону UDK TBM	кг	5,016	<u>5,08</u>	-	25	-	-	-	-
17	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання віконного отвору 1*1,5)	100м2	0,0657	<u>10810,93</u> 9890,98	<u>522,76</u> 215,54	710	650	<u>34</u> 14	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>8,33</u> 0,16
18	C111-739 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	0,65043	<u>4247,65</u>	-	2763	-	-	-	-
19	C111-329 варіант 1	Клей для газобетону UDK TBM	кг	14,9796	<u>5,08</u>	-	76	-	-	-	-
20	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,006456	<u>47561,03</u> 12782,92	<u>919,13</u> 239,13	307	83	<u>6</u> 2	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>1,27</u> 0,02
21	C111-1089 варіант 1	Сталь кутова 70x70x4	т	0,006456	<u>47163,72</u>	-	304	-	-	-	-
22	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1329,37</u> 467,14	<u>94,45</u> 6,32	13	5	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19288	3470	<u>186</u> 76		<u>44,67</u> 0,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					19288 15632 3546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1971 5,45 651 21259 21259				
		Розділ 2. Підлоги == Тип 1 - 153,43м2 ==									
23	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,46029	<u>2732,59</u> 1249,40	<u>1483,19</u> 384,08	1258	575	<u>683</u> 177	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>8,45</u> 2,36
24	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщано-гравійних шарів	м3	10,7401	<u>2945,99</u> 276,28	<u>295,10</u> 65,41	31640	2967	<u>3169</u> 703	<u>4,0600</u> 0,8699	<u>43,6</u> 9,34
25	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	1,5343	<u>30696,12</u> 17765,90	<u>25,18</u> 21,09	47097	27258	<u>39</u> 32	<u>218,0400</u> 0,2664	<u>334,54</u> 0,41
26	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	100м2	1,5343	<u>17108,34</u> 12436,29	<u>2,10</u> 1,76	26249	19081	<u>3</u> 3	<u>152,6300</u> 0,0222	<u>234,18</u> 0,03
27	КБ14-21-1	Улаштування підстилаючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	12,2744	<u>5223,03</u> 205,74	<u>144,10</u> 41,09	64110	2525	<u>1769</u> 504	<u>3,3200</u> 0,4902	<u>40,75</u> 6,02
28	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,5343	<u>12697,38</u> 11543,96	<u>37,77</u> 31,64	19482	17712	<u>58</u> 49	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>238,74</u> 0,61
29	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	997,295	<u>8,74</u> -	- -	8716	-	- -	- -	- -
30	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	62,29258	<u>67,95</u> -	- -	4233	-	- -	- -	- -
31	& С111-1746-1	Крестики пластмассовые	шт	650,5432	<u>0,17</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
32	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	156,4986	<u>525,73</u> -	- -	82276	-	- -	- -	- -
		== Тип 2 - 114,58м2==									
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,34374	<u>2732,59</u> 1249,40	<u>1483,19</u> 384,08	939	429	<u>510</u> 132	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,31</u> 1,76
34	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщано-гравійних шарів	м3	8,0206	<u>2945,99</u> 276,28	<u>295,10</u> 65,41	23629	2216	<u>2367</u> 525	<u>4,0600</u> 0,8699	<u>32,56</u> 6,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	1,1458	<u>30696,12</u> 17765,90	<u>25,18</u> 21,09	35172	20356	<u>29</u> 24	<u>218,0400</u> 0,2664	<u>249,83</u> 0,31
36	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	100м2	1,1458	<u>17108,34</u> 12436,29	<u>2,10</u> 1,76	19603	14250	<u>2</u> 2	<u>152,6300</u> 0,0222	<u>174,88</u> 0,03
37	КБ14-21-1	Улаштування підстиляючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	9,1664	<u>5223,03</u> 205,74	<u>144,10</u> 41,09	47876	1886	<u>1321</u> 377	<u>3,3200</u> 0,4902	<u>30,43</u> 4,49
38	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,1458	<u>12697,38</u> 11543,96	<u>37,77</u> 31,64	14549	13227	<u>43</u> 36	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>178,29</u> 0,46
39	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	744,77	<u>8,74</u> -	-	6509	-	-	-	-
40	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46,51948	<u>67,95</u> -	-	3161	-	-	-	-
41	& С111-1746-1	Крестики пластмассовые	шт	485,8192	<u>0,17</u> -	-	83	-	-	-	-
42	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	116,8716	<u>525,73</u> -	-	61443	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							498136	122482	<u>9993</u> 2564		<u>1572,56</u> 32,8
Разом будівельні роботи, грн.							498136				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							365661				
всього заробітна плата, грн.							125046				
Загальновиробничі витрати, грн.							69464				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							192,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22935				
Всього будівельні роботи, грн.							567600				

Всього по розділу 2							567600				
Розділ 3. Оздоблювальні роботи (внутрішні)											
== стелі - 233,79м2 ==											
43	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	2,3379	<u>2820,69</u> 2717,24	<u>2,10</u> 1,76	6594	6353	<u>5</u> 4	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>93,35</u> 0,05
44	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	2,3379	<u>10172,94</u> 10142,18	<u>3,15</u> 2,64	23783	23711	<u>7</u> 6	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>327,19</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1545-92-1	Підвіс прямий	шт	187,032	<u>9,79</u>	-	1831	-	-	-	-
46	& C1545-92-2	Тяга підвісу	шт	187,032	<u>5,27</u>	-	986	-	-	-	-
47	варіант 2 & C1110-100-11	Т-профілі металеві напрямні довжиною 3,7м	м	222,1005	<u>69,48</u>	-	15432	-	-	-	-
48	& C1110-100-12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	444,201	<u>63,58</u>	-	28242	-	-	-	-
49	& C1110-100-13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	222,1005	<u>57,23</u>	-	12711	-	-	-	-
50	& C1110-100-14	Кутик металевий пристінний	м	252,4932	<u>23,32</u>	-	5888	-	-	-	-
51	& C111-155-10	Дюбелі 60x40	шт	694,3563	<u>1,86</u>	-	1292	-	-	-	-
52	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	2,3379	<u>1221,30</u> <u>1216,05</u>	<u>5,25</u> <u>4,39</u>	2855	2843	<u>12</u> <u>10</u>	<u>16,7800</u> <u>0,0555</u>	<u>39,23</u> <u>0,13</u>
53	C111-1598 варіант 1	Підвісний потолок Армстронг для медичних установ (з комплектуючими)	м2	245,4795	<u>889,01</u>	-	218234	-	-	-	-
54	KP20-37-1	Забивання щілин герметиком	100м	16,37	<u>1159,18</u> <u>1159,18</u>	-	18976	18976	-	<u>16,6000</u>	<u>271,74</u>
55	& C111-598-1 варіант 1	Герметик силікований	тюб	41	<u>126,89</u>	-	5202	-	-	-	-
56	KP11-52-1	== стіни та перегородки == == тип 1 -452,73м2 == Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	4,5273	<u>2820,69</u> <u>2717,24</u>	<u>2,10</u> <u>1,76</u>	12770	12302	<u>10</u> <u>8</u>	<u>39,9300</u> <u>0,0222</u>	<u>180,78</u> <u>0,1</u>
57	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,5273	<u>3894,22</u> <u>3036,32</u>	<u>3,15</u> <u>2,64</u>	17630	13746	<u>14</u> <u>12</u>	<u>39,5200</u> <u>0,0333</u>	<u>178,92</u> <u>0,15</u>
58	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,5273	<u>3600,70</u> <u>3217,64</u>	<u>8,39</u> <u>7,03</u>	16301	14567	<u>38</u> <u>32</u>	<u>41,8800</u> <u>0,0888</u>	<u>189,6</u> <u>0,4</u>
59	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1358,19	<u>13,65</u>	-	18539	-	-	-	-
60	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,5273	<u>17030,80</u> <u>5593,38</u>	<u>2,10</u> <u>1,76</u>	77104	25323	<u>10</u> <u>8</u>	<u>69,6300</u> <u>0,0222</u>	<u>315,24</u> <u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР11-52-1	== тип 2 -135,2м2 == Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	1,352	<u>2820,69</u> 2717,24	<u>2,10</u> 1,76	3814	3674	<u>3</u> 2	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>53,99</u> 0,03
62	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,352	<u>18386,87</u> 17402,75	<u>35,67</u> 29,88	24859	23529	<u>48</u> 40	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>317,14</u> 0,51
63	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	878,8	<u>8,74</u> -	- -	7681	-	- -	- -	- -
64	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	54,8912	<u>67,95</u> -	- -	3730	-	- -	- -	- -
65	& С111-2001-8 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	573,248	<u>0,17</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
66	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	136,552	<u>388,64</u> -	- -	53070	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					577621	145024	<u>147</u> 122		<u>1967,18</u> 1,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					577621 432450 145146 83271 236,25 28126 660892				

		Всього по розділу 3					660892				
		Розділ 4. Двері Д6-9шт; Д7-9шт; Д10-7шт; Д12-1шт; Д13-1шт; Д14-2шт; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5124	<u>28416,63</u> 7363,16	<u>6419,85</u> 1466,49	14561	3773	<u>3290</u> 751	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>50,27</u> 7,61
67	КБ10-28-1										
68	С123-96-1 варіант 3	Блоки металопластикові 900x2100 (Д6,Д7)	м2	34,02	<u>3561,64</u> -	- -	121167	-	- -	- -	- -
69	С123-96-1 варіант 4	Блоки металопластикові 800x2100 (Д10,Д12)	м2	13,44	<u>3561,64</u> -	- -	47868	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C123-96-1 варіант 5	Блоки металопластикові 700x1800 (Д13,Д14)	м2	3,78	<u>3561,64</u>	-	13463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ10-28-2	Д2-1шт; Д3-2шт; Д4-1шт; Д9-1шт; Д16-1шт Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1434	<u>23170,79</u> <u>5949,96</u>	<u>4779,22</u> <u>1091,72</u>	3323	853	<u>685</u> <u>157</u>	<u>79,2800</u> <u>11,0550</u>	<u>11,37</u> <u>1,59</u>
72	C123-96-1 варіант 6	Блоки металопластикові 900x2700 (Д2, Д3, Д4)	м2	9,72	<u>3561,64</u>	-	34619	-	-	-	-
73	C123-96-1 варіант 7	Блоки металопластикові 1000x2100 (Д9)	м2	2,1	<u>3561,64</u>	-	7479	-	-	-	-
74	C123-96-1 варіант 8	Блоки металопластикові 1200x2100 (Д16)	м2	2,52	<u>3561,64</u>	-	8975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КБ10-28-3	Д1-1шт; ДС1-2шт; ДС2-1шт; Д5-1шт; Д8-5шт; Д11-4шт; Д15-1шт Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,753	<u>17299,33</u> <u>4493,99</u>	<u>4422,57</u> <u>1010,25</u>	13026	3384	<u>3330</u> <u>761</u>	<u>59,8800</u> <u>10,2300</u>	<u>45,09</u> <u>7,7</u>
76	C123-96-1 варіант 1	Блоки дверні зовнішні з алюмін. профілю Д1 (1,8*2,7) 1шт	м2	4,86	<u>3796,24</u>	-	18450	-	-	-	-
77	C123-96-1 варіант 2	Блоки дверні зовнішні з алюмін. профілю ДС1 (3*3,7) 2шт	м2	22,2	<u>3796,24</u>	-	84277	-	-	-	-
78	C123-96-1 варіант 9	Блоки дверні зовнішні з алюмін. профілю ДС2 (1,8*3,7) 1шт	м2	6,66	<u>3796,24</u>	-	25283	-	-	-	-
79	C123-96-1 варіант 10	Блоки металопластикові 1200x2100 (Д5, Д8, Д11, Д15)	м2	41,58	<u>3561,64</u>	-	148093	-	-	-	-
		== скляні перегородки ==			-	-			-	-	-
80	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3066	<u>8959,07</u> <u>4493,99</u>	<u>4422,57</u> <u>1010,25</u>	2747	1378	<u>1356</u> <u>310</u>	<u>59,8800</u> <u>10,2300</u>	<u>18,36</u> <u>3,14</u>
81	C123-96-1 варіант 17	Перегородки скляні внутрішні з алюмінієвим профілем тощ. 100мм	м2	30,66	<u>4785,64</u>	-	146728	-	-	-	-
82	& C1550-38- 1-О варіант 1	Монтажна піна	л	4,086978	<u>158,53</u>	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C111-138- 4 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	82	<u>3,73</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		== укуси ==									
84	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін грибопроникною грунтовкою	100м2	0,047	<u>501,34</u> <u>501,34</u>	-	24	24	-	<u>8,0900</u>	<u>0,38</u>
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,0094	<u>45,76</u>	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,047	<u>52702,02</u> 33134,58	<u>1143,01</u> 452,94	2477	1557	<u>54</u> 21	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>20,75</u> 0,26
87	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів гіпсовою фінішною шпатлівкою типу Сатенгіпс товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,047	<u>3894,22</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	183	143	- -	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>1,86</u> -
88	КБ15-56-4 к=2	Додавати на кожний шар товщиною 0,5 мм безпіщаного накриття поверхонь стін шпатлівкою типу Сатенгіпс додавати до 2 мм	100 м2	0,047	<u>1800,36</u> 1608,82	<u>4,20</u> 3,52	85	76	- -	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>0,98</u> -
89	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка типу Сатенгіпс	кг	9,4	<u>15,17</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
90	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,047	<u>14866,39</u> 3108,96	<u>1,05</u> 0,88	699	146	- -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>2,02</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							694624	11334	<u>8715</u> 2000		<u>151,08</u> 20,3
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							694624				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							674575				
всього заробітна плата, грн.							13334				
Загальновиробничі витрати, грн.							7412				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2448				
Всього будівельні роботи, грн.							702036				

Всього по розділу 4							702036				
Розділ 5. Оздоблювальні роботи (зовнішні)											
91	КР11-35-3	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,15	<u>56294,81</u> 20701,84	<u>204,57</u> 171,39	8444	3105	<u>31</u> 26	<u>269,4500</u> 2,1645	<u>40,42</u> 0,32
92	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,15	<u>4715,06</u> 709,14	<u>1,05</u> 0,88	707	106	- -	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>1,38</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							9151	3211	<u>31</u> 26		<u>41,8</u> 0,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							9151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					5909 3237 1813 5,06 602 10964 10964				
		Розділ 6. Інші роботи									
93	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,11	<u>16397,76</u> 16386,31	<u>11,45</u> 3,09	1804	1802	<u>2</u> -	<u>234,6600</u> 0,0369	<u>25,81</u> -
94	KB46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260x260 мм	100шт	0,02	<u>11267,44</u> 6448,64	<u>4818,80</u> 1265,46	225	129	<u>96</u> 25	<u>87,9400</u> 16,9400	<u>1,76</u> 0,34
95	KB46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	25,82	<u>4866,12</u> 231,90	<u>332,70</u> 8,48	125643	5988	<u>8590</u> 219	<u>3,2000</u> 0,0960	<u>82,62</u> 2,48
96	KB46-66-3 κ=25	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-25,82	<u>2328,08</u> 86,96	<u>124,76</u> 3,18	-60111	-2245	<u>-3221</u> -82	<u>1,2000</u> 0,0360	<u>-30,98</u> -0,93
97	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,25	<u>9291,38</u> 7154,35	<u>16,79</u> 14,06	2323	1789	<u>4</u> 4	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>27,51</u> 0,04
98	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,801	<u>10893,16</u> 9834,24	<u>921,51</u> 277,17	8725	7877	<u>738</u> 222	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>102,53</u> 3,12
99	& C1545-265-12 варіант 3	Труба мідна д.15x1	м	23,6	<u>668,40</u> -	<u>-</u> -	15774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	KM8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг == ВИМОЩЕННЯ 24м2 ==	шт	1	<u>580,83</u> 253,38	<u>9,56</u> 2,42	581	253	<u>10</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,03
101	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,024	<u>15862,46</u> 15862,46	<u>-</u> -	381	381	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>6,28</u> -
102	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	24	<u>734,38</u> 104,75	<u>-</u> -	17625	2514	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,8815	<u>101,01</u>	-	89	89	-	<u>1,6300</u>	<u>1,44</u>
					101,01	-			-	-	-
104	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	0,8815	<u>242,93</u>	<u>242,93</u>	214	-	<u>214</u>	-	-
					-	29,91			26	0,3520	0,31
		Разом прямі витрати по розділу 6					113273	18577	<u>6433</u>		<u>256,17</u>
									416		5,39
		Разом будівельні роботи, грн.					113273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88263				
		всього заробітна плата, грн.					18993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3213				
		Всього будівельні роботи, грн.					123489				

		Всього по розділу 6					123489				
		Разом прямі витрати по кошторису					1912093	304098	<u>25505</u>		<u>4033,46</u>
									5204		61,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1912093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1582490				
		всього заробітна плата, грн.					309302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					486,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57975				
		Всього будівельні роботи, грн.					2086240				

		Всього по кошторису					2086240				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4581,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					367277				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електроосвітлення
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 05-01-20-ЕТР.С

Кошторисна вартість 356,456 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78827 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,942 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== Освітлювальна арматура ==									
1	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,4	<u>40191,76</u> 26259,92	<u>13140,57</u> 6570,96	16077	10504	<u>5256</u> 2628	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>148,59</u> 33,13
2	1507-8062-32 варіант 3	Світлодіодний світильник Ір54 потужністю 35Вт (OWP ECO LED)	шт	11	<u>5846,94</u> -	- -	64316	-	- -	- -	- -
3	1507-8062-32 варіант 4	Світлодіодний світильник Ір54 з блоком аварійного освітлення потужністю 35Вт (OWP ECO LED)	шт	7	<u>7748,22</u> -	- -	54238	-	- -	- -	- -
4	1507-8062-32 варіант 5	Світлодіодний світильник Ір20 потужністю 35Вт (OPL/S ECO LED600)	шт	1	<u>3221,61</u> -	- -	3222	-	- -	- -	- -
5	1507-8062-32 варіант 6	Світлодіодний світильник Ір20 потужністю 18Вт (OPL/S ECO LED300)	шт	5	<u>1743,16</u> -	- -	8716	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1507-8062-32 варіант 7	Світлодіодний світильник Ір20 потужністю 18Вт з блоком аварійного освітлення (OPL/S ECO LED300)	шт	3	<u>2561,74</u> -	-	7685	-	-	-	-
7	1507-8062-32 варіант 8	Світлодіодний світильник Ір44 потужністю 8Вт (TS LED300)	шт	9	<u>1349,98</u> -	-	12150	-	-	-	-
8	1507-8062-32 варіант 9	Світлодіодний світильник Ір54 потужністю 12Вт (K LED300)	шт	3	<u>907,69</u> -	-	2723	-	-	-	-
9	1507-8062-32 варіант 10	Світлодіодний світильник Ір65 потужністю 8Вт (OO LED300)	шт	1	<u>857,20</u> -	-	857	-	-	-	-
10	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	1	<u>19,37</u> 12,25	-	19	12	-	<u>0,1800</u>	<u>0,18</u>
11	& 1504-6380-2 варіант 1	Фотодатчик	шт	1	<u>1633,12</u> -	-	1633	-	-	-	-
12	КБ21-22-2	== Електронастановні вироби == Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,27	<u>5222,59</u> 1883,62	-	1410	509	-	<u>27,6800</u>	<u>7,47</u>
13	290902-55 варіант 4	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки 6А, 220 В	шт	20	<u>193,04</u> -	-	3861	-	-	-	-
14	290902-55 варіант 6	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки 6А, 220 В на 2 ланцюги	шт	1	<u>238,48</u> -	-	238	-	-	-	-
15	290902-55 варіант 5	Вимикач однополюсний клавішний 6А, 220 В у захищеному виконанні	шт	2	<u>288,97</u> -	-	578	-	-	-	-
16	290902-55 варіант 10	Перемикач для управління з двох місць	шт	4	<u>196,07</u> -	-	784	-	-	-	-
17	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,6	<u>3394,33</u> 3394,33	-	2037	2037	-	<u>49,8800</u>	<u>29,93</u>
18	290902-223 варіант 6	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3-м заземлюючим контактом, 220В, 16А	шт	53	<u>127,51</u> -	-	6758	-	-	-	-
19	290902-223 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3-м заземлюючим контактом, 220В у захищеному виконанні	шт	3	<u>136,86</u> -	-	411	-	-	-	-
20	290902-223 варіант 7	Розетка штепсельна триполюсна 380В, 25А	шт	4	<u>123,23</u> -	-	493	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	9	<u>300,54</u> 153,66	<u>15,01</u> 2,64	2705	1383	<u>135</u> 24	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>18</u> 0,27
22	& 1504-18008-5 варіант 1	Кнопочный пост (кнопка одноштифтова)	шт	9	<u>113,00</u> -	- -	1017	-	- -	- -	- -
23	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>29258,71</u> 21191,63	<u>854,40</u> 709,82	293	212	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
24	& 1504-1001-1-1Г варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р 40А	шт	1	<u>251,67</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
25	КМ10-698-1	== електромонтажні роботи == Коробка відгалужувальна на стіні	шт	192	<u>55,88</u> 54,44	- -	10729	10452	- -	<u>0,8000</u> -	<u>153,6</u> -
26	С1512-1 варіант 1	Коробки протяжні У272	шт	108	<u>107,14</u> -	- -	11571	-	- -	- -	- -
27	С1512-1 варіант 3	Коробки протяжні У273	шт	2	<u>114,28</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
28	С1512-1 варіант 2	Коробки протяжні У196	шт	82	<u>39,69</u> -	- -	3255	-	- -	- -	- -
29	КБ21-4-2	== Кабелі == Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,4	<u>801,30</u> 592,63	<u>82,73</u> 44,38	4327	3200	<u>447</u> 240	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>46,44</u> 3,04
30	& С126-К-ВВГ3-2 варіант 1	Кабель вогнетривкий 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	293,55	<u>33,22</u> -	- -	9752	-	- -	- -	- -
31	& С126-К-ВВГ5-8 варіант 5	Кабель вогнестійкий 3х1,5мм2	м	262,65	<u>31,95</u> -	- -	8392	-	- -	- -	- -
32	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	4,7	<u>1168,05</u> 840,70	<u>152,24</u> 80,18	5490	3951	<u>716</u> 377	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>57,34</u> 4,77
33	& С126-К-ВВГ3-2 варіант 4	Кабель ВВГ нг-нд 3х2,5мм2	м	397,8	<u>49,03</u> -	- -	19504	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C126-K-BVG3-2 варіант 5	Кабель ВВГ нг-нд 3х4мм2	м	20,4	<u>79,63</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C126-K-BVG5-2	Кабель ВВГ нг-нд 5х2,5мм2	м	61,2	<u>80,78</u> -	<u>-</u> -	4944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,75	<u>1609,57</u> 1121,85	<u>237,84</u> 120,07	1207	841	<u>178</u> 90	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>12,21</u> 1,13
37	& C126-K-BVG5-6	Кабель ВВГ нг 5х6 мм2	м	76,5	<u>184,00</u> -	<u>-</u> -	14076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,2	<u>1789,28</u> 1162,51	<u>352,02</u> 159,13	358	233	<u>70</u> 32	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>3,37</u> 0,39
39	& C126-K-BVG5-6 варіант 2	Кабель ВВГ нг 4х16 мм2	м	20,4	<u>135,17</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-3-4	== Труби == Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	10,85	<u>2428,41</u> 1150,83	<u>152,97</u> 38,67	26348	12487	<u>1660</u> 420	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>176,64</u> 4,77
41	& C113-13-4 варіант 1	Гофротруба ПВХ ум.пр. 20мм DKC	м	1020,1	<u>7,77</u> -	<u>-</u> -	7926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-13-4 варіант 3	Гофротруба ПВХ ум.пр. 25мм DKC	м	75,75	<u>20,32</u> -	<u>-</u> -	1539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,2	<u>3247,82</u> 1328,97	<u>305,94</u> 77,34	650	266	<u>61</u> 15	<u>18,8000</u> 0,8800	<u>3,76</u> 0,18
44	& C113-13-4 варіант 2	Гофротруба ПВХ ум.пр. 40мм DKC	м	20,2	<u>26,82</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КМ8-482-23	ПРИЄДНАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИБОРІВ Приєднання до електричної мережі електричних машин постійного току (бойлера)	шт	4	<u>416,00</u> 253,38	<u>15,81</u> 2,76	1664	1014	<u>63</u> 11	<u>3,2000</u> 0,0321	<u>12,8</u> 0,13
		Разом прямі витрати по кошторису					329357	47101	<u>8595</u> 3844		<u>673,19</u> 47,91
		Разом устаткування, грн.					1269				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					50				
		Всього устаткування, грн.					1319				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					328088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					272392 50945 27049 67,17 7997 355137				
		----- Всього по кошторису					356456				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					788,27 58942				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на монтаж електрообладнання
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 05-01-20-ЕТР.С

Кошторисна вартість 27,319 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,076 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,278 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ39-9-3	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою (щит ввідно-обліковий ЩУ-3/1-1 74 У1 Ір54)	пристрій	1	<u>6105,84</u> 2689,82	<u>680,17</u> 156,21	6106	2690	<u>680</u> 156	<u>35,0100</u> 1,7905	<u>35,01</u> 1,79
2	КМ8-573-2	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної силової шафи (щит розподільчий ГРЩ,ЩР,ЩВ,ЩО,ЩС)	шт	6	<u>2956,72</u> 253,38	<u>547,21</u> 123,51	17740	1520	<u>3283</u> 741	<u>3,2000</u> 1,4096	<u>19,2</u> 8,46
3	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>677,61</u> 368,78	<u>12,14</u> 1,70	678	369	<u>12</u> 2	<u>4,8000</u> 0,0179	<u>4,8</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					24524	4579	<u>3975</u> 899		<u>59,01</u> 10,27
		Разом будівельні роботи, грн.					24524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					15970 5478 2795 6,72 800 27319				
		Всього по розділу 1					27319				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24524 24524 15970 5478 2795 6,72 800 27319	4579	3975 899		59,01 10,27
		Всього по кошторису					27319				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					76 6278				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на придбання електрообладнання
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 05-01-20-ЕТР.С

Кошторисна вартість 67,482 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1517-2170-21	Щит водно-обліковий з електронним лічильником GAMA 300G3B 144.230.F27 380B.5(100)A, ЩУ-3/1-1 74 У1 Ір54	шт	1	9268,42	-	-	9268	-	-	-	-
2 & 1517-1100-138	Щит розподільний навісного виконання на 24 модулів з автоматами на лініях, що відходять т.ВА 47-29 1р Ір,ц.=6А-1шт, т.ВА 47-29 3р. Ір.ц.=10А-4шт, т.ВА47-29 3р Ір.ц.=16А-1шт (ЩРН-24з-1 74 У2 ІР54)	шт	1	4982,85	-	-	4983	-	-	-	-
3 1715-1238	Шкаф АВР Ін=40А АВР-100-40	шт	1	18500,00	-	-	18500	-	-	-	-
4 & 1517-1100-138	Щит розподільний вбудованого виконання на 36 модулів, з ВА47-29 зр без розподільвача,Ін=63А на введені,з автоматами на лініях, що відходять, т.ВА 47-29 1р Ір.ц.=1А-1шт з ВД1-63 2р 16А/30мА-12шт	шт	1	9162,20	-	-	9162	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & 1517-1100-138 варіант 5	Щит розподільний вбудованого виконання на 12 модулів, з ВА47-29 1р без розподільювача, Ін=63А на введені, з автоматами на лініях, що відходять, т.ВА 47-29 1р Ір.ц.=1А-5шт, Ір.ц.=2А-1шт	шт	1	2562,20	-	2562	-	-	-	-	-
6 & 1517-1100-138 варіант 6	Щит розподільний навісного виконання на 24 модулів, з ВА47-29 3р без розподільювача, Ін=63А на введені, з автоматами на лініях, що відходять, т.ВА 47-29 1р Ір.ц.=2А-2шт, Ір.ц.=6А-1шт, Ір.ц.=8А-1шт, т.ВА47-29 3р Ір.ц.=3А-1шт, Ір.ц.=6А-1шт	шт	1	5135,25	-	5135	-	-	-	-	-
7 & 1517-1100-138 варіант 7	Щит розподільний вбудованого виконання на 24 модулів, з ВА47-29 3р без розподільювача, Ін=63А на введені, з автоматами з ВД1-63 2р 16А/30мА-2шт, з ВД1-63 4р 16А/30мА-2шт	шт	3	4953,70	-	14861	-	-	-	-	-
8 1504-4156 варіант 2	Пускач магнітний нереверсивний з приставкою ПКЛ-2204, Іт.е=12А ПМЛ222002	шт	1	471,48	-	471	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						64942	-	-	-	-
	Разом устаткування, грн.						64942				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2539				
	Всього устаткування, грн.						67481				

	Всього по кошторису						67482				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						-				



Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-13-5	Установлення клапанів	клапан	14	<u>177,83</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	2490	1732	<u>101</u> 29	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>24,5</u> 0,37
7	1605-3001 варіант 1	Дросель клапан, ручне регулювання ДК ф125	шт	13	<u>234,67</u> -	-	3051	-	-	-	-
8	1605-3001 варіант 2	Дросель клапан, ручне регулювання ДК ф200	шт	1	<u>306,33</u> -	-	306	-	-	-	-
9	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	шт	20	<u>235,97</u> 155,35	<u>30,88</u> 8,86	4719	3107	<u>618</u> 177	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>41,4</u> 2,31
10	& C113- 2296-1 варіант 1	Анемостат вентиляційний А125ВРФ	шт	18	<u>196,79</u> -	-	3542	-	-	-	-
11	& C113- 2296-1 варіант 2	Анемостат вентиляційний А150ВРФ	шт	2	<u>278,31</u> -	-	557	-	-	-	-
12	КБ20-5-1	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0683	<u>26217,69</u> 20062,16	<u>554,75</u> 160,39	1791	1370	<u>38</u> 11	<u>287,3000</u> 2,0876	<u>19,62</u> 0,14
13	& C130- 1111-15 варіант 1	Гнучкий повітровод ізольований ф.125мм	м/п	15	<u>265,04</u> -	-	3976	-	-	-	-
14	& C130- 1111-15 варіант 2	Гнучкий повітровод ізольований ф.150мм	м/п	2	<u>301,61</u> -	-	603	-	-	-	-
15	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,048	<u>81025,09</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	3889	878	<u>27</u> 8	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>12,57</u> 0,1
16	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,08	<u>79410,35</u> 16738,25	<u>486,52</u> 140,98	6353	1339	<u>39</u> 11	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>19,18</u> 0,15
17	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0908	<u>80221,89</u> 14482,74	<u>443,42</u> 128,72	7284	1315	<u>40</u> 12	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>18,83</u> 0,15
18	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,01712	<u>77454,75</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	1326	187	<u>6</u> 2	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>2,67</u> 0,02
19	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,155	<u>78722,09</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	12202	2834	<u>86</u> 25	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>40,58</u> 0,32
20	& C1535- 189-1 варіант 18	Відводи 45 круглого перерізу з оцинк.сталі товщ 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф125	к-т	8	<u>129,66</u> -	-	1037	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1535-189-1 варіант 42	Відводи 90 круглого перерізу з оцинк.сталі товщ 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф125	к-т	24	<u>126,97</u> -	- -	3047	-	- -	- -	- -
22	& C1535-189-1 варіант 19	Відводи 90 круглого перерізу з оцинк.сталі товщ 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф150	к-т	3	<u>167,54</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
23	& C1535-189-1 варіант 20	Відводи 90 круглого перерізу з оцинк.сталі товщ 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф200	к-т	1	<u>348,28</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
24	& C1535-189-1 варіант 21	Відводи 90 з оцинк.сталі товщ 0,5мм 250x150	к-т	1	<u>277,33</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
25	& C1535-189-1 варіант 22	Відводи 90 круглого перерізу з оцинк.сталі товщ 0,7мм по ГОСТ 14918-80 350x200	к-т	1	<u>906,89</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
26	& C1535-189-1 варіант 43	Переходи довжиною 300мм ф150хф125	к-т	1	<u>173,80</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
27	& C1535-189-1 варіант 24	Переходи довжиною 300мм ф200х ф150	к-т	1	<u>192,63</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
28	& C1535-189-1 варіант 25	Переходи довжиною 300мм ф125 х (150х100)	к-т	1	<u>513,22</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
29	& C1535-189-1 варіант 26	Переходи довжиною 300мм ф125 х (150х150)	к-т	1	<u>527,85</u> -	- -	528	-	- -	- -	- -
30	& C1535-189-1 варіант 27	Переходи довжиною 300мм 250 х 150/200х150	к-т	2	<u>400,38</u> -	- -	801	-	- -	- -	- -
31	& C1535-189-1 варіант 28	Переходи довжиною 300мм 600х410/350х250	к-т	1	<u>718,51</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
32	& C1535-189-1 варіант 29	Переходи довжиною 300мм 200х150/150х150	к-т	2	<u>358,28</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
33	& C1535-189-1 варіант 30	Переходи довжиною 300мм 350х200/250х150	к-т	1	<u>424,79</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
34	& C1535-189-1 варіант 31	Переходи довжиною 300мм 350х250/350х200	к-т	1	<u>542,63</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1535-189-1 варіант 32	Переходи довжиною 300мм 600x410/350x250	к-т	1	<u>718,51</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
36	& C1535-189-1 варіант 33	Трійник ф150 х ф125	к-т	4	<u>410,71</u> -	- -	1643	-	- -	- -	- -
37	& C1535-189-1 варіант 34	Трійник ф200 х ф150	к-т	1	<u>423,06</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
38	& C1535-189-1 варіант 35	Трійник (150x100)х ф125	к-т	1	<u>411,73</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
39	& C1535-189-1 варіант 36	Трійник (150x150)х ф125	к-т	5	<u>418,40</u> -	- -	2092	-	- -	- -	- -
40	& C1535-189-1 варіант 37	Трійник (200x150)х ф125	к-т	4	<u>481,56</u> -	- -	1926	-	- -	- -	- -
41	& C1535-189-1 варіант 38	Трійник (250x150)х ф125	к-т	1	<u>503,02</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
42	& C1535-189-1 варіант 39	Трійник (250x150)х ф150	к-т	1	<u>556,06</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
43	& C1535-189-1 варіант 40	Трійник (350x250)х ф200	к-т	1	<u>909,90</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
44	& C1535-189-1 варіант 41	Трійник (350x200)х (250x150)	к-т	1	<u>1671,40</u> -	- -	1671	-	- -	- -	- -
45	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,8	<u>255,09</u> 255,09	- -	969	969	- -	<u>3,5200</u> -	<u>13,38</u> -
46	& C111-864-7 варіант 1	Ізоляція теплова вспінена каучукова листова фольгована Алюфом RC	м2	15,81	<u>774,41</u> -	- -	12243	-	- -	- -	- -
47	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	2,3592	<u>1293,30</u> 600,20	<u>527,89</u> 150,20	3051	1416	<u>1245</u> 354	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>19,09</u> 4,61
48	& C114-49-3 варіант 1	Мат прошивний із мінвати ROCKWOOL б=30мм	м2	29,15971 2	<u>279,34</u> -	- -	8145	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ26-9-6	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,096	<u>1262,40</u> 628,52	<u>481,21</u> 136,92	121	60	<u>46</u> 13	<u>8,0600</u> 1,7822	<u>0,77</u> 0,17
50	& C114-49-3 варіант 1	Мат прошивний із мінвати ROCKWOOL б=30мм	м2	1,18656	<u>279,34</u> -	-	331	-	-	-	-
51	КБ26-9-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	15,741	<u>827,79</u> 397,70	<u>333,97</u> 95,03	13030	6260	<u>5257</u> 1496	<u>5,1000</u> 1,2369	<u>80,28</u> 19,47
52	& C114-49-3 варіант 1	Мат прошивний із мінвати ROCKWOOL б=30мм	м2	19,45587 6	<u>279,34</u> -	-	5435	-	-	-	-
53	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	1,35	<u>1665,90</u> 828,15	<u>527,89</u> 150,20	2249	1118	<u>713</u> 203	<u>10,6200</u> 1,9551	<u>14,34</u> 2,64
54	& C114-49-3 варіант 1	Мат прошивний із мінвати ROCKWOOL б=30мм	м2	16,686	<u>279,34</u> -	-	4661	-	-	-	-
55	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>177,83</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	356	247	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
56	& C1630-734-B1 варіант 4	Дросель клапан, ручне регулювання, шинорейка P20 ДК250х150	шт	1	<u>509,94</u> -	-	510	-	-	-	-
57	& C130-416-2 варіант 1	Зворотній клапан ЗК 250х150 == П2 ==	шт	1	<u>435,09</u> -	-	435	-	-	-	-
58	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6171,52</u> 4940,28	<u>408,51</u> 88,66	6172	4940	<u>409</u> 89	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
59	& 2308-4100-2 варіант 2	Припливна камера в шумоізолюваному корпусі SkyStar-2 (h390)	шт	1	<u>144819,15</u> -	-	144819	-	-	-	-
60	1517-2042 варіант 2	Щит керування П2 з комплектом автоматики та монтажними елементами	шт	1	<u>59919,65</u> -	-	59920	-	-	-	-
61	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	11	<u>174,56</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	1920	1432	<u>304</u> 62	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>20,02</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C130-597-10 варіант 3	Решітка зовнішня, накладна, повітрязабірна 400х300	шт	1	<u>628,65</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
63	& C130-597-10 варіант 4	Решітка однорядна регульована 2535-1, кут нахилу ламелей 45град., S=0,01747м2 250х150	шт	10	<u>196,80</u> -	- -	1968	-	- -	- -	- -
64	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,034	<u>79410,35</u> 16738,25	<u>486,52</u> 140,98	2700	569	<u>17</u> 5	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>8,15</u> 0,06
65	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,085	<u>80221,89</u> 14482,74	<u>443,42</u> 128,72	6819	1231	<u>38</u> 11	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>17,63</u> 0,14
66	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0202	<u>77454,75</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	1565	220	<u>7</u> 2	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>3,15</u> 0,03
67	& C1535-189-1 варіант 87	Відводи 45 прямокутного перерізу з оцинк. сталі товщ 0,7мм по ГОСТ 14918-80 300х200	к-т	4	<u>804,89</u> -	- -	3220	-	- -	- -	- -
68	& C1535-189-1 варіант 88	Переходи довжиною 300мм 250х200/200х200	к-т	1	<u>290,65</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
69	& C1535-189-1 варіант 89	Переходи довжиною 300мм 300х200/250х200	к-т	1	<u>357,68</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
70	& C1535-189-1 варіант 90	Переходи довжиною 300мм 660х350/300х200	к-т	2	<u>688,20</u> -	- -	1376	-	- -	- -	- -
71	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	1,392	<u>1293,30</u> 600,20	<u>527,89</u> 150,20	1800	835	<u>735</u> 209	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>11,26</u> 2,72
72	& C114-49-3 варіант 1	Мат прошивний із мінвати ROCKWOOL б=30мм	м2	17,20512	<u>279,34</u> -	- -	4806	-	- -	- -	- -
73	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	0,3	<u>1665,90</u> 828,15	<u>527,89</u> 150,20	500	248	<u>158</u> 45	<u>10,6200</u> 1,9551	<u>3,19</u> 0,59
74	& C114-49-3 варіант 1	Мат прошивний із мінвати ROCKWOOL б=30мм == B1 ==	м2	3,708	<u>279,34</u> -	- -	1036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних прямокутних	шт	1	<u>718,41</u> 647,68	<u>66,84</u> 18,29	718	648	<u>67</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
76	& 2308-4100-2	Вентилятор каналний в шумоізолюваному корпусі L=430м3/год, N=0,177Вт (ТТ Сайлент-М 250)	шт	1	<u>15415,00</u> -	-	15415	-	-	-	-
77	С113-1885	Швидкораз'ємний хомут ф 250	шт	2	<u>264,57</u> -	-	529	-	-	-	-
78	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	<u>707,38</u> 682,94	<u>7,18</u> 2,04	1415	1366	<u>14</u> 4	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>19,56</u> 0,05
79	& С1545-18-1А	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2	<u>279,06</u> -	-	558	-	-	-	-
80	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>177,83</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	178	124	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
81	& С130-376-18	Клапан зворотний КОМ 250	шт	1	<u>467,07</u> -	-	467	-	-	-	-
82	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	шт	7	<u>235,97</u> 155,35	<u>30,88</u> 8,86	1652	1087	<u>216</u> 62	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>14,49</u> 0,81
83	& С113-2296-1	Анемостат вентиляційний А125ВРФ	шт	6	<u>196,79</u> -	-	1181	-	-	-	-
84	& С113-2296-1	Анемостат вентиляційний А150ВРФ	шт	1	<u>278,31</u> -	-	278	-	-	-	-
85	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	<u>177,83</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	533	371	<u>22</u> 6	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>5,25</u> 0,08
86	& С1630-734-В1	Дросель клапан, ручне регулювання ДК ф125	шт	2	<u>240,28</u> -	-	481	-	-	-	-
87	& С1630-734-В1	Дросель клапан, ручне регулювання ДК ф150	шт	1	<u>261,40</u> -	-	261	-	-	-	-
88	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>1369,22</u> 92,60	<u>24,75</u> 5,37	1369	93	<u>25</u> 5	<u>1,3100</u> 0,0699	<u>1,31</u> 0,07
89	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>346,99</u> 44,73	<u>9,98</u> 2,15	347	45	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
90	КБ20-5-1	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0204	<u>26217,69</u> 20062,16	<u>554,75</u> 160,39	535	409	<u>11</u> 3	<u>287,3000</u> 2,0876	<u>5,86</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C130-1111-15 варіант 1	Гнучкий повітровід ізольований ф.125мм	м/п	4	<u>265,04</u> -	- -	1060	-	- -	- -	- -
92	& C130-1111-15 варіант 2	Гнучкий повітровід ізольований ф.150мм	м/п	1	<u>301,61</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
93	КБ20-3-2	Прокладання повітровідів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,015	<u>81025,09</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	1215	274	8 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,93</u> 0,03
94	КБ20-3-3	Прокладання повітровідів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,105	<u>79410,35</u> 16738,25	<u>486,52</u> 140,98	8338	1758	51 15	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>25,17</u> 0,19
95	КБ20-3-1	Прокладання повітровідів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1006	<u>78722,09</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	7919	1839	56 16	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>26,34</u> 0,21
96	КБ20-3-2	Прокладання повітровідів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0039	<u>81025,09</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	316	71	2 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,02</u> 0,01
97	& C1535-189-1 варіант 135	Відведення 45град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 150x200	к-т	4	<u>337,76</u> -	- -	1351	-	- -	- -	- -
98	& C1535-189-1 варіант 136	Відведення 90град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 200x150	к-т	2	<u>372,44</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
99	& C1535-189-1 варіант 86	Відведення 90град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф125	к-т	7	<u>169,54</u> -	- -	1187	-	- -	- -	- -
100	& C1535-189-1 варіант 137	Відведення 90град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф150	к-т	1	<u>179,74</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
101	& C1535-189-1 варіант 138	Відведення 90град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф200	к-т	1	<u>200,14</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
102	& C1535-189-1 варіант 139	Трійник ф125 х ф125	к-т	1	<u>390,31</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
103	& C1535-189-1 варіант 33	Трійник ф150 х ф125	к-т	1	<u>410,71</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -
104	& C1535-189-1 варіант 36	Трійник (150x150)х ф125	к-т	1	<u>418,40</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C1535-189-1 варіант 37	Трійник (200x150)x ф125	к-т	2	<u>481,56</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
106	& C1535-189-1 варіант 140	Трійник (200x150)x ф150	к-т	1	<u>501,96</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
107	& C1535-189-1 варіант 141	Переходи довжиною 300мм ф250х ф200	к-т	1	<u>396,63</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
108	& C1535-189-1 варіант 43	Переходи довжиною 300мм ф150хф125	к-т	1	<u>173,80</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
109	& C1535-189-1 варіант 142	Переходи довжиною 300мм ф150 х (150х150)	к-т	1	<u>553,35</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
110	& C1535-189-1 варіант 143	Переходи довжиною 300мм 250 х /200х150	к-т	1	<u>604,38</u> -	- -	604	-	- -	- -	- -
111	& C1535-189-1 варіант 29	Переходи довжиною 300мм 200х150/150х150	к-т	1	<u>358,28</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
112	КБ26-21-13	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", товщ.9 мм	10 м	0,75	<u>1035,59</u> 296,31	<u>143,64</u> 40,87	777	222	<u>108</u> 31	<u>4,3000</u> 0,5320	<u>3,23</u> 0,4
113	& C1632-112-1 варіант 2	Теплозвукоізоляція повітроводів вспінений каучук Алюфом RC	м2	5,181	<u>786,31</u> -	- -	4074	-	- -	- -	- -
114	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних прямокутних	шт	1	<u>718,41</u> 647,68	<u>66,84</u> 18,29	718	648	<u>67</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
115	& 2308-4100-2 варіант 5	Вентилятор каналний в шумоізолюваному корпусі L=430м3/год, N=0,177Вт (ТТ Сайлент-М 250)	шт	1	<u>15415,00</u> -	- -	15415	-	- -	- -	- -
116	С113-1885 варіант 1	Швидкораз'ємний хомут ф 250	шт	2	<u>264,57</u> -	- -	529	-	- -	- -	- -
117	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	<u>707,38</u> 682,94	<u>7,18</u> 2,04	1415	1366	<u>14</u> 4	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>19,56</u> 0,05
118	& C1545-18-1A варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2	<u>279,06</u> -	- -	558	-	- -	- -	- -
119	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>177,83</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	178	124	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C130-376-18 варіант 1	Клапан зворотний КОМ 250	шт	1	<u>467,07</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
121	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	шт	3	<u>235,97</u> 155,35	<u>30,88</u> 8,86	708	466	<u>93</u> 27	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>6,21</u> 0,35
122	& C113-2296-1 варіант 1	Анемостат вентиляційний А125ВРФ	шт	3	<u>196,79</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
123	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>177,83</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	356	247	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
124	& C1630-734-B1 варіант 5	Дросель клапан, ручне регулювання ДК ф125	шт	2	<u>240,28</u> -	- -	481	-	- -	- -	- -
125	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>1369,22</u> 92,60	<u>24,75</u> 5,37	1369	93	<u>25</u> 5	<u>1,3100</u> 0,0699	<u>1,31</u> 0,07
126	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>346,99</u> 44,73	<u>9,98</u> 2,15	347	45	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
127	КБ20-5-1	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0079	<u>26217,69</u> 20062,16	<u>554,75</u> 160,39	207	158	<u>4</u> 1	<u>287,3000</u> 2,0876	<u>2,27</u> 0,02
128	& C130-1111-15 варіант 1	Гнучкий повітровод ізольований ф.125мм	м/п	2	<u>265,04</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
129	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0525	<u>79410,35</u> 16738,25	<u>486,52</u> 140,98	4169	879	<u>26</u> 7	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>12,58</u> 0,1
130	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1445	<u>78722,09</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	11375	2642	<u>80</u> 23	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>37,83</u> 0,3
131	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0039	<u>81025,09</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	316	71	<u>2</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,02</u> 0,01
132	& C1535-189-1 варіант 135	Відведення 45град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 150x200	к-т	6	<u>337,76</u> -	- -	2027	-	- -	- -	- -
133	& C1535-189-1 варіант 144	Відведення 45град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф125	к-т	4	<u>149,14</u> -	- -	597	-	- -	- -	- -
134	& C1535-189-1 варіант 86	Відведення 90град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф125	к-т	4	<u>169,54</u> -	- -	678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C1535-189-1 варіант 138	Відведення 90град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф200	к-т	1	<u>200,14</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
136	& C1535-189-1 варіант 145	Відведення 45град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 200x150	к-т	1	<u>360,20</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
137	& C1535-189-1 варіант 146	Трійник ф180 х ф150	к-т	1	<u>412,14</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
138	& C1535-189-1 варіант 37	Трійник (200x150)х ф125	к-т	1	<u>481,56</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
139	& C1535-189-1 варіант 147	Переходи довжиною 300мм ф180хф125	к-т	1	<u>190,12</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
140	& C1535-189-1 варіант 141	Переходи довжиною 300мм ф250х ф200	к-т	1	<u>396,63</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
141	& C1535-189-1 варіант 148	Переходи довжиною 300мм 180 х /200x150	к-т	1	<u>583,98</u> -	- -	584	-	- -	- -	- -
142	& C1535-189-1 варіант 143	Переходи довжиною 300мм 250 х /200x150	к-т	1	<u>604,38</u> -	- -	604	-	- -	- -	- -
143	КБ26-21-13	Покриття поверхні повітроводів, товщ.8мм	10 м	0,75	<u>1035,59</u> 296,31	<u>143,64</u> 40,87	777	222	<u>108</u> 31	<u>4,3000</u> 0,5320	<u>3,23</u> 0,4
144	& C1632-112-1 варіант 2	Теплозвукоізоляція повітроводів вспінений каучук Алюфом RC == В3 ==	м2	5,181	<u>786,31</u> -	- -	4074	-	- -	- -	- -
145	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних прямокутних масою до 0,1 т	шт	1	<u>2601,94</u> 1199,65	<u>116,41</u> 32,03	2602	1200	<u>116</u> 32	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>16,17</u> 0,4
146	& 2308-4100-2 варіант 6	Вентилятор каналний відцентровий в шумоізолюваному корпусі з ЕС-двигуном L=1045м3/год, N=1,308Вт (ВКПІ 600х350 ЛЗ ЕС)	шт	1	<u>89149,00</u> -	- -	89149	-	- -	- -	- -
147	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	<u>707,38</u> 682,94	<u>7,18</u> 2,04	1415	1366	<u>14</u> 4	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>19,56</u> 0,05
148	& C1545-18-1A варіант 4	Гнучка вставка ВВГ 600х350	шт	2	<u>1546,41</u> -	- -	3093	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>352,83</u> 229,74	<u>25,14</u> 7,15	353	230	<u>25</u> 7	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
150	& С130-376-18 варіант 2	Клапан зворотний КОМ1 600х350	шт	1	<u>2662,62</u> -	- -	2663	-	- -	- -	- -
151	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>9618,47</u> 92,60	<u>24,75</u> 5,37	9618	93	<u>25</u> 5	<u>1,3100</u> 0,0699	<u>1,31</u> 0,07
152	КМ11-350-13	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 500 мм	шт	1	<u>5113,37</u> 2917,25	<u>889,14</u> 224,78	5113	2917	<u>889</u> 225	<u>38,4000</u> 2,5575	<u>38,4</u> 2,56
153	& 1504-5024-11-1-B2 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора Р-1/010	шт	1	<u>1147,50</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
154	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>177,83</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	178	124	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
155	& С1630-734-B1 варіант 5	Дросель клапан, ручне регулювання ДК ф125	шт	1	<u>240,28</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
156	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2009,91</u> 1274,11	<u>343,07</u> 68,35	2010	1274	<u>343</u> 68	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
157	С1545-182 варіант 1	Частотний перетворювач для вентилятора	шт	1	<u>4774,83</u> -	- -	4775	-	- -	- -	- -
158	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	2	<u>892,24</u> 537,59	<u>186,84</u> 51,34	1784	1075	<u>374</u> 103	<u>8,1900</u> 0,6469	<u>16,38</u> 1,29
159	С130-1 варіант 1	Фільтр бокс із бічним подаванням повітря для HERA фільтра 610х610х78 (680х680/ф250)	шт	1	<u>8120,17</u> -	- -	8120	-	- -	- -	- -
160	С130-1 варіант 2	Фільтр бокс із бічним подаванням повітря для HERA фільтра 305х305х78 (375х375/ф150)	шт	1	<u>6054,67</u> -	- -	6055	-	- -	- -	- -
161	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,465125	<u>590,18</u> 528,35	<u>50,28</u> 14,31	275	246	<u>23</u> 7	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,27</u> 0,09
162	С1630-734 варіант 2	Фільтри прямокутні HERA14 L=920 м3/г 610х610х78	шт	1	<u>3445,45</u> -	- -	3445	-	- -	- -	- -
163	С1630-734 варіант 3	Фільтри прямокутні HERA14 L=125 м3/г 305х305х78	шт	1	<u>1642,60</u> -	- -	1643	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ20-21-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонт	1	<u>624,95</u> 96,06	<u>15,57</u> 3,25	625	96	<u>16</u> 3	<u>1,3100</u> 0,0423	<u>1,31</u> 0,04
165	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>78722,09</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	496	115	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,65</u> 0,01
166	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,002	<u>73257,82</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	147	37	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>0,52</u> -
167	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,165	<u>80221,89</u> 14482,74	<u>443,42</u> 128,72	13237	2390	<u>73</u> 21	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>34,22</u> 0,28
168	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,038	<u>77454,75</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	2943	414	<u>13</u> 4	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>5,93</u> 0,05
169	& С1535-189-1 варіант 86	Відведення 90град з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм по ГОСТ 14918-80 ф125	к-т	1	<u>169,54</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С1535-189-1 варіант 14	Відвід 90С прямокутн.перерізу з оцинк.сталі 0,5мм ГОСТ14918-80 600х350	к-т	1	<u>842,64</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С1535-189-1 варіант 149	Відводи 90 круглого перерізу з оцинк.сталі товщ 0,5мм по ГОСТ 14918-80 350х200	к-т	2	<u>815,09</u> -	<u>-</u> -	1630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1535-189-1 варіант 150	Відвід 90С прямокутн.перерізу з оцинк.сталі 0,5мм ГОСТ14918-80 350х600	к-т	1	<u>842,64</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& С1535-189-1 варіант 151	Трійник (350х200)х ф120	к-т	1	<u>678,46</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& С1535-189-1 варіант 43	Переходи довжиною 300мм ф150хф125	к-т	1	<u>173,80</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С1535-189-1 варіант 152	Переходи довжиною 300мм ф250 х (350х200)	к-т	1	<u>833,85</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С1535-189-1 варіант 153	Перехід з оц.ст. з 600х350h до 300х250h I-300мм	к-т	1	<u>836,26</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С1535-189-1 варіант 154	Перехід з оц.ст. з 600х350h до 350х200h I-300мм	к-т	1	<u>846,46</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,095	<u>483,37</u>	-	529	529	-	<u>6,6700</u>	<u>7,3</u>
179	& С1632-112-1	Теплозвукоізоляція повітроводів вспінений каучук Алюфом RC	м2	12,045	<u>483,37</u>	-	9471	-	-	-	-
	варіант 2				<u>786,31</u>	-			-	-	-
180	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	11	<u>174,56</u>	<u>27,62</u>	1920	1432	<u>304</u>	<u>1,8200</u>	<u>20,02</u>
					<u>130,22</u>	5,68			<u>62</u>	<u>0,0745</u>	<u>0,82</u>
181	& С130-597-10	Решітка однорядна регульована, кут нахилу ламелей 45град. (2535-1) 250x150	шт	10	<u>196,77</u>	-	1968	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
182	& С130-597-10	Решітка вентиляційна накладна для боксу 375x375 (3005 Кр-1)	шт	1	<u>446,83</u>	-	447	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
183	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею до 1 м2	ґрати	1	<u>256,18</u>	<u>42,86</u>	256	169	<u>43</u>	<u>2,3600</u>	<u>2,36</u>
					<u>168,86</u>	9,87			<u>10</u>	<u>0,1291</u>	<u>0,13</u>
184	& С130-597-10	Решітка вентиляційна накладна для боксу 680x680. (3005 Кр-1)	шт	1	<u>1226,90</u>	-	1227	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					915950	66352	<u>13651</u>		<u>915,32</u>
		Разом устаткування, грн.					579701		3709		47,79
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13181				
		Всього устаткування, грн.					592882				
		Разом будівельні роботи, грн.					336249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256246				
		всього заробітна плата, грн.					70061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11092				
		Всього будівельні роботи, грн.					374058				

		Всього по розділу 1					966941				
		Розділ 2. Кондиціонування									
185	КБ20-57-1	Установлення наружних блоків кондиціонерів	блок	1	<u>2050,01</u>	<u>239,31</u>	2050	1528	<u>239</u>	<u>19,8900</u>	<u>19,89</u>
					<u>1528,15</u>	65,55			<u>66</u>	<u>0,8232</u>	<u>0,82</u>
186	КБ20-53-1	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів	10блок	0,1	<u>22420,76</u>	<u>1979,03</u>	2242	1907	<u>198</u>	<u>260,1000</u>	<u>26,01</u>
					<u>19073,13</u>	<u>544,55</u>			<u>54</u>	<u>6,8697</u>	<u>0,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& 280222-4863-3 варіант 1	Спліт -система внутрішній та зовнішній блок , холод / тепло RAK-25WEF HITACHI	комплект	1	<u>20190,00</u> -	- -	20190	-	- -	- -	- -
188	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб	100 м	0,11	<u>10542,94</u> 9834,24	<u>573,10</u> 189,12	1160	1082	<u>63</u> 21	<u>128,0000</u> 2,5200	<u>14,08</u> 0,28
189	& C113-127-B1 варіант 3	Труба мідна 3/8"	м	5,5	<u>160,07</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
190	& C113-127-B1 варіант 2	Труба мідна 1/4"	м	5,5	<u>89,52</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
191	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,1	<u>255,09</u> 255,09	- -	281	281	- -	<u>3,5200</u> -	<u>3,87</u> -
192	& C113-2145-M3 варіант 4	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука для труб діаметром 12 мм K-FLEX	м	5,61	<u>14,99</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
193	& C113-2145-M3 варіант 5	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука для труб діаметром 22мм K-FLEX	м	5,61	<u>21,11</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
194	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,139	<u>13124,42</u> 7010,40	<u>4067,16</u> 1835,02	1824	974	<u>565</u> 255	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>12,5</u> 3,44
195	& C1530-105-2 варіант 2	Дренажний трубопровід з металопластикової труби ф20	м	10	<u>74,63</u> -	- -	746	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30067	5772	<u>1065</u> 396		<u>76,35</u> 5,23
		Разом устаткування, грн.					20190				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					793				
		Всього устаткування, грн.					20983				
		Разом будівельні роботи, грн.					9877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3040				
		всього заробітна плата, грн.					6168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					822				
		Всього будівельні роботи, грн.					12883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					33866				
		Разом прямі витрати по кошторису					946017	72124	<u>14716</u>		<u>991,67</u>
									4105		53,02
		Разом устаткування, грн.					599891				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13974				
		Всього устаткування, грн.					613865				
		Разом будівельні роботи, грн.					346126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259286				
		всього заробітна плата, грн.					76229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40816				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11914				
		Всього будівельні роботи, грн.					386942				

		Всього по кошторису					1000808				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1144,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88143				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на пусконаладжувальні роботи вентсистем та кондиціонування
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 26-05-23-ПКД-ОВ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

74,951 тис. грн.
0,55546 тис.люд.год.
57,983 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-74-3	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 10 шт	комплект	2	<u>23715,30</u> 23715,30	- -	47431	47431	- -	<u>230,0000</u> -	<u>460</u> -
2	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	3	<u>1237,32</u> 1237,32	- -	3712	3712	- -	<u>12,0000</u> -	<u>36</u> -
3	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	1	<u>1546,65</u> 1546,65	- -	1547	1547	- -	<u>15,0000</u> -	<u>15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					52690	52690	- -		<u>511</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52690 52690 22261 44,46 5293 74951				
		----- Всього по кошторису					74951				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					555,46 57983				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на вода і каналізація
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 05-01-20-ВК

Кошторисна вартість 218,463 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,632 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровод господарчо-питний В1									
		== Гаряче водопостачання ТЗ ==									
		== водомірний вузол №1 с водоміром Д=15мм ==									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	62,68	7,18	63	50	7	0,6700	0,67
					50,28	2,04			2	0,0266	0,03
2	С1630-1455	Лічильники крильчатий холодної води СК-15х-Вv	шт	1	707,24	-	707	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	317,58	59,10	635	362	118	2,4100	4,82
					180,87	11,99			24	0,1561	0,31
4	С130-1107	Кран кульовий, діаметр 20 мм	шт	2	532,25	-	1065	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-103 варіант 2	Фільтр муфтовий латун. ф20	шт	2	<u>404,45</u> -	-	809	-	-	-	-
6	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній латун. ф 20 мм	шт	1	<u>303,07</u> -	-	303	-	-	-	-
7	C111-1897 варіант 3	Штуцер с гайкою латунний ф15	комплект	2	<u>71,63</u> -	-	143	-	-	-	-
8	C113-1590 варіант 1	Перехід сталевий 32x20	шт	2	<u>50,50</u> -	-	101	-	-	-	-
9	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,002	<u>31561,16</u> 4246,39	<u>583,55</u> 137,47	63	8	<u>1</u> -	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>0,11</u> -
10	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,002	<u>5070,64</u> 4246,39	<u>583,55</u> 137,47	10	8	<u>1</u> -	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>0,11</u> -
11	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані , діаметр умовного проходу 25 мм	м	0,2	<u>127,17</u> -	-	25	-	-	-	-
12	C113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані , діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,2	<u>76,23</u> -	-	15	-	-	-	-
13	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,004	<u>840,76</u> 763,64	<u>23,24</u> 1,08	3	3	-	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,03</u> -
14	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	<u>10882,47</u> 9686,70	<u>1133,70</u> 322,55	4353	3875	<u>453</u> 129	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>51,63</u> 1,6
15	& C130-8-1 варіант 4	Бойлер, емкостью 100 л	шт	1	<u>8456,76</u> -	-	8457	-	-	-	-
16	& C130-8-1 варіант 5	Бойлер, емкостью 50 л	шт	3	<u>6041,16</u> -	-	18123	-	-	-	-
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	22	<u>317,58</u> 180,87	<u>59,10</u> 11,99	6987	3979	<u>1300</u> 264	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>53,02</u> 3,43
18	& C1630- 636-1 варіант 8	Кран кульовий металевий Ду25	шт	2	<u>343,59</u> -	-	687	-	-	-	-
19	& C1630- 636-1 варіант 10	Кран кульовий металевий Ду20	шт	14	<u>295,66</u> -	-	4139	-	-	-	-
20	& C1630- 636-1 варіант 9	Кран кульовий металевий Ду15	шт	6	<u>275,46</u> -	-	1653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ16-20-2	== поливальний кран внутрішній 15 в комплекті == Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	<u>67,76</u> 38,21	-	136	76	-	<u>0,4900</u>	<u>0,98</u>
22	& С1630-636-1 варіант 9	Кран кульовий металевий Ду15	шт	1	<u>275,46</u> -	-	275	-	-	-	-
23	& С1630-636-1 варіант 3	Кран спускний кульовий із зовнішнім різьбленням з насадкою для шланга Ду15	шт	1	<u>312,69</u> -	-	313	-	-	-	-
24	С130-1188 варіант 1	Рукава гумовий напірний з текстильним каркасом ВГ (III)-10-16-27-У	м	10	<u>81,62</u> -	-	816	-	-	-	-
25	& С1545-269-16 варіант 1	Гнучкий шланг в металевій оплетке для підключення санітарних приладів	шт	20	<u>335,81</u> -	-	6716	-	-	-	-
26	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2452	<u>11698,59</u> 8273,68	<u>1628,74</u> 680,63	2868	2029	<u>399</u> 167	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>26,02</u> 2,24
27	С113-1423-11А варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R RN20 dn32	м	23	<u>78,57</u> -	-	1807	-	-	-	-
28	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,592	<u>11195,83</u> 7205,35	<u>2579,49</u> 1135,09	6628	4266	<u>1527</u> 672	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>54,7</u> 9,05
29	С113-1423-11А варіант 2	Труби поліпропіленові PP-R RN20 dn25	м	55	<u>51,09</u> -	-	2810	-	-	-	-
30	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4449	<u>13124,42</u> 7010,40	<u>4067,16</u> 1835,02	5839	3119	<u>1809</u> 816	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>40</u> 11,01
31	С113-1423-11А варіант 4	Труби поліпропіленові PP-R RN20 dn20	м	40	<u>36,81</u> -	-	1472	-	-	-	-
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,8	<u>255,09</u> 255,09	-	3010	3010	-	<u>3,5200</u>	<u>41,54</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C114-56-1-9-2 варіант 1	Теплоізоляція K-FLEX товщиною 13мм для труб dn32	м	23	<u>55,38</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
34	& C114-56-1-9-2 варіант 2	Теплоізоляція K-FLEX товщиною 13мм для труб dn25	м	55	<u>45,99</u> -	- -	2529	-	- -	- -	- -
35	& C114-56-1-9-2 варіант 3	Теплоізоляція K-FLEX товщиною 13мм для труб dn20	м	40	<u>37,83</u> -	- -	1513	-	- -	- -	- -
36	C1551-40-СП варіант 1	Клей K-FLEX К 414 для стиків	л	1	<u>509,32</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
37	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 25 мм для ізольованих труб	шт	70	<u>27,32</u> -	- -	1912	-	- -	- -	- -
38	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм для ізольованих труб	шт	65	<u>24,09</u> -	- -	1566	-	- -	- -	- -
39	C113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 32 мм для ізольованих труб	шт	26	<u>28,17</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					91066	20785	<u>5615</u> 2074		<u>273,63</u> 27,67
		Разом будівельні роботи, грн.					91066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64666				
		всього заробітна плата, грн.					22859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3701				
		Всього будівельні роботи, грн.					103522				

		Всього по розділу 1					103522				
		Розділ 2. Каналізація господарчо-побутова К-1									
40	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	<u>2883,21</u> 2457,02	<u>227,42</u> 67,61	2307	1966	<u>182</u> 54	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>25,58</u> 0,69
41	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	<u>116,72</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
42	C130-822 варіант 2	Умивальники в комплекти з випуском, бутилочним сіфоном	комплект	7	<u>3321,67</u> -	- -	23252	-	- -	- -	- -

+++++
== вузол герметизації ==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,0008	<u>191318,46</u> 55147,56	<u>109008,07</u> 8045,03	153	44	<u>87</u> 6	<u>667,0000</u> 102,2122	<u>0,53</u> 0,08
63	С113-195	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,8	<u>1104,22</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ22-13-7	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	1000м	0,0008	<u>181823,34</u> 21134,08	<u>14919,76</u> 3293,97	145	17	<u>12</u> 3	<u>281,6000</u> 37,0791	<u>0,23</u> 0,03
65	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	1 футляр	2	<u>2836,22</u> 914,41	<u>679,97</u> 48,27	5672	1829	<u>1360</u> 97	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
66	КБ22-47-5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	100м	0,008	<u>18678,36</u> 6913,27	<u>75,41</u> 21,46	149	55	<u>1</u> -	<u>91,0000</u> 0,2793	<u>0,73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					109803	9317	<u>1893</u> 234		<u>121,63</u> 2,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109803 98593 9551 5136 12,76 1521 114939				

		Всього по розділу 2					114939				
		Разом прямі витрати по кошторису					200869	30102	<u>7508</u> 2308		<u>395,26</u> 30,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					200869 163259 32410 17594 43,85 5222 218463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					218463				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					469,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37632				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на система СПС, СО-2, СПТС(С)
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 26-05-23-РП-ПБ/СПС,СО-2,СПТС (С)

Кошторисна вартість 58,072 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,691 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-667-2	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного Тірас-16.128 П	шт	1	4590,41 4406,18	1,62 0,18	4590	4406	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -			
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	68,77 46,38	5,73 1,89	69	46	6 2	0,6400 0,0252	0,64 0,03			
3	КМ10-668-2	Монтаж димового сповіщувача пожежного СПД-3 (2шт резерв)	шт	20	272,77 217,76	1,62 0,18	5455	4355	32 4	3,2000 0,0026	64 0,05			
4	КМ10-668-2	Монтаж пристрою ручного сповіщувача пожежогасіння SPR-1 (резерв - 1шт)	шт	2	272,77 217,76	1,62 0,18	546	436	3 -	3,2000 0,0026	6,4 0,01			
5	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	22	169,49 38,11	58,37 0,65	3729	838	1284 14	0,5600 0,0085	12,32 0,19			
6	КМ10-349-5	Монтаж сповіщувача світлозвукового	шт	4	151,36 115,95	- -	605	464	- -	1,6000 -	6,4 -			
7	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	4	169,49 38,11	58,37 0,65	678	152	233 3	0,5600 0,0085	2,24 0,03			
8	КМ8-526-1	Встановлення та підключення автоматичного вимикача ВА 2001-1р/4А	шт	1	332,03 122,93	21,11 3,49	332	123	21 3	1,6000 0,0421	1,6 0,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-898-12	Монтаж щитка модульного під автоматичні вимикачі ОВ-4	коробка	1	<u>572,21</u> 245,86	<u>292,99</u> 45,82	572	246	<u>293</u> 46	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>3,2</u> 0,57
10	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	<u>572,21</u> 245,86	<u>292,99</u> 45,82	2289	983	<u>1172</u> 183	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>12,8</u> 2,28
11	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,3	<u>2598,48</u> 1200,80	<u>535,39</u> 135,35	5977	2762	<u>1231</u> 311	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>36,8</u> 3,54
12	С151-1 варіант 4	Кабелі сеч.1х2х0.8мм JE-H(ST)H BdFE180/E30	1000м	0,03	<u>21573,40</u> -	- -	647	-	- -	- -	- -
13	С151-1 варіант 5	Кабелі сеч.4х0,4мм ПСВВ 4х0,4	1000м	0,2	<u>8304,91</u> -	- -	1661	-	- -	- -	- -
14	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>1778,38</u> 1200,80	- -	178	120	- -	<u>16,0000</u> -	<u>1,6</u> -
15	С151-1 варіант 3	Кабелі силові (N)HXH FE 180/E30 3х15 от Алай	1000м	0,01	<u>42636,40</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
16	КМ8-409-1	Монтаж труби гофрованої з кабелем, діаметр 16 мм	100 м	2	<u>5000,20</u> 2916,96	- -	10000	5834	- -	<u>42,3300</u> -	<u>84,66</u> -
17	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16мм	м	200	<u>17,46</u> -	- -	3492	-	- -	- -	- -
18	& С111- 1867-Б варіант 1	Кріплення гофрованої труби д.16мм	шт	400	<u>2,58</u> -	- -	1032	-	- -	- -	- -
19	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>7686,27</u> 2405,22	<u>2305,24</u> 471,16	2306	722	<u>692</u> 141	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>9,84</u> 1,83
20	& С1512-1- 29 варіант 1	Кабельний короб 10х15 мм	м	20,2	<u>14,34</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
21	& С1512-1- 29 варіант 2	Кабельний короб 40х20 мм	м	10,1	<u>47,44</u> -	- -	479	-	- -	- -	- -
22	КМ8-407-2	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,02	<u>33433,81</u> 5398,35	<u>24236,38</u> 5135,27	669	108	<u>485</u> 103	<u>71,9300</u> 67,1686	<u>1,44</u> 1,34
23	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	<u>102,46</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
24	С1550-38 варіант 1	Піна вогнестійка Е90	балон	1	<u>390,64</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					46618	21595	<u>5454</u> 810		<u>304,74</u> 9,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46618				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					22405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3286				
		Всього будівельні роботи, грн.					58072				

		Всього по кошторису					58072				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					342,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25691				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область, Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40
26-05-23-ПКД-ТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на придбання устаткування АСПС
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 26-05-23-РП-ПБ/СПС,СО-2.СПТС(С)

Кошторисна вартість 35,858 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2402-4003 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128 П	шт	1	25708,33	-	25708	-	-	-	-
2	1511-2001 варіант 2	Акумулятори, 18А/ч, 12В	шт	1	894,20	-	894	-	-	-	-
3	& 1602-30045-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	20	187,50	-	3750	-	-	-	-
4	& 1602-30045-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	200,00	-	400	-	-	-	-
5	1602-30067 варіант 9	Світло-звуковий оповіщувач "Джміль" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	915,00	-	915	-	-	-	-
6	1602-30067 варіант 10	Світло-звуковий оповіщувач "Вихід" ОСЗ-12	шт	2	780,00	-	1560	-	-	-	-
7	1602-30067 варіант 11	Світло-звуковий оповіщувач "Пожежа" ОСЗ-2	шт	1	980,00	-	980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1504-17091-6 варіант 4	Автоматичний вимикач ВА 2001-1р/4А	шт	1	<u>59,80</u>	-	60	-	-	-	-
9	& 1503-2019-17 варіант 2	Щиток модульний ОВ-4	шт	1	<u>136,07</u>	-	136	-	-	-	-
10	290518-1088-1 варіант 2	Коробка монтажна розподільна КМС-4-16	шт	4	<u>25,33</u>	-	101	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					34504	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					34504				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1354				
		Всього устаткування, грн.					35858				

		Всього по кошторису					35858				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				



Оклав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини першого поверху корпусу літ."Д" КНП Захарівська БПЛ" з
улаштуванням реанімаційного відділення за адресою: Одеська область,
Розділянський район, смт.Захарівка, вул.Центральна, 40

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання медичного устаткування

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 26-05-23-ПКД-ТР відомості тощо

Кошторисна вартість 502,915 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-257 варіант 8	Шафа для халатів медична одностулкова, габарити: 500x400x1800(h) мм; (маса=0)	шт	3	9125,00	27375
2	560110-257 варіант 9	Кушетка процедурна, габарити 1900x580x530 (h) мм; (маса=0)	шт	2	5583,33	11167
3	560110-225 варіант 1	Двосекційне ліжко на колесах OSD-93V+OSD-90V, габарити: 2000x900x550 (h)мм; (маса=0)	шт	6	12599,20	75595
4	560110-118 варіант 1	Стіл офісний, габарити 1500x600x750 (h) мм; (маса=0)	шт	2	4892,67	9785
5	560110-264 варіант 2	Стілець офісний, габарити: 470x535 мм; (маса=0)	шт	3	887,50	2663
6	560110-257 варіант 10	Стінка для паперів, габарити мм:1400x340x1200 (h) мм; (маса=0)	шт	1	9619,53	9620
7	560110-257 варіант 11	Пенал книжковий габарити: 350x350x2050 (h) мм; (маса=0)	шт	1	1919,53	1920
8	560110-257 варіант 12	Пенал книжковий габарити: 700x350x2050 (h) мм; (маса=0)	шт	1	2419,53	2420
9	280222-14093 варіант 1	Тумба медична ТПЛ-4 приліжкова з поворотним столиком пересувна, габарити 500x400x850-1150 (h) мм; (маса=0,07)	шт	6	6159,10	36955
10	241996-14048 варіант 2	Підставка медична для апаратури пересувна, габарити 563x650x1470 (h) мм; (маса=0)	шт	6	13434,17	80605
11	2406-1012 варіант 4	Холодильник медичний для ліків, габарити 597x635x635 (h) мм 220В; 1,35кВт; (маса=0,7)	шт	1	49833,23	49833
12	560110-257 варіант 13	Шафа медична для медикаментів зберігання витратних матеріалів лікарських засобів, габарити 500x400x1600 (h) мм; (маса=0)	шт	1	8319,53	8320

1	2	3	4	5	6	7
13	560110-170 варіант 2	Стілець пластиковий мм: 485x480; (маса=0)	шт	3	2165,83	6497
14	2406-1012 варіант 5	Холодильник побутовий габарити: 600x860x1860 (h) 220В; 1,28кВт; (маса=0,7)	шт	2	12733,23	25466
15	560110-257 варіант 14	Шафа медична для медикаментів зберігання витратних матеріалів , габарити 400x955x1610 (h) мм; (маса=0)	шт	3	19570,00	58710
16	280222-1033 варіант 8	Столик медичний маніпуляційний пересувний інструментальний для процедурного кабінету, габарити 900x520x880 (h)мм; (маса=0,17)	шт	1	16086,00	16086
17	280222-1033 варіант 9	Столик медичний для внутрішньовенних ін'єкцій, габарити 510x310x770 (h)мм; (маса=0,17)	шт	1	3528,00	3528
18	& 560110-194- В4 варіант 1	Кушетка для лежання однорівнева, габарити: 550x1800x530 (h) мм; (маса=0)	шт	1	4750,00	4750
19	560110-118 варіант 3	Стіл офісний, габарити 1400x760x750 (h) мм; (маса=0)	шт	1	4992,67	4993
20	& 560110-196- В1 варіант 1	Шафа офісна габар.:700x365x1680 (h) мм; (маса=0)	шт	2	2400,00	4800
21	2403-3079 варіант 2	Мікрохвильова піч 450x294x228 (h), 220В; 1,0кВт; (маса=0,82)	шт	1	3852,50	3853
22	& 560110-286- 2 варіант 1	Чайник електричний. 220В, 2,0 кВт. 1,5кВт; (маса=0,0024)	шт	1	1500,00	1500
23	& 280222-70-4- 9 варіант 2	Стіл виробничий габарити: 1300 x 600 x 750 (h) мм; (маса=0,045)	шт	1	4032,67	4033
24	& 280222-70-4- 9 варіант 3	Стіл обідній габарити: 800x1800x780 (h) мм; (маса=0,045)	шт	1	4800,00	4800
25	& 241996- 11046-1 варіант 6	Стілець м'який габарити мм: 490x490x550 (h)мм; (маса=0,002)	шт	6	1150,00	6900
26	& 241996- 11046-1 варіант 5	Урна для сміття з плаваючою кришкою габарити 530x405x820(h) мм; (маса=0,002)	шт	6	1666,00	9996
27	280222-52-1 варіант 1	Каталка медична для перевезення хворих людей габарити: 2220x620x856 (h) мм; (маса=0,055)	шт	1	11666,67	11667
		Разом				483837
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	10739	0,007	19003 75

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				502840
		Всього вартість будівельних робіт				75
		Всього по кошторису				502915



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Демонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання зовнішнього пандусу	м3	0,85	
2	Розбирання зовнішніх сходинок	м3	1,41	
3	Розбирання вимощення	м3	2,88	
4	Демонтаж зовнішніх дверей металевих (2,15(н)х1,15)	блок	2,4725	
5	Розбирання бетонних внутрішньої сходинки	м3	0,28	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	4	
7	Розбирання бетонної сходинки під унітазом	м3	0,108	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	15	
9	Знімання дверних полотен	м2	138,99	
10	Знімання наличників	м	84,22	
11	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
12	Знімання закслених віконних рам	м2	1,5	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	39	
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	143,3	
15	Розбирання цементних покриттів підлог (мармурова крихта)	м2	63,8	
16	Розбирання цегляних стін та перегородок	м3	4,528	
17	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (дверного отвору)	м3	0,99	
18	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	263	
19	(Демонтаж) Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	
20	Навантаження сміття вручну	т	13,49682	
21	Перевезення сміття до 25 км	т	13,49682	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	17,6	
2	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання двірних отворів)	м2	5,355	
3	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання ниші 0,8*1,2)	м2	0,96	
4	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання віконного отвору 1*1,5)	м2	1,5	
5	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання віконного отвору 1*1,5)	м2	2,2	
6	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання віконного отвору 1*1,5)	м2	6,57	
7	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,006456	
8	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 == Тип 1 - 153,43м2 ==	м2	1	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	46,029	
10	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщано-гравійних шарів	м3	10,7401	
11	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	м2	153,43	
12	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	м2	153,43	
13	Улаштування підстилаючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	12,2744	
14	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт == Тип 2 - 114,58м2==	м2	153,43	


1	2	3	4	5
15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	34,374	
16	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщано-гравійних шарів	м3	8,0206	
17	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	м2	114,58	
18	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	м2	114,58	
19	Улаштування підстилаючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	9,1664	
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт == стелі - 233,79м2 ==	м2	114,58	
21	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	233,79	
22	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	233,79	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	233,79	
24	Забивання щілин герметиком == стіни та перегородки == == тип 1 -452,73м2 ==	м	1637	
25	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	452,73	
26	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	452,73	
27	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	452,73	
28	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування == тип 2 -135,2м2 ==	м2	452,73	
29	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	135,2	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	135,2	
31	Д6-9шт; Д7-9шт; Д10-7шт; Д12-1шт; Д13-1шт; Д14-2шт; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	51,24	
32	Д2-1шт; Д3-2шт; Д4-1шт; Д9-1шт; Д16-1шт Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,34	
33	Д1-1шт; ДС1-2шт; ДС2-1шт; Д5-1шт; Д8-5шт; Д11-4шт; Д15-1шт Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	75,3	
34	== скляні перегородки == Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	30,66	
35	== укоси == Грунтування поверхонь стін грибопроникною ґрунтовкою	м2	4,7	
36	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4,7	
37	Безпіддане накриття поверхонь стін і укосів гіпсовою фінішною шпатлівкою типу Сатенгіпс товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,7	

1	2	3	4	5
38	Додавати на кожний шар товщиною 0,5 мм безпіщаного накриття поверхонь стін шпатлівкою типу Сатенгіпс додавати до 2 мм	м2	4,7	
39	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,7	
40	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	15	
41	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	15	
42	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	11	
43	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260x260 мм	шт	2	
44	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	25,82	
45	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м реза	-25,82	
46	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	25	
47	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	80,1	
48	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг == ВИМОЩЕННЯ 24м2 ==	шт	1	
49	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,4	
50	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	24	
51	Навантаження сміття вручну	т	0,8815	
52	Перевезення сміття до 25 км	т	0,8815	



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	== Освітлювальна арматура ==			
1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	40	
2	Установлення фотодатчика	шт	1	
	== Електронастановні вироби ==			
3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	27	
4	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	60	
5	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	9	
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	== електромонтажні роботи ==			
7	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	192	
	== Кабелі ==			
8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	540	
9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	470	
10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	75	
11	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	20	
	== Труби ==			
12	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1085	
13	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	20	
	ПРИЄДНАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИБОРІВ			

1	2	3	4	5
14	Приєднання до електричної мережі електричних машин постійного току (бойлера)	шт	4	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж електрообладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою (щит ввідно-обліковий ЩУ-3/1-1 74 У1 Ір54)	пристрій	1	
2	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної силової шафи (щит розподільчий ГРЩ,ЩР,ЩВ,ЩО,ЩС)	шт	6	
3	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт вентиляція та кондиціювання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	== П1 ==			
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	1	
3	Установлення клапанів	клапан	14	
4	Установлення анемостатів	шт	20	
5	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	6,83	
6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,8	
7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	8	
8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	9,08	
9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	1,712	
10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	15,5	
11	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	38	
12	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	23,592	
13	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	0,96	
14	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	157,41	
15	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	13,5	

1	2	3	4	5
16	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм == П2 ==	клапан	2	
17	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
18	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	11	
19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	3,4	
20	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	8,5	
21	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	2,02	
22	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	13,92	
23	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому == В1 ==	м2	3	
24	Установлення вентиляторів каналних прямокутних	шт	1	
25	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	
26	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
27	Установлення анемостатів	шт	7	
28	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
29	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
30	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
31	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,04	
32	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,5	
33	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	10,5	
34	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,06	
35	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,39	
36	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", товщ.9 мм == В2 ==	м	7,5	
37	Установлення вентиляторів каналних прямокутних	шт	1	
38	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	
39	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
40	Установлення анемостатів	шт	3	
41	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
42	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
43	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
44	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,79	
45	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	5,25	
46	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	14,45	
47	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,39	
48	Покриття поверхні повітроводів, товщ.8мм == В3 ==	м	7,5	

1	2	3	4	5
49	Установлення вентиляторів каналних прямокутних масою до 0,1 т	шт	1	
50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	
51	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
52	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
53	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 500 мм	шт	1	
54	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
55	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
56	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	2	
57	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,465125	
58	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонт	1	
59	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,63	
60	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	0,2	
61	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	16,5	
62	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	3,8	
63	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	10,95	
64	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	11	
65	Установлення ґрат жалюзійних площею до 1 м2	ґрати	1	
66	Установлення наружних блоків кондиціонерів	блок	1	
67	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів	блок	1	
68	Трубопроводи з мідних труб	м	11	
69	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	11	
70	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	13,9	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконаладжувальні роботи вентсистем та кондиціювання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 10 шт	комплект	2	
2	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	3	
3	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт вода і каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	== Гаряче водопостачання Т3 ==			
	== водомірний вузол №1 с водоміром Д=15мм ==			
1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0,2	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0,2	
5	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	0,4	
6	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	4	
7	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	22	
	== поливальний кран внутрішній 15 в комплекті ==			
8	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	24,52	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	59,2	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	44,49	
12	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	118	
13	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	8	
14	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4	
15	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	

1	2	3	4	5
16	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	32	
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм +++++ == вузол герметизації ==	м	23	
18	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	м	0,8	
19	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	м	0,8	
20	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	футляра	2	
21	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	м	0,8	



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система СПС, СО-2, СПТС(С)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного Тірас-16.128 П	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
3	Монтаж димового сповіщувача пожежного СПД-3 (2шт резерв)	шт	20	
4	Монтаж пристрою ручного сповіщувача пожежогасіння SPR-1 (резерв - 1шт)	шт	2	
5	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	22	
6	Монтаж сповіщувача світлозвукового	шт	4	
7	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	4	
8	Встановлення та підключення автоматичного вимикача ВА 2001-1р/4А	шт	1	
9	Монтаж щитка модульного під автоматичні вимикачі ОВ-4	коробка	1	
10	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	
11	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	230	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
13	Монтаж труби гофрованої з кабелем, діаметр 16 мм	м	200	
14	Прокладання коробів пластикових	м	30	
15	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	м	2	

Склад

Перевірив:



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]