

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)
І черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи

Травматологічне відділення (корпус "Б") міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14251,659 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 27,98786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2218,456 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 (вказ. із застос., табл.Г1, п.6) Розділ 1. Демонтаж Загальні демонтажні роботи <i>Розбирання покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м</i> Сміття: 350*0,05*1,9=33,25 т												
1	КБ27-65-5 к=0,8	Розбирання бортових каменів на бетонній основі Бр 100.50.30	1000 м2	0,35	<u>43798,57</u> 43798,57	- -	15329	15329	- -	<u>590,3568</u> -	<u>206,62</u> -			
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі Бр 100.50.30	100 м	1,86	<u>6888,93</u> 3124,92	<u>3764,01</u> 894,81	12813	5812	<u>7001</u> 1664	<u>47,1900</u> 10,9824	<u>87,77</u> 20,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ27-67-5	Сміття: 1,86*72=13,392 т Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,76	<u>18526,02</u> 5139,24	<u>13386,78</u> 2360,99	14080	3906	<u>10174</u> 1794	<u>66,8910</u> 25,0560	<u>50,84</u> 19,04
4	КБ27-68-1	Сміття: 0,76*190=144,4 т Розбирання бортових каменів на бетонній основі 100.30.15	100 м	2,25	<u>6888,93</u> 3124,92	<u>3764,01</u> 894,81	15500	7031	<u>8469</u> 2013	<u>47,1900</u> 10,9824	<u>106,18</u> 24,71
5	КБ46-34-2	Сміття: 2,25*1,16=4,86 т Розбирання бетонних фундаментів (бетонних ступеней, пандусу, ганка)	м3	26	<u>4022,10</u> 1693,59	<u>2328,51</u> 611,49	104575	44033	<u>60542</u> 15899	<u>23,9580</u> 8,1857	<u>622,91</u> 212,83
6	КБ1-191-6	Сміття: 26*2,4=62,4 т Демонтаж дерев м'яких порід Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,26	<u>3912,93</u> 2877,04	-	1017	748	-	<u>38,3350</u>	<u>9,97</u>
7	КБ1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,26	<u>13455,18</u> 10243,91	-	3498	2663	-	<u>150,5350</u>	<u>39,14</u>
8	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,26	<u>9410,32</u> -	<u>9410,32</u> 1655,84	2447	-	<u>2447</u> 431	-	<u>-</u> 16,7683
9	КБ16-9-3 к=0,4	Демонтаж мереж НВК Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,68	<u>4079,60</u> 4079,60	-	2774	2774	-	<u>52,3160</u>	<u>35,57</u>
10	КБ16-9-4 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>4079,60</u> 4079,60	-	326	326	-	<u>52,3160</u>	<u>4,19</u>
11	КБ16-4-3 к=0,4	Демонтаж у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,17	<u>4286,11</u> 4286,11	-	729	729	-	<u>58,4496</u>	<u>9,94</u>
12	КБ16-1-6 к=0,4	Демонтаж у траншеях труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 200 мм	100м	0,63	<u>4554,73</u> 4554,73	-	2869	2869	-	<u>66,0968</u>	<u>41,64</u>
13	КБ23-13-3 к=0,8	Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,3138	<u>28321,47</u> 12856,76	<u>15464,71</u> 3532,60	8887	4034	<u>4853</u> 1109	<u>177,4080</u> 35,7720	<u>55,67</u> 11,23
14	КМ8-143-1 к=0,8	Демонтаж електричних кабелів Розбирання покриття цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,28	<u>576,38</u> 576,38	-	738	738	-	<u>7,6800</u>	<u>9,83</u>
15	КМ8-141-2 к	Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,28	<u>596,99</u> 432,29	<u>164,70</u> 36,20	764	553	<u>211</u> 46	<u>5,7600</u> 0,3665	<u>7,37</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,583	<u>3450,52</u> 225,63	<u>3224,89</u> 766,65	8913	583	<u>8330</u> 1980	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>9,4</u> 24,3
17	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	258,3	<u>147,60</u> -	<u>147,60</u> 17,00	38125	-	<u>38125</u> 4391	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 51,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					233384	92128	<u>140152</u> 29327		<u>1297,04</u> 369,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					233384 1104 121455 71500 202,6 24122 304884				
		----- Всього по розділу 1					304884				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Розділ 2. Щитова									
		Стіни									
18	KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,04	<u>1524,25</u> 612,18	<u>127,85</u> 52,71	4634	1861	<u>389</u> 160	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>26,33</u> 1,86
19	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0228	<u>36003,75</u> 4618,51	<u>-</u> -	821	105	<u>-</u> -	<u>63,7300</u> -	<u>1,45</u> -
20	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,201	<u>8512,29</u> -	<u>-</u> -	10223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>7388,54</u> 1498,55	<u>5025,09</u> 1646,53	148	30	<u>101</u> 33	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,43</u> 0,41
22	K582821-562 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>351,18</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KB10-96-2	Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0252	<u>21705,45</u> 18640,56	<u>1517,42</u> 346,62	547	470	<u>38</u> 9	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>5,93</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C126-386 варіант 1	Двері металеві зовнішні глухі 21-12, утеплені.	шт	1	<u>10083,41</u>	-	10083	-	-	-	-
25	& C111- 1709-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 61	л	0,75	<u>275,41</u>	-	207	-	-	-	-
26	C130-483 варіант 1	Дюбель-шуруп (В комплекті)	100шт	0,06	<u>364,14</u>	-	22	-	-	-	-
27	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189	<u>13855,73</u> 7363,16	<u>6419,85</u> 1466,49	262	139	<u>121</u> 28	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>1,85</u> 0,28
28	C123-203 варіант 1	Блоки дверні з металопластику	м2	1,89	<u>2868,05</u>	-	5421	-	-	-	-
29	C130-483 варіант 1	Дюбель-шуруп (В комплекті)	100шт	0,09	<u>364,14</u>	-	33	-	-	-	-
30	& C111- 1709-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 61	л	0,35	<u>275,41</u>	-	96	-	-	-	-
31	КБ11-9-1	Підлоги Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3737	<u>2338,20</u> 2317,22	<u>20,98</u> 17,58	874	866	<u>8</u> 7	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>12,25</u> 0,08
32	C111-34 варіант 1	Пінополістірол 50 мм	м2	38,12	<u>171,39</u>	-	6533	-	-	-	-
33	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,3737	<u>938,69</u> 795,00	<u>74,61</u> 21,22	351	297	<u>28</u> 8	<u>10,9700</u> 0,2288	<u>4,1</u> 0,09
34	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	41,107	<u>10,40</u>	-	428	-	-	-	-
35	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	5,9792	<u>5071,49</u> 379,72	<u>5,36</u> 1,07	30323	2270	<u>32</u> 6	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>33,36</u> 0,08
36	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,3737	<u>27372,84</u> 3926,01	<u>15,74</u> 13,18	10229	1467	<u>6</u> 5	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>19,1</u> 0,06
37	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,3737	<u>16142,10</u> 2543,84	<u>7,34</u> 6,15	6032	951	<u>3</u> 2	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>12,37</u> 0,03
38	КБ14-21-1	Улаштування підстиляючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	3,737	<u>3486,49</u> 205,74	-	13029	769	-	<u>3,3200</u>	<u>12,41</u>
39	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3737	<u>11389,04</u> 3827,81	<u>97,57</u> 81,74	4256	1430	<u>36</u> 31	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>21,02</u> 0,39
40	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3737	<u>1227,65</u> 1053,16	<u>53,50</u> 44,82	459	394	<u>20</u> 17	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>6,05</u> 0,21
41	C1630-967 варіант 1	Сітки арматурні	м2	39,2385	<u>50,72</u>	-	1990	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Оздоблювальні роботи Стеля	100м2	0,3737	<u>11869,16</u> 767,60	<u>151,07</u> 126,56	4436	287	<u>56</u> 47	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>4,22</u> 0,6
43	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,3719	<u>5063,37</u> 4840,29	- -	1883	1800	- -	<u>63,0000</u> -	<u>23,43</u> -
44	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,3719	<u>1088,55</u> 1014,16	- -	405	377	- -	<u>13,2000</u> -	<u>4,91</u> -
45	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,36	<u>49,92</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
46	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка (типу Сатенгіпс)	кг	74,39	<u>16,41</u> -	- -	1221	-	- -	- -	- -
47	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни+укоси	100м2	0,3719	<u>10343,11</u> 3108,96	<u>1,05</u> 0,88	3847	1156	- -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>15,95</u> -
48	КБ15-56-3	Безпесчаное покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази.	100 м2	0,8546	<u>3185,05</u> 3036,32	- -	2722	2595	- -	<u>39,5200</u> -	<u>33,77</u> -
49	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,8546	<u>2087,92</u> 2087,92	- -	1784	1784	- -	<u>29,9000</u> -	<u>25,55</u> -
50	С114-103 варіант 1	Сітка	м2	89,733	<u>24,65</u> -	- -	2212	-	- -	- -	- -
51	КБ15-56-4 к=18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,8546	<u>15884,28</u> 14479,38	<u>37,77</u> 31,64	13575	12374	<u>32</u> 27	<u>188,4600</u> 0,3996	<u>161,06</u> 0,34
52	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,32	<u>49,92</u> -	- -	615	-	- -	- -	- -
53	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклевка Elitegips Saten	кг	854,6	<u>14,30</u> -	- -	12221	-	- -	- -	- -
54	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8546	<u>9366,75</u> 2761,83	<u>1,05</u> 0,88	8005	2360	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>32,57</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					160897	33782	<u>871</u> 381		<u>458,11</u> 4,53
		Разом будівельні роботи, грн.					160897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126244				
		всього заробітна плата, грн.					34163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6612				
		Всього будівельні роботи, грн.					180477				

		Всього по розділу 2					180477				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Розділ 3. Земляні роботи									
55	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,0222	<u>89163,43</u> 3128,87	<u>86034,56</u> 19297,37	91143	3198	<u>87945</u> 19726	<u>50,4900</u> 234,8369	<u>51,61</u> 240,05
56	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1635,52	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 34,93	430551	-	<u>430551</u> 57129	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 672,2
57	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1635	<u>36246,94</u> 839,14	<u>35407,80</u> 9131,01	5926	137	<u>5789</u> 1493	<u>13,5410</u> 104,5564	<u>2,21</u> 17,09
58	КБ1-71-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1635	<u>6538,18</u> -	<u>6538,18</u> 748,07	1069	-	<u>1069</u> 122	<u>-</u> 8,1836	<u>-</u> 1,34
59	КБ1-71-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,73942	<u>6538,18</u> -	<u>6538,18</u> 748,07	4834	-	<u>4834</u> 553	<u>-</u> 8,1836	<u>-</u> 6,05
60	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	813,362	<u>1284,87</u> -	<u>-</u> -	1045064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,3942	<u>3413,72</u> 1374,34	<u>2039,38</u> 528,11	25242	10162	<u>15080</u> 3905	<u>20,1960</u> 7,0366	<u>149,33</u> 52,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1603829	13497	<u>545268</u>		<u>203,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1603829		82928		988,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1045064				
		всього заробітна плата, грн.					96425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17026				
		Всього будівельні роботи, грн.					1656234				

		Всього по розділу 3					1656234				
		Розділ 4. Фундаменти									
62	КБ6-1-1	Фундаментна стрічка									
		Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,242	<u>399250,95</u>	<u>2593,98</u>	96619	2608	<u>628</u>	<u>165,7700</u>	<u>40,12</u>
					10776,71	1010,36			245	11,7305	2,84
63	КБ6-1-23	Улаштування стрічкових фундаментів	100м3	0,66	<u>443097,77</u>	<u>10455,95</u>	292445	16620	<u>6901</u>	<u>356,2350</u>	<u>235,12</u>
		залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм			25182,25	3235,27			2135	37,8036	24,95
64	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2287	<u>32652,82</u>	-	7468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,4024	<u>32659,22</u>	-	143779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	1255	<u>4,67</u>	-	5861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ6-17-9	Стіни фундаменту									
		Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,58	<u>581850,72</u>	<u>31167,08</u>	337473	54865	<u>18077</u>	<u>1322,0900</u>	<u>766,81</u>
					94595,54	10489,07			6084	122,4460	71,02
68	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,7353	<u>32652,82</u>	-	89315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2564	<u>33165,88</u>	-	8504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	1255	<u>4,67</u>	-	5861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ6-1-16	Основа ж/б лотка									
		Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,09	<u>423792,54</u>	<u>9433,70</u>	38141	1745	<u>849</u>	<u>274,3510</u>	<u>24,69</u>
					19393,87	3075,72			277	35,9959	3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6133	<u>32652,82</u>	-	20026	-	-	-	-
		Стіни ж/б лотка			-	-			-	-	-
73	КБ6-17-8	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,16	<u>664472,73</u>	<u>41584,71</u>	106316	21579	<u>6654</u>	<u>1884,9600</u>	<u>301,59</u>
					134868,89	13722,66			2196	160,3218	25,65
74	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8237	<u>32652,82</u>	-	59549	-	-	-	-
		Перекриття ж/б лотка			-	-			-	-	-
75	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,36	<u>26778,83</u>	<u>18548,44</u>	9640	2657	<u>6677</u>	<u>105,7100</u>	<u>38,06</u>
					7381,73	5845,25			2104	60,8232	21,9
76	К584211-5544	Плити перекриття лотків ПТ75.120.12-9	шт	36	<u>1896,92</u>	-	68289	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,05	<u>7516,94</u>	<u>584,63</u>	376	324	<u>29</u>	<u>92,7300</u>	<u>4,64</u>
					6475,34	166,35			8	2,1652	0,11
78	К585821-Л002	З/б кришки лотків 500x800x50	шт	5	<u>593,18</u>	-	2966	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1292628	100398	<u>39815</u>		<u>1411,03</u>
									13049		149,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1292628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1152415				
		всього заробітна плата, грн.					113447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					187,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22299				
		Всього будівельні роботи, грн.					1358265				

		Всього по розділу 4					1358265				
		Розділ 5. Фундаментна плита П-1									
79	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1	<u>399250,95</u>	<u>2593,98</u>	39925	1078	<u>259</u>	<u>165,7700</u>	<u>16,58</u>
					10776,71	1010,36			101	11,7305	1,17
80	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,26	<u>423792,54</u>	<u>9433,70</u>	110186	5042	<u>2453</u>	<u>274,3510</u>	<u>71,33</u>
					19393,87	3075,72			800	35,9959	9,36
81	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,062	<u>32652,82</u>	-	2024	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,6099	<u>32659,22</u>	-	85237	-	-	-	-
83	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0411	<u>33165,88</u>	-	1363	-	-	-	-
84	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	1850	<u>4,67</u>	-	8640	-	-	-	-
85	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	7,7	<u>19143,54</u> 2799,49	-	147405	21556	-	<u>36,8500</u>	<u>283,75</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							394780	27676	<u>2712</u> 901		<u>371,66</u> 10,53
Разом будівельні роботи, грн.							394780				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							364392				
всього заробітна плата, грн.							28577				
Загальновиробничі витрати, грн.							16256				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5461				
Всього будівельні роботи, грн.							411036				

Всього по розділу 5							411036				
Розділ 6. Вертикальні залізобетонні конструкції											
86	КБ6-22-1	Сходи Л-1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0224	<u>570534,02</u> 75932,22	<u>17321,88</u> 6339,18	12780	1701	<u>388</u> 142	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>23,77</u> 1,66
87	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09857	<u>32659,22</u>	-	3219	-	-	-	-
88	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0595	<u>32652,82</u>	-	1943	-	-	-	-
89	C124-11 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,0036	<u>32652,82</u>	-	118	-	-	-	-
90	C124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 6 мм	т	0,03402	<u>32431,29</u>	-	1103	-	-	-	-
91	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	100	<u>4,67</u>	-	467	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ6-17-9	Стіни пдвалу Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,35	<u>581850,72</u> 94595,54	<u>31167,08</u> 10489,07	203648	33108	<u>10908</u> 3671	<u>1322,0900</u> 122,4460	<u>462,73</u> 42,86
93	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,6659	<u>32659,22</u> -	- -	87066	-	- -	- -	- -
94	C124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 6 мм	т	0,0563	<u>32431,29</u> -	- -	1826	-	- -	- -	- -
95	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	665	<u>4,67</u> -	- -	3106	-	- -	- -	- -
96	КБ6-14-4	Колонни Км-1 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,06	<u>614870,00</u> 123066,37	<u>42252,12</u> 15601,13	36892	7384	<u>2535</u> 936	<u>1658,8000</u> 181,5370	<u>99,53</u> 10,89
97	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2256	<u>33165,88</u> -	- -	7482	-	- -	- -	- -
98	C124-11 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,1312	<u>32652,82</u> -	- -	4284	-	- -	- -	- -
99	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0164	<u>32659,22</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
100	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	168	<u>4,67</u> -	- -	785	-	- -	- -	- -
101	КБ6-14-4	Колонни Км-2 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,235	<u>614870,00</u> 123066,37	<u>42252,12</u> 15601,13	144494	28921	<u>9929</u> 3666	<u>1658,8000</u> 181,5370	<u>389,82</u> 42,66
102	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,8658	<u>33165,88</u> -	- -	28715	-	- -	- -	- -
103	C124-11 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,4782	<u>32652,82</u> -	- -	15615	-	- -	- -	- -
104	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0459	<u>32659,22</u> -	- -	1499	-	- -	- -	- -
105	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	658	<u>4,67</u> -	- -	3073	-	- -	- -	- -
106	КБ6-17-9	Пілон Пм-1 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,182	<u>581850,72</u> 94595,54	<u>31167,08</u> 10489,07	105897	17216	<u>5672</u> 1909	<u>1322,0900</u> 122,4460	<u>240,62</u> 22,29
107	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,9024	<u>33165,88</u> -	- -	29929	-	- -	- -	- -
108	C124-11 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,4025	<u>32652,82</u> -	- -	13143	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 6 мм	т	0,0344	<u>32431,29</u>	-	1116	-	-	-	-
110	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	382	<u>4,67</u>	-	1784	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					710520	88330	<u>29432</u> 10324		<u>1216,47</u> 120,36
		Разом будівельні роботи, грн.					710520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					592758				
		всього заробітна плата, грн.					98654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19099				
		Всього будівельні роботи, грн.					767085				

		Всього по розділу 6					767085				
		Розділ 7. Плита перекриття П-3 на відм.-0, 150									
111	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1	<u>570534,02</u> 75932,22	<u>17321,88</u> 6339,18	57053	7593	<u>1732</u> 634	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>106,12</u> 7,41
112	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,789	<u>32341,54</u>	-	25517	-	-	-	-
113	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8961	<u>32659,22</u>	-	29266	-	-	-	-
114	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0397	<u>32652,82</u>	-	1296	-	-	-	-
115	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14x2 мм	шт	450	<u>5,11</u>	-	2300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					115432	7593	<u>1732</u> 634		<u>106,12</u> 7,41
		Разом будівельні роботи, грн.					115432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106107				
		всього заробітна плата, грн.					8227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					4769 13,62 1622 120201 120201				
		Розділ 8. Плита перекриття П-4 на відм. +3,500									
116	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	1,1	<u>570534,02</u> 75932,22	<u>17321,88</u> 6339,18	627587	83525	<u>19054</u> 6973	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>1167,37</u> 81,49
117	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,4326	<u>33604,71</u> -	<u>-</u> -	48142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,0115	<u>33165,88</u> -	<u>-</u> -	99879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	12,4285	<u>32341,54</u> -	<u>-</u> -	401957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,793	<u>32659,22</u> -	<u>-</u> -	189195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6841	<u>32652,82</u> -	<u>-</u> -	22338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C124-11 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,372	<u>32652,82</u> -	<u>-</u> -	12147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	4950	<u>4,67</u> -	<u>-</u> -	23117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1424362	83525	<u>19054</u> 6973		<u>1167,37</u> 81,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1424362 1321783 90498 52455 149,86 17843 1476817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,072	<u>570534,02</u> 75932,22	<u>17321,88</u> 6339,18	41078	5467	<u>1247</u> 456	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>76,41</u> 5,33
133	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,46531	<u>32652,82</u>	-	15194	-	-	-	-
134	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 6 мм	т	0,00846	<u>32431,29</u>	-	274	-	-	-	-
135	С113-2088	Фіксатор пластмассовий	шт	137	<u>4,67</u>	-	640	-	-	-	-
	варіант 1	Сходовий марш Лм-1			-	-			-	-	-
136	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,016	<u>570534,02</u> 75932,22	<u>17321,88</u> 6339,18	9129	1215	<u>277</u> 101	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>16,98</u> 1,19
137	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04555	<u>32659,22</u>	-	1488	-	-	-	-
138	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04874	<u>32652,82</u>	-	1591	-	-	-	-
139	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,0021	<u>32652,82</u>	-	69	-	-	-	-
140	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 6 мм	т	0,01561	<u>32431,29</u>	-	506	-	-	-	-
141	С113-2088	Фіксатор пластмассовий	шт	31	<u>4,67</u>	-	145	-	-	-	-
	варіант 1	Сходовий марш Лм-2			-	-			-	-	-
142	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,011	<u>570534,02</u> 75932,22	<u>17321,88</u> 6339,18	6276	835	<u>191</u> 70	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>11,67</u> 0,81
143	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02797	<u>32659,22</u>	-	913	-	-	-	-
144	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02677	<u>32652,82</u>	-	874	-	-	-	-
145	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 8 мм	т	0,00112	<u>32652,82</u>	-	37	-	-	-	-
146	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 6 мм	т	0,0072	<u>32431,29</u>	-	234	-	-	-	-
147	С113-2088	Фіксатор пластмассовий	шт	21	<u>4,67</u>	-	98	-	-	-	-
	варіант 1	Огородження ОГ-1			-	-			-	-	-
148	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,5	<u>7433,88</u> 4968,16	<u>943,05</u> 189,87	3717	2484	<u>472</u> 95	<u>66,1980</u> 2,4710	<u>33,1</u> 1,24
149	С121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	50	<u>1941,04</u>	-	97052	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ6-11-7	Закладна деталь (80 шт) Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0224	<u>19167,52</u> 18414,63	<u>292,46</u> 66,81	429	412	<u>7</u> 1	<u>254,1000</u> 0,6765	<u>5,69</u> 0,02
151	C113-2274 варіант 1	Деталь закладна	шт	80	<u>37,21</u> -	-	2977	-	-	-	-
152	КБ15-25-2	Оздоблення зовнішніх сходів, пандусів, площадок. Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,11	<u>20884,74</u> 20864,97	-	2297	2295	-	<u>281,2370</u> -	<u>30,94</u> -
153	C111-273 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	11,11	<u>703,34</u> -	-	7814	-	-	-	-
154	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	57,2	<u>8,90</u> -	-	509	-	-	-	-
155	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,2	<u>49,92</u> -	-	110	-	-	-	-
156	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,98	<u>99,07</u> -	-	493	-	-	-	-
157	C118-68 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	79	<u>0,06</u> -	-	5	-	-	-	-
158	КБ11-11-13	Покриття сходів Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,11	<u>4774,97</u> 4768,26	-	525	525	-	<u>70,0700</u> -	<u>7,71</u> -
159	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,11	<u>1994,02</u> 1987,40	-	219	219	-	<u>29,2050</u> -	<u>3,21</u> -
160	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	0,83	<u>32,74</u> -	-	27	-	-	-	-
161	C111-2005-11 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777	кг	2,17	<u>93,81</u> -	-	204	-	-	-	-
162	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	161,04	<u>12,15</u> -	-	1957	-	-	-	-
163	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11	<u>435,07</u> 433,34	-	4786	4767	-	<u>5,8410</u> -	<u>64,25</u> -
164	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,2	<u>49,92</u> -	-	110	-	-	-	-
165	C1426-11779 варіант 1	Плитки підлогові для зовнішніх робіт	м2	11,22	<u>679,05</u> -	-	7619	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	57,2	<u>8,90</u>	-	509	-	-	-	-
167	C111-2001-5 варіант 1	Епоксидний хімічно стійкий шов Ceresit CD 32	кг	0,902	<u>80,91</u>	-	73	-	-	-	-
168	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,02	<u>99,07</u>	-	497	-	-	-	-
169	KB11-43-3	Улаштування тактільних антиковзких планок на шурупах	100м	0,17	<u>1051,83</u> <u>1042,89</u>	<u>2,31</u> <u>1,93</u>	179	177	-	<u>13,5740</u> <u>0,0244</u>	<u>2,31</u>
170	C113-14 варіант 1	Планки тактільні антиковзкі	м	17	<u>101,21</u>	-	1721	-	-	-	-
171	KB11-11-13	Покриття пандусів та площадок Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,4	<u>4774,97</u> <u>4768,26</u>	-	1910	1907	-	<u>70,0700</u>	<u>28,03</u>
172	KB11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,4	<u>1994,02</u> <u>1987,40</u>	-	798	795	-	<u>29,2050</u>	<u>11,68</u>
173	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	3,02	<u>32,74</u>	-	99	-	-	-	-
174	C111-2005-11 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777	кг	7,88	<u>93,81</u>	-	739	-	-	-	-
175	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	585,6	<u>12,15</u>	-	7115	-	-	-	-
176	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4	<u>13494,67</u> <u>13461,40</u>	-	5398	5385	-	<u>181,4450</u>	<u>72,58</u>
177	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8	<u>49,92</u>	-	399	-	-	-	-
178	C1426-11779 варіант 1	Плитки підлогові для зовнішніх робіт	м2	40,8	<u>679,05</u>	-	27705	-	-	-	-
179	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	208	<u>8,90</u>	-	1851	-	-	-	-
180	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,02	<u>99,07</u>	-	497	-	-	-	-
181	C118-68 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	289	<u>0,06</u>	-	17	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					332865	33545	<u>3805</u> <u>1313</u>		<u>463,26</u> <u>15,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					332865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					34858 20147 57,44 6841 353012 353012				
		Розділ 11. Козирьок над приямком									
182	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,48257	<u>21699,02</u> 12305,09	<u>7446,71</u> 1071,48	10471	5938	<u>3594</u> 517	<u>160,1600</u> 11,1553	<u>77,29</u> 5,38
183	С113-2 варіант 1	Труби профільні 60х60х3,5	м	14,87	<u>243,90</u> -	-	3627	-	-	-	-
184	С113-3 варіант 1	Труби профільні 60х40х3	м	42,03	<u>155,91</u> -	-	6553	-	-	-	-
185	С113-4 варіант 1	Труби профільні 40х40х3	м	5,94	<u>122,49</u> -	-	728	-	-	-	-
186	С113-5 варіант 1	Труби профільні 20х20х1,5	м	80	<u>37,20</u> -	-	2976	-	-	-	-
187	С113-6 варіант 1	Кутник 50х5	м	1,08	<u>121,12</u> -	-	131	-	-	-	-
188	С113-2122 варіант 1	Анкерний болт М12 L=250 мм	шт	9	<u>51,08</u> -	-	460	-	-	-	-
189	КБ9-42-1 Стосовно	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,3	<u>6878,81</u> 3895,96	<u>2974,00</u> 797,29	2064	1169	<u>892</u> 239	<u>55,7920</u> 8,1974	<u>16,74</u> 2,46
190	С111-42 варіант 1	Полікарбонат, товщина 10 мм	м2	31,5	<u>563,68</u> -	-	17756	-	-	-	-
191	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	26	<u>18,71</u> 18,71	-	486	486	-	<u>0,2750</u> -	<u>7,15</u> -
192	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,26	<u>4396,21</u> 983,90	-	1143	256	-	<u>14,2780</u> -	<u>3,71</u> -
193	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,26	<u>2769,74</u> 983,01	<u>177,10</u> 8,24	720	256	<u>46</u> 2	<u>11,5676</u> 0,1084	<u>3,01</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,26	<u>12013,56</u> 8470,73	<u>1,15</u> 0,97	3124	2202	-	<u>116,8860</u> 0,0122	<u>30,39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					50239	10307	<u>4532</u> 758		<u>138,29</u> 7,87
		Разом будівельні роботи, грн.					50239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35400				
		всього заробітна плата, грн.					11065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2032				
		Всього будівельні роботи, грн.					56413				

		Всього по розділу 11					56413				
195	КБ6-22-1	Розділ 12. Рампа Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1	<u>570534,02</u> 75932,22	<u>17321,88</u> 6339,18	57053	7593	<u>1732</u> 634	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>106,12</u> 7,41
196	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0664	<u>32659,22</u> -	-	2169	-	-	-	-
197	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х6 мм	т	0,0496	<u>31099,20</u> -	-	1543	-	-	-	-
198	С124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 6 мм	т	0,0012	<u>32431,29</u> -	-	39	-	-	-	-
199	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмассовий	шт	29	<u>4,67</u> -	-	135	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					60939	7593	<u>1732</u> 634		<u>106,12</u> 7,41
		Разом будівельні роботи, грн.					60939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51614				
		всього заробітна плата, грн.					8227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					65708				

		Всього по розділу 12					65708				
		Розділ 13. Стіни та перегородки (Листи АР- 3-5,8)									
200	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	79,8	<u>1095,98</u>	-	87459	30587	-	<u>5,4890</u>	<u>438,02</u>
					383,30	-			-	-	-
201	С1427-11813	Газобетон	м3	79	<u>3730,56</u>	-	294714	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
202	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	5,767	<u>50290,97</u>	-	290028	62745	-	<u>139,5240</u>	<u>804,63</u>
					10880,08	-			-	-	-
203	С1427-11813	Газобетон D500, 100мм	м3	57,09	<u>3730,56</u>	-	212978	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
204	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,575	<u>71256,40</u>	-	40972	9983	-	<u>234,0140</u>	<u>134,56</u>
					17361,50	-			-	-	-
205	С111-1859	Изделие соединительное МС 1	шт	200	<u>72,35</u>	-	14470	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
206	С111-1860	Изделие соединительное МС 2	шт	90	<u>93,96</u>	-	8456	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
207	С111-1802	Детали закладные из листовой стали 5 мм	т	0,132	<u>78862,45</u>	-	10410	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
208	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0426	<u>32659,22</u>	-	1391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0632	<u>28840,89</u>	-	1823	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,15	<u>16162,56</u>	<u>235,15</u>	18587	10926	<u>270</u>	<u>123,6620</u>	<u>142,21</u>
		Перемички			9500,95	193,56			223	2,8954	3,33
		Пр-1			-	-			-	-	-
211	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,10123	<u>36465,60</u>	-	3691	514	-	<u>70,1030</u>	<u>7,1</u>
					5080,36	-			-	-	-
		Прм-1			-	-			-	-	-
212	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0042	<u>643762,45</u>	<u>32465,41</u>	2704	540	<u>136</u>	<u>1752,3000</u>	<u>7,36</u>
					128496,16	9973,47			42	116,7541	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07459	<u>32659,22</u>	-	2436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 6 мм	т	0,03102	<u>32431,29</u>	-	1006	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
215	C113-2088	Фіксатор пластмассовий	шт	8	<u>4,67</u>	-	37	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					991162	115295	<u>406</u>		<u>1533,88</u>
									265		3,82
		Разом будівельні роботи, грн.					991162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					875461				
		всього заробітна плата, грн.					115560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21968				
		Всього будівельні роботи, грн.					1056713				

		Всього по розділу 13					1056713				
		Розділ 14. Покрівля									
		ТИП 1									
216	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,8485	<u>1032,56</u>	<u>82,07</u>	5006	4240	<u>398</u>	<u>12,0670</u>	<u>58,51</u>
					874,50	23,34			113	0,2517	1,22
217	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	557,58	<u>10,40</u>	-	5799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	158	<u>1388,58</u>	-	219396	218299	-	<u>18,6230</u>	<u>2942,43</u>
					1381,64	-			-	-	-
219	C114-1-У	Утеплювач ROCKWOOL Monrock MAX	м3	161,16	<u>3853,07</u>	-	620961	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
220	КБ11-39-4	Улаштування покриттів насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5,57	<u>4868,11</u>	<u>9,23</u>	27115	23655	<u>51</u>	<u>57,2440</u>	<u>318,85</u>
	Стосовно				4246,93	7,73			43	0,0977	0,54
221	C111-54	ПВХ мембрана (в комплекті)	м2	584,85	<u>466,93</u>	-	273084	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ТИП 2									
222	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,3867	<u>1032,56</u>	<u>82,07</u>	399	338	<u>32</u>	<u>12,0670</u>	<u>4,67</u>
					874,50	23,34			9	0,2517	0,1
223	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	42,54	<u>10,40</u>	-	442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4	<u>1388,58</u> 1381,64	- -	5554	5527	- -	<u>18,6230</u> -	<u>74,49</u> -
225	С114-1-У варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL Monrock MAX	м3	4,08	<u>3853,07</u> -	- -	15721	-	- -	- -	- -
226	КБ11-39-4 к. Стосовно	Улаштування покриттів насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,43	<u>5649,99</u> 4883,97	<u>11,54</u> 9,67	2429	2100	<u>5</u> 4	<u>65,8306</u> 0,1221	<u>28,31</u> 0,05
227	С111-54 варіант 1	ПВХ мембрана (в комплекті)	м2	45,15	<u>466,93</u> -	- -	21082	-	- -	- -	- -
228	КБ9-40-1 к	Покриття парапетів Монтаж сталевих елементів покриття парапетів із гнучого профілю	100м	1,12	<u>1953,18</u> 1922,06	- -	2188	2153	- -	<u>25,9072</u> -	<u>29,02</u> -
229	С113-16 варіант 1	Елементи покриття парапетів	м	117,6	<u>141,91</u> -	- -	16689	-	- -	- -	- -
230	КБ12-14-2 к	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,2	<u>37060,89</u> 3780,78	<u>114,20</u> 35,28	7412	756	<u>23</u> 7	<u>55,5588</u> 0,3879	<u>11,11</u> 0,08
231	С113-4 варіант 2	Труби водостічні	м	20,8	<u>123,67</u> -	- -	2572	-	- -	- -	- -
232	С111-1860 варіант 1	Воронка	шт	4	<u>269,40</u> -	- -	1078	-	- -	- -	- -
233	С111-1859 варіант 1	Коліно водостічне діам 90	шт	4	<u>189,10</u> -	- -	756	-	- -	- -	- -
234	С113-1468-1 варіант 1	Отмет водостічної труби	шт	4	<u>159,18</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -
235	С113-1561 варіант 1	Муфта труби, діам 90 мм	шт	4	<u>305,11</u> -	- -	1220	-	- -	- -	- -
236	С1110-194 варіант 1	Хомут труби	шт	50	<u>71,10</u> -	- -	3555	-	- -	- -	- -
237	С111-330 варіант 1	Клей "Молекулярна сварка"	кг	0,5	<u>789,29</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					1233490	257068	<u>509</u> 176		<u>3467,39</u> 1,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233490				
							975913				
							257244				
							133685				
							331,84				
							39510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1367175				

		Всього по розділу 14					1367175				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Розділ 15. Двері									
238	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,372	<u>4536,50</u> 4493,99	-	1688	1672	-	<u>59,8800</u> -	<u>22,28</u> -
239	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5235	<u>10787,02</u> 5949,96	<u>4779,22</u> 1091,72	5647	3115	<u>2502</u> 572	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>41,5</u> 5,79
240	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1218	<u>13855,73</u> 7363,16	<u>6419,85</u> 1466,49	1688	897	<u>782</u> 179	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>11,95</u> 1,81
241	С123-203 варіант 1	Блоки дверні з металопластику	м2	101,73	<u>2868,05</u> -	-	291767	-	-	-	-
242	С130-483 варіант 1	Дюбель-шуруп (В комплекті)	100шт	3,44	<u>364,14</u> -	-	1253	-	-	-	-
243	С111-1709-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 61	л	15,21	<u>275,41</u> -	-	4189	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					306232	5684	<u>3284</u> 751		<u>75,73</u> 7,6
		Разом будівельні роботи, грн.					306232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297264				
		всього заробітна плата, грн.					6435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1191				
		Всього будівельні роботи, грн.					309824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					309824				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Розділ 16. Вікна									
244	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,759	<u>8196,40</u> 7548,78	<u>613,05</u> 378,49	6221	5730	<u>465</u> 287	<u>95,3370</u> 4,6452	<u>72,36</u> 3,53
245	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1566	<u>14037,59</u> 13021,15	<u>941,53</u> 581,29	2198	2039	<u>147</u> 91	<u>164,4500</u> 7,1342	<u>25,75</u> 1,12
246	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,008	<u>17718,74</u> 16411,90	<u>1176,92</u> 726,61	142	131	<u>9</u> 6	<u>210,4630</u> 8,9177	<u>1,68</u> 0,07
247	& С123-4-2 варіант 1	Блоки віконні з металопластику. Варіант скління 4-16Ar-4-16Ar-4i, опір теплопровідності 0,75 BT/м0С, Газова складова камер склопакетів - Аргон 100%) по аналогу Kоemmerling 76 AD	м2	89,76	<u>4191,09</u> -	<u>-</u> -	376192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& С123-4-2 варіант 2	Блоки оконные металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом	м2	2,6	<u>3774,07</u> -	<u>-</u> -	9813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& С111-150-1 варіант 1	Дюбель - шурупом (В комплекті з планкою)	100шт	2,97	<u>328,00</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	С111-2008-3 варіант 1	Герметик силіконовий Ceresit CS 25	л	9,93	<u>689,03</u> -	<u>-</u> -	6842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& С111-1709-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 61	л	22,64	<u>275,41</u> -	<u>-</u> -	6235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,383	<u>2421,15</u> 2421,15	<u>-</u> -	927	927	<u>-</u> -	<u>34,6720</u> -	<u>13,28</u> -
253	С123-382 варіант 1	Пдвіконня	м	39,07	<u>332,74</u> -	<u>-</u> -	13000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	& C111-1709-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 61	л	5,32	<u>275,41</u>	-	1465	-	-	-	-
255	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,385	<u>2105,72</u> 2096,99	-	811	807	-	<u>30,0300</u>	<u>11,56</u>
256	& C111-1477-1-Л варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	136	<u>0,36</u>	-	49	-	-	-	-
257	& C111-1701-1	Гермобутіл	кг	11,31	<u>97,38</u>	-	1101	-	-	-	-
258	& C121-229-1-И варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі	м	39,92	<u>171,61</u>	-	6851	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					432821	9634	<u>621</u> 384		<u>124,63</u> 4,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					432821 422566 10018 5584 15,52 1848 438405				

		Всього по розділу 16					438405				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Розділ 17. Підвісні стелі									
259	КБ15-76-1	Армстронг Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,433	<u>10150,45</u> 10142,18	-	34846	34818	-	<u>139,9500</u>	<u>480,45</u>
260	C111-1766 варіант 2	Підвіси у комплекті	шт	275	<u>10,52</u>	-	2893	-	-	-	-
261	C111-1766 варіант 1	Тяга підвіса	шт	275	<u>10,02</u>	-	2756	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	C111-829-1 варіант 1	Т- профілі металічні основні напрямні довжиною 3,7 м	м	326,14	<u>33,89</u>	-	11053	-	-	-	-
263	C113-1456 варіант 2	Т- профілі металічні основні напрямні довжиною 1,2 м	м	652,27	<u>35,55</u>	-	23188	-	-	-	-
264	C113-1455 варіант 1	Т- профілі металічні основні напрямні довжиною 0,6 м	м	326,14	<u>35,55</u>	-	11594	-	-	-	-
265	C113-1454 варіант 1	Кутік металевий пристінний	м	370,76	<u>28,02</u>	-	10389	-	-	-	-
266	C113-1881 варіант 1	Дюбелі 6x40 мм	шт	1020	<u>0,69</u>	-	704	-	-	-	-
267	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,433	<u>1216,05</u> <u>1216,05</u> <u>170,47</u>	-	4175	4175	-	<u>16,7800</u>	<u>57,61</u>
268	C111-1598 варіант 1	Плити покриттів азбестоцементні	м2	360,47	-	-	61449	-	-	-	-
269	KB15-64-1	Гіпсокартон Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,635	<u>12867,52</u> <u>12813,67</u>	-	8171	8137	-	<u>164,3200</u>	<u>104,34</u>
270	C113-1879 варіант 1	Саморізи 3,5x9,5	шт	991	<u>0,31</u>	-	307	-	-	-	-
271	C113-1881 варіант 1	Дюбелі 6x40 мм	шт	107	<u>0,69</u>	-	74	-	-	-	-
272	C111-1766 варіант 3	Підвіси для CD профіля	шт	44	<u>10,02</u>	-	441	-	-	-	-
273	C111-1766 варіант 1	Тяга підвіса	шт	44	<u>10,02</u>	-	441	-	-	-	-
274	C123-339 варіант 1	Профілі UD	м	57,15	<u>25,95</u>	-	1483	-	-	-	-
275	C123-340 варіант 1	Профілі CD	м	161,93	<u>54,25</u>	-	8785	-	-	-	-
276	C113-2168 варіант 2	Подовжувач однорівневий	шт	19	<u>6,02</u>	-	114	-	-	-	-
277	C1111-80 варіант 1	Вузол кріплення хрестоподібної оцинкований	шт	108	<u>10,91</u>	-	1178	-	-	-	-
278	C111-1721- 11В варіант 2	Звукоізоляційна стрічка ущільнювальна шириною 30мм	м	57,15	<u>3,57</u>	-	204	-	-	-	-
279	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,635	<u>11655,29</u> <u>11275,07</u>	-	7401	7160	-	<u>136,3700</u>	<u>86,59</u>
280	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,63	<u>49,92</u>	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C111-952 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1333	<u>0,32</u>	-	427	-	-	-	-
282	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	22,67	<u>19,23</u>	-	436	-	-	-	-
283	C111-1721-11A варіант 1	Армуюча стрічка	м	62,87	<u>3,47</u>	-	218	-	-	-	-
284	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9 мм	м2	66,68	<u>97,20</u>	-	6481	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					199239	54290	-		<u>728,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					199239				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144949				
		всього заробітна плата, грн.					54290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30960				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10415				
		Всього будівельні роботи, грн.					230199				

		Всього по розділу 17					230199				
		Розділ 18. Підлоги									
285	KB11-2-4	Плита П-2	м3	42	<u>3664,73</u>	<u>440,43</u>	153919	13662	<u>18498</u>	<u>4,7800</u>	<u>200,76</u>
		Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів			325,28	97,82			4108	1,3014	54,66
286	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,2	<u>11389,04</u>	<u>97,57</u>	47834	16077	<u>410</u>	<u>56,2500</u>	<u>236,25</u>
					3827,81	81,74			343	1,0323	4,34
287	KB11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4,2	<u>3956,39</u>	<u>50,36</u>	16617	1075	<u>212</u>	<u>3,7600</u>	<u>15,79</u>
					255,87	42,19			177	0,5328	2,24
288	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,2	<u>2338,20</u>	<u>20,98</u>	9820	9732	<u>88</u>	<u>32,7800</u>	<u>137,68</u>
					2317,22	17,58			74	0,2220	0,93
289	C111-34 варіант 1	Пінополістірол 50 мм	м2	428,4	<u>171,39</u>	-	73423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
290	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,2	<u>938,69</u>	<u>74,61</u>	3942	3339	<u>313</u>	<u>10,9700</u>	<u>46,07</u>
					795,00	21,22			89	0,2288	0,96
291	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	462	<u>10,40</u>	-	4805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	84	<u>5071,49</u> 379,72	<u>5,36</u> 1,07	426005	31896	<u>450</u> 90	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>468,72</u> 1,17
		ТИП 1 (по ґрунту)									
293	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	4,0148	<u>27372,84</u> 3926,01	<u>15,74</u> 13,18	109896	15762	<u>63</u> 53	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>205,16</u> 0,67
294	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	4,0148	<u>16142,10</u> 2543,84	<u>7,34</u> 6,15	64807	10213	<u>29</u> 25	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>132,93</u> 0,31
295	КБ14-21-1	Улаштування підстилаючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	40,148	<u>3486,49</u> 205,74	-	139976	8260	-	<u>3,3200</u> -	<u>133,29</u> -
296	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,0148	<u>11389,04</u> 3827,81	<u>97,57</u> 81,74	45725	15368	<u>392</u> 328	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>225,83</u> 4,14
297	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4,0148	<u>7912,77</u> 511,74	<u>100,71</u> 84,37	31768	2055	<u>404</u> 339	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>30,19</u> 4,28
298	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,0148	<u>12267,88</u> 12237,64	-	49253	49132	-	<u>164,9500</u> -	<u>662,24</u> -
299	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	80,3	<u>49,92</u> -	-	4009	-	-	-	-
300	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	409,51	<u>692,57</u> -	-	283614	-	-	-	-
301	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2087,7	<u>8,90</u> -	-	18581	-	-	-	-
302	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	182,27	<u>99,07</u> -	-	18057	-	-	-	-
303	С118-68 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	2899	<u>0,06</u> -	-	174	-	-	-	-
304	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39,52	<u>658,37</u> 641,00	-	26019	25332	-	<u>8,6400</u> -	<u>341,45</u> -
305	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,9	<u>49,92</u> -	-	394	-	-	-	-
306	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	41,1	<u>692,57</u> -	-	28465	-	-	-	-
307	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	205,5	<u>8,90</u> -	-	1829	-	-	-	-
308	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,02	<u>99,07</u> -	-	1785	-	-	-	-
309	С111-2001-5 варіант 1	Епоксидний хімічно стійкий шов Ceresit CD 32	кг	3,24	<u>80,91</u> -	-	262	-	-	-	-
		ТИП2(по ґрунту)									
310	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,2318	<u>27372,84</u> 3926,01	<u>15,74</u> 13,18	6345	910	<u>4</u> 3	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>11,84</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,2318	<u>16142,10</u> 2543,84	<u>7,34</u> 6,15	3742	590	<u>2</u> 1	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>7,67</u> 0,02
312	КБ14-21-1	Улаштування підстиляючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	2,318	<u>3486,49</u> 205,74	- -	8082	477	- -	<u>3,3200</u> -	<u>7,7</u> -
313	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2318	<u>11389,04</u> 3827,81	<u>97,57</u> 81,74	2640	887	<u>23</u> 19	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>13,04</u> 0,24
314	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,2318	<u>9890,96</u> 639,67	<u>125,89</u> 105,47	2293	148	<u>29</u> 24	<u>9,4000</u> 1,3320	<u>2,18</u> 0,31
315	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	0,2318	<u>8676,80</u> 4043,10	<u>6,29</u> 5,27	2011	937	<u>1</u> 1	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>12,93</u> 0,02
316	С111-544 варіант 1	Лінолеум (комерційний)	м2	23,64	<u>460,49</u> -	- -	10886	-	- -	- -	- -
317	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ТИП 3 (Приміщення з мокрим режимом по ґрунту)	100м	0,335	<u>5768,85</u> 948,08	<u>2,10</u> 1,76	1933	318	<u>1</u> 1	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>4,13</u> 0,01
318	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,3618	<u>27372,84</u> 3926,01	<u>15,74</u> 13,18	9903	1420	<u>6</u> 5	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>18,49</u> 0,06
319	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,3618	<u>16142,10</u> 2543,84	<u>7,34</u> 6,15	5840	920	<u>3</u> 2	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>11,98</u> 0,03
320	КБ14-21-1	Улаштування підстиляючого шару підлоги з керамзитобетону	м3	3,618	<u>3486,49</u> 205,74	- -	12614	744	- -	<u>3,3200</u> -	<u>12,01</u> -
321	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3618	<u>11389,04</u> 3827,81	<u>97,57</u> 81,74	4121	1385	<u>35</u> 30	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>20,35</u> 0,37
322	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3618	<u>3956,39</u> 255,87	<u>50,36</u> 42,19	1431	93	<u>18</u> 15	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>1,36</u> 0,19
323	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,3618	<u>11935,39</u> 2435,51	<u>7,34</u> 6,15	4318	881	<u>3</u> 2	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>11,47</u> 0,03
324	С111-2002-5 варіант 1	Ceresit CR 65	кг	235,17	<u>26,82</u> -	- -	6307	-	- -	- -	- -
325	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3618	<u>12267,88</u> 12237,64	- -	4439	4428	- -	<u>164,9500</u> -	<u>59,68</u> -
326	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,24	<u>49,92</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
327	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	36,9	<u>692,57</u> -	- -	25556	-	- -	- -	- -
328	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	188,14	<u>8,90</u> -	- -	1674	-	- -	- -	- -
329	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,43	<u>99,07</u> -	- -	1628	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	C118-68 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	261	<u>0,06</u>	-	16	-	-	-	-
331	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,36	<u>658,37</u> <u>641,00</u>	-	4846	4718	-	<u>8,6400</u>	<u>63,59</u>
332	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,47	<u>49,92</u>	-	73	-	-	-	-
333	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	7,65	<u>692,57</u>	-	5298	-	-	-	-
334	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	38,27	<u>8,90</u>	-	341	-	-	-	-
335	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,36	<u>99,07</u>	-	333	-	-	-	-
336	C111-2001-5 варіант 1	Епоксидний хімічно стійкий шов Ceresit CD 32	кг	0,6	<u>80,91</u>	-	49	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					1688059	220759	<u>20984</u> <u>5729</u>		<u>3094,78</u> <u>75,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1688059				
		в тому числі:					1446316				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226488				
		всього заробітна плата, грн.					132390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					380,37				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45289				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1820449				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 18					1820449				
		Розділ 19. Оздоблювальні роботи									
337	KB15-56-5	Стелі Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,635	<u>5063,37</u> <u>4840,29</u>	-	3215	3074	-	<u>63,0000</u>	<u>40,01</u>
338	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,635	<u>1088,55</u> <u>1014,16</u>	-	691	644	-	<u>13,2000</u>	<u>8,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,16	<u>49,92</u>	-	457	-	-	-	-
340	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка (типу Сатенгіпс)	кг	127	<u>16,41</u>	-	2084	-	-	-	-
341	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни	100м2	0,635	<u>10343,11</u> 3108,96	<u>1,05</u> 0,88	6568	1974	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>27,24</u> 0,01
342	KB15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,829	<u>11095,51</u> 5806,11	<u>172,93</u> 142,34	64676	33844	<u>1008</u> 830	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>456,18</u> 12,41
343	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,829	<u>18986,14</u> 18968,16	-	110670	110565	-	<u>255,6700</u>	<u>1490,3</u>
344	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	588,73	<u>660,10</u>	-	388621	-	-	-	-
345	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3031,08	<u>8,90</u>	-	26977	-	-	-	-
346	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	116,58	<u>49,92</u>	-	5820	-	-	-	-
347	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	264,05	<u>99,07</u>	-	26159	-	-	-	-
348	C118-68 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	4209	<u>0,06</u>	-	253	-	-	-	-
349	KB15-56-3	Безпесчаное покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази.	100 м2	8,321	<u>3185,05</u> 3036,32	-	26503	25265	-	<u>39,5200</u>	<u>328,85</u>
350	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	8,321	<u>2087,92</u> 2087,92	-	17374	17374	-	<u>29,9000</u>	<u>248,8</u>
351	C114-103 варіант 1	Сітка	м2	873,705	<u>24,65</u>	-	21537	-	-	-	-
352	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,321	<u>3041,28</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	25306	25265	<u>26</u> 22	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>328,85</u> 0,28
353	KB15-56-4 к=18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	8,321	<u>15884,28</u> 14479,38	<u>37,77</u> 31,64	132173	120483	<u>314</u> 263	<u>188,4600</u> 0,3996	<u>1568,18</u> 3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	119,99	<u>49,92</u>	-	5990	-	-	-	-
355	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклевка Elitegips Saten	кг	8321	<u>14,30</u>	-	118990	-	-	-	-
356	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,321	<u>9366,75</u> 2761,83	<u>1,05</u> 0,88	77941	22981	<u>9</u> 7	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>317,11</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 19					1062005	361469	<u>1358</u> 1123		<u>4813,9</u> 16,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1062005 699178 362592 205808 579,6 69007 1267813				
		----- Всього по розділу 19					1267813				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Розділ 20. Зовнішнє оздоблення									
357	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	3,71	<u>39790,62</u> 38003,53	-	147623	140993	-	<u>459,6460</u>	<u>1705,29</u>
358	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,178	<u>50661,43</u> 43735,07	-	9018	7785	-	<u>528,9680</u>	<u>94,16</u>
359	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні FRONTROCK S	м3	40,24	<u>3856,95</u>	-	155204	-	-	-	-
360	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	77,76	<u>49,92</u>	-	3882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	C1545-270 варіант 1	Профіль оцінкований	м	12,24	<u>9,15</u>	-	112	-	-	-	-
362	C126-910 варіант 1	Дюбель для минераловатных плит	шт	3106	<u>3,81</u>	-	11834	-	-	-	-
363	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4669,16	<u>15,53</u>	-	72512	-	-	-	-
364	C111-870 варіант 1	Сітка армуюча фасадна	м2	449,43	<u>22,97</u>	-	10323	-	-	-	-
365	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	66,1	<u>62,87</u>	-	4156	-	-	-	-
366	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	1050,65	<u>66,45</u>	-	69816	-	-	-	-
367	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	195,18	<u>119,58</u>	-	23340	-	-	-	-
368	C113-2010 варіант 1	Дюбель	шт	41	<u>1,61</u>	-	66	-	-	-	-
369	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	5,2	<u>7598,52</u> <u>3442,88</u>	-	39512	17903	-	<u>49,9620</u>	<u>259,8</u>
		Разом прямі витрати по розділу 20					547398	166681	-		<u>2059,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					547398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					380717				
		всього заробітна плата, грн.					166681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90566				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					247,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29421				
		Всього будівельні роботи, грн.					637964				

		Всього по розділу 20					637964				
		Розділ 21. Вимощення									
370	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,3	<u>7239,57</u> <u>6081,97</u>	<u>691,92</u> <u>158,05</u>	9411	7907	<u>899</u> <u>205</u>	<u>89,3750</u> <u>1,6005</u>	<u>116,19</u> <u>2,08</u>
371	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,24	<u>3820,47</u>	-	23840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	K589921-A003 варіант 1	Поребрик БР 50.15.6	шт	260	<u>75,89</u> -	- -	19731	-	- -	- -	- -
373	KБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,9	<u>39465,18</u> 2147,73	<u>1468,98</u> 341,88	114449	6228	<u>4260</u> 991	<u>31,8560</u> 3,9598	<u>92,38</u> 11,48
374	KБ27-17-4 к=0,5	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	2,9	<u>1318,77</u> -	<u>40,50</u> 9,64	3824	-	<u>117</u> 28	- 0,1158	- 0,34
375	KБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником за ширини укладання 6 м	1000 м2	0,29	<u>43391,20</u> 4997,04	<u>32859,82</u> 4899,91	12583	1449	<u>9529</u> 1421	<u>74,1180</u> 56,4699	<u>21,49</u> 16,38
376	KБ27-30-5 к=32	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,29	<u>4070,16</u> -	<u>4070,16</u> 899,42	-1180	-	<u>-1180</u> -261	- 10,7290	- -3,11
377	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	29,58	<u>3633,46</u> -	- -	107478	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					290136	15584	<u>13625</u> 2384		<u>230,06</u> 27,17
		Разом будівельні роботи, грн.					290136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260927				
		всього заробітна плата, грн.					17968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4042				
		Всього будівельні роботи, грн.					301674				

		Всього по розділу 21					301674				
		Разом прямі витрати по кошторису					13197750	1711068	<u>832369</u> 158780		<u>23152,19</u> 1907,74
		Разом будівельні роботи, грн.					13197750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10654313				
		всього заробітна плата, грн.					1869848				

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)
I черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на Опалення

Травматологічне відділення (корпус "Б") міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 471,183 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,61983 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 131,023 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловий вузол									
1	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,16	<u>30892,03</u> 7779,21	<u>1349,56</u> 85,51	4943	1245	<u>216</u> 14	<u>99,7590</u> 1,0373	<u>15,96</u> 0,17
2	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>24974,36</u> 4070,55	<u>211,72</u> 34,55	749	122	<u>6</u> 1	<u>53,5810</u> 0,3826	<u>1,61</u> 0,01
3	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>22959,83</u> 4070,55	<u>211,72</u> 34,55	6888	1221	<u>64</u> 10	<u>53,5810</u> 0,3826	<u>16,07</u> 0,11
4	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>31563,75</u> 4671,03	<u>235,04</u> 35,45	947	140	<u>7</u> 1	<u>60,7970</u> 0,3942	<u>1,82</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,12	<u>26711,23</u> 4671,03	<u>235,04</u> 35,45	3205	561	<u>28</u> 4	<u>60,7970</u> 0,3942	<u>7,3</u> 0,05
6	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2471,19</u> 1739,90	<u>69,58</u> 12,58	4942	3480	<u>139</u> 25	<u>23,4520</u> 0,1406	<u>46,9</u> 0,28
7	С130-508 варіант 1	Насос Grindfos UPS 25-40-130	шт	2	<u>5200,64</u> -	-	10401	-	-	-	-
8	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>330,07</u> 198,96	<u>59,67</u> 7,34	660	398	<u>119</u> 15	<u>2,6510</u> 0,0825	<u>5,3</u> 0,17
9	С1630-645 варіант 1	Крани фланцеві DN32.PN16 Danfos	шт	2	<u>3958,22</u> -	-	7916	-	-	-	-
10	С130-930 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 32 мм	шт	4	<u>102,29</u> -	-	409	-	-	-	-
11	С1630-646 варіант 1	Кран кульовий, муфтовий DN25.PN16 Danfos	шт	8	<u>766,06</u> -	-	6128	-	-	-	-
12	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	<u>158,63</u> -	-	317	-	-	-	-
13	С1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>175,39</u> -	-	351	-	-	-	-
14	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>297,19</u> 198,96	<u>21,55</u> 0,83	594	398	<u>43</u> 2	<u>2,6510</u> 0,0108	<u>5,3</u> 0,02
15	С1630-542 варіант 1	Двухходовий клапан з електроприводом Danfoss AMV 435	шт	2	<u>12094,50</u> -	-	24189	-	-	-	-
16	С130-468 варіант 1	Крани кульові спускні DN25	шт	2	<u>256,72</u> -	-	513	-	-	-	-
17	С130-467 варіант 1	Крани кульові спускні DN15	шт	4	<u>97,57</u> -	-	390	-	-	-	-
18	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>1025,00</u> 950,77	<u>39,87</u> 6,58	2050	1902	<u>80</u> 13	<u>12,3750</u> 0,0726	<u>24,75</u> 0,15
19	С130-254 варіант 1	Розподільчий колектор із сталевих безшовних труб діаметр корпусу 108 ммх4мм	комплект	2	<u>7256,90</u> -	-	14514	-	-	-	-
20	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>20,55</u> 17,93	-	82	72	-	<u>0,2200</u> -	<u>0,88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C130-378 варіант 2	Автоматичний повітрявідводчик	шт	4	<u>425,19</u>	-	1701	-	-	-	-
22	KB18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	6	<u>46,37</u>	-	278	263	-	<u>0,5610</u>	<u>3,37</u>
23	C1630-1160 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном	комплект	6	<u>592,88</u>	-	3557	-	-	-	-
24	KB16-27-3	Врізування штуцера в мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	12	<u>560,99</u>	<u>11,97</u>	6732	6112	<u>144</u>	<u>6,4328</u>	<u>77,19</u>
					<u>509,35</u>	<u>0,46</u>			<u>6</u>	<u>0,0060</u>	<u>0,07</u>
25	C118-33 варіант 1	Штуцер	шт	6	<u>42,99</u>	-	258	-	-	-	-
26	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>44,72</u>	-	268	253	-	<u>0,5610</u>	<u>3,37</u>
27	C1630-986 варіант 1	Термометри прямі в оправі	шт	6	<u>363,36</u>	-	2180	-	-	-	-
28	C118-47 варіант 1	Бобишка	шт	6	<u>87,10</u>	-	523	-	-	-	-
29	KB26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	1,9	<u>339,69</u>	-	645	507	-	<u>3,6410</u>	<u>6,92</u>
					<u>266,99</u>	-			-	-	-
30	C1426-11794 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований для труб д.32мм толщ.40мм	м	19	<u>123,65</u>	-	2349	-	-	-	-
31	KB26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	3	<u>335,23</u>	-	1006	801	-	<u>3,6410</u>	<u>10,92</u>
					<u>266,99</u>	-			-	-	-
32	C1426-11795 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований для труб д.25 мм толщ.40мм	м	30	<u>118,24</u>	-	3547	-	-	-	-
33	C113-614 варіант 1	Гільзи із труб сталей діаметр 57 мм, L=0,5м	шт	4	<u>78,00</u>	-	312	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					113544	17475	<u>846</u>		<u>227,66</u>
									<u>91</u>		<u>1,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					113544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95223				
		всього заробітна плата, грн.					17566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					122800				

		Всього по розділу 1					122800				
		Розділ 2. Опалення									
34	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,32	<u>22959,83</u> 4070,55	<u>211,72</u> 34,55	7347	1303	<u>68</u> 11	<u>53,5810</u> 0,3826	<u>17,15</u> 0,12
35	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,42	<u>21237,47</u> 19694,63	<u>1463,69</u> 722,43	8920	8272	<u>615</u> 303	<u>252,5600</u> 9,7920	<u>106,08</u> 4,11
36	& C1530-21-43	Труби поліетиленові PP stabі PN20 з антидіффузним шаром KAN-thermd 40x6,7 мм	м	39,354	<u>224,87</u> -	- -	8850	-	- -	- -	- -
37	C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,7	<u>143,21</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
38	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,2	<u>100,19</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
39	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,6	<u>188,61</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
40	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,3	<u>158,76</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
41	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	3	<u>172,35</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -
42	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	1	<u>62,38</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
43	C1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	10	<u>172,69</u> -	- -	1727	-	- -	- -	- -
44	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>16017,04</u> 14770,97	<u>1195,13</u> 578,98	4004	3693	<u>299</u> 145	<u>189,4200</u> 7,8498	<u>47,36</u> 1,96
45	& C1530-21-42	Труби поліетиленові PP stabі PN20 з антидіффузним шаром KAN-thermd 32x5,4 мм KAN	м	23,45	<u>147,58</u> -	- -	3461	-	- -	- -	- -
46	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,1	<u>51,44</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	<u>138,89</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,2	<u>100,03</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2	<u>138,82</u>	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1	<u>44,12</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	7	<u>139,09</u>	-	974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,1	<u>20126,98</u> <u>18147,19</u>	<u>1948,64</u> <u>995,70</u>	22140	19962	<u>2144</u> <u>1095</u>	<u>232,7160</u> <u>13,5324</u>	<u>255,99</u> <u>14,89</u>
53	& C1530-21-39 варіант 1	Труби поліетиленові PE-RT/AL/PE-RT з антидифузним шаром d 25x2,5 мм KAN-therm	м	102,19	<u>93,89</u>	-	9595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	3,1	<u>32,30</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	4,4	<u>37,60</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,5	<u>58,11</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,9	<u>64,48</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	9	<u>138,80</u>	-	1249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	4	<u>27,44</u>	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	35	<u>138,93</u>	-	4863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,96	<u>26166,14</u> <u>23070,85</u>	<u>3075,50</u> <u>1620,63</u>	51286	45219	<u>6028</u> <u>3176</u>	<u>295,8560</u> <u>22,0541</u>	<u>579,88</u> <u>43,23</u>
62	& C1530-21-38	Трубы полиэтиленовые PE-RT/AL/PE-RT с антидиффузным слоем d 20x2,2 мм KAN-therm	м	176,204	<u>63,36</u>	-	11164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	9	<u>29,09</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,8	<u>37,58</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	4,5	<u>51,64</u>	-	232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,6	<u>35,53</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	27	<u>88,25</u>	-	2383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	14	<u>26,49</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	110	<u>88,36</u>	-	9720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,32382	<u>10451,21</u>	<u>92,73</u>	3384	2470	<u>30</u>	<u>106,6120</u>	<u>34,52</u>
					7628,09	21,18			7	0,2145	0,07
71	& C130-557-19	Радіатори сталеві KORADO тип 22 - 300х500	шт	3	<u>1976,36</u>	-	5929	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
72	& C130-557-13	Радіатори сталеві KORADO тип 22 - 500х400	шт	7	<u>1947,19</u>	-	13630	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	& C130-557-16	Радіатори сталеві KORADO тип 22 - 500х500	шт	4	<u>2592,95</u>	-	10372	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	& C130-557-14	Радіатори сталеві KORADO тип 22 - 500х600	шт	3	<u>2071,83</u>	-	6215	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	& C130-557-18	Радіатори сталеві KORADO тип 22 - 500х700	шт	9	<u>2318,47</u>	-	20866	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	& C130-557-18	Радіатори сталеві KORADO тип 22 - 500х800	шт	4	<u>2675,16</u>	-	10701	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
77	& C130-557-19	Радіатори сталеві KORADO тип 22 - 500х1000	шт	1	<u>3075,62</u>	-	3076	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	C113-1475	Клапан термостатичний RTO діам 15 мм	шт	31	<u>555,21</u>	-	17212	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
79	C113-1476	Термостатичний елемент RA 2991	шт	31	<u>584,18</u>	-	18110	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
80	C113-1597	Вентиль радіаторний RA-N діам 15	шт	31	<u>174,71</u>	-	5416	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ18-22-1	Установлення клапанів	комплект	4	<u>122,25</u> 109,80	-	489	439	-	<u>1,4080</u>	<u>5,63</u>
82	С113-1641 варіант 1	Автоматичний клапан обмежувач витрат	шт	2	<u>514,40</u>	-	1029	-	-	-	-
83	С113-1642 варіант 1	Запорно вимірювальний клапан	шт	2	<u>466,92</u>	-	934	-	-	-	-
84	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>20,55</u> 17,93	-	82	72	-	<u>0,2200</u>	<u>0,88</u>
85	С130-378 варіант 2	Автоматичний повітрявідводчик	шт	4	<u>425,19</u>	-	1701	-	-	-	-
86	С113-2167 варіант 1	Кран кульовий спускний діам. 15 мм	шт	8	<u>84,84</u>	-	679	-	-	-	-
87	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	30,1	<u>280,60</u> 280,60	-	8446	8446	-	<u>3,8720</u>	<u>116,55</u>
88	С113-2124 варіант 1	Труба захисна гофрована "пешель" 20х3,4 мм	м	146	<u>6,92</u>	-	1010	-	-	-	-
89	С113-2125 варіант 1	Труба захисна гофрована "пешель" 25х4,2 мм	м	110	<u>7,94</u>	-	873	-	-	-	-
90	С113-2126 варіант 1	Труба захисна гофрована "пешель" 32х5,4 мм	м	25	<u>8,96</u>	-	224	-	-	-	-
91	С113-2127 варіант 1	Труба захисна гофрована "пешель" 40х6,7 мм	м	20	<u>12,53</u>	-	251	-	-	-	-
92	С113-614 варіант 1	Гільзи із труб сталевих діаметр 57 мм, L=0,5м	шт	4	<u>78,00</u>	-	312	-	-	-	-
93	С111-300 варіант 1	Приєднувальний набір для монтажу радіатора в комплекті	комплект	29	<u>357,85</u>	-	10378	-	-	-	-
94	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	3,2	<u>335,23</u> 266,99	-	1073	854	-	<u>3,6410</u>	<u>11,65</u>
95	С1426-11795 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований для труб д.25 мм толщ.40мм	м	32	<u>118,24</u>	-	3784	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					296652	90730	<u>9184</u> 4737		<u>1175,69</u> 64,38
		Разом будівельні роботи, грн.					296652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196738				
		всього заробітна плата, грн.					95467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					348383				

		Всього по розділу 2					348383				
		Разом прямі витрати по кошторису					410196	108205	<u>10030</u>		<u>1403,35</u>
									<u>4828</u>		<u>65,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					410196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291961				
		всього заробітна плата, грн.					113033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60987				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					151,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17990				
		Всього будівельні роботи, грн.					471183				

		Всього по кошторису					471183				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1619,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131023				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)
І черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на Вентиляція

Травматологічне відділення (корпус "Б") міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1639,131 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,69591 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 128,418 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція. Система ПВ-1									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>5882,12</u>	<u>157,14</u>	5882	4940	<u>157</u>	<u>68,1700</u>	<u>68,17</u>
					4940,28	17,14			17	0,1844	0,18
2	С130-88	Припливна установка Slim star 1500 ECX	шт	1	<u>190128,05</u>	-	190128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ20-44-2	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 20 тис.м3/год	фільтр	1	<u>1674,26</u>	<u>19,45</u>	1674	1463	<u>19</u>	<u>19,0400</u>	<u>19,04</u>
					1462,84	4,44			4	0,0450	0,05
4	С111-779	Фільтр Aerostar SCF 50-30	шт	1	<u>16060,14</u>	-	16060	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1058,12</u>	<u>55,45</u>	1058	563	<u>55</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
					563,45	5,83			6	0,0630	0,06
6	С121-401	Электрический нагреватель Aerostar REN 3, 2 кВт	шт	1	<u>19673,29</u>	-	19673	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ20-35-1	Установлення охолоджувачів масою до 0,1 т	шт	2	<u>1058,12</u>	<u>55,45</u>	2116	1127	<u>111</u>	<u>8,2800</u>	<u>16,56</u>
					563,45	5,83			12	0,0630	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C121-403 варіант 1	Фреоновий охолоджувач Aerostar SCF 50-30 4,79кВт	шт	1	<u>51264,60</u>	-	51265	-	-	-	-
9	KB20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,37	<u>536,63</u>	-	199	195	-	<u>7,0400</u>	<u>2,6</u>
					528,35	-			-	-	-
10	C1630-734 варіант 1	Фільтр бактеріцидний HEPO NEW FILTER. Київ	шт	1	<u>6137,10</u>	-	6137	-	-	-	-
11	KB20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0565	<u>102042,08</u>	<u>188,46</u>	5765	818	<u>11</u>	<u>207,4000</u>	<u>11,72</u>
					14482,74	56,17			3	0,7310	0,04
12	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,286	<u>102066,08</u>	<u>188,46</u>	29191	4142	<u>54</u>	<u>207,4000</u>	<u>59,32</u>
					14482,74	56,17			16	0,7310	0,21
13	KB20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,123	<u>104822,58</u>	<u>188,46</u>	12893	2059	<u>23</u>	<u>239,7000</u>	<u>29,48</u>
					16738,25	56,17			7	0,7310	0,09
14	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0275	<u>106708,11</u>	<u>554,75</u>	2934	503	<u>15</u>	<u>261,8000</u>	<u>7,2</u>
					18281,49	160,39			4	2,0876	0,06
15	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2854	<u>87412,43</u>	<u>554,75</u>	24948	5218	<u>158</u>	<u>261,8000</u>	<u>74,72</u>
					18281,49	160,39			46	2,0876	0,6
16	C113-1591 варіант 1	Перехід 500x300/400	шт	1	<u>584,42</u>	-	584	-	-	-	-
17	C113-1592 варіант 1	Перехід 500x300/400x250	шт	2	<u>527,23</u>	-	1054	-	-	-	-
18	C113-1593 варіант 1	Перехід 400x250/610x610	шт	2	<u>829,52</u>	-	1659	-	-	-	-
19	C113-1593 варіант 2	Перехід 400x250/250x150	шт	1	<u>455,83</u>	-	456	-	-	-	-
20	C113-1593 варіант 3	Перехід 400x250/діам 250	шт	2	<u>348,03</u>	-	696	-	-	-	-
21	C113-1593 варіант 7	Перехід 300x200/діам.200	шт	1	<u>297,73</u>	-	298	-	-	-	-
22	C113-1593 варіант 4	Перехід діам.250/діам.160	шт	2	<u>215,37</u>	-	431	-	-	-	-
23	C113-1593 варіант 5	Перехід 250x150/діам.125	шт	2	<u>218,69</u>	-	437	-	-	-	-
24	C113-1593 варіант 6	Перехід діам.200/діам.160	шт	2	<u>188,83</u>	-	378	-	-	-	-
25	C113-1593 варіант 8	Перехід діам.160/діам.125	шт	2	<u>149,03</u>	-	298	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	2	<u>213,85</u> 154,10	-	428	308	-	<u>2,1800</u>	<u>4,36</u>
27	С113-1468 варіант 1	Клапан зворотній вогнестримувальний	шт	2	<u>4700,03</u>	-	9400	-	-	-	-
28	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>261,01</u> 143,82	-	522	288	-	<u>2,0100</u>	<u>4,02</u>
29	С130-272 варіант 1	Заслінки повітряні з ручним управлінням, 400х250 мм	шт	2	<u>5068,97</u>	-	10138	-	-	-	-
30	КБ20-14-4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	16	<u>473,13</u> 260,44	-	7570	4167	-	<u>3,6400</u>	<u>58,24</u>
31	С130-273 варіант 1	Заслінки повітряні з ручним управлінням, 250х150 мм	шт	1	<u>1927,37</u>	-	1927	-	-	-	-
32	С130-274 варіант 1	Заслінки повітряні з ручним управлінням, 200х150 мм	шт	2	<u>1522,79</u>	-	3046	-	-	-	-
33	С130-275 варіант 1	Заслінки повітряні з ручним управлінням, діам.150 мм	шт	13	<u>774,89</u>	-	10074	-	-	-	-
34	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних	ґрати	8	<u>529,46</u> 130,22	<u>9,67</u> 0,57	4236	1042	<u>77</u> 5	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>14,56</u> 0,06
35	С126-1294 варіант 1	ґрати вентиляційні 250х150 мм	шт	8	<u>111,97</u>	-	896	-	-	-	-
36	КБ20-51-1	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	8	<u>884,33</u> 709,14	<u>19,45</u> 4,44	7075	5673	<u>156</u> 36	<u>9,2300</u> 0,0450	<u>73,84</u> 0,36
37	С126-1295 варіант 1	Адаптор діам.125/діам.150	шт	8	<u>580,07</u>	-	4641	-	-	-	-
38	КБ20-10-8	Установлення дифузорів	шт	26	<u>312,00</u> 159,76	<u>135,62</u> 84,50	8112	4154	<u>3526</u> 2197	<u>2,2600</u> 1,0998	<u>58,76</u> 28,59
39	С130-60 варіант 1	Дифузор МВ150В "Vents"	шт	26	<u>5302,96</u>	-	137877	-	-	-	-
40	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,07</u> 130,22	<u>9,67</u> 0,57	161	130	<u>10</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>1,82</u> 0,01
41	С126-1296 варіант 1	Зовнішні ґрати РН 500х300	шт	1	<u>1026,01</u>	-	1026	-	-	-	-
42	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	1	<u>512,87</u> 71,13	<u>4,00</u> 0,15	513	71	<u>4</u> -	<u>0,9700</u> 0,0020	<u>0,97</u> -
43	С130-280	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	1	<u>437,68</u>	-	438	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ26-1-8	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами), товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,45	<u>2435,49</u> 2168,60	-	1096	976	-	<u>31,4700</u>	<u>14,16</u>
45	С1426-11795 варіант 2	Циліндр базальтовий фольгований для труб д.400 мм толщ.50мм	м	4,5	<u>648,65</u>	-	2919	-	-	-	-
46	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	1,04	<u>1301,41</u> 600,20	<u>527,89</u> 150,20	1353	624	<u>549</u> 156	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>8,41</u> 2,03
47	С111-1598 варіант 2	Плити з базальтової вати	м2	10,92	<u>250,53</u>	-	2736	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							592398	38461	<u>4925</u> 2510		<u>536,23</u> 32,47
Разом будівельні роботи, грн.							592398				
в тому числі:							549012				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40971				
всього заробітна плата, грн.							22272				
Загальновиробничі витрати, грн.							55,19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6573				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							614670				

Всього по розділу 1							614670				
Розділ 2. Вентиляція. Система ПВ-2											
48	КБ20-42-1	Установлення камер припливних продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>5882,12</u> 4940,28	<u>157,14</u> 17,14	5882	4940	<u>157</u> 17	<u>68,1700</u> 0,1844	<u>68,17</u> 0,18
49	С130-88 варіант 1	Припливна установка Slim star 1500 ECX	шт	1	<u>190128,05</u>	-	190128	-	-	-	-
50	КБ20-44-2	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 20 тис.м3/год	фільтр	1	<u>1674,26</u> 1462,84	<u>19,45</u> 4,44	1674	1463	<u>19</u> 4	<u>19,0400</u> 0,0450	<u>19,04</u> 0,05
51	С111-779 варіант 1	Фільтр Aerostar SCF 50-30	шт	1	<u>16060,14</u>	-	16060	-	-	-	-
52	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1058,12</u> 563,45	<u>55,45</u> 5,83	1058	563	<u>55</u> 6	<u>8,2800</u> 0,0630	<u>8,28</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C121-401 варіант 1	Електрический нагреватель Aerostar REH 3, 2 кВт	шт	1	<u>19673,29</u>	-	19673	-	-	-	-
54	КБ20-35-1	Установлення охолоджувачів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1058,12</u> 563,45	<u>55,45</u> 5,83	1058	563	<u>55</u> 6	<u>8,2800</u> 0,0630	<u>8,28</u> 0,06
55	C121-403 варіант 1	Фреоновий охолоджувач Aerostar SCF 50-30 4,79кВт	шт	1	<u>51264,60</u>	-	51265	-	-	-	-
56	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,37	<u>536,63</u> 528,35	-	199	195	-	<u>7,0400</u>	<u>2,6</u>
57	C1630-734 варіант 1	Фільтр бактеріцидний HEPO NEW FILTER. Київ	шт	1	<u>6137,10</u>	-	6137	-	-	-	-
58	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,139	<u>102042,08</u> 14482,74	<u>188,46</u> 56,17	14184	2013	<u>26</u> 8	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>28,83</u> 0,1
59	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5835	<u>102066,08</u> 14482,74	<u>188,46</u> 56,17	59556	8451	<u>110</u> 33	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>121,02</u> 0,43
60	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,4455	<u>78957,58</u> 16738,25	<u>188,46</u> 56,17	35176	7457	<u>84</u> 25	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>106,79</u> 0,33
61	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0569	<u>87412,43</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	4974	1040	<u>32</u> 9	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,9</u> 0,12
62	C113-1826 варіант 1	Патрубок діам.200	шт	2	<u>344,10</u>	-	688	-	-	-	-
63	C113-1827 варіант 1	Патрубок діам. 250	шт	4	<u>367,28</u>	-	1469	-	-	-	-
64	C113-1591 варіант 1	Перехід 500x300/400	шт	1	<u>584,42</u>	-	584	-	-	-	-
65	C113-1592 варіант 1	Перехід 500x300/400x250	шт	2	<u>527,23</u>	-	1054	-	-	-	-
66	C113-1593 варіант 1	Перехід 400x250/610x610	шт	2	<u>829,52</u>	-	1659	-	-	-	-
67	C113-1593 варіант 2	Перехід 400x250/250x150	шт	1	<u>455,83</u>	-	456	-	-	-	-
68	C113-1593 варіант 9	Перехід 400x250/200x150	шт	2	<u>369,60</u>	-	739	-	-	-	-
69	C113-1593 варіант 10	Перехід 250x150/200x150	шт	2	<u>276,17</u>	-	552	-	-	-	-
70	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	2	<u>213,85</u> 154,10	-	428	308	-	<u>2,1800</u>	<u>4,36</u>
71	C113-1468 варіант 1	Клапан зворотній вогнестримувальний	шт	2	<u>4700,03</u>	-	9400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>261,01</u> 143,82	-	522	288	-	<u>2,0100</u>	<u>4,02</u>
73	С130-272 варіант 1	Заслінки повітряні з ручним управлінням, 400х250 мм	шт	2	<u>5068,97</u>	-	10138	-	-	-	-
74	КБ20-14-4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	13	<u>473,13</u> 260,44	-	6151	3386	-	<u>3,6400</u>	<u>47,32</u>
75	С130-273 варіант 1	Заслінки повітряні з ручним управлінням, 250х150 мм	шт	2	<u>1927,37</u>	-	3855	-	-	-	-
76	С130-274 варіант 1	Заслінки повітряні з ручним управлінням, 200х150 мм	шт	6	<u>1522,79</u>	-	9137	-	-	-	-
77	С130-275 варіант 2	Заслінки повітряні круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 125 мм	шт	5	<u>752,03</u>	-	3760	-	-	-	-
78	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних	ґрати	2	<u>529,46</u> 130,22	<u>9,67</u> 0,57	1059	260	<u>19</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>3,64</u> 0,02
79	С126-1294 варіант 1	ґрати вентиляційні 250х150 мм	шт	2	<u>111,97</u>	-	224	-	-	-	-
80	КБ20-51-1	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	5	<u>884,33</u> 709,14	<u>19,45</u> 4,44	4422	3546	<u>97</u> 22	<u>9,2300</u> 0,0450	<u>46,15</u> 0,23
81	С126-1295 варіант 1	Адаптор діам.125/діам.150	шт	5	<u>580,07</u>	-	2900	-	-	-	-
82	КБ20-10-8	Установлення дифузорів	шт	8	<u>312,00</u> 159,76	<u>135,62</u> 84,50	2496	1278	<u>1085</u> 676	<u>2,2600</u> 1,0998	<u>18,08</u> 8,8
83	С130-60 варіант 1	Дифузор МВ150В "Vents"	шт	5	<u>5302,96</u>	-	26515	-	-	-	-
84	С130-60 варіант 2	Дифузор МВ200Пф "Vents"	шт	1	<u>7371,52</u>	-	7372	-	-	-	-
85	С130-60 варіант 3	Дифузор МВ250Пф "Vents"	шт	2	<u>5965,96</u>	-	11932	-	-	-	-
86	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,07</u> 130,22	<u>9,67</u> 0,57	161	130	<u>10</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>1,82</u> 0,01
87	С126-1296 варіант 1	Зовнішні ґрати РН 500х300	шт	1	<u>1026,01</u>	-	1026	-	-	-	-
88	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	1	<u>512,87</u> 71,13	<u>4,00</u> 0,15	513	71	<u>4</u> -	<u>0,9700</u> 0,0020	<u>0,97</u> -
89	С130-280	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	1	<u>437,68</u>	-	438	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ26-1-8	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами), товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,05	<u>2435,49</u> 2168,60	-	2557	2277	-	<u>31,4700</u>	<u>33,04</u>
91	С1426-11795 варіант 2	Циліндр базальтовий фольгований для труб д.400 мм толщ.50мм	м	10,5	<u>648,65</u>	-	6811	-	-	-	-
92	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	1,04	<u>1301,41</u> 600,20	<u>527,89</u> 150,20	1353	624	<u>549</u> 156	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>8,41</u> 2,03
93	С111-1598 варіант 2	Плити з базальтової вати	м2	10,92	<u>250,53</u>	-	2736	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							530131	38853	<u>2302</u> 964		<u>545,72</u> 12,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							530131 488976 39817 21856 54,56 6497 551987				

Всього по розділу 2							551987				
Розділ 3. Системи В-1:В-4											
94	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>492,94</u> 477,11	<u>12,97</u> 2,96	1972	1908	<u>52</u> 12	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>24,84</u> 0,12
95	С130-59 варіант 1	Вентилятори осьові із різномірних металів В-06-300, N 8И1А з електродвигуном АИМ100S4	шт	4	<u>12119,67</u>	-	48479	-	-	-	-
96	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>170,47</u> 123,71	-	682	495	-	<u>1,7500</u>	<u>7</u>
97	С1630-1916 варіант 1	Зворотній клапан	шт	4	<u>3145,43</u>	-	12582	-	-	-	-
98	КР15-135-1 стос	Установлення гнучких повітропроводів	м2	3,14	<u>196,41</u> 87,78	-	617	276	-	<u>1,2900</u>	<u>4,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C130-158-1П варіант 1	Гнучкий повітропровід 150 мм	м.п.	4	<u>166,79</u> -	-	667	-	-	-	-
100	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,055	<u>87412,43</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	4808	1005	<u>31</u> 9	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,4</u> 0,11
101	C113-1596 варіант 1	Перехід діам. 125 х діам. 200 мм	шт	4	<u>189,42</u> -	-	758	-	-	-	-
102	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	4	<u>353,90</u> 44,73	<u>2,80</u> 0,11	1416	179	<u>11</u> -	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>2,44</u> 0,01
103	C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм	шт	4	<u>377,92</u> -	-	1512	-	-	-	-
104	КБ20-51-1	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	<u>884,33</u> 709,14	<u>19,45</u> 4,44	3537	2837	<u>78</u> 18	<u>9,2300</u> 0,0450	<u>36,92</u> 0,18
105	C126-1295 варіант 1	Адаптор діам.125/діам.150	шт	4	<u>580,07</u> -	-	2320	-	-	-	-
106	КБ20-10-8	Установлення дифузорів	шт	4	<u>312,00</u> 159,76	<u>135,62</u> 84,50	1248	639	<u>542</u> 338	<u>2,2600</u> 1,0998	<u>9,04</u> 4,4
107	C130-60 варіант 1	Дифузор MB150B "Vents"	шт	4	<u>5302,96</u> -	-	21212	-	-	-	-
108	КБ26-1-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,6	<u>525,52</u> 312,67	<u>68,23</u> 19,41	315	188	<u>41</u> 12	<u>4,3700</u> 0,2527	<u>2,62</u> 0,15
109	C1426-11795 варіант 3	Циліндр базальтовий фольгований для труб діам 125мм товщина шару 50 мм	м	6	<u>1014,36</u> -	-	6086	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					108211	7527	<u>755</u> 389		<u>101,31</u> 4,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					108211 99929 7916 4169 10,17 1210 112380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					112380				
		Розділ 4. Системи ВЕ-1+ВЕ-6									
110	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0942	<u>87412,43</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	8234	1722	<u>52</u> 15	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>24,66</u> 0,2
111	С113-1596 варіант 1	Перехід діам. 125 х діам. 200 мм	шт	4	<u>189,42</u> -	-	758	-	-	-	-
112	КБ20-51-1	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	<u>884,33</u> 709,14	<u>19,45</u> 4,44	3537	2837	<u>78</u> 18	<u>9,2300</u> 0,0450	<u>36,92</u> 0,18
113	С126-1295 варіант 1	Адаптор діам.125/діам.150	шт	4	<u>580,07</u> -	-	2320	-	-	-	-
114	КБ20-10-8	Установлення дифузорів	шт	6	<u>312,00</u> 159,76	<u>135,62</u> 84,50	1872	959	<u>814</u> 507	<u>2,2600</u> 1,0998	<u>13,56</u> 6,6
115	С130-60 варіант 1	Дифузор МВ150В "Vents"	шт	4	<u>5302,96</u> -	-	21212	-	-	-	-
116	С130-60 варіант 2	Дифузор МВ200Пф "Vents"	шт	2	<u>7371,52</u> -	-	14743	-	-	-	-
117	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	6	<u>353,90</u> 44,73	<u>2,80</u> 0,11	2123	268	<u>17</u> 1	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>3,66</u> 0,01
118	С130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм	шт	6	<u>377,92</u> -	-	2268	-	-	-	-
119	КБ26-1-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,8	<u>525,52</u> 312,67	<u>68,23</u> 19,41	420	250	<u>55</u> 16	<u>4,3700</u> 0,2527	<u>3,5</u> 0,2
120	С1426-11795 варіант 3	Циліндр базальтовий фольгований для труб діам 125мм товщина шару 50 мм	м	8	<u>1014,36</u> -	-	8115	-	-	-	-
121	КБ26-1-5	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1	<u>596,50</u> 337,72	<u>86,19</u> 24,52	597	338	<u>86</u> 25	<u>4,7200</u> 0,3192	<u>4,72</u> 0,32
122	С1426-11795 варіант 4	Циліндр базальтовий фольгований для труб діам 200 мм товщина шару 50 мм	м	10	<u>1022,44</u> -	-	10224	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					76423	6374	<u>1102</u> 582		<u>87,02</u> 7,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					76423 68947 6956 3639 8,85 1054 80062 80062				
		Розділ 5. Системи кондиціонування Системи К-1,К-2,К-3,К-4,К-7,К-8.									
123	КБ20-36-1 к	Установлення зовнішнього блоку	шт	6	<u>781,24</u> 618,23	-	4687	3709	-	<u>9,4185</u> -	<u>56,51</u> -
124	КБ20-36-1 к	Установлення внутрішнього блоку	шт	6	<u>781,24</u> 618,23	-	4687	3709	-	<u>9,4185</u> -	<u>56,51</u> -
125	КБ20-30-1 к	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,72	<u>2475,63</u> 719,33	<u>73,84</u> 6,54	1782	518	<u>53</u> 5	<u>9,8095</u> 0,0722	<u>7,06</u> 0,05
126	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,12	<u>10314,48</u> 9834,24	<u>348,41</u> 88,05	1238	1180	<u>42</u> 11	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>15,36</u> 0,17
127	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>255,09</u> 255,09	-	306	306	-	<u>3,5200</u> -	<u>4,22</u> -
128	КР15-19-1	Прокладання дренажних трубопроводів	100м	0,12	<u>4526,15</u> 4412,89	-	543	530	-	<u>56,5900</u> -	<u>6,79</u> -
129	С113-622 варіант 2	Кондиционер DAIKIN RX20JV	шт	6	<u>24738,56</u> -	-	148431	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					161674	9952	<u>95</u> 16		<u>146,45</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161674 151627 9968 5201 12 1430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					166875				

		Всього по розділу 5					166875				
		Розділ 6. Системи кондиціювання									
		Системи К-5,К-6.									
130	КБ20-36-1 к	Установлення зовнішнього блоку	шт	2	<u>781,24</u> 618,23	-	1562	1236	-	<u>9,4185</u> -	<u>18,84</u> -
131	КБ20-36-1 к	Установлення внутрішнього блоку	шт	2	<u>781,24</u> 618,23	-	1562	1236	-	<u>9,4185</u> -	<u>18,84</u> -
132	КБ20-30-1 к	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,24	<u>2475,63</u> 719,33	<u>73,84</u> 6,54	594	173	<u>18</u> 2	<u>9,8095</u> 0,0722	<u>2,35</u> 0,02
133	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,24	<u>10314,48</u> 9834,24	<u>348,41</u> 88,05	2475	2360	<u>84</u> 21	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>30,72</u> 0,33
134	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4	<u>255,09</u> 255,09	-	102	102	-	<u>3,5200</u> -	<u>1,41</u> -
135	КР15-19-1	Прокладання дренажних трубопроводів	100м	0,04	<u>4526,15</u> 4412,89	-	181	177	-	<u>56,5900</u> -	<u>2,26</u> -
136	С113-622 варіант 1	Кондиционер DAIKIN RX35JV	шт	2	<u>52012,51</u> -	-	104025	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					110501	5284	<u>102</u> 23		<u>74,42</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					110501				
		в тому числі:					105115				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5307				
		всього заробітна плата, грн.					2657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6,05				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					719				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113158				

		Всього по розділу 6					113158				
		Разом прямі витрати по кошторису					1579338	106451	<u>9281</u> 4484		<u>1491,15</u> 57,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1579338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1463606 110935 59793 146,82 17483 1639131				
		Всього по кошторису					1639131				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1695,91 128418				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)
I черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04
на Водопровід

Травматологічне відділення (корпус "Б") міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,643 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,291 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,35	<u>9413,76</u> 8273,68	<u>1086,48</u> 526,34	3295	2896	<u>380</u> 184	<u>106,1000</u> 7,1362	<u>37,14</u> 2,5
2	С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 32 мм	м	32,83	<u>117,72</u> -	-	3865	-	-	-	-
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>9009,32</u> 7205,35	<u>1771,49</u> 905,18	2252	1801	<u>443</u> 226	<u>92,4000</u> 12,3022	<u>23,1</u> 3,08
4	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 25 мм	м	23,23	<u>65,47</u> -	-	1521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,92	<u>9754,00</u> 7010,40	<u>2743,60</u> 1457,69	18728	13460	<u>5268</u> 2799	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>172,61</u> 38,17
6	C113-1673	Труби поліпропіленові діам. 20 мм	м	172,61	<u>39,12</u>	-	6753	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	C113-1843	Муфта (ПНД,STR) діам. 32x1" HP	шт	1	<u>138,86</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	C113-1837	Сгін-американка діам. 32x1" HP	шт	1	<u>199,06</u>	-	199	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	C130-1104	Вентиль запорний напівоборотний діам. 1" ВР	шт	1	<u>232,15</u>	-	232	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	C113-1041	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 32 мм	шт	1	<u>20,84</u>	-	21	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	C113-1049	Трійники різносторонні з поліетилену діам. 32/20 мм	шт	7	<u>20,94</u>	-	147	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	C113-1196	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 32/25 мм	шт	3	<u>4,13</u>	-	12	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	C113-1707	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	2	<u>16,45</u>	-	33	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	C113-1048	Трійники різносторонні з поліетилену діам. 25/20 мм	шт	6	<u>13,65</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	3	<u>6,38</u>	-	19	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	C113-1039	Трійники рівносторонні из поліетилену діам. 20 мм	шт	53	<u>8,01</u>	-	425	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	C113-1705	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	62	<u>5,31</u>	-	329	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	C113-1808	Муфта діам. 20x1/2" HP	шт	72	<u>44,60</u>	-	3211	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	C113-1799	Сгін американка діам. 20x1/2" HP	шт	32	<u>88,30</u>	-	2826	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	C130-1106	Вентиль запорний напівоборотний діам 1/2" ВР	шт	92	<u>173,75</u>	-	15985	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	C130-378	Зворотній клапан діам. 1/2"	шт	10	<u>138,16</u>	-	1382	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	C113-1869	Обвід діам. 20 мм	шт	22	<u>23,73</u>	-	522	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	C113-2301	Монтажна планка діам. 20	шт	8	<u>110,14</u>	-	881	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1568 варіант 1	Тримач з клямкою CF20	шт	75	8,65	-	649	-	-	-	-
25	C113-1569 варіант 1	Тримач з клямкою CF25	шт	25	9,84	-	246	-	-	-	-
26	C113-1570 варіант 1	Тримач з клямкою CF32	шт	35	12,39	-	434	-	-	-	-
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	255,09	-	1275	1275	-	3,5200	17,6
28	C113-18 варіант 1	Трубки із спіненого каучуку діам 20	м	50	17,30	-	865	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					66328	19432	6091 3209		250,45 43,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66328 40805 22641 12315 30,66 3650 78643				
		----- Всього по кошторису					78643				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					324,86 26291				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)
I черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05
на Каналізація

Травматологічне відділення (корпус "Б") міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 303,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41802 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,802 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,22	<u>7662,44</u> 7271,89	<u>155,76</u> 45,04	1686	1600	<u>34</u> 10	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>20,2</u> 0,12
2	С1630-1 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм	м	21,96	<u>184,77</u> -	-	4058	-	-	-	-
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,55	<u>7271,89</u> 7271,89	-	4000	4000	-	<u>91,8400</u> -	<u>50,51</u> -
4	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	54,89	<u>229,28</u> -	-	12585	-	-	-	-
5	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>7583,86</u> 7583,86	-	4550	4550	-	<u>95,7800</u> -	<u>57,47</u> -
6	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	59,88	<u>79,29</u> -	-	4748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1532-31 варіант 1	Трійник 110x45*	шт	19	<u>109,82</u>	-	2087	-	-	-	-
8	C1532-31 варіант 1	Трійник 110x45*	шт	8	<u>109,82</u>	-	879	-	-	-	-
9	C113-1206 варіант 1	Перехід 110/50 мм	шт	9	<u>47,90</u>	-	431	-	-	-	-
10	C113-1044 варіант 1	Тройники 50x45*	шт	21	<u>34,59</u>	-	726	-	-	-	-
11	C1532-28 варіант 1	Коліно 50x45*	шт	67	<u>22,07</u>	-	1479	-	-	-	-
12	C113-1047 варіант 1	Тройники 110x50x45*	шт	13	<u>58,54</u>	-	761	-	-	-	-
13	C1532-28 варіант 2	Коліно 50x90*	шт	7	<u>22,42</u>	-	157	-	-	-	-
14	C113-1208 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/110 мм	шт	1	<u>131,45</u>	-	131	-	-	-	-
15	C113-1480 варіант 1	Ревізія діам. 160 мм	шт	2	<u>339,95</u>	-	680	-	-	-	-
16	C113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм	шт	1	<u>122,79</u>	-	123	-	-	-	-
17	C113-1479 варіант 1	Ревізія діам. 50 мм	шт	1	<u>60,20</u>	-	60	-	-	-	-
18	C113-1069 варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 160x110x160x45*	шт	5	<u>207,66</u>	-	1038	-	-	-	-
19	C113-1515 варіант 1	Коліно діам. 160x45*	шт	5	<u>221,85</u>	-	1109	-	-	-	-
20	C113-1481 варіант 1	Повітряний клапан діам. 50 мм	шт	7	<u>51,15</u>	-	358	-	-	-	-
21	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,6	<u>728,32</u>	<u>59,55</u>	437	344	<u>36</u>	<u>7,5400</u>	<u>4,52</u>
					572,81	17,67			11	0,2267	0,14
22	C130-635 варіант 1	Трапи 50 мм кутовий	комплект	6	<u>114,84</u>	-	689	-	-	-	-
23	C113-1732 варіант 1	Кріпленням для труб діам.160 мм	шт	20	<u>35,35</u>	-	707	-	-	-	-
24	C113-1733 варіант 1	Кріпленням для труб діам. 110 мм	шт	15	<u>23,95</u>	-	359	-	-	-	-
25	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>4669,67</u>	<u>397,39</u>	2335	1383	<u>199</u>	<u>36,4100</u>	<u>18,21</u>
					2766,07	118,88			59	1,5210	0,76
26	C130-907 варіант 1	Унітази	шт	4	<u>5109,44</u>	-	20438	-	-	-	-
27	2307-11296 варіант 1	Шланг армований 0,4 м	шт	4	<u>112,75</u>	-	451	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C130-907 варіант 2	Злив лікарняний (відуар) СБ-1	шт	1	<u>3490,19</u>	-	3490	-	-	-	-
29	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,1	<u>2718,08</u> 2457,02	-	5708	5160	-	<u>31,9800</u>	<u>67,16</u>
30	C130-648 варіант 1	Умивальник	комплект	18	<u>3067,76</u>	-	55220	-	-	-	-
31	C130-648 варіант 2	Умивальник хірургічний	комплект	3	<u>7402,76</u>	-	22208	-	-	-	-
32	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	18	<u>690,04</u>	-	12421	-	-	-	-
33	C130-631	Змішувачі для медичних умивальників, См-Ум-НЛ, настінні, ліктьові, з комбінованою сіткою	комплект	3	<u>1828,79</u>	-	5486	-	-	-	-
34	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>1529,42</u> 1176,91	<u>31,25</u> 12,89	306	235	<u>6</u> 3	<u>16,2400</u> 0,1496	<u>3,25</u> 0,03
35	C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	2	<u>1997,33</u>	-	3995	-	-	-	-
36	C130-617 варіант 1	Душова стійка з змішувачем	комплект	2	<u>4244,34</u>	-	8489	-	-	-	-
37	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,1	<u>3724,53</u> 2345,09	<u>1032,62</u> 293,81	372	235	<u>103</u> 29	<u>31,9800</u> 3,7294	<u>3,2</u> 0,37
38	C130-43 варіант 1	Ванна на 120л	комплект	1	<u>2948,83</u>	-	2949	-	-	-	-
39	C130-618 варіант 1	Змішувачі для ванн з душем.	комплект	1	<u>2050,85</u>	-	2051	-	-	-	-
40	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,4	<u>2706,12</u> 1965,31	<u>174,31</u> 52,14	1082	786	<u>70</u> 21	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>10,23</u> 0,27
41	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві емальовані з однією чашею	шт	3	<u>2126,91</u>	-	6381	-	-	-	-
42	C130-487 варіант 2	Мийка лабораторна МЛ-2	шт	1	<u>5815,92</u>	-	5816	-	-	-	-
43	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	3	<u>690,04</u>	-	2070	-	-	-	-
44	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1	<u>10867,37</u> 9686,70	<u>1133,70</u> 322,55	10867	9687	<u>1134</u> 323	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>129,07</u> 4
45	C130-7 варіант 1	Водонагрівачі ємнісні V=15л	шт	3	<u>4169,40</u>	-	12508	-	-	-	-
46	C130-8 варіант 1	Водонагрівачі ємнісні V=50л	шт	2	<u>5049,81</u>	-	10100	-	-	-	-
47	C130-9 варіант 1	Водонагрівачі ємнісні V=80л	шт	5	<u>7774,88</u>	-	38874	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ10-81-1	Установка поручней	100м	0,015	<u>2948,48</u>	-	44	44	-	<u>41,7100</u>	<u>0,63</u>
					2948,48	-			-	-	-
49	С1515-24	Поручень прямий	шт	1	<u>995,96</u>	-	996	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	С1515-25	Поручні для унітазу	шт	1	<u>995,21</u>	-	995	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	С1515-23	Поручень для умивальнику	шт	1	<u>994,66</u>	-	995	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	0,2	<u>3236,93</u>	<u>57,46</u>	647	589	<u>11</u>	<u>40,6700</u>	<u>8,13</u>
					2947,35	16,35			3	0,2128	0,04
53	2407-2201	Сушарка для рушників ПО-20	шт	2	<u>2986,17</u>	-	5972	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					287104	28613	<u>1593</u>		<u>372,58</u>
									459		5,73
		Разом будівельні роботи, грн.					287104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256898				
		всього заробітна плата, грн.					29072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15907				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4730				
		Всього будівельні роботи, грн.					303011				

		Всього по розділу 1					303011				
		Разом прямі витрати по кошторису					287104	28613	<u>1593</u>		<u>372,58</u>
									459		5,73
		Разом будівельні роботи, грн.					287104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256898				
		всього заробітна плата, грн.					29072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15907				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4730				
		Всього будівельні роботи, грн.					303011				

		Всього по кошторису					303011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					418,02 33802				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)
I черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06
на Електромонтажні роботи

Травматологічне відділення (корпус "Б") міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 852,406 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,15529 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,991 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	608,52	134,80	609	253	135	3,2000	3,2
					253,38	25,68			26	0,2946	0,29
2	1517-1648	ЯРП-100 з раз'єднувачем перекидним ВР32-31	шт	1	3091,47	-	3091	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	7	1866,71	557,56	13067	5726	3903	10,3300	72,31
					817,93	95,50			669	0,9835	6,88
4 & 1517-1942-1	ГРШ ЩРн-60ІР 31 з Автоматичний вимикач Іном=80А 1шт, Автоматичний вимикач 3-ф Іном=50А 1шт, Автоматичний вимикач 3 -ф Іном=32А-1шт, Автоматичний вимикач 3-ф Іном=25А-2шт, Шина нульова, Шина захисного зануління-1шт.	шт	1	14170,77	-	-	14171	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
5 & 1517-1942-1	АВР АВР-100-25 з Автоматичний вимикач 3-ф Іном=20А-2шт, Автоматичний вимикач 1-ф Іном=16А-2шт, Шина нульова, Шина захисного занулення-1шт.	шт	1	6851,25	-	-	6851	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 1517-1942-1 варіант 5	ЩР-1 ЩРВ-60IP31 з ВА47-29/3 40А-1шт, ВА47-29/1 10А-1шт, АД1230мА-21шт, Шина нульова, Шина захисного зануління-1шт.	шт	1	<u>21238,35</u>	-	21238	-	-	-	-	-
7 & 1517-1942-1 варіант 3	ЩСВ ЩРВ-24IP31 з ВА47-29/3 25А-1шт, ВА47-29/3 10А-2шт, ВА47-29/3 16А-8шт, Шина нульова-1 шт, Шина захисного зануління1 шт, Пускач магнітний 25 А-1шт.	шт	2	<u>6998,13</u>	-	13996	-	-	-	-	-
8 & 1517-1942-1 варіант 4	ШАО ЩРВ-12IP31 з ВА47-29/3 16А-1шт, ВА47-29/3 10А-4шт	шт	1	<u>3111,93</u>	-	3112	-	-	-	-	-
9 & 1517-1942-1 варіант 1	ЩРпідв ЩРВ-12IP31 з ВА47-29/3 16А-1шт, ВА47-29/1 16А-1шт, АД1230мА-2шт,	шт	1	<u>4193,94</u>	-	4194	-	-	-	-	-
10 КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	3	<u>1006,85</u> 380,06	<u>6,70</u> 1,47	3021	1140	<u>20</u> 4	<u>4,8000</u> 0,0149	<u>14,4</u> 0,04	
11 С1514-7 варіант 1	Ящики з розеднувачем 250А	шт	2	<u>4782,22</u>	-	9564	-	-	-	-	-
12 С1514-5 варіант 1	Ящики з розеднувачем 100А	шт	1	<u>3518,86</u>	-	3519	-	-	-	-	-
Розділ 1. Електроосвітлення											
13 КБ21-18-14	Монтаж LED світильників, що встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,71	<u>18460,96</u> 12554,54	<u>5207,28</u> 2890,50	13107	8914	<u>3697</u> 2052	<u>177,6000</u> 36,4514	<u>126,1</u> 25,88	
14 1507-3010 варіант 3	Світильник операційний стельовий двублочний, безтеньовий	шт	1	<u>134258,03</u>	-	134258	-	-	-	-	-
15 1507-3010 варіант 1	Світильник світлодіодний (пенель-ОPTIMA. OPL ECO LED 595 40) Р=38ВТ	шт	70	<u>4462,01</u>	-	312341	-	-	-	-	-
16 КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,26	<u>30750,61</u> 15850,56	<u>5516,96</u> 2591,47	7995	4121	<u>1434</u> 674	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>54,91</u> 8,25	
17 1507-3010 варіант 2	Світильник накладний OTN LED з вимикачем Р=10Вт	шт	1	<u>690,05</u>	-	690	-	-	-	-	-
18 1507-3084 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний настінний DROP LED	шт	7	<u>849,85</u>	-	5949	-	-	-	-	-
19 1507-3084 варіант 2	Світильник світлодіодний,9Вт, СД-М07-1	шт	10	<u>690,73</u>	-	6907	-	-	-	-	-
20 1507-3084 варіант 3	Світильник світлодіодний ARCTIC SAN/SMC	шт	8	<u>1857,61</u>	-	14861	-	-	-	-	-
21 КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>11960,95</u> 10388,42	<u>1223,06</u> 247,34	120	104	<u>12</u> 2	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>1,31</u> 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1507-5089 варіант 1	Світильник чергового освітлення	шт	1	<u>597,24</u>	-	597	-	-	-	-
23	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>1951,21</u> 1722,35	-	195	172	-	<u>25,3100</u>	<u>2,53</u>
24	1504-6160 варіант 1	Вимикач одно-клавішний для прихованого монтажу	шт	10	<u>96,92</u>	-	969	-	-	-	-
25	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,46	<u>5224,72</u> 1883,62	-	2403	866	-	<u>27,6800</u>	<u>12,73</u>
26	1504-6160 варіант 1	Вимикач одно-клавішний для прихованого монтажу	шт	40	<u>96,92</u>	-	3877	-	-	-	-
27	1504-6160 варіант 1	Вимикач одно-клавішний для прихованого монтажу	шт	6	<u>96,92</u>	-	582	-	-	-	-
28	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>5217,10</u> 1893,15	-	157	57	-	<u>27,8200</u>	<u>0,83</u>
29	290902-224 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна с захистним контактом 2P+PE для прихованої проводки IP44	шт	3	<u>177,84</u>	-	534	-	-	-	-
30	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,15	<u>3786,98</u> 3786,98	-	568	568	-	<u>55,6500</u>	<u>8,35</u>
31	С113-2106 варіант 1	Блок розеток для комп'ютерного устаткування	шт	15	<u>253,38</u>	-	3801	-	-	-	-
32	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,65	<u>5217,10</u> 1893,15	-	3391	1231	-	<u>27,8200</u>	<u>18,08</u>
33	С113-2108 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, для прихованого монтажу 10А,220В ступень захисту І320	шт	65	<u>91,88</u>	-	5972	-	-	-	-
34	С113-1626 варіант 1	Рамка для 3-х розеток	шт	15	<u>68,58</u>	-	1029	-	-	-	-
35	2405-1338 варіант 2	Коробка розподільча	1000шт	0,07	<u>10095,40</u>	-	707	-	-	-	-
36	2405-1338 варіант 1	Коробка установча	1000шт	0,12	<u>17843,32</u>	-	2141	-	-	-	-
37	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>8256,70</u> 1681,12	<u>4172,63</u> 803,06	4954	1009	<u>2504</u> 482	<u>22,4000</u> 10,4129	<u>13,44</u> 6,25
38	С157-387 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 5х10 мм2	1000м	0,02	<u>252956,29</u>	-	5059	-	-	-	-
39	С157-388 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 5х6 мм2	1000м	0,02	<u>154762,08</u>	-	3095	-	-	-	-
40	С157-389 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 5х4 мм2	1000м	0,02	<u>108650,37</u>	-	2173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	12,16	<u>1149,99</u> 840,70	<u>135,05</u> 74,50	13984	10223	<u>1642</u> 906	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>148,35</u> 11,42
42	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,1	<u>715,79</u> 454,12	<u>135,05</u> 74,50	787	500	<u>149</u> 82	<u>6,5900</u> 0,9391	<u>7,25</u> 1,03
43	С153-32 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм ²	1000м	0,06	<u>54474,96</u> -	-	3268	-	-	-	-
44	С153-22 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ПВС, число жил та переріз 5х1,5 мм ²	1000м	0,05	<u>45381,94</u> -	-	2269	-	-	-	-
45	С157-304 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ПВС, число жил та переріз 3х2,5 мм ²	1000м	1,2	<u>37616,02</u> -	-	45139	-	-	-	-
46	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,6	<u>2090,02</u> 1802,60	<u>20,09</u> 4,41	1254	1082	<u>12</u> 3	<u>25,5000</u> 0,0447	<u>15,3</u> 0,03
47	С152-16 варіант 1	Кабелі з мідними жилами вогнестійки, перерізом 4х4 мм ²	1000м	0,01	<u>113517,34</u> -	-	1135	-	-	-	-
48	С152-15 варіант 1	Кабелі з мідними жилами вогнестійки, перерізом 3х2,5 мм ²	1000м	0,05	<u>59683,98</u> -	-	2984	-	-	-	-
49	КБ21-31-1	Прокладка гофри діам до 32 мм	100м	13,1	<u>1000,09</u> 1000,09	-	13101	13101	-	<u>13,8000</u>	<u>180,78</u>
50	С113-24 варіант 1	Труби гофровані діам 20 мм	м	1200	<u>17,53</u> -	-	21036	-	-	-	-
51	С113-25 варіант 1	Труби гофровані діам 25 мм	м	110	<u>17,52</u> -	-	1927	-	-	-	-
52	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,16	<u>3517,30</u> 1860,27	<u>305,94</u> 77,34	563	298	<u>49</u> 12	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>4,26</u> 0,14
53	С113-26 варіант 1	Труби ПНД 40	м	16	<u>51,85</u> -	-	830	-	-	-	-
54	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,39	<u>16635,63</u> 3642,18	<u>10724,35</u> 2281,85	6488	1420	<u>4182</u> 890	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>18,93</u> 11,34
55	С113-1518 варіант 1	Лоток металевий з кришкою 200х100 мм L=3м	шт	3	<u>362,32</u> -	-	1087	-	-	-	-

Розділ 2. Заземлення та система зрівнювання потенціалів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>15862,46</u> 15862,46	-	1110	1110	-	<u>261,8000</u>	<u>18,33</u>
64	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	4	<u>140,88</u> 72,81	<u>65,24</u> 0,73	564	291	<u>261</u> 3	<u>1,0700</u> 0,0095	<u>4,28</u> 0,04
65	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла 16 мм	т	0,0247	<u>33277,27</u> -	-	822	-	-	-	-
66	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,2	<u>2231,10</u> 1681,12	<u>172,76</u> 6,65	446	336	<u>35</u> 1	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>4,48</u> 0,02
67	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0252	<u>33040,92</u> -	-	833	-	-	-	-
68	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07	<u>8978,86</u> 8978,86	-	629	629	-	<u>150,4500</u>	<u>10,53</u>
69	КБ1-164-2	Вирівнювання потенціалів Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,21	<u>15862,46</u> 15862,46	-	3331	3331	-	<u>261,8000</u>	<u>54,98</u>
70	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,6	<u>2231,10</u> 1681,12	<u>172,76</u> 6,65	1339	1009	<u>104</u> 4	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>13,44</u> 0,05
71	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,048	<u>37421,15</u> -	-	1796	-	-	-	-
72	КМ8-72-1	Шина мідна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,4	<u>6045,65</u> 6023,47	-	2418	2409	-	<u>78,4000</u>	<u>31,36</u>
73	С113-10 варіант 1	Провід мідний 1х16 мм	м	40	<u>105,76</u> -	-	4230	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17518	9115	<u>400</u> 8		<u>137,4</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17518 8003 9123 5421 15,37 1829 22939				

		Всього по розділу 2					22939				
		Разом прямі витрати по кошторису					811462	69467	<u>18732</u> 6142		<u>975,38</u> 75,89


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					811462 723263 75609 40944 104,02 12382 852406 852406				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1155,29 87991				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)
І черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01
на Зовнішня каналізація
Мережі каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	1039,273 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,16398 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	91,150 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 (вказ. із застос., табл.Г1, п.7)									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ22-46-3	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 200 мм	100м	0,06	<u>108134,88</u> 29095,90	<u>71371,35</u> 22654,23	6488	1746	<u>4282</u> 1359	<u>373,1200</u> 241,5934	<u>22,39</u> 14,5
2	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,79	<u>33223,57</u> 979,56	<u>32244,01</u> 7665,32	26247	774	<u>25473</u> 6056	<u>15,8070</u> 94,0797	<u>12,49</u> 74,32
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,37	<u>15300,63</u> 1167,06	<u>-</u> -	20962	1599	<u>-</u> -	<u>17,9520</u> -	<u>24,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,384	<u>9876,74</u>	-	3793	3793	-	<u>165,4950</u>	<u>63,55</u>
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	42,24	<u>9876,74</u>	-			-	-	-
					<u>1284,87</u>	-	54273	-	-	-	-
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,7379	<u>7693,86</u>	<u>7693,86</u>	5677	-	<u>5677</u>	-	-
					-	1416,84			1045	16,6733	12,3
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,379	<u>3005,84</u>	<u>1631,50</u>	22180	10141	<u>12039</u>	<u>20,1960</u>	<u>149,03</u>
					1374,34	422,49			3118	5,6293	41,54
8	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1094	<u>33223,57</u>	<u>32244,01</u>	3635	107	<u>3528</u>	<u>15,8070</u>	<u>1,73</u>
					979,56	7665,32			839	94,0797	10,29
9	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0832	<u>7693,86</u>	<u>7693,86</u>	640	-	<u>640</u>	-	-
					-	1416,84			118	16,6733	1,39
10	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0783	<u>56613,02</u>	<u>54156,28</u>	4433	192	<u>4241</u>	<u>39,6440</u>	<u>3,1</u>
					2456,74	12146,90			951	147,8198	11,57
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	125,28	<u>263,25</u>	<u>263,25</u>	32980	-	<u>32980</u>	-	-
					-	34,93			4376	0,4110	51,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					181308	18352	<u>88860</u>		<u>276,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					181308		17862		217,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74096				
		всього заробітна плата, грн.					36214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6872				
		Всього будівельні роботи, грн.					201895				

		Всього по розділу 1					201895				
12	КБ22-41-1	Розділ 2. Колодязі Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,544	<u>37008,22</u>	<u>16024,13</u>	20132	5924	<u>8717</u>	<u>155,9360</u>	<u>84,83</u>
					10889,01	3653,13			1987	37,0022	20,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1954,39</u>	-	21498	-	-	-	-
14	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1301,56</u>	-	9111	-	-	-	-
15	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>2392,72</u>	-	14356	-	-	-	-
16	K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1964,30</u>	-	11786	-	-	-	-
17	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	<u>6074,85</u>	-	36449	-	-	-	-
18	KB9-34-1	Монтаж опорних конструкцій всередині будівель і споруд масою до 0,1 т (Антисейсмічні фіксатори)	т	0,14976	<u>12698,85</u> 9387,47	<u>1245,67</u> 47,40	1902	1406	<u>187</u> 7	<u>129,5360</u> 0,6156	<u>19,4</u> 0,09
19	C111-1844 варіант 1	Сталеві елементи з швелерів (антисейсмічні фіксатори)	т	0,14976	<u>46662,18</u>	-	6988	-	-	-	-
20	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,86	<u>14915,74</u> 4059,68	-	12828	3491	-	<u>53,4380</u>	<u>45,96</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							135050	10821	<u>8904</u> 1994		<u>150,19</u> 20,22
Разом будівельні роботи, грн.							135050				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							115325				
всього заробітна плата, грн.							12815				
Загальновиробничі витрати, грн.							6814				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2110				
Всього будівельні роботи, грн.							141864				

Всього по розділу 2							141864				
Розділ 3. Каналізація											
21	KB22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,184	<u>148126,18</u> 43445,90	<u>104680,28</u> 19785,88	27255	7994	<u>19261</u> 3641	<u>592,4710</u> 252,5677	<u>109,01</u> 46,47
22	C113-1456 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 400х19,1 мм	м	135,34	<u>2380,69</u>	-	322203	-	-	-	-
23	C113-1455 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х12,1 мм	м	50,5	<u>1387,27</u>	-	70057	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-1,84	<u>865,56</u> 840,00	<u>25,56</u> 1,19	-1593	-1546	<u>-47</u> -2	<u>9,0420</u> 0,0165	<u>-16,64</u> -0,03
25	КБ22-47-3	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 200 мм	100м	1,84	<u>13970,26</u> 7429,95	-	25705	13671	-	<u>99,0000</u> -	<u>182,16</u> -
26	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	151,5	<u>579,58</u> -	-	87806	-	-	-	-
27	С113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	34,34	<u>269,92</u> -	-	9269	-	-	-	-
28	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,09	<u>39502,95</u> 25331,43	<u>13106,67</u> 3713,04	3555	2280	<u>1180</u> 334	<u>341,4400</u> 50,1989	<u>30,73</u> 4,52
29	С113-1451-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,2 мм	м	90,9	<u>215,09</u> -	-	19552	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							563809	22399	<u>20394</u> 3973		<u>305,26</u> 50,96
Разом будівельні роботи, грн.							563809				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							521016				
всього заробітна плата, грн.							26372				
Загальновиробничі витрати, грн.							13502				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3965				
Всього будівельні роботи, грн.							577311				

Всього по розділу 3							577311				
Розділ 4. Відновлення бетонного покриття проїздів											
30	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,163	<u>436065,24</u> 2333,13	<u>19853,73</u> 3183,12	71079	380	<u>3236</u> 519	<u>35,2330</u> 33,8671	<u>5,74</u> 5,52
31	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,163	<u>129553,78</u> -	<u>1937,67</u> 254,55	-21117	-	<u>-316</u> -41	<u>-</u> 2,9744	<u>-</u> -0,48
32	КБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м	1000 м2	0,163	<u>43391,20</u> 4997,04	<u>32859,82</u> 4899,91	7073	815	<u>5356</u> 799	<u>74,1180</u> 56,4699	<u>12,08</u> 9,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ27-30-5 к=16	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,163	<u>4070,16</u> -	<u>4070,16</u> 899,42	-663	-	<u>-663</u> -147	-	-
34	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,63	<u>3633,46</u> -	- -	60424	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					116796	1195	<u>7613</u> 1130		<u>17,82</u> 12,49
		Разом будівельні роботи, грн.					116796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107988				
		всього заробітна плата, грн.					2325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					477				
		Всього будівельні роботи, грн.					118203				

		Всього по розділу 4					118203				
		Разом прямі витрати по кошторису					996963	52767	<u>125771</u> 24959		<u>750,15</u> 301,07
		Разом будівельні роботи, грн.					996963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					818425				
		всього заробітна плата, грн.					77726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13424				
		Всього будівельні роботи, грн.					1039273				

		Всього по кошторису					1039273				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1163,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91150				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)
І черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-03-01
на Зовнішня теплотраса
Мережі теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 275,484 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38838 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,346 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 (вказ. із застос., табл.Г1, п.7)												
		Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,108	<u>33223,57</u> 979,56	<u>32244,01</u> 7665,32	3588	106	<u>3482</u> 828	<u>15,8070</u> 94,0797	<u>1,71</u> 10,16			
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0132	<u>13369,79</u> 13369,79	<u>-</u> -	176	176	<u>-</u> -	<u>220,6600</u> -	<u>2,91</u> -			
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,88	<u>15300,63</u> 1167,06	<u>-</u> -	13465	1027	<u>-</u> -	<u>17,9520</u> -	<u>15,8</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,096	<u>7693,86</u> -	<u>7693,86</u> 1416,84	739	-	<u>739</u> 136	- 16,6733	- 1,6
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,96	<u>3005,84</u> 1374,34	<u>1631,50</u> 422,49	2886	1319	<u>1567</u> 406	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>19,39</u> 5,4
6	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01332	<u>56613,02</u> 2456,74	<u>54156,28</u> 12146,90	754	33	<u>721</u> 162	<u>39,6440</u> 147,8198	<u>0,53</u> 1,97
7	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21,312	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 34,93	5610	-	<u>5610</u> 744	- 0,4110	- 8,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					27218	2661	<u>12119</u> 2276		<u>40,34</u> 27,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27218 12438 4937 2796 7,77 927 30014				
		----- Всього по розділу 1					30014				
8	КБ7-61-1	Розділ 2. Лотки <i>Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити</i>	100м3	0,012	<u>229173,24</u> 38948,13	<u>42124,33</u> 13343,02	2750	467	<u>505</u> 160	<u>531,1350</u> 137,1860	<u>6,37</u> 1,65
9	К585821-Г007 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б	шт	10	<u>1794,74</u> -	- -	17947	-	- -	- -	- -
10	К585521-П019	Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87	шт	10	<u>2268,52</u> -	- -	22685	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					43382	467	<u>505</u> 160		<u>6,37</u> 1,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43382 42410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					627 348 0,96 115 43730 43730				
11	КБ24-2-3	Розділ 3. Монтажні роботи Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 80 мм	1000м	0,01	<u>211369,40</u> 63407,10	<u>94555,82</u> 15810,07	2114	634	<u>946</u> 158	<u>813,1200</u> 197,6060	<u>8,13</u> 1,98
12	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,15	<u>255092,53</u> 110928,11	<u>122883,68</u> 17259,42	38264	16639	<u>18433</u> 2589	<u>1422,5200</u> 219,8799	<u>213,38</u> 32,98
13	С113-913 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 76 мм	км	0,16	<u>735758,51</u> -	- -	117721	-	- -	- -	- -
14	С113-1513	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м	шт	8	<u>2118,84</u> -	- -	16951	-	- -	- -	- -
15	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>288,61</u> 221,82	- -	577	444	- -	<u>3,0250</u> -	<u>6,05</u> -
16	С1630-1386	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 31ч6бр для води, пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>2426,55</u> -	- -	4853	-	- -	- -	- -
17	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	6	<u>255,20</u> 72,02	<u>162,40</u> 1,82	1531	432	<u>974</u> 11	<u>0,8140</u> 0,0237	<u>4,88</u> 0,14
18	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	6	<u>329,87</u> -	- -	1979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					183990	18149	<u>20353</u> 2758		<u>232,44</u> 35,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					183990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					145488 20907 10438 25,15 2994 194428				
		Всього по розділу 3					194428				
19	КБ6-3-1	Розділ 4. Нерухома опора Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 нерухомі опори	100м3	0,0132	<u>456137,62</u> 36114,39	<u>18879,05</u> 5969,61	6021	477	<u>249</u> 79	<u>510,8840</u> 61,4246	<u>6,74</u> 0,81
20	КБ9-34-1	<i>Монтаж опорних конструкцій всередині будівель і споруд масою до 0,1 т- (Антисейсмічні фіксатори)</i>	т	0,01545	<u>12698,85</u> 9387,47	<u>1245,67</u> 47,40	196	145	<u>19</u> 1	<u>129,5360</u> 0,6156	<u>2</u> 0,01
21	С111-1843 варіант 1	Швелер №10 для нерухомої опори	т	0,01545	<u>44767,89</u> -	- -	692	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6909	622	<u>268</u> 80		<u>8,74</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6909 6019 702 403 1,15 137 7312				
		Всього по розділу 4					7312				
		Разом прямі витрати по кошторису					261499	21899	<u>33245</u> 5274		<u>287,89</u> 65,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					261499 206355 27173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13985 35,03 4173 275484				
		----- Всього по кошторису					275484				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					388,38 31346				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Травматологічне відділення (корпус "Б") міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Кошторисна вартість об'єкта 18054,364 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 34,72808 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2761,651 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	14251,659	-	14251,659	27,98786	2218,456	-
2	02-01-02	на Опалення	471,183	-	471,183	1,61983	131,023	-
3	02-01-03	на Вентиляція	1639,131	-	1639,131	1,69591	128,418	-
4	02-01-04	на Водопровід	78,643	-	78,643	0,32486	26,291	-
5	02-01-05	на Каналізація	303,011	-	303,011	0,41802	33,802	-
6	02-01-06	на Електромонтажні роботи	852,406	-	852,406	1,15529	87,991	-
7	02-01-07/РП	на Система пожежної сигналізації. Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей. Система централізованого пожежного спостереження	367,922	-	367,922	0,85631	65,732	-
8	1/660-01-СПЗ/СПС;СО; СЦПН(с)	на Пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостереження	90,409	-	90,409	0,67000	69,938	-
---	---	Всього:	18054,364	-	18054,364	34,72808	2761,651	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)			[підпис, (ініціали, прізвище)]		М.І.Самохіна			
Керівник відділу			[підпис, (ініціали, прізвище)]		М.І.Самохіна			
Склад			[підпис, (ініціали, прізвище)]					
Перевірив			[підпис, (ініціали, прізвище)]					

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської обл. Коригування. (Друга черга)
II черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Монтаж устаткування

Травматологічне відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 153,000 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07781 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 93,760 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-37-1	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок - установлення ресепшн- стійки Г-образна для медичної реєстратури	100м2	0,05104	<u>9434,51</u> 6368,38	-	482	325	-	<u>97,9600</u>	<u>5</u>
2	КМ34-144-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж стола операційного гідравлічного SU-02 "FAMED"	комплект	2	<u>26650,18</u> 26650,18	-	53300	53300	-	<u>301,2000</u>	<u>602,4</u>
3	КМ34-133-4	Монтаж уловлювача мас, що відсмоктуються [уловлювача вакуумного]	комплект	2	<u>544,40</u> 544,40	-	1089	1089	-	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
4	КМ34-133-6	Монтаж приставки для відсмоктування	комплект	2	<u>326,64</u> 326,64	-	653	653	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
5	КМ34-163-4	Монтаж термодезінфектора AQUA	комплект	1	<u>1580,18</u> 1580,18	-	1580	1580	-	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-333-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Електродистиллятор продуктивністю до 90 л/годину на готовому фундаменті- дистиллятор GFL-4 продуктивністю 4л/год. з баком на 8л.	шт	1	<u>2120,70</u> 2120,70	-	2121	2121	-	<u>30,0000</u>	<u>30</u>
7	КМ34-165-1	Монтаж шафи сухо-жарової ГП-40	шт	1	<u>2698,54</u> 2698,54	-	2699	2699	-	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
8	КМ34-81-4	Монтаж апарата трансфузійного- монтаж ламініатора	комплект	1	<u>1285,28</u> 1285,28	-	1285	1285	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
9	КМ34-206-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж автоклава-стерилізатора - монтаж автоклава "Megal"	шт	1	<u>3294,43</u> 3294,43	-	3294	3294	-	<u>32,4000</u>	<u>32,4</u>
10	КМ34-2-1	Монтаж стерилізатора повітряного ГП-80	комплект	1	<u>3167,20</u> 3167,20	-	3167	3167	-	<u>40,0000</u>	<u>40</u>
11	КМ34-166-10	Монтаж люміноскопа -монтаж негатоскопа ПН-1.0. Модель Н2.100	шт	1	<u>912,58</u> 912,58	-	913	913	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
12	КМ34-151-1	Монтаж ліжка функціональне реанімаційне DB-2 з електроприводом ТМ "HEACO" F 5475	комплект	2	<u>1580,18</u> 1580,18	-	3160	3160	-	<u>20,8000</u>	<u>41,6</u>
13	КМ34-81-1	Монтаж медичної консолі підлога-стеля	шт	2	<u>205,64</u> 205,64	-	411	411	-	<u>2,5600</u>	<u>5,12</u>
14	КМ34-101-10	Монтаж апарата штучної вентиляції легенів ИВЛ	комплект	1	<u>949,63</u> 949,63	-	950	950	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
15	КМ34-113-2	Монтаж дефібрилятора Zoli M-Series	комплект	1	<u>860,50</u> 860,50	-	861	861	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
16	КМ34-133-10	Монтаж аналізатора гематологічного, коагулометра, аналізатора сечі, бокса ламінарного	комплект	4	<u>237,41</u> 237,41	-	950	950	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
17	КМ34-154-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж апарата УЗІ ACUSON NX3 Elite	комплект	1	<u>6940,51</u> 6940,51	-	6941	6941	-	<u>86,4000</u>	<u>86,4</u>
18	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. - установлення дзеркал на стіну	10шт	1,1	<u>372,93</u> 352,65	-	410	388	-	<u>4,5900</u>	<u>5,05</u>
19	560110-216 варіант 1	Дзеркало на стіну	шт	11	<u>1820,00</u> -	-	20020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,03	8226,34	-	247	242	-	114,2600	3,43
					8077,04	-			-	-	-
21	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук	шт	3	3250,00	-	9750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					114283	84329	-		998,6
									-		-
		Разом устаткування, грн.					29770				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1170				
		Всього устаткування, грн.					30940				
		Разом будівельні роботи, грн.					84513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184				
		всього заробітна плата, грн.					84329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37548				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9431				
		Всього будівельні роботи, грн.					122061				

		Всього по кошторису					153000				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1077,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93760				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської обл. Коригування.
(Друга черга)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Устаткування

Травматологічне відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4620,396 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-10001 варіант 1	Ресепшн-стійка Г-образна для медичної реєстратури ширина стійки 450мм. ; (маса=0)	шт	1	26168,22	26168
2	241996-11044 варіант 1	Стіл для реєстратури ; (маса=0)	шт	1	14280,00	14280
3	241996-11034 варіант 1	Стілець напівм'який ; (маса=0)	шт	18	2336,45	42056
4	& 290220- 1100-1 варіант 1	Персональний комп'ютер 31Ф 220В ; (маса=0,012)	шт	8	7875,00	63000
5	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу ; (маса=0)	шт	7	5887,85	41215
6	1901-1003 варіант 1	Візок медичний для перевезення хворих ; (маса=16,416)	шт	2	8173,50	16347
7	290518-6130-2 варіант 1	Відро педальне ; (маса=0,0025)	шт	8	397,00	3176
8	290518-6128-1 варіант 1	Банкетка; (маса=0,01066)	шт	18	6355,14	114393
9	560110-221 варіант 1	Вішалка настінна на 2 гачки; (маса=0)	шт	6	772,50	4635
10	560110-222 варіант 1	Ліжко дерев'яне односпальне; (маса=0)	шт	1	4837,50	4838
11	1715-1167 варіант 1	Тумба приліжкова; (маса=0,15)	шт	1	3551,40	3551

1	2	3	4	5	6	7
12	1603-1055 варіант 1	Стіл палатний; (маса=0,024)	шт	2	3594,39	7189
13	560110-305 варіант 1	Шафа-купе; (маса=0)	шт	1	5985,00	5985
14	1507-4013 варіант 1	Випромінювач бактеріцидний настільний ; (маса=0,0057)	шт	23	2730,00	62790
15	1602-10364 варіант 1	Стіл лікаря; (маса=0,09)	шт	5	4575,00	22875
16	241996-20309 варіант 1	Крісло робоче напівм'яке; (маса=0)	шт	5	4977,57	24888
17	280222-14094	Шафа медична одностулкова; (маса=0,055)	шт	8	6074,77	48598
18	241996-11034 варіант 2	Стілець гвинтовий; (маса=0)	шт	5	2528,04	12640
19	280222-9103 варіант 1	Кушетка смотрова з регулюванням підголовника; (маса=0,015)	шт	6	5257,94	31548
20	280222-13227 варіант 1	Ширма медична чотирьохстулкова; (маса=0,06)	шт	6	5350,47	32103
21	280222-14055 варіант 1	Столик інструментальний; (маса=0)	шт	11	3457,94	38037
22	280222-9098 варіант 1	Крісло гінекологічне КГ-1; (маса=0,1)	шт	1	17218,69	17219
23	1602-11093 варіант 1	Стіл медичної сестри; (маса=0,177)	шт	2	9375,00	18750
24	280222-52-1 варіант 1	Підставка для стерілізаційних коробок; (маса=0,055)	шт	2	6300,00	12600
25	280222-14062 варіант 1	Стіл операційний гідравлічний SU-02 "FAMED"; (маса=0,28)	комплект	2	279476,63	558953
26	1504-17030 варіант 1	Світильник медичний 4-х рефлекторний, пересувний СМ-28; (маса=0,000078)	шт	2	24255,00	48510
27	1507-1002 варіант 1	Апарат портативний для штучного дихання ДП-2; (маса=0,0014)	шт	2	22500,00	45000
28	170311-1109 варіант 1	Апарат інгаляційного наркозу пересувний ; (маса=0,47)	шт	2	112500,00	225000
29	1503-1088 варіант 1	Підставка для тазів; (маса=0,966)	шт	1	2500,00	2500
30	1503-8458 варіант 1	Камера зберігання стерильних інструментів Панмед-1Б; (маса=0,215)	шт	1	20988,00	20988
31	1503-8497 варіант 1	Коагулятор лазерний універсальний "Ліка-хірург"; (маса=0,8)	шт	1	101975,70	101976
32	1503-1002 варіант 1	Відсмоктувач хірургічний ОХ-10; (маса=0,089)	шт	2	8760,00	17520

1	2	3	4	5	6	7
33	1604-2001 варіант 1	Штатив для тривалих вливань ШДВ-2; (маса=0,013)	шт	1	1009,34	1009
34	1503-1072 варіант 1	Апарат електрохірургічний високочастотний ЄХВЧ-300; (маса=0,0815)	шт	1	63750,00	63750
35	1503-1073 варіант 1	Кісневий концентратор; (маса=0,083)	шт	1	30373,83	30374
36	2407-2201 варіант 1	Шафа медична двостулкова; (маса=0,0075)	шт	1	8350,47	8350
37	15062-6039 варіант 1	Холодильник побутовий; (маса=0,162)	шт	2	13300,00	26600
38	170312-5269 варіант 1	Стіл пристінний П-подібної форми; (маса=0,013)	шт	1	3225,00	3225
39	1514-4017 варіант 1	Дезінфекційна ємність "ARTICA"; (маса=0,014)	шт	2	5625,00	11250
40	17064-1806-1 варіант 1	Термодезінфектор AQUA; (маса=0,07)	шт	1	62500,00	62500
41	1516-9007 варіант 1	Дистилятор електричний з накопичувачем GFL-4; (маса=0,092)	шт	1	142800,00	142800
42	1503-1273 варіант 1	Шафа сухожарова ГП-40; (маса=0,15)	шт	1	15672,90	15673
43	17064-1520 варіант 1	Ламінатор; (маса=0)	шт	1	4380,00	4380
44	17064-1515 варіант 1	Автоклав "Melag"; (маса=0)	шт	1	220173,00	220173
45	280222-150-2	Стерилізатор повітряний ГП-80; (маса=0,065)	комплект	1	14485,98	14486
46	1503-8234 варіант 1	Шафа книжкова з антресольною секцією; (маса=0,0015)	шт	1	3750,00	3750
47	170311-3012 варіант 1	Негатоскоп ПН-1.0 Модель Н2.100; (маса=0,014)	шт	1	5194,39	5194
48	241996-20223 варіант 1	Диван двумісний; (маса=0)	шт	1	7750,00	7750
49	280222-14017 варіант 1	Ліжко функціональна реанімаційна DB-2 з електроприводом ТМ "HEACO" F5475; (маса=0,155)	комплект	2	100000,00	200000
50	550101-154 варіант 1	Протипролежневий матрац; (маса=0)	шт	2	2041,59	4083
51	1715-1167 варіант 2	Прикроватна медична тумба; (маса=0,15)	шт	2	3551,40	7103
52	560110-136 варіант 1	Приладова панель; (маса=0)	шт	1	10875,00	10875
53	15062-7003 варіант 1	Апарат Боброва для зволоження кисню; (маса=0,008)	шт	1	5000,00	5000

1	2	3	4	5	6	7
54	15062-7011 варіант 1	Дефібрилятор Zoll M-Series; (маса=0,00367)	шт	1	113901,87	113902
55	1517-1060 варіант 1	Реанімаційна стійка(медична консоль з кріпленням підлогу-стелю); (маса=0)	шт	2	240000,00	480000
56	170311-3015 варіант 1	Монітор-пульсоксиметр Masino Radikal 7; (маса=0,0459)	шт	1	7350,00	7350
57	280222-20-4 варіант 1	Портативний електрокардіограф MINDRAY Bene Heart R3; (маса=0,015)	комплект	1	51280,37	51280
58	290518-6024 варіант 1	Столик журнальний; (маса=0,025)	шт	4	1650,00	6600
59	560110-302 варіант 1	Шафа для чистої білизни; (маса=0)	шт	2	8271,03	16542
60	560110-303 варіант 1	Секція шафи для брудної білизни; (маса=0)	шт	1	3300,00	3300
61	1503-7024 варіант 1	Синхронний 12 канальний ЕКГ апарат Heart Screen 112D; (маса=0,95)	шт	1	80000,00	80000
62	17064-1810-1 варіант 1	Стіл для взяття проб крові; (маса=0,49)	шт	1	3165,00	3165
63	17064-1811-1 варіант 1	Стіл лабораторний пристінний; (маса=0,34)	шт	1	17550,00	17550
64	1705-101 варіант 1	Мікроскоп "Carl Zeiss"; (маса=0,00039)	шт	2	53271,03	106542
65	1502-529 варіант 1	Прилад для визнання ШОЕ (СОЕ); (маса=0)	шт	1	150000,00	150000
66	1502-531 варіант 1	Аналізатор глюкози; (маса=0)	шт	1	148962,62	148963
67	1502-534 варіант 1	Стіл лабораторний пристінний; (маса=0)	шт	3	22500,00	67500
68	1502-536 варіант 1	Аналізатор гематологічний BS2800; (маса=0)	шт	1	288037,38	288037
69	15011-4006 варіант 1	Коагулометр RT2202; (маса=0,001)	шт	1	133644,86	133645
70	15011-4008 варіант 1	Аналізатор сечі CL-50; (маса=0,001)	шт	1	28411,21	28411
71	560103-50 варіант 1	Табурет лабораторний; (маса=0)	шт	1	1485,00	1485
72	15102-29005 варіант 1	Підставка під обладнання; (маса=0,00073)	шт	1	18000,00	18000
73	15102-29006 варіант 1	Бокс ламінарний; (маса=0,001035)	шт	1	150000,00	150000
74	15062-6041 варіант 1	Холодильник SHL4+; (маса=0,08)	шт	1	15200,00	15200

1	2	3	4	5	6	7
75	17064-1742 варіант 1	Шафа для приладдя прибирання; (маса=0)	шт	2	3150,00	6300
76	170311-3016 варіант 1	Стіл обідній з двома стільцями; (маса=0,0707)	шт	1	5400,00	5400
77	1502-403 варіант 1	Стіл підсобний; (маса=3,54)	шт	1	2250,00	2250
78	1503-3299 варіант 1	Електрочайник; (маса=0,00057)	шт	1	1170,00	1170
79	1504-17008 варіант 1	Піч мікрохвильова; (маса=0,00062)	шт	1	5520,00	5520
		Разом				4445765
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	6220	0,007	174587 44 4620352 44 4620396

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської обл. Коригування. (Друга черга)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Травматологічне відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення

Кошторисна вартість об`єкта	4773,396 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,07781 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,760 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Монтаж устаткування	122,061	30,939	153	1,07781	93,76	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Устаткування	0,044	4620,352	4620,396	-	-	-
		Всього:	122,105	4651,291	4773,396	1,07781	93,76	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська, №1, м. Білгород-Дністровський Одеської області. Коригування. (Третя черга)
III черга (вих.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01**на загальнобудівельні роботи****Пожежний проїзд міської лікарні за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Московська, 1.**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4248,864 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,59056 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

209,230 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 (вказ. із застос. таб.Г1, п.7)									
		Розділ 1. Тип-1 пожежний проїзд									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,95	<u>56780,56</u> 1144,52	<u>50840,40</u> 7184,78	110722	2232	<u>99139</u> 14010	<u>18,4690</u> 73,5566	<u>36,01</u> 143,44
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	5,85	<u>204572,83</u> 1076,60	<u>11460,03</u> 1291,56	1196751	6298	<u>67041</u> 7556	<u>16,2580</u> 12,8781	<u>95,11</u> 75,34
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,95	<u>441007,97</u> 2333,13	<u>24817,16</u> 3978,91	859966	4550	<u>48393</u> 7759	<u>35,2330</u> 42,3339	<u>68,7</u> 82,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	3	<u>29689,10</u> 6885,94	<u>1257,22</u> 287,19	89067	20658	<u>3772</u> 862	<u>102,1350</u> 2,9081	<u>306,41</u> 8,72
5	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові Бр100.30.15	шт	300	<u>282,10</u> -	- -	84630	-	- -	- -	- -
6	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,95	<u>68299,00</u> 54748,21	<u>11235,29</u> 1322,90	133183	106759	<u>21909</u> 2580	<u>737,9460</u> 17,0233	<u>1438,99</u> 33,2
7	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	124,12	<u>3191,25</u> -	- -	396098	-	- -	- -	- -
8	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1969,5	<u>646,19</u> -	- -	1272671	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4143088	140497	<u>240254</u> 32767		<u>1945,22</u> 343,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4143088 3762337 173264 105776 302,09 35966 4248864				
		----- Всього по розділу 1					4248864				
		Разом прямі витрати по кошторису					4143088	140497	<u>240254</u> 32767		<u>1945,22</u> 343,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4143088 3762337 173264 105776 302,09 35966 4248864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4248864				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2590,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					209230				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська, №1, м. Білгород-Дністровський Одеської області. Коригування. (Третя черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Пожежний проїзд міської лікарні за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Московська, 1.

Кошторисна вартість об'єкта	4248,864 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	209,230 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на загальнобудівельні роботи	4248,864		4248,864	2,59056	209,23	-
		Всього:	4248,864		4248,864	2,59056	209,23	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.І.Самохіна