

•

ТОВ "Проектбудвишукування"

**Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою:
вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

19013 - КД

Том 7

2023 р.

ТОВ "Проектбудвишукування"

**Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою:
вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

19013 - КД

Том 7

Директор проєктної організації
Головний архітектор проєкту



Курінний С.В.

Брижатенко О.І.

2023 р.



	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Локальний кошторис на земляні роботи № 01-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02	-----
6. Об'єктний кошторис : Загальнобудівельні роботи № 02-01	-----
7. Локальний кошторис на будівельні роботи (ЗБ) № 02-01-01	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
9. Локальний кошторис на будівельні роботи (АР) № 02-01-02	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
11. Локальний кошторис на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів) № 02-01-03	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
13. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування, меблів № 02-01-04	-----
14. Локальний кошторис на водопостачання та каналізацію № 02-01-05	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування водопостачання та каналізацію придбання устаткування № 02-01-06	-----
17. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію № 02-01-07	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування опалення та вентиляцію придбання устаткування № 02-01-08	-----
20. Локальний кошторис на електромонтажні роботи № 02-01-09	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
22. Локальний кошторис на придбання устаткування електромонтажні роботи придбання устаткування № 02-01-010	-----
23. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-011	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----

25. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-01-012	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування електроосвітлення придбання устаткування № 02-01-013	-----
28. Локальний кошторис на пожежну сигналізацію та оповіщення № 02-01-014	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----
30. Локальний кошторис на придбання устаткування пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування № 02-01-015	-----
31. Локальний кошторис на симтеми зв'язку № 02-01-016	-----
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	-----
33. Локальний кошторис на придбання устаткування системи зв'язку придбання устаткування № 02-01-017	-----
34. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі № 06-01	-----
35. Локальний кошторис на зовнішні мережі водопостачання та каналізації № 06-01-01	-----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
37. Об'єктний кошторис : Благоустрій території № 07-01	-----
38. Локальний кошторис на благоустрій території № 07-01-01	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта	369,135 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,94485 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	97,454 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на демонтажні роботи	228,291	-	228,291	0,62155	63,817	-
2	01-01-02	на земляні роботи	140,844	-	140,844	0,32330	33,637	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	369,135	-	369,135	0,94485	97,454	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Брижатенко О.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.Е.Темченко

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.Т.Курінна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	демонтажні роботи	<u>0.25843</u> 21,708	<u>-</u> -	<u>0.08653</u> 9,78	<u>0.20926</u> 22,282	<u>-</u> -	<u>0.55422</u> 53,77	<u>0.06733</u> 10,047	<u>0.62155</u> 63,817
01-01-02	земляні роботи	<u>0.06867</u> 5,333	<u>-</u> -	<u>0.08273</u> 8,52	<u>0.13726</u> 14,616	<u>-</u> -	<u>0.28866</u> 28,469	<u>0.03464</u> 5,168	<u>0.32330</u> 33,637
	Разом :	<u>0.32710</u> 27,041	<u>-</u> -	<u>0.16926</u> 18,3	<u>0.34652</u> 36,898	<u>-</u> -	<u>0.84288</u> 82,239	<u>0.10197</u> 15,215	<u>0.94485</u> 97,454

Склад



Д.Е.Темченко

Перевірив



Н.Т.Курінна

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01

Підготовчі роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	327,1	82,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	169,26	108,12			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	346,52	106,48			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	101,97	149,20			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	944,85				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,81	310,48			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,09588	384,97			
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,09907	406,59			
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,644	592,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0141	313,74			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00846	685,95			
13	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	15,20338	681,78			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	87,19635	472,36			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	20,58498	824,94			
16	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,644	59,40			
17	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1155,7875	186,64			
18	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	51,592	204,26			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,024824	975,57	346,15	610,29	19,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтажні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 19013-ГП

Кошторисна вартість 228,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,62155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,817 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,1528	<u>23722,08</u>	-	3625	3625	-	305,5000	46,68
					23722,08	-			-	-	-
2	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (розбирання існуючого ґрунту з подальшим використанням)	1000м3	0,0414	<u>9552,81</u>	<u>9552,81</u>	395	-	<u>395</u>	-	-
					-	1919,04			79	15,2856	0,63
3	КБ1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0414	<u>7556,45</u>	<u>7556,45</u>	313	-	<u>313</u>	-	-
					-	1518,00			63	12,0912	0,5
4	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,5466	<u>9552,81</u>	<u>9552,81</u>	5222	-	<u>5222</u>	-	-
					-	1919,04			1049	15,2856	8,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,5466	<u>7556,45</u>	<u>7556,45</u>	4130	-	<u>4130</u>	-	-
					-	1518,00			830	12,0912	6,61
6	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,38715	<u>39000,49</u>	<u>37571,97</u>	15099	542	<u>14546</u>	<u>18,0200</u>	<u>6,98</u>
					1399,25	8992,44			3481	75,0057	29,04
7	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	677,5125	<u>186,64</u>	<u>186,64</u>	126451	-	<u>126451</u>	-	-
					-	30,56			20705	0,2870	194,45
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,38715	<u>4588,69</u>	<u>4210,44</u>	1777	139	<u>1630</u>	<u>4,6200</u>	<u>1,79</u>
					358,74	853,90			331	6,8331	2,65
9	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	3,32	<u>7187,13</u>	<u>3627,72</u>	23861	11817	<u>12044</u>	<u>42,9000</u>	<u>142,43</u>
					3559,41	1019,37			3384	9,9840	33,15
10	КР16-78-1	(Демонтаж) Улаштування відкритих бетонних лотків	м	45	<u>69,64</u>	<u>5,59</u>	3134	2882	<u>252</u>	<u>0,7320</u>	<u>32,94</u>
	к дем.=0,6				64,05	2,13			96	0,0227	1,02
11	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,47	<u>5567,71</u>	<u>100,29</u>	2617	2570	<u>47</u>	<u>55,1040</u>	<u>25,9</u>
	к дем.=0,6				5467,42	33,86			16	0,3391	0,16
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,51592	<u>3365,15</u>	<u>3108,13</u>	1736	133	<u>1603</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,71</u>
					257,02	873,36			451	8,5540	4,41
13	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	51,592	<u>204,26</u>	<u>204,26</u>	10538	-	<u>10538</u>	-	-
					-	30,56			1577	0,2870	14,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					198898	21708	<u>177171</u>		<u>258,43</u>
									32062		295,79
		Разом будівельні роботи, грн.					198898				
		в тому числі:					19				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53770				
		всього заробітна плата, грн.					29393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67,33				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10047				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228291				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					228291				
		Разом прямі витрати по кошторису					198898	21708	<u>177171</u>		<u>258,43</u>
									32062		295,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					198898 19 53770 29393 67,33 10047 228291 228291				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					621,55 63817				

Склад кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на демонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	258,43	84,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	86,53	113,03			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	209,26	106,48			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	67,33	149,20			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	621,55				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,81	310,48			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,09588	384,97			
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,05807	406,59			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0141	313,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00846	685,95			
12	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	15,20338	681,78			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	28,89235	472,36			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	19,21028	824,94			
15	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	677,5125	186,64			
16	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	51,592	204,26			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0193575	975,57	346,15	610,29	19,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на земляні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 19013-ГП

Кошторисна вартість 140,844 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,637 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	18,22	<u>1929,23</u>	<u>1641,92</u>	35151	5235	<u>29916</u>	<u>3,7000</u>	<u>67,41</u>
					287,31	454,83			8287	4,4380	80,86
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	478,275	<u>186,64</u>	<u>186,64</u>	89265	-	<u>89265</u>	-	-
					-	30,56			14616	0,2870	137,26
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,2733	<u>4588,69</u>	<u>4210,44</u>	1254	98	<u>1151</u>	<u>4,6200</u>	<u>1,26</u>
					358,74	853,90			233	6,8331	1,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					125670	5333	<u>120332</u>		<u>68,67</u>
									23136		219,99
		Разом будівельні роботи, грн.					125670				
		в тому числі:					5				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					28469				

Склад кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02
на земляні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	68,67	77,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	82,73	102,99			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	137,26	106,48			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	34,64	149,19			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	323,3				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,041	406,59			
8	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,644	592,44			
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	58,304	472,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,374699	824,94			
11	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,644	59,40			
12	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	478,275	186,64			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,005466	975,57	346,15	610,29	19,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад кошторисник _____ Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник _____ Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	40977,247 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	35,63729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3579,758 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи (ЗБ)	23294,357	-	23294,357	20,49627	2069,649	-
2	02-01-02	на будівельні роботи (АР)	10303,492	0,921	10304,413	10,76214	1075,357	-
3	02-01-03	на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	6,936	-	6,936	0,05072	5,138	-
4	02-01-04	на придбання устаткування придбання устаткування, меблів	6,202	1860,366	1866,568	-	-	-
5	02-01-05	на водопостачання та каналізацію	312,783	-	312,783	0,58505	59,063	-
6	02-01-06	на придбання устаткування водопостачання та каналізацію придбання устаткування	-	138,057	138,057	-	-	-
7	02-01-07	на опалення та вентиляцію	2554,931	-	2554,931	1,09649	109,09	-
8	02-01-08	на придбання устаткування опалення та вентиляцію придбання устаткування	-	357,832	357,832	-	-	-
9	02-01-09	на електромонтажні роботи	539,434	-	539,434	0,47422	47,059	-
10	02-01-010	на придбання устаткування електромонтажні роботи придбання устаткування	-	309,314	309,314	-	-	-
11	02-01-011	на пусконаладжувальні роботи	5,098	-	5,098	0,03043	3,98	-
12	02-01-012	на електроосвітлення	952,455	-	952,455	1,52992	151,315	-
13	02-01-013	на придбання устаткування електроосвітлення придбання устаткування	-	56,695	56,695	-	-	-
14	02-01-014	на пожежну сигналізацію та оповіщення	147,443	-	147,443	0,52514	50,474	-
15	02-01-015	на придбання устаткування пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування	-	71,976	71,976	-	-	-
16	02-01-016	на симтеми зв'язку	20,084	-	20,084	0,08691	8,633	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування системи зв'язку придбання устаткування	-	38,871	38,871	-	-	-
		Всього:	38143,215	2834,032	40977,247	35,63729	3579,758	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Брижатенко О.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.Е.Темченко

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.Т.Курінна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи (ЗБ)	<u>13,70271</u>	-	<u>2,53228</u>	<u>2,06526</u>	-	<u>18,30025</u>	<u>2,19602</u>	<u>20,49627</u>
		1247,618	-	274,477	219,911	-	1742,006	327,643	2069,649
02-01-02	будівельні роботи (АР)	<u>8,89190</u>	-	<u>0,71853</u>	-	-	<u>9,61043</u>	<u>1,15171</u>	<u>10,76214</u>
		825,719	-	77,812	-	-	903,531	171,826	1075,357
02-01-03	монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	<u>0,04590</u>	-	-	-	-	<u>0,04590</u>	<u>0,00482</u>	<u>0,05072</u>
		4,419	-	-	-	-	4,419	0,719	5,138
02-01-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування, меблів	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	водопостачання та каналізацію	<u>0,48374</u>	<u>0,01400</u>	<u>0,03331</u>	-	-	<u>0,53105</u>	<u>0,05400</u>	<u>0,58505</u>
		46,625	1,255	3,125	-	-	51,005	8,058	59,063
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	водопостачання та каналізацію	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	опалення та вентиляцію	<u>0,84998</u>	<u>0,09074</u>	<u>0,05657</u>	-	-	<u>0,99729</u>	<u>0,09920</u>	<u>1,09649</u>
		79,5	8,548	6,256	-	-	94,304	14,786	109,09
02-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	опалення та вентиляцію	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	електромонтажні роботи	<u>0,00009</u>	<u>0,36805</u>	<u>0,06414</u>	-	-	<u>0,43228</u>	<u>0,04194</u>	<u>0,47422</u>
		0,007	34,501	6,294	-	-	40,802	6,257	47,059
02-01-10	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	електромонтажні роботи	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	0,02800	0,02800	0,00243	0,03043
		-	-	-	-	-	3,617	0,363	3,98
02-01-12	електроосвітлення	-	1,18413	0,21054	-	-	1,39467	0,13525	1,52992
		-	110,432	20,703	-	-	131,135	20,18	151,315

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування електроосвітлення придбання устаткування	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-014	пожежну сигналізацію та оповіщення	— -	0,43760 39,753	0,04441 4,281	— -	— -	0,48201 44,034	0,04313 6,44	0,52514 50,474
02-01-015	придбання устаткування пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-016	симтеми зв'язку	— -	0,07454 7,092	0,00564 0,538	— -	— -	0,08018 7,63	0,00673 1,003	0,08691 8,633
02-01-017	придбання устаткування системи зв'язку придбання устаткування	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
Разом :		<u>23,97432</u> 2203,888	<u>2,16906</u> 201,581	<u>3,66542</u> 393,486	<u>2,06526</u> 219,911	<u>0,02800</u> -	<u>31,90206</u> 3022,483	<u>3,73523</u> 557,275	<u>35,63729</u> 3579,758

Склав



Д.Е.Темченко

Перевірив



Н.Т.Курінна

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23974,32	91,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2169,06	92,94			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	28	129,20			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3665,42	107,35			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2065,26	106,48			
9		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3735,23	149,19			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	35637,29				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	14,80735	310,48			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	55,50519	384,97			
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,69904	406,59			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	59,34354	313,74			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	699,99567	371,67			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2769	101,10			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,37225	706,75			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0903	671,79			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	59,09121	685,95			
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	169,278252	606,95			
20	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,46665	563,07			
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,63693	407,70			
22	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	25,9737	151,52			
23	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,07955	167,03			
24	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	119,70015	547,87			
25	+КБМ203-1001 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	31,5609	545,40			
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	70,97516	127,16			
27	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	76,322736	344,32			
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	619,28141	40,37			
29	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02776	47,48			
30	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	11,23	15,68			
31	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	114,80053	355,13			
32	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	8,693597	410,85			
33	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,14153	54,02			
34	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	302,95524	681,78			
35	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	0,40891	472,36			
36	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	414,55811	623,00			
37	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	90,957882	824,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	41,78928	21,24			
39	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	17,743836	1650,73			
40	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	126,65632	98,79			
41	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,52	814,08			
42	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	2,7715	210,65			
43	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	20,5246	158,72			
44	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	32,564	6,41			
45	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	88,48518	17,29			
46	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	145,8982	124,58			
47	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	199,38849	93,91			
48	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,64	5,97			
49	КБМ233-1002	Верстати свердильні	маш. год	1,48	5,37			
50	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,14153	12,08			
51	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	7196,035	186,64			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
52	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,9944				
53	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	28,1748				
54	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	112,3828				
55	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	18,91194				
56	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	112,3459				
57	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,76				
58	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,833686				
59	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	112,3871548				
60	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	12,1175				
61	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,35336				
62	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	468,08111575				
63	+КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1725				
64	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	448,805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,9779316				
66	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	96,6958				
67	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	178,5395379				
68	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	150,5238655				
69	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	338,44225475				
70	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,5758841				
71	КБМ270-121	Машина мозаїчно-шліфувальні	маш. год	-302,8860984				
72	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	127,0495116				
73	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	1,791342				
74	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	195,738616				
75	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,50553				
76	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	24,73534				
77	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,460374				
78	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	6,903586				
79	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	23,5606017				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
80	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,129648	4610,87	4043,01	477,45	90,41
81	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01692392	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
82	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000007	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
83	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,008	26849,23	25788,60	534,17	526,46
84	+C111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	2,53894	26065,97	25000,00	554,87	511,10
85	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,205276	26065,97	25000,00	554,87	511,10
86	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000555	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
87	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	367,32	358,60	1,52	7,20
88	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0107278	37128,79	36048,17	352,60	728,02
89	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00381	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
90	C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм	т	0,00036652	25197,53	24350,86	352,60	494,07
91	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,1267737	24529,06	23695,50	352,60	480,96
92	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000013	31345,88	30378,65	352,60	614,63
93	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0004975	28647,43	27733,12	352,60	561,71
94	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,03356	2822,72	2289,92	477,45	55,35
95	+C111-233-1 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь № 01	кг	23,751	82,16	80,00	0,55	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,184629	3425,21	2885,33	472,72	67,16
97	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,005805	12591,58	11853,06	491,63	246,89
98	+C111-283 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка (попереджувальна) 300х300	м2	20,75	881,27	850,00	13,99	17,28
99	+C111-283 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка (направляюча) 300х300	м2	22,03	881,27	850,00	13,99	17,28
100	+C111-283 варіант 3	Поліуретанова тактильна плитка (поворотна) 300х300	м2	4,77	881,27	850,00	13,99	17,28
101	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,76702	130,68	127,72	0,40	2,56
102	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000126	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
103	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0006449	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
104	C111-311	Каболка	т	0,00209	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
105	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	22767,76	21834,43	486,90	446,43
106	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,28617	11,88	5,79	5,86	0,23
107	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,24609	68,31	61,11	5,86	1,34
108	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0011746	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
109	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0014	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
110	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	9996,94	9205,29	595,63	196,02
111	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000302	17104,69	16113,55	655,75	335,39
112	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	11352,83	10596,06	534,17	222,60
113	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0094768	50066,13	48550,27	534,17	981,69
114	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,080296	32344,68	31176,30	534,17	634,21
115	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00212	264,39	253,67	5,54	5,18
116	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0004176	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
117	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0533532	38699,13	37401,42	538,90	758,81
118	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,04833796	32446,03	31457,23	352,60	636,20
119	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0004	46927,35	45654,61	352,60	920,14
120	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00001	1551,79	1517,20	4,16	30,43
121	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0032022	52793,35	51482,81	275,38	1035,16
122	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000038	24032,41	23285,81	275,38	471,22
123	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000009	36146,35	35162,22	275,38	708,75
124	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001433	44441,69	43294,90	275,38	871,41
125	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,3083674	36289,59	35302,65	275,38	711,56
126	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,014364	25940,18	25156,17	275,38	508,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,5728727	34537,59	33585,00	275,38	677,21
128	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,002645	30810,30	29930,80	275,38	604,12
129	+&C111-829-77 варіант 1	Профіль перфорований 40x40x2	м	16	128,38	125,83	0,03	2,52
130	+&C111-829-77 варіант 2	Профіль перфорований 30x30x2	м	40	89,92	88,13	0,03	1,76
131	+&C111-829-77 варіант 3	Профіль перфорований 20x20x2	м	45	66,25	64,92	0,03	1,30
132	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	198,48	194,19	0,40	3,89
133	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	0,2	96,93	94,63	0,40	1,90
134	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	51,7308	43,55	41,86	0,84	0,85
135	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний Техноеласт ЕПП 4,0	м2	89,4621	225,26	220,00	0,84	4,42
136	+C111-874 варіант 1	Сітка ф3 ВрІ 50x50	м2	137,2	61,51	60,00	0,30	1,21
137	+C111-961 варіант 1	Дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5	шт	8	8355,34	8190,00	1,51	163,83
138	+C111-961 варіант 2	Скользящий канал G-N для доводчиків DORMA TS 93	шт	8	1256,14	1230,00	1,51	24,63
139	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,208872	21224,36	20203,12	605,08	416,16
140	C111-962 варіант 1	Мастило	т	0,030229	21224,36	20203,12	605,08	416,16
141	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002448	21169,41	20736,44	275,38	157,59
142	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00387	34633,20	34100,00	275,38	257,82
143	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000212	3539,69	2832,11	638,17	69,41
144	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000279	54200,93	52500,00	638,17	1062,76
145	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00176	10554,27	9946,30	401,02	206,95
146	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0807	1963,03	1527,49	397,05	38,49
147	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0012186	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
148	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00929808	51930,60	50559,75	352,60	1018,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,005	43889,66	42676,48	352,60	860,58
150	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002864	41491,64	40325,48	352,60	813,56
151	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001728	37928,48	36832,18	352,60	743,70
152	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0025451	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
153	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3817419	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
154	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0001767	37239,45	36150,37	358,89	730,19
155	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0283104	34867,50	33824,93	358,89	683,68
156	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003065	38747,56	37628,91	358,89	759,76
157	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00538	35268,70	34218,27	358,89	691,54
158	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,615828	22099,25	21131,76	534,17	433,32
159	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	24,14251	227,87	223,35	0,05	4,47
160	C111-1608	Дрантя	кг	22,22087	12,11	11,10	0,77	0,24
161	+&C111-1613- 1	Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71"	шт	3	1124,01	390,15	711,82	22,04
162	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,620256	39518,90	38219,30	524,72	774,88
163	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,77922	41,30	39,73	0,76	0,81
164	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,28	115,96	113,09	0,60	2,27
165	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0495	167,73	163,96	0,48	3,29
166	+C111-1650 варіант 1	Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53	кг	282,38	1377,51	1350,00	0,50	27,01
167	+C111-1650 варіант 2	Клей "Монтаж суперсильний Плюс"	кг	24	592,11	580,00	0,50	11,61
168	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0140946	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
169	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0019095	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
170	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,4423	225,42	220,46	0,54	4,42
171	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,3	566,61	554,73	0,77	11,11
172	+C111-1683-1 варіант 1	Алюмінієва стрічка 75x50	м	200	2,54	2,44	0,05	0,05
173	+C111-1683-1 варіант 2	Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній основі	м	21,7	71,45	70,00	0,05	1,40
174	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,8	50,64	49,12	0,53	0,99
175	+C111-1722 варіант 1	Листви алюмінієві шириною 70 мм	м	242,4	72,13	70,00	0,72	1,41
176	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,174	70,73	68,94	0,40	1,39
177	+C111-1747 варіант 1	Шнур ф30 мм	100м	0,0777	1070,92	1040,00	9,92	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	+С111-1747 варіант 2	Джгут ф 50 мм	100м	0,21525	5620,12	5500,00	9,92	110,20
179	+С111-1755	Грати металеві	т	0,007	51496,64	50000,00	486,90	1009,74
180	+С111-1756 варіант 1	Грати МВМП 450/4с (Вентс)	шт	12	714,60	700,00	0,59	14,01
181	+С111-1756 варіант 2	Грати МВ 450/2 (Вентс)	шт	3	327,00	320,00	0,59	6,41
182	+С111-1756 варіант 3	Люк для підлоги 300х300 (Лайт Плюс)	шт	2	1530,60	1500,00	0,59	30,01
183	+С111-1756 варіант 4	Решітка РВ-2 300х400/32	шт	24	1530,60	1500,00	0,59	30,01
184	С111-1757	Рядно	м2	520,408	60,19	58,87	0,14	1,18
185	+С111-1758 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2	м2	118,3555	237,06	230,00	2,41	4,65
186	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	9,715	49,61	47,44	1,20	0,97
187	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	8,85245	4307,59	4223,08	0,05	84,46
188	+С111-1776 варіант 1	Свердла, діаметр 16 мм	шт	0,96506	612,05	600,00	0,05	12,00
189	С111-1780 варіант 1	Сітка 32х32х3	т	12,6329	51433,62	50149,74	275,38	1008,50
190	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф20 мм	т	0,0486	39527,96	38958,33	275,38	294,25
191	С111-1846	Болти анкерні	т	0,01176	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
192	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0600795	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
193	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00013056	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
194	+С111-1851 варіант 1	Болт М6х35 (СМ081035)	шт	710	7,92	7,75	0,01	0,16
195	+С111-1851 варіант 2	Болт М6х10 (СМ010610)	шт	452	3,07	3,00	0,01	0,06
196	+С111-1851 варіант 3	Гвинт М5х8 для електричного з'єднання (СМ030508)	шт	42	4,69	4,59	0,01	0,09
197	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,017993	25789,56	24979,64	304,24	505,68
198	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001199	12254,96	11537,22	477,45	240,29
199	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,414156	18887,01	17949,42	567,26	370,33
200	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	89,94	31,65	30,51	0,52	0,62
201	+С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	182,5	36,23	35,00	0,52	0,71
202	+С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	4712,25	46,41	45,00	0,50	0,91
203	+С111-2007-9 варіант 1	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 70	кг	70,88	1581,51	1550,00	0,50	31,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка Ceresit CF 69	кг	29,54	688,45	674,45	0,50	13,50
205	+C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	282,38	1020,51	1000,00	0,50	20,01
206	+C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	230,99	124,97	122,00	0,52	2,45
207	+C111-2014-4 варіант 1	Farbex RAL 1021	кг	1,44	163,92	160,00	0,71	3,21
208	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	210,6104	42,18	40,83	0,52	0,83
209	+C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	534,896	59,69	58,00	0,52	1,17
210	+C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit CT 95 (зерно 0,07 мм)	л	16,2	129,05	126,00	0,52	2,53
211	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	954,28	13,79	13,00	0,52	0,27
212	+C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	556,668	26,03	25,00	0,52	0,51
213	+C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6)	л	39,762	536,20	525,00	0,69	10,51
214	+C111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	800,724	90,48	88,00	0,71	1,77
215	+C111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 53	л	1,89	265,92	260,00	0,71	5,21
216	+C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	57,24	163,71	160,00	0,50	3,21
217	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00013	9515,21	9096,12	232,52	186,57
218	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,335826	7852,63	7466,14	232,52	153,97
219	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,663425	6190,03	5836,14	232,52	121,37
220	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,01218	4572,08	4249,91	232,52	89,65
221	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,029198	7234,31	6859,94	232,52	141,85
222	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01965	4575,12	4252,89	232,52	89,71
223	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,33046	5715,66	5371,07	232,52	112,07
224	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,96855	7563,74	7182,91	232,52	148,31
225	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,3024	5946,74	5597,62	232,52	116,60
226	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,426888	5474,30	5134,44	232,52	107,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	+С113-3 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф25х3,2	м	2,45	80,15	78,97	0,58	0,60
228	+С113-4 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф32х3,2	м	2,1	128,34	126,63	0,75	0,96
229	+С113-4 варіант 2	Труба сталева 32/42,3 (гільза)	м	11	128,34	126,63	0,75	0,96
230	+С113-5 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф40х3,5	м	1,4	46,50	45,23	0,92	0,35
231	+С113-5 варіант 2	Водогазопровідна труба ф40х4	м	0,5	46,50	45,23	0,92	0,35
232	+С113-6 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5	м	0,7	230,35	227,48	1,16	1,71
233	+С113-7 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф65х4	м	0,35	295,44	291,67	1,57	2,20
234	+С113-8 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф80х4	м	0,35	361,91	357,20	2,02	2,69
235	+С113-11 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	18	487,09	479,77	3,69	3,63
236	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,955	143,78	141,61	1,10	1,07
237	+С113-142 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф76х3	м	2,1	211,39	208,33	1,49	1,57
238	+С113-177 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф159х5	м	1,65	667,70	657,50	5,23	4,97
239	+С113-233 варіант 1	Труба попередньоізольована ф630/800	м	50,76	24959,36	24750,00	23,56	185,80
240	+С113-1478 варіант 1	Ревізія ф110 мм	шт	2	235,41	230,64	0,15	4,62
241	+С113-1675 варіант 1	Труба жорстка ПВХ ф40 мм, код 62940 (гільза)	м	2	65,18	63,40	0,50	1,28
242	+С113-1676 варіант 1	Перфорований лоток 100х300х3000 (35344)	м	12	397,43	389,31	0,33	7,79
243	+С113-1676 варіант 2	Перфорований лоток 100х150х3000 (35102)	м	81	261,42	255,96	0,33	5,13
244	+С113-1676 варіант 3	Кришка для лотка 150х3000 (35523)	м	81	123,76	121,00	0,33	2,43
245	+С113-1676 варіант 4	Кришка для лотка 300х3000 (35525)	м	12	214,53	209,99	0,33	4,21
246	+С113-1676 варіант 5	Перегородка SEP (36510)	м	93	95,60	93,40	0,33	1,87
247	+С113-1677 варіант 1	Труба жорстка гладка ПВХ ф32мм (63932)	м	12	50,30	48,80	0,51	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
248	+C113-1685 варіант 1	Мініканал 25x17 TMC (00304)	м	884	70,53	68,62	0,53	1,38
249	+C113-1685 варіант 2	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100x40 TA-GN (01782)	м	140	285,04	278,92	0,53	5,59
250	+C113-1685 варіант 3	Мініканал TMC 40x17 (00351)	м	151	84,26	82,08	0,53	1,65
251	+C113-1685 варіант 4	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 60x40 TA-GN (01780)	м	134	206,01	201,44	0,53	4,04
252	+C113-1685 варіант 5	Короб з кришкою 40x40 TA-EN (00324)	м	10	116,70	113,88	0,53	2,29
253	+C113-1697 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 20x3,0 мм	м	38	101,24	99,17	0,08	1,99
254	+C113-1698 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 25x3,5 мм	м	36	141,25	138,33	0,15	2,77
255	+C113-1699 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 32x4,0 мм	м	28	227,18	222,50	0,23	4,45
256	+C113-1700 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 40x5,0 мм	м	5	323,39	316,67	0,38	6,34
257	+C113-1701 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 50x5,5 мм	м	1	495,32	485,00	0,61	9,71
258	+C113-1702 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 63x7,0 мм	м	36	730,45	715,00	1,13	14,32
259	+C113-1705 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 20 мм	шт	38	9,44	9,17	0,08	0,19
260	+C113-1706 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 25 мм	шт	8	15,38	15,00	0,08	0,30
261	+C113-1707 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 32 мм	шт	8	21,33	20,83	0,08	0,42
262	+C113-1708 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 40 мм	шт	2	48,53	47,50	0,08	0,95
263	+C113-1709 варіант 1	Коліно ПП ф50мм 90град.	шт	7	20,05	19,58	0,08	0,39
264	+C113-1710 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 63 мм	шт	1	157,34	154,17	0,08	3,09
265	+C113-1711 варіант 1	Коліно ПП ф110мм 90град.	шт	1	45,98	45,00	0,08	0,90
266	+C113-1717 варіант 2	Коліно ПП ф110мм 45град	шт	4	45,98	45,00	0,08	0,90
267	+C113-1717 варіант 3	Коліно ПП ф50мм 45град.	шт	22	20,05	19,58	0,08	0,39
268	+C113-1731 варіант 1	Компресійне коліно 90 град. з внутрішньою різьбою діам. 63x2"	шт	2	176,22	172,68	0,08	3,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	+C113-1737 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 20x20x20 мм	шт	5	11,99	11,67	0,08	0,24
270	+C113-1738 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x25x25 мм	шт	2	16,23	15,83	0,08	0,32
271	+C113-1739 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 32x32x32 мм	шт	3	27,29	26,67	0,08	0,54
272	+C113-1742 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean" діам. 63x63x63мм	шт	1	196,43	192,50	0,08	3,85
273	+C113-1746 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	13	17,93	17,50	0,08	0,35
274	+C113-1747 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 32x20 мм	шт	14	30,68	30,00	0,08	0,60
275	+C113-1750 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 40x32 мм	шт	1	63,86	62,50	0,11	1,25
276	+C113-1753 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 50x32мм	шт	1	98,76	96,67	0,15	1,94
277	+C113-1755 варіант 2	Трійник ПП 50/50мм 45град	шт	10	38,48	37,58	0,15	0,75
278	+C113-1756 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 63x20 мм	шт	1	132,83	130,00	0,23	2,60
279	+C113-1758 варіант 1	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 63x50 мм	шт	1	194,88	190,83	0,23	3,82
280	+C113-1761 варіант 2	Трійник ПП 110/110мм 45град	шт	18	145,21	142,13	0,23	2,85
281	+C113-1761 варіант 3	Трійник ПП 110/50мм 45град	шт	3	143,03	140,00	0,23	2,80
282	+C113-1776 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	10	9,59	9,17	0,23	0,19
283	+C113-1777 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 32x20 мм	шт	4	15,53	15,00	0,23	0,30
284	+C113-1778 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 32x25 мм	шт	1	18,08	17,50	0,23	0,35
285	+C113-1781 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 40x32 мм	шт	1	42,74	41,67	0,23	0,84
286	+C113-1783 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 50x40 мм	шт	1	53,78	52,50	0,23	1,05
287	+C113-1784 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 63x25 мм	шт	1	77,58	75,83	0,23	1,52
288	+C113-1785 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 63x32 мм	шт	1	77,58	75,83	0,23	1,52
289	+C113-1792 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 20 мм	шт	3	6,89	6,67	0,08	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	+C113-1793 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 25 мм	шт	1	11,13	10,83	0,08	0,22
291	+C113-1794 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 32 мм	шт	4	14,54	14,17	0,08	0,29
292	+C113-1796 варіант 1	Муфта ПП ф50мм	шт	2	16,15	15,75	0,08	0,32
293	+C113-1807 варіант 1	Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" діам. 63x2" мм	шт	1	1072,79	1051,67	0,08	21,04
294	+C113-1839 варіант 2	Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	19	84,23	82,50	0,08	1,65
295	+C113-1839 варіант 3	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	25	84,23	82,50	0,08	1,65
296	+C113-1839 варіант 4	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" діам. 25x1/2" мм	шт	5	84,23	82,50	0,08	1,65
297	+C113-1879 варіант 2	Хомут для труби діам. 20 мм	шт	90	5,18	5,00	0,08	0,10
298	+C113-1880 варіант 2	Хомут для труби діам. 25 мм	шт	55	6,03	5,83	0,08	0,12
299	+C113-1881 варіант 2	Хомут для труби діам. 32 мм	шт	50	8,58	8,33	0,08	0,17
300	+C113-1881 варіант 3	Обойма пластикова D32-34мм з ударним шурупом для гофротруб ф40	шт	12	5,87	5,67	0,08	0,12
301	+C113-1882 варіант 2	Хомут для труби діам. 40 мм	шт	6	7,73	7,50	0,08	0,15
302	+C113-1883 варіант 4	Кріплення каналізаційне ПП50	шт	50	18,12	17,68	0,08	0,36
303	+C113-1884 варіант 2	Хомут для труби діам. 65 мм	шт	7	19,64	19,17	0,08	0,39
304	+C113-1884 варіант 3	Обойма пластикова D63мм з ударним шурупом для гофротруб ф63	шт	22	12,99	12,66	0,08	0,25
305	+C113-1885 варіант 6	Кріплення каналізаційне ПП110	шт	40	37,57	36,75	0,08	0,74
306	+C113-2083 варіант 1	З'єднувальна пластина GTO (37305)	шт	40	24,40	23,84	0,08	0,48
307	+C113-2083 варіант 2	Пластина для заземлення PTCE (37501)	шт	41	24,84	24,27	0,08	0,49
308	+C113-2094 варіант 1	Фіксатор для кабеля в коробі 100x40мм TR-E (07714)	шт	478	54,22	53,08	0,08	1,06
309	+C113-2094 варіант 2	Фіксатор для кабеля в коробі 60x40мм TR-E (07712)	шт	2814	47,28	46,27	0,08	0,93
310	+C113-2122 варіант 1	Анкер розрізний M10 (CM401040)	шт	790	8,31	8,07	0,08	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	+С113-2128 варіант 1	Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф40/31,2 (91940)	м	6	26,54	25,94	0,08	0,52
312	+С113-2128 варіант 2	Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф63/50,6 (91963)	м	11	37,54	36,72	0,08	0,74
313	+С113-2155 варіант 1	Кран шаровий поліпропіленовий Ду25	шт	2	227,87	223,33	0,07	4,47
314	+С113-2155 варіант 2	Кран шаровий поліпропіленовий Ду32	шт	2	419,97	411,67	0,07	8,23
315	+С113-2155 варіант 3	Кран шаровий поліпропіленовий Ду40	шт	1	661,37	648,33	0,07	12,97
316	+С113-2155 варіант 4	Кран шаровий поліпропіленовий Ду50	шт	1	1102,52	1080,83	0,07	21,62
317	+С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х250 мм	м	4,5	85,11	83,33	0,11	1,67
318	+С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х500 мм	м	8,5	52,82	51,67	0,11	1,04
319	+С113-2226 варіант 3	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х1000 мм	м	14	41,76	40,83	0,11	0,82
320	+С113-2226 варіант 4	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х2000 мм	м	18	35,81	35,00	0,11	0,70
321	+С113-2226 варіант 5	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х1500 мм	м	4,5	40,34	39,44	0,11	0,79
322	+С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х150 мм	м	2,25	1158,87	1136,00	0,15	22,72
323	+С113-2227 варіант 2	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х500 мм	м	3,5	144,66	141,67	0,15	2,84
324	+С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х1000 мм	м	13	67,30	65,83	0,15	1,32
325	+С113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х1500 мм	м	6	99,86	97,75	0,15	1,96
326	+С113-2227 варіант 5	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х2000 мм	м	2	59,23	57,92	0,15	1,16
327	+С113-2275 варіант 2	Заглушка ПП ф50	шт	15	7,73	7,50	0,08	0,15
328	+С113-2277 варіант 1	Аератор каналізаційний ПП ф110	шт	2	83,39	81,67	0,08	1,64
329	+С113-2280 варіант 1	Редукція ПП 110/50	шт	5	25,58	25,00	0,08	0,50
330	+С113-2291 варіант 1	Заглушка ПП ф110 мм	шт	17	19,64	19,17	0,08	0,39
331	+С113-2291 варіант 2	Прочистка-лючок каналізаційна з герметичною пробкою та кришкою з нер.сталі ф110 HL98SML	шт	1	7633,08	7483,33	0,08	149,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	+C113-2300 варіант 1	Вентиляційний клапан HL 900NECO ф110/50 із подвійною ізолюваною сіткою	шт	1	1293,11	1267,67	0,08	25,36
333	+C113-2392 варіант 1	Роздільник (перегородка), 100x40 SEP-G 40 (02514)	шт	6	39,03	38,18	0,08	0,77
334	+C113-2392 варіант 2	Заглушка торцева, 100x40 LAN (00873)	шт	4	100,56	98,51	0,08	1,97
335	+C113-2392 варіант 3	Кут зовнішній АЕМ (00406)	шт	5	50,89	49,81	0,08	1,00
336	+C113-2392 варіант 4	Кут внутрішній АІМ (00395)	шт	5	50,89	49,81	0,08	1,00
337	+C113-2392 варіант 5	Трійник для мініканалів ІМ (00541)	шт	10	50,89	49,81	0,08	1,00
338	+C113-2392 варіант 6	Кут внутрішній АІМ (00391)	шт	62	44,64	43,68	0,08	0,88
339	+C113-2392 варіант 7	Кут зовнішній АЕМ (00404)	шт	62	44,64	43,68	0,08	0,88
340	+C113-2392 варіант 8	Кут плоский АРМ (00415)	шт	7	44,64	43,68	0,08	0,88
341	+C113-2392 варіант 9	З'єднання для стиків GМ (00591)	шт	347	45,92	44,94	0,08	0,90
342	+C113-2392 варіант 10	Трійник для мініканалів ІМ (00536)	шт	7	44,64	43,68	0,08	0,88
343	+C113-2392 варіант 11	Кут внутрішній NAIV (01725)	шт	16	215,71	211,40	0,08	4,23
344	+C113-2392 варіант 12	Кут зовнішній NAEV (01707)	шт	11	216,84	212,51	0,08	4,25
345	+C113-2392 варіант 13	Кут плоский NAPN (01739)	шт	1	186,36	182,63	0,08	3,65
346	+C113-2392 варіант 14	З'єднання для стиків GAN (00885)	шт	46	75,72	74,16	0,08	1,48
347	+C113-2392 варіант 15	З'єднання для стиків SGAN (00823)	шт	104	8,71	8,46	0,08	0,17
348	+C113-2392 варіант 16	Трійник NTAN (01755)	шт	1	187,49	183,73	0,08	3,68
349	+C113-2392 варіант 17	Перегородка SEP-N (09514)	шт	407	39,03	38,18	0,08	0,77
350	+C113-2392 варіант 18	Кут зовнішній NAEV (01709)	шт	2	245,07	240,18	0,08	4,81
351	+C113-2392 варіант 19	Кут плоский NAPN (01741)	шт	2	227,00	222,47	0,08	4,45
352	+C113-2392 варіант 20	З'єднання для стиків GAN (00887)	шт	58	102,82	100,72	0,08	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353	+C113-2392 варіант 21	Трійник NTAN (01757)	шт	32	219,51	215,13	0,08	4,30
354	+C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб Termaflex ф22х9	м	17,34	21,34	20,92	-	0,42
355	+C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб Termaflex ф29х9	м	11,22	17,07	16,74	-	0,33
356	+C113-2442 варіант 3	Ізоляція для труб Termaflex ф35х9	м	28,56	22,31	21,87	-	0,44
357	+C113-2442 варіант 4	Ізоляція для труб Termaflex ф42х9	м	5,1	28,98	28,41	-	0,57
358	+C113-2442 варіант 5	Ізоляція для труб Termaflex ф60х9	м	1,02	59,17	58,01	-	1,16
359	+C113-2442 варіант 6	Ізоляція для труб Termaflex ф70х9	м	36,72	75,27	73,79	-	1,48
360	+C113-2442 варіант 7	Ізоляція для труб Termaflex ф22х20	м	21,42	71,40	70,00	-	1,40
361	+C113-2442 варіант 8	Ізоляція для труб Termaflex ф28х20	м	25,5	167,12	163,84	-	3,28
362	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,17507	2432,21	2372,72	11,80	47,69
363	+C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЕФ-35-0,8	т	0,08596714	222731,19	217878,81	485,10	4367,28
364	+C114-212-У варіант 1	Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006), товщ. 0,7 мм	м2	27,3	389,74	380,00	2,10	7,64
365	+C121-393 варіант 1	Поручні	пм	53,8	808,61	800,00	2,59	6,02
366	C121-590 варіант 1	Металоконструкції ґрат для витирання ніг МРн-1	т	0,1262	76948,66	76006,42	369,42	572,82
367	C121-779	Каркаси металеві	т	22,4793	67677,48	66800,53	373,15	503,80
368	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,884937	67677,48	66800,53	373,15	503,80
369	C121-789	Опори нерухомі	т	0,1055554	60936,06	60109,29	373,15	453,62
370	+&C123-95-22	Блоки дверні алюмінієві	м2	38,85	17360,71	17000,00	20,30	340,41
371	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	66,59504	441,14	427,15	5,34	8,65
372	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	22,42296	609,66	590,09	7,62	11,95
373	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	0,35529	627,85	605,57	9,97	12,31
374	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,3636	35062,89	34100,00	275,38	687,51
375	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,0413	35062,89	34100,00	275,38	687,51
376	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3675	35062,89	34100,00	275,38	687,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	6,7026	35062,89	34100,00	275,38	687,51
378	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1476	43987,89	42850,00	275,38	862,51
379	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	49,7937	43350,39	42225,00	275,38	850,01
380	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	154,9744	43350,39	42225,00	275,38	850,01
381	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	6,9606	43375,89	42250,00	275,38	850,51
382	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	52,1055	43375,89	42250,00	275,38	850,51
383	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	25,9661	43375,89	42250,00	275,38	850,51
384	+C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	8,0883	43375,89	42250,00	275,38	850,51
385	+C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	16,9128	43375,89	42250,00	275,38	850,51
386	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1161	46588,93	45400,04	275,38	913,51
387	C124-64 варіант 1	Костиль К-1	т	0,0714	46588,93	45400,04	275,38	913,51
388	C124-64 варіант 2	Деталі закладні Зд-1	т	0,21372	46588,93	45400,04	275,38	913,51
389	+&C126-55-1-Л варіант 1	Перегородка П1	м2	18,25	6365,77	6225,62	15,33	124,82
390	+&C126-55-1-Л варіант 2	Перегородка П2	м2	21,46	6365,77	6225,62	15,33	124,82
391	+&C126-55-1-Л варіант 3	Перегородка ПЗ,4,5,6, з дверима 0,85х2,0	м2	22,932	7155,64	7000,00	15,33	140,31
392	+C126-389 варіант 1	Посиленні герметичні двері ДУ-IV 1200х2000 погрунтовані	шт	4	80579,85	79960,00	20,00	599,85
393	+C126-389 варіант 2	Посиленні герметичні ДУ-IV для укріплень 1000х2000 погрунтовані	шт	1	73374,21	72810,00	18,00	546,21
394	+C126-389 варіант 3	Двері протипожежні ДМП 3 ЕІ 60 1 2,1х1,0	шт	2	19051,83	18900,00	10,00	141,83
395	+C126-389 варіант 4	Двері протипожежні ДМП 3 ЕІ 60 1 2,1х1,2	шт	2	22862,19	22680,00	12,00	170,19
396	+C126-389 варіант 5	Двері металеві ДМЗ Од 1,6х0,8	шт	3	9680,06	9600,00	8,00	72,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
397	+&C126-948-K варіант 1	Кут горизонтальний 90град. СРО90 (36044)	шт	2	474,61	471,04	0,04	3,53
398	+&C126-948-K варіант 2	Кришка на кут горизонтальний СРО90 (38005)	шт	2	303,29	300,99	0,04	2,26
399	+&C126-948-K варіант 3	Пластина захисна для лотків RP (36940)	шт	4	90,64	89,93	0,04	0,67
400	+&C126-948-K варіант 4	Відгалуження Т-подібний горизонтальний DPT (36162)	шт	5	394,35	391,37	0,04	2,94
401	+&C126-948-K варіант 5	Кришка на відгалуджувач Т-подібний (38043)	шт	5	199,77	198,24	0,04	1,49
402	+&C126-948-K варіант 6	Відгалуджувач DL (36266)	шт	1	387,47	384,55	0,04	2,88
403	+&C126-948-K варіант 7	Кришка на відгалуджувач DL (38366)	шт	1	178,98	177,61	0,04	1,33
404	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0013056	33940,29	32883,83	390,96	665,50
405	+C130-70 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	2	71837,39	70280,33	148,48	1408,58
406	+C130-70 варіант 2	Камера розширювальна K-RK-2-1	шт	2	153714,15	150551,67	148,48	3014,00
407	+C130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для EPB-72	шт	16	678,47	665,00	0,17	13,30
408	+C130-465 варіант 1	Кран для пісуара натискний Ду15 Lidz (CRM) 90 10 903 00	шт	1	375,82	368,33	0,12	7,37
409	+C130-479 варіант 1	Перфострічка монтажна	м	64	14,04	13,70	0,06	0,28
410	+C130-490 варіант 1	Мийка прямокутна двосекційна із н/ж сталі 1200x600	шт	1	7640,87	7489,17	1,88	149,82
411	+C130-529 варіант 1	Пісуар керамічний з настінним кріпленням Cersanit President P101	шт	1	1617,61	1582,50	3,39	31,72
412	+C130-603-1 варіант 2	Решітка однорядна регульована 3040-1 200x100	шт	3	158,27	155,00	0,17	3,10
413	+C130-603-1 варіант 3	Решітка однорядна регульована 3040-1 250x100	шт	7	175,28	171,67	0,17	3,44
414	+C130-603-1 варіант 4	Решітка однорядна регульована 3040-1 300x150	шт	3	230,52	225,83	0,17	4,52
415	+C130-603-1 варіант 5	Решітка однорядна регульована 3040-1 350x150	шт	18	253,47	248,33	0,17	4,97
416	+C130-627 варіант 2	Змішувач для умивальника Ду15 Lidz (NKS) 100 30 001F	комплект	11	602,88	590,00	1,06	11,82
417	+C130-627 варіант 3	Набір для гігієнічного душу Ду15 Grohe Tempesta-F Trigger Spray 3026352000	комплект	3	2987,13	2927,50	1,06	58,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	+C130-627 варіант 4	Змішувач для мийки з висувним виливом Ду15 Lidz (NKS) 1232015АД-8	комплект	1	1571,88	1540,00	1,06	30,82
419	+C130-635 варіант 1	Трап душовий 150х150(н70)мм горизонтальний з сухим затвором, грати квадратні ЕКО DRAIN	комплект	2	335,34	326,67	2,09	6,58
420	+C130-635 варіант 2	Трап душовий 150х150(н70)мм вертикальним з сухим затвором, грати квадратні LINE	комплект	1	255,43	248,33	2,09	5,01
421	+C130-647 варіант 1	Умивальник керамічний напівкруглий з настінним кріпленням ЕКО 2000 NEW 50	комплект	11	862,37	837,50	7,96	16,91
422	+C130-904 варіант 1	Унітаз "Компакт" з бачком та сидінням CERSANIT Merida MR031	шт	15	3586,80	3507,50	8,97	70,33
423	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	48,58	564,23	550,73	2,44	11,06
424	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	138,85	600,36	586,15	2,44	11,77
425	C142-10-2	Вода	м3	219,14075	42,10	42,10	-	-
426	+C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,806	3904,09	3800,00	27,54	76,55
427	+C157-249 варіант 1	Провід одножильний мідний з жовто-зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-3 4мм2	1000м	0,003	18836,37	18450,00	17,03	369,34
428	+C157-253 варіант 1	Провод з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,005	42546,88	41675,00	37,63	834,25
429	+C1110-15 варіант 1	Тримач для шланга настінний металевий ECO-WF114	100шт	0,02	15671,12	15340,00	23,84	307,28
430	+C1110-102 варіант 1	Кріплення повітропроводу L-подібне з болтами	100шт	4	1324,94	1285,00	13,96	25,98
431	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004583	37367,29	36285,53	349,07	732,69
432	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0507	41684,39	40591,67	275,38	817,34
433	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,003	33432,58	32501,66	275,38	655,54
434	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,014	40018,38	38958,33	275,38	784,67
435	+C1110-194 варіант 1	Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х100мм, білий	шт	10	1,77	0,36	1,38	0,03
436	+C1110-194 варіант 2	Хомут кабельний нейлоновий, 4,8х300мм, білий	шт	5	3,86	2,40	1,38	0,08
437	+C1110-196 варіант 1	Хомут кабельний 150мм	шт	60	6,76	3,93	2,70	0,13
438	+C1111-79 варіант 2	Монтажна коробка K-UZ-3	шт	2	104920,64	102862,67	0,70	2057,27
439	C1111-80 варіант 1	Кронштейн PL (34290)	шт	142	205,99	201,25	0,70	4,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	C1112-27	Карборунд	кг	-20,5124	60,83	59,12	0,52	1,19
441	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000791	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
442	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0012	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
443	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0049962	31863,74	30643,33	595,63	624,78
444	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,00046	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
445	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	2,031152	3775,42	3214,49	486,90	74,03
446	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000276	47488,52	45961,74	595,63	931,15
447	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
448	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0039348	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
449	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
450	+C1421-9462 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5 мм	м3	0,644	984,60	355,00	610,29	19,31
451	+C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	5,911	962,49	333,33	610,29	18,87
452	+C1421-9464 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-25 мм	м3	0,575	962,49	333,33	610,29	18,87
453	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,328962	975,57	346,15	610,29	19,13
454	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	15,75	805,47	300,00	489,68	15,79
455	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	10,281303	9758,48	8500,00	1067,14	191,34
456	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,6342	3550,17	2660,00	820,56	69,61
457	+C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	866,81	4100,97	3200,00	820,56	80,41
458	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	275,091895	3550,17	2660,00	820,56	69,61
459	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	37,13885	3958,17	3060,00	820,56	77,61
460	+C1424-11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	628,285	4100,97	3200,00	820,56	80,41
461	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,218	3256,02	2440,00	752,18	63,84
462	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,063	3470,22	2650,00	752,18	68,04
463	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	46,947744	3633,42	2810,00	752,18	71,24
464	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	1,69452	3776,22	2950,00	752,18	74,04
465	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	4,74938	2098,46	1305,13	752,18	41,15
466	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,01575	3470,22	2650,00	752,18	68,04
467	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,499392	2186,97	1391,91	752,18	42,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
468	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0155314	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
469	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000966	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
470	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	30,7274	115,28	111,89	1,13	2,26
471	+C1534-77 варіант 1	Коліно готове 90град. 1,5В ф630/800	шт	6	13206,34	12877,78	69,61	258,95
472	+C1534-77 варіант 2	Ковпок кінцевий термоусадковий ф630/800	шт	2	1935,05	1827,50	69,61	37,94
473	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00236	440,49	423,03	8,82	8,64
474	C1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000161	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
475	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,6618	710,95	696,22	0,79	13,94
476	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1936	138,54	135,03	0,79	2,72
477	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	6,10781	125,24	122,67	0,11	2,46
478	+C1545-4 варіант 1	Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм	100шт	0,53	164,16	160,83	0,11	3,22
479	+C1545-7 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671 УЗ,5	100шт	0,15	97,94	96,00	0,02	1,92
480	+C1545-13 варіант 1	Шланг д/води Есо-flex ВВ Ду25. L=2м	м	2	502,71	492,50	0,35	9,86
481	+C1545-13 варіант 2	Шланг д/води Есо-flex ВВ Ду50. L=1,5м	м	3	502,71	492,50	0,35	9,86
482	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,088	128,74	125,77	0,45	2,52
483	+C1545-31 варіант 1	Гайка М8	100шт	2,8	95,96	90,00	4,08	1,88
484	+C1545-31 варіант 2	Гайка М10	100шт	0,36	134,21	127,50	4,08	2,63
485	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,2144	807,27	789,52	1,92	15,83
486	+C1545-37 варіант 1	Утримувач кабелю в лотку TRC (37565)	100шт	0,81	2433,81	2384,17	1,92	47,72
487	+C1545-37 варіант 2	Утримувач кабелю в лотку TRC (37563)	100шт	0,15	1717,26	1681,67	1,92	33,67
488	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,483	933,93	915,20	0,42	18,31
489	+C1545-44 варіант 1	Prolongi-Н Анкер 10х80/10 нейлон гвинт6гр	100шт	1,55	816,32	800,00	0,31	16,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	+C1545-44 варіант 2	Анкер "рамний" 10x152	100шт	1,97	183,92	180,00	0,31	3,61
491	+C1545-44 варіант 3	T88-C Анкер 10x80/10 нейлон шур.пот.	100шт	0,71	1428,32	1400,00	0,31	28,01
492	+C1545-44 варіант 4	Шуруп універсальний	100шт	0,72	102,32	100,00	0,31	2,01
493	+C1545-44 варіант 5	Саморіз 4,8x20	100шт	7,2	51,32	50,00	0,31	1,01
494	+C1545-44 варіант 6	Дюбель UCX 6x60	100шт	1,91	153,32	150,00	0,31	3,01
495	+C1545-44 варіант 7	F-Заклепка 4,0x10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN	100шт	2,38	76,82	75,00	0,31	1,51
496	+C1545-44 варіант 8	Дюбель UCX 8x60/20	100шт	0,96	224,72	220,00	0,31	4,41
497	C1545-70	Кнопка K227	100шт	5,779	15,60	15,10	0,19	0,31
498	+C1545-86 варіант 1	Кріплення ТМ (30693)	шт	4	129,27	126,70	0,04	2,53
499	+C1545-86 варіант 2	Кріплення ТМ (30691)	шт	67	97,62	95,67	0,04	1,91
500	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,44178	454,98	445,62	0,44	8,92
501	+C1545-101 варіант 1	Ізолента високоякісна 0,18x19мм чорна 20 метрів	100м	1,6	331,95	325,00	0,44	6,51
502	+C1545-148 варіант 1	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 1, 5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)	100шт	18,85	147,93	143,95	1,08	2,90
503	+C1545-148 варіант 2	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)	100шт	0,96	147,93	143,95	1,08	2,90
504	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0005	1732,12	1696,76	1,40	33,96
505	+C1545-152 варіант 1	Конектор 8P8C RJ45 UTP Cat.6 WT-6086C-CAT.6	100шт	0,08	341,42	333,33	1,40	6,69
506	+C1545-152 варіант 2	Ковпачок для конектор 8P8C RJ45 WT-6083 Gray	100шт	0,08	103,43	100,00	1,40	2,03
507	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	16,71	16,37	0,01	0,33
508	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,16	295,42	289,25	0,38	5,79
509	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000003	26360,34	25438,55	404,92	516,87
510	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000402	57125,02	55600,00	404,92	1120,10
511	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1312	164,77	160,39	1,15	3,23
512	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,088	3474,06	3391,28	14,66	68,12
513	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1	32,18	31,32	0,23	0,63
514	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,1442	1284,07	1258,28	0,61	25,18
515	C1545-180	Полоски К-404	100шт	7,4397	16,70	16,18	0,19	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
516	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	20,4132	41,49	40,54	0,14	0,81
517	+C1545-226 варіант 1	Герметизація вводу EXRSB0150102118 RS150 В EX AISI316 WOG/GALV	100шт	0,06	26567,29	26042,52	3,84	520,93
518	+C1545-226 варіант 2	Герметизація вводу EXRSB0100102118 RS100 В EX AISI316 WOG/GALV	100шт	0,01	14046,87	13767,60	3,84	275,43
519	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,102	533,77	523,13	0,17	10,47
520	C1545-248	Скоби будівельні	кг	30	28,77	27,83	0,38	0,56
521	+C1545-290 варіант 1	Ущільнювач для шинорейки 10х5мм, рулон 20м	10м	8	51,57	50,23	0,33	1,01
522	+C1545-291 варіант 1	Шпилька М8	комплект	200	31,51	30,75	0,14	0,62
523	+C1545-291 варіант 2	Шпилька М16	комплект	16	119,15	116,67	0,14	2,34
524	+C1545-291 варіант 3	Шпилька різьбова М10 (СМ201001)	комплект	142	81,86	80,22	0,03	1,61
525	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	62412,93	60791,21	397,94	1223,78
526	+C1545-470 варіант 1	Гайка з насічкою М8	шт	20	1,16	0,99	0,15	0,02
527	+C1545-470 варіант 2	Болт М8х60	шт	20	3,61	3,39	0,15	0,07
528	+C1545-470 варіант 3	Гайка М6 (СМ100600)	шт	452	1,68	1,50	0,15	0,03
529	+C1545-470 варіант 4	Гайка М10 (СМ101000)	шт	568	4,08	3,85	0,15	0,08
530	+C1545-488 варіант 1	Профіль для фланців (шинорейка) Е20	м	160	58,96	57,79	0,01	1,16
531	+C1545-489 варіант 1	Монтажний кутик для шинорейки Е20	шт	640	1,06	1,03	0,01	0,02
532	+C1545-489 варіант 2	Затискач із болтом для шинорейки	шт	320	4,57	4,47	0,01	0,09
533	+C1545-550 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм	шт	820	2,30	1,83	0,42	0,05
534	+C1545-550 варіант 2	Гвинт М4х45 з дюбелем М8 (06551)	шт	180	9,96	9,34	0,42	0,20
535	+C1545-550 варіант 3	Саморіз з дюбелем для кріплення ТА-GN до стін (06541)	шт	70	4,24	3,74	0,42	0,08
536	+C1545-550 варіант 4	Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542)	шт	6060	2,30	1,83	0,42	0,05
537	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	603,95	72,12	519,99	11,84
538	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	1	189,96	185,74	0,50	3,72
539	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	566,97	555,31	0,54	11,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0048575	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
541	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	мЗ	16,53565	244,91	231,34	8,77	4,80
542	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0015	46159,53	44507,07	747,37	905,09
543	+C1547-7 варіант 5	Показчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом "ПОЖЕЖА"	шт	2	597,16	585,00	0,45	11,71
544	+C1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі Згод. ДБО-02ВСП-3-б-100	шт	2	2884,51	2827,50	0,45	56,56
545	+C1547-7 варіант 7	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі Згод. з піктаграмою "ВИХІД" ДБО-02ВСП-3-б-104	шт	10	3452,31	3384,17	0,45	67,69
546	+C1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі Згод. з піктаграмою "ВИХІД на право" ДБО-02ВСП-3-б-102	шт	3	3452,31	3384,17	0,45	67,69
547	+C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі Згод. з піктаграмою "Не заходити" ДБО-02ВСП-3-б-100	шт	1	3452,31	3384,17	0,45	67,69
548	+C1550-35	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	10,472	61,69	60,00	0,48	1,21
549	+C1550-40 варіант 1	Клей Ceresit R 710	кг	23,31	357,50	350,00	0,49	7,01
550	+C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	7,777	163,21	160,00	0,01	3,20
551	+C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка Vivaljoint ND 320	м	13,2	787,14	771,00	0,71	15,43
552	+C1555-377 варіант 2	Гідрошпонка Vivaljoint P-3	м	13,2	495,42	485,00	0,71	9,71
553	+C1555-377 варіант 3	Гідрошпонка Vivaljoint VD 240	м	28	398,52	390,00	0,71	7,81
554	+C1555-391	Фанера водостійка	м2	181,35408	515,12	500,00	5,02	10,10
555	+C1630-17 варіант 1	Поліпропіленова ємність В-2000 для питної води 1900л, 2350x765x1437h в комплекті з врізним штуцером Ду50	шт	1	8391,82	8085,00	142,27	164,55
556	+C1630-669 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 15 мм	шт	34	51,11	50,00	0,11	1,00
557	+C1630-669 варіант 2	Кран кульовий кутовий з полусгоном Ду15 мм	шт	15	371,83	364,43	0,11	7,29
558	+C1630-670 варіант 1	Кран кульовий 3З Ду25	шт	1	329,66	322,50	0,70	6,46
559	+C1630-673 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 50 мм	шт	2	1588,64	1555,05	2,44	31,15
560	+C1630-734 варіант 1	Фільтр касетний G4 ф315	шт	2	5545,50	5400,00	36,76	108,74
561	+C1630-973 варіант 2	Сифон пляшковий повідний під мийку	шт	1	154,67	150,00	1,64	3,03
562	+C1630-973 варіант 3	Сифон пляшковий повідний під умивальник	шт	11	225,05	219,00	1,64	4,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	+С1630-973 варіант 4	Сифон колбовий для пісуару Ду50	шт	1	217,10	211,20	1,64	4,26
564	+С1630-1432 варіант 1	Кран кульковий водорозбірний зі з'ємним штуцером 3 Ду15	шт	17	170,25	166,67	0,24	3,34
565	+С1630-1432 варіант 2	Кран шаровий Ду15 з патрубком під шланг та штуцером	шт	2	170,25	166,67	0,24	3,34
566	+С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1 FIRESTOP	л	7,51	387,96	380,00	0,35	7,61
567	+С1633-116ВД варіант 2	Герметик Vivalflex PU 40	л	1,2	459,36	450,00	0,35	9,01
568	+С1633-116ВД варіант 3	Піна монтажна	л	0,72	285,96	280,00	0,35	5,61
569	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,516	4,9416	4,9416	-	-
570	+С188888-17 варіант 2	Анкерний болт М8	шт	280	9,77	9,58	-	0,19
571	+С188888-17 варіант 3	Анкерний болт М10	шт	36	17,85	17,50	-	0,35
572	+К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	339,35	320,00	12,70	6,65
573	+К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	15	341,99	320,00	15,28	6,71
574	+1504-13114 варіант 1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС	шт	15	42,72	41,67	0,21	0,84
575	+1504-17220 варіант 1	Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870)	шт	20	144,87	139,59	2,44	2,84
576	+1504-17220 варіант 2	Коробка розподільча відкритої установки з кришкою SDN1 (01869)	шт	16	89,69	85,49	2,44	1,76
577	+1504-17220 варіант 3	Коробка розподільна (00677)	шт	54	770,92	753,36	2,44	15,12
578	+1507-1001 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, В36-3340-V24 IP54	шт	161	632,72	620,00	0,31	12,41
579	+1507-1001 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладного монтажу VIDEX 50W 1.58M 5000K	шт	16	1151,21	1128,33	0,31	22,57
580	+1507-1001 варіант 3	Світильник світлодіодний, накладного монтажу WL2-36-K 36Вт 6400K IP65	шт	11	449,96	440,83	0,31	8,82
581	+1507-1020 варіант 1	Світильник світлодіодний, круглий з датчиком, накладного монтажу VIDEX 12W 5000K	шт	2	227,07	222,50	0,12	4,45
582	+1507-1020 варіант 2	Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-305 6400K IP65 18Вт	шт	8	211,77	207,50	0,12	4,15
583	+1507-1020 варіант 3	Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-305 6400K IP65 8Вт	шт	2	152,28	149,17	0,12	2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
584	+1507-2021 варіант 1	Комплек бездротовий, тактильна кнопка зі шрифтом БРАЙЛЯ для виклику допомоги маломобільної групи населення BELFIX SET-HELP 5YEB	шт	1	1128,74	1104,17	2,44	22,13
585	+1514-4038 варіант 1	Електричний накопичувальний водонагрівач 30л, 2кВт, 220В Gorenje TGR 30S NGV9	шт	1	6290,50	6124,17	42,99	123,34
586	+1514-4038 варіант 2	Електричний накопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт, 220В Gorenje GBU 100 C6	шт	1	8166,45	7963,33	42,99	160,13
587	+1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий, 12В СПД-3.10+база Б1	шт	12	212,40	208,00	0,24	4,16
588	+1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3	шт	3	107,34	105,00	0,24	2,10
589	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний комбінований димовий і тепловий, 12В СПД-3.5+база В104	шт	14	487,80	478,00	0,24	9,56
590	+1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	4	863,16	846,00	0,24	16,92
591	+1808-30071 варіант 1	Ручний водяний насос 23л/хв, ВВ Ду50	шт	1	3143,24	3079,17	2,44	61,63
592	+2308-6016 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	3	22488,12	22042,04	5,14	440,94
593	+2308-6016 варіант 2	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	1	17377,55	17031,67	5,14	340,74
594	+2405-1119 варіант 1	Клема на 5 дротів з натискними важелями, 1,5мм2-2,5м WAGO 222-415	1000шт	0,016	25692,03	25175,00	13,26	503,77
595	+2405-1120 варіант 1	Колодки клемні для пер.кабелю 1,5 мм2, n=12шт (код 43112NYP)	1000шт	0,05	59261,02	58083,33	15,71	1161,98
596	+2405-1120 варіант 2	Колодки клемні для пер.кабелю 4 мм2, n=12шт (код 43512NYP)	1000шт	0,003	195099,52	191258,33	15,71	3825,48
597	+2405-1120 варіант 3	Колодки клемні для пер.кабелю 2,5 мм2, n=12шт (код 43312NYP)	1000шт	0,015	66460,53	65141,67	15,71	1303,15
598	+2405-1361 варіант 1	Сполучний фланець FR (37433)	шт	2	368,10	360,69	0,19	7,22
599	+2405-1361 варіант 2	Консоль на лоток 300мм ML (34104)	шт	10	236,96	232,12	0,19	4,65
600	+2405-1361 варіант 3	З'єднувач лотків GBSV (30015)	шт	8	36,94	36,03	0,19	0,72
601	+2405-1525 варіант 1	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х95-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТпН-1 (70/120)	комплект	2	1046,60	980,00	46,08	20,52
602	+2405-1525 варіант 2	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х25-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46
603	+2405-1525 варіант 3	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х10-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	+2405-1525 варіант 4	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х6-1, внутрішньої установки, з наконечником	комплект	4	320,03	267,67	46,08	6,28
605	+2405-1525 варіант 5	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х4-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (4)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46
606	+&2415-2581- А варіант 1	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-3	шт	3	3272,19	3200,00	8,03	64,16
607	+&2415-2581- А варіант 2	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3	шт	3	3221,19	3150,00	8,03	63,16
608	+&2415-2581- А варіант 3	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-2	шт	1	2711,19	2650,00	8,03	53,16
609	+&2415-2581- А варіант 4	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2	шт	1	2762,19	2700,00	8,03	54,16
610	+15092-5204 варіант 1	Кабель вита пара ОК-Net UTP кат.5е КПВ-ВП 4х2х0,51мм2	1000м	0,176	10374,66	10084,67	86,57	203,42
611	+15095-2103 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х1,5мм2	1000м	0,963	26304,16	25750,00	38,39	515,77
612	+15095-2104 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2	1000м	0,796	42365,38	41475,00	59,69	830,69
613	+15095-2112 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2	1000м	0,622	69725,24	68275,00	83,08	1367,16
614	+15095-2122 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х6мм2	1000м	0,214	100639,87	98558,33	108,21	1973,33
615	+15095-23041 варіант 1	Провід мідний бгатожильний ПВС 3х0,75	1000м	0,03	11216,55	10991,67	4,95	219,93
616	+15095-23041 варіант 2	Провід мідний бгатожильний ПВС 4х1,5	1000м	0,048	46755,05	45833,33	4,95	916,77
617	+15095-23041 варіант 4	Кабель сигнальний 4х0,22	1000м	0,01	9780,05	9583,33	4,95	191,77
618	+15095-23041 варіант 5	Кабель J-Y(St)Y...LG 1х2х0,8мм2	1000м	0,746	7655,05	7500,00	4,95	150,10
619	+15095-23041 варіант 6	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5мм2	1000м	0,694	38255,05	37500,00	4,95	750,10
620	+15095-23041 варіант 7	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5мм2	1000м	0,232	30605,05	30000,00	4,95	600,10
621	+15096-11321 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х2,5мм2	1000м	0,204	63387,14	62050,00	94,25	1242,89
622	+15096-11401 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х4мм2	1000м	0,004	96355,87	94358,33	108,21	1889,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
623	+15096-11431 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х6мм2	1000м	0,08	140015,18	137141,67	128,11	2745,40
624	+15096-12371 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х25мм2	1000м	0,005	569971,82	558258,33	537,57	11175,92
625	+15096-12381 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х95мм2	1000м	0,095	2143362,20	2099616,67	1718,82	42026,71
626	+15096-12441 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х10мм2	1000м	0,007	230782,27	226025,00	232,13	4525,14
627	+&15097-1022-1 варіант 1	Кабель з'єднувальний, 1,5м, UTP RJ45 кат. 5е CAT.5E UTP CORD-1.5M-GRY	шт	2	613,33	40,00	561,30	12,03
628	+15097-21011 варіант 1	Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,01	19942,02	19166,67	384,33	391,02
629	+15097-21011 варіант 2	Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,186	12292,02	11666,67	384,33	241,02
630	+15097-21011 варіант 3	Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,032	39492,01	38333,33	384,33	774,35
631	+15098-78474 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий Flame-X950(N)HХH FE 180/E30 5х2,5мм2	1000м	0,01	78587,05	76925,00	121,13	1540,92
632	+15098-78541 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий Flame-X950(N)HХH FE 180/E30 3х2,5мм2	1000м	0,12	49516,16	48458,33	86,92	970,91
633	+15098-78541 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий Flame-X950(N)HХH FE 180/E30 2х1,5мм2	1000м	0,03	26890,44	26300,00	63,18	527,26
634	+15102-29006 варіант 1	Підставка (монтажний стіл) для EPB-72-3	шт	3	5610,37	5500,00	0,36	110,01
635	+15102-29006 варіант 2	Підставка (монтажний стіл) для EPB-72-2	шт	1	5304,37	5200,00	0,36	104,01
636	+241649-1012 варіант 1	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією Р3-Ц10	1000м	0,03	15766,75	15191,67	265,93	309,15
637	+241649-1012 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією Р3-Ц8	1000м	0,01	15273,75	14708,33	265,93	299,49
638	+241649-1012 варіант 3	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією Р3-Ц18	1000м	0,04	39864,25	38816,67	265,93	781,65
639	+241649-1012 варіант 4	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією Р3-Ц22	1000м	0,008	38062,25	37050,00	265,93	746,32
640	+290902-57 варіант 1	Вимикач 1-кл накладного монтажу, IP54, VIKO, Palmiye (90555401)	шт	34	102,61	100,42	0,18	2,01
641	+290902-57 варіант 2	Вимикач 2-кл накладного монтажу, IP54, VIKO, Palmiye (90555402)	шт	12	115,78	113,33	0,18	2,27
642	+290902-58 варіант 1	Прохідний вимикач 1-кл, IP54, VIKO, Palmiye (90555404)	шт	8	114,44	112,04	0,16	2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
643	+290902-224 варіант 1	Інтернет розетка 2xRJ45 накладна, UTP Cat.5e WT-2015A	шт	4	68,87	67,50	0,02	1,35
644	+290902-226 варіант 1	Розетка із заземленням, з кришкою IP54 VIKO Palmiye	шт	14	115,66	113,33	0,06	2,27
645	+290902-226 варіант 2	Розетка із заземленням, IP54 VIKO Palmiye (90555408)	шт	24	115,66	113,33	0,06	2,27
646	+290902-226 варіант 3	Розетка із заземленням 2-а, IP54 VIKO Palmiye (90555488)	шт	30	232,11	227,50	0,06	4,55
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
647	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	503,9857	4,9416	4,9416		
648	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,6204	184,55	184,55		
649	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2477	186,09	186,09		
650	C1999-9009	Дрова	м3	11,6035	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
651	+1503-1270 варіант 1	Пристрій АВР напольного виконання 2000x1000x450 (компл. згідно 19013-ЕМ арк.14,6,3)	шт	1	228985,60	220333,12	6609,99	2042,49
652	+1503-8234 варіант 1	Щит силовий опалення ЩС-Оп, навісного виконання 800x600x300 (компл.згідно 19013-ЕМ арк.20,22,5)	шт	1	29023,05	27926,38	837,79	258,88
653	+1503-8234 варіант 2	Щит силовий нососа ЩС-1, навісного виконання 200x148x95 (компл.згідно 19013-ЕМ арк.4,23...25)	шт	1	5217,14	5020,00	150,60	46,54
654	+1503-8237 варіант 1	Щит розподільний ЩР-1 навісного виконання 800x600x300 (компл.згідно 19013-ЕМ арк.16,19,4)	шт	1	46088,67	44347,16	1330,41	411,10
655	+1504-3181 варіант 1	ЩО - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 36 модулів 540x310x120мм IP54 ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.1)	шт	1	17669,69	17002,02	510,06	157,61
656	+1504-3181 варіант 2	ЩС-тх - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 36 модулів 540x310x120мм IP54 ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.2)	шт	1	32959,90	31714,48	951,43	293,99
657	+1504-3181 варіант 3	ЩАО - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 12 модулів 310x265x120мм IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.2)	шт	1	6066,42	5837,19	175,12	54,11
658	+1504-7019 варіант 1	Точка доступу WI-FI 1x100Mb, 5Гц, 16dBi SXTsq 5	шт	1	1633,39	1571,67	47,15	14,57
659	+1504-15220 варіант 1	Шафа автоматики ШСАУ ТПА-OVT-872 600x400x800	шт	2	71676,37	68968,00	2069,04	639,33
660	+1504-15222 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	9509,32	9150,00	274,50	84,82
661	+1504-17139 варіант 1	Поручень кутовий з мильницею ф 25 - 180x500x100 мм	шт	1	571,60	550,00	16,50	5,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	+1504-17139 варіант 2	Поручень для умивальника "стіна-підлога" ф 32 мм	шт	1	4157,08	4000,00	120,00	37,08
663	+1504-17139 варіант 3	Сидіння для душу - відкидне 400x450 мм	шт	1	5196,35	5000,00	150,00	46,35
664	+1504-17139 варіант 4	Поручень невідкидний на стійці ф 32 мм, 700x800 мм "стіна-підлога"	шт	1	2598,18	2500,00	75,00	23,18
665	+1504-17139 варіант 5	Поручень вертикальний відкидний ф 32 мм - 738x100x300 мм "стіна-підлога"	шт	1	2702,10	2600,00	78,00	24,10
666	+1507-5092 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦП-GSM.4	шт	1	4655,93	4480,00	134,40	41,53
667	+1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75м	шт	1	1039,27	1000,00	30,00	9,27
668	+1511-9002 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12В, 9 Агод.	шт	1	2443,32	2351,00	70,53	21,79
669	+1517-1928 варіант 1	Табличка інформаційна тактильна "Туалет чоловічий" з шрифтом Брайля 200x250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73
670	+1517-1928 варіант 2	Табличка інформаційна тактильна "Туалет жіночий" з шрифтом Брайля 200x250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73
671	+1517-1928 варіант 3	Табличка інформаційна тактильна "Туалет для МГН" з шрифтом Брайля 200x250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73
672	+1517-2432-6 варіант 1	ЩО Шафа робочого освітлення (компл. згідно 19012-АПС. АПГ.С арк.1)	шт	1	13279,11	12777,34	383,32	118,45
673	+1601-2216 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН	комплект	11	426,10	410,00	12,30	3,80
674	+1601-2216 варіант 2	Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПН	комплект	3	597,58	575,00	17,25	5,33
675	+1602-30048 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-4П	шт	1	6365,53	6125,00	183,75	56,78
676	+1602-30067 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий (12В) ОСЗ "Джміль-1"	шт	1	867,79	835,00	25,05	7,74
677	+1715-10002 варіант 1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	607,97	585,00	17,55	5,42
678	+1715-10002 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 box	шт	1	800,24	770,00	23,10	7,14
679	+2308-1001 варіант 1	Внтилятор електроручний ЕРВ-72-3	шт	3	43909,16	42250,00	1267,50	391,66
680	+2308-1001 варіант 2	Внтилятор електроручний ЕРВ-72-2	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
681	+2308-5036 варіант 1	Повітронагрівач електричний С-EVN-S1-50-25-12	шт	2	10184,85	9800,00	294,00	90,85
682	+2402-3001 варіант 1	Вогнегасник водний ВВ-5	шт	7	727,49	700,00	21,00	6,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	2	779,45	750,00	22,50	6,95
684	+2402-3018 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	1	571,60	550,00	16,50	5,10
685	+2403-16048 варіант 1	Мікрохвильова піч WD 900	шт	6	6131,69	5900,00	177,00	54,69
686	+2403-16048 варіант 2	Кипятильник/водонагрівач WKN10 GGM GASTRO 9 літрів	шт	6	4364,93	4200,00	126,00	38,93
687	+2407-901-1 варіант 1	Електроконвектор "Термія" EBHA-2,0/230C2M(м)	шт	8	1844,70	1775,00	53,25	16,45
688	+2407-901-1 варіант 2	Електроконвектор "Термія" EBHA-0,5/230C2M(м)	шт	1	1304,28	1255,00	37,65	11,63
689	+2407-901-1 варіант 3	Електроконвектор "Термія" EBHA-1/230C2M(мб)	шт	2	1512,14	1455,00	43,65	13,49
690	+2407-901-1 варіант 4	Електроконвектор "Термія" EBHA-0,5/230C2M(мб)	шт	1	1725,19	1660,00	49,80	15,39
691	+2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна (1200x170)	шт	35	2028,09	2000,00	10,00	18,09
692	+2407-2203 варіант 2	Вішалка підлогова двостороння	шт	6	2229,89	2200,00	10,00	19,89
693	+17064-1759 варіант 1	Герметична каналізаційна насосна станція DrainLift SANI CUT-S.20T/1, 2,4м3/год, 1,03кВт, 3-400В в складі з додатковим приладдям:	шт	1	138056,63	132840,00	3985,20	1231,43
694	+17064-4046 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1200x600x850h)	шт	1	4988,50	4800,00	144,00	44,50
695	+17064-5024 варіант 1	Холодильник медичний НУС-118	шт	1	51963,50	50000,00	1500,00	463,50
696	+17064-5024 варіант 2	Шафа холодильна OZTI 72	шт	1	103927,00	100000,00	3000,00	927,00
697	+241996-11039 варіант 1	Дзеркало настінне поворотне 500x700	шт	1	2237,96	2200,00	18,00	19,96
698	+241996-11040 варіант 1	Контейнер пластковий для зберігання продуктів харчування (40 л)	шт	30	809,22	800,00	2,00	7,22
699	+241996-11040 варіант 2	Сміттєвий контейнер з кришкою (240 л)	шт	2	2835,29	2800,00	10,00	25,29
700	+241996-11043 варіант 1	Підймальна платформа для людей Forstor FIL-15,0x0,1-1, 0x0,8 (враховуючи вартість доставки та монтажних робіт)	шт	1	793333,33	793333,33	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	241996-12008 варіант 1	Стіл письмовий 1200х600х736	шт	3	2401,53	2310,79	69,32	21,42
702	+241996-12008 варіант 2	Шафа металева для медичного одягу дворівнева одностекційна ШОМ-400/1-2	шт	12	3221,74	3100,00	93,00	28,74
703	+241996-12008 варіант 3	Стіл маніпуляційний CI-5	шт	1	2909,96	2800,00	84,00	25,96
704	+241996-12008 варіант 4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200х600х850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний	шт	6	4676,72	4500,00	135,00	41,72
705	+241996-12008 варіант 5	Шафа медична ШМ-1м одностулкова шафа з двома сейфами 400х500х1610 мм	шт	1	10579,77	10180,00	305,40	94,37
706	+241996-12008 варіант 6	Стелаж поличковий 1000х400х2000 (5 полиць)	шт	13	2909,96	2800,00	84,00	25,96
707	+241996-12008 варіант 7	Шафа господарська металева ШМХ-400/2	шт	2	4884,57	4700,00	141,00	43,57
708	+241996-20311 варіант 1	Крісло оператора-офісне "Примтекс плюс"	шт	2	2598,18	2500,00	75,00	23,18
709	+241996-20311 варіант 2	Стілець з відкидним столиком 43х83х40х48см	шт	15	1766,76	1700,00	51,00	15,76
710	+241996-20311 варіант 3	Стілець офісний AMF Аскона арк. 15507	шт	3	766,84	750,00	10,00	6,84
711	+280222-16050 варіант 1	Дозатор для рідкого мила: механічний, локтьовий (1,2 л)	шт	2	1414,62	1400,00	2,00	12,62
712	+280222-16050 варіант 2	Дозатор для рідкого мила: Nofer 03039 (1 літр)	шт	8	6056,02	6000,00	2,00	54,02
713	+280222-16050 варіант 3	Дозатор для дезінфікуючого засобу DJS0039AC	шт	4	4340,72	4300,00	2,00	38,72
714	+280222-16050 варіант 4	Диспенсер для туалетної паперу в міні рулонах	шт	15	708,32	700,00	2,00	6,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
715	+280222-16050 варіант 5	Диспенсер для паперових рушників	шт	7	304,72	300,00	2,00	2,72
716	+290116-5423 варіант 1	Флеш пам'ять USB Verbatim Store 'n' Stay NANO 16GB USB 3.0	шт	1	226,56	218,00	6,54	2,02
717	+290116-13001 варіант 1	Обладнання керування та індикації мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-100	шт	1	26740,42	25730,00	771,90	238,52
718	+290220-1118 варіант 1	Шафа серверна 6U, скло, чорна (600x350x370) ES-E635B (компл.згідно 19012-С3 арк.1)	шт	1	37236,67	35829,64	1074,89	332,14
719	+290319-1064 варіант 1	Гак для одягу Dc DW 59 G6	шт	15	41,57	40,00	1,20	0,37
720	+290518-6130-2 варіант 1	Відро для сміття з кришкою (5 л)	шт	21	259,82	250,00	7,50	2,32
721	+550101-144 варіант 1	Двоярусне ліжко металеве на 2 особи, висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги	шт	3	5196,35	5000,00	150,00	46,35
722	+550101-144 варіант 2	Кушетка медична діагностична АТОН КД 600x730x1900	шт	2	7794,53	7500,00	225,00	69,53
723	+550101-144 варіант 3	Лава дерев'яна для гардеробних	шт	6	1558,91	1500,00	45,00	13,91
724	+560103-21 варіант 1	Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта одномісна регульована +1 стілець трансформер	шт	14	2150,68	2100,00	31,50	19,18
725	+560103-21 варіант 2	Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта двомісна регульована +2 стільці трансформер	шт	134	2806,03	2700,00	81,00	25,03

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи (ЗБ)
Загальнобудівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 19013-АБ

Кошторисна вартість

23294,357 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

20,49627 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2069,649 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,49	<u>30493,71</u>	<u>28975,65</u>	75929	3780	<u>72149</u>	<u>19,5500</u>	<u>48,68</u>
					1518,06	7384,38			18387	62,4750	155,56
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,11202	<u>47622,16</u>	<u>45867,07</u>	195823	7057	<u>188606</u>	<u>22,1000</u>	<u>90,88</u>
					1716,07	10977,78			45141	91,5654	376,52
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,980606	<u>23854,17</u>	-	47246	47246	-	314,1600	622,23
					23854,17	-			-	-	-
4	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	7196,035	<u>186,64</u>	<u>186,64</u>	1343068	-	<u>1343068</u>	-	-
					-	30,56			219911	0,2870	2065,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	4,11202	<u>5611,22</u>	<u>5134,25</u>	23073	1801	<u>21112</u>	<u>5,6400</u>	<u>23,19</u>
					437,95	1040,56			4279	8,3241	34,23
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,8675	<u>8535,10</u>	<u>8535,10</u>	15939	-	<u>15939</u>	-	-
					-	1881,70			3514	17,6730	33
7	КБ1-27-9 К1=3	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 3	1000м3	18,6795	<u>12970,86</u>	<u>12970,86</u>	242289	-	<u>242289</u>	-	-
					-	2859,63			53416	26,8578	501,69
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	6,225	<u>12356,65</u>	-	76920	76920	-	165,2400	1028,62
					12356,65	-			-	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	24,9	<u>3145,89</u>	<u>1580,33</u>	78333	38982	<u>39351</u>	<u>18,3600</u>	<u>457,16</u>
					1565,56	481,22			11982	5,1175	127,43
		Разом прямі витрати по розділу 1					2098620	175786	<u>1922514</u>		<u>2270,76</u>
									356630		3293,69
		Разом будівельні роботи, грн.					2098620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320				
		всього заробітна плата, грн.					532416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					288678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					667,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99635				
		Всього будівельні роботи, грн.					2387298				

		Всього по розділу 1					2387298				
		Розділ 2. Фундаменти									
10	КБ6-1-1 К2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки, бетон класу С8/10	100м3	1,08	<u>394487,87</u>	<u>2979,12</u>	426047	15247	<u>3217</u>	<u>173,3050</u>	<u>187,17</u>
					14117,43	1323,52			1429	12,2637	13,24
11	КБ6-1-16 К2,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С25/30	100м3	6,19	<u>459438,09</u>	<u>10675,79</u>	2843922	157267	<u>66083</u>	<u>286,8215</u>	<u>1775,43</u>
					25406,65	4028,81			24938	37,6320	232,94
12	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	33,516	<u>43350,39</u>	-	1452932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	47,4166	<u>43375,89</u>	-	2056737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	25,9661	<u>43375,89</u>	-	1126303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,6321	<u>43350,39</u>	-	114103	-	-	-	-
16	КБ6-57-16	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг до 600 кг	т	7,8322	<u>1521,32</u>	<u>301,05</u>	11915	8732	<u>2358</u>	<u>10,9200</u>	<u>85,53</u>
					1114,93	133,75			1048	1,2393	9,71
17	C121-779	Каркаси металеві	т	7,8322	<u>67677,48</u>	-	530064	-	-	-	-
18	КБ6-57-8	Установлення вертикально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг до 600 кг	т	6,9022	<u>1717,73</u>	<u>390,25</u>	11856	8435	<u>2694</u>	<u>11,9700</u>	<u>82,62</u>
					1222,14	173,38			1197	1,6065	11,09
19	C121-779	Каркаси металеві	т	6,9022	<u>67677,48</u>	-	467124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					9041003	189681	<u>74352</u>		<u>2130,75</u>
									28612		266,98
		Разом будівельні роботи, грн.					9041003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8776970				
		всього заробітна плата, грн.					218293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42926				
		Всього будівельні роботи, грн.					9162795				

		Всього по розділу 2					9162795				
		Розділ 3. Балки									
		Б-1 (4 шт)									
		Перелік нарахувань:									
20	КБ6-18-3 К2,5=1,15	Коефіцієнт до об'єму=4 Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'єзуювальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм, бетон класу С25/30	100м3	0,252	<u>655854,74</u>	<u>38139,87</u>	165275	36999	<u>9611</u>	<u>1597,8100</u>	<u>402,65</u>
					146822,76	13967,80			3520	130,4578	32,88
21	C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	8,626	<u>43375,89</u>	-	374160	-	-	-	-
22	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,4848	<u>43375,89</u>	-	64405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	1,4416	<u>43375,89</u>	-	62531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	2,6784	<u>35062,89</u>	-	93912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	1,412	<u>57365,26</u>	<u>144,32</u>	81000	8172	<u>204</u>	<u>63,7300</u>	<u>89,99</u>
		Перелік нарахувань:			5787,32	67,51			95	0,6256	0,88
		Коефіцієнт до об'єму=1 Б-2 (4 шт)									
		Перелік нарахувань:									
26	КБ6-18-3 К2,5=1,15	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'єзуювальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм, бетон класу С25/30	100м3	0,252	<u>655854,74</u>	<u>38139,87</u>	165275	36999	<u>9611</u>	<u>1597,8100</u>	<u>402,65</u>
					146822,76	13967,80			3520	130,4578	32,88
27	C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	8,2868	<u>43375,89</u>	-	359447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,4848	<u>43375,89</u>	-	64405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	1,4416	<u>43375,89</u>	-	62531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	2,6784	<u>35062,89</u>	-	93912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	1,412	<u>57365,26</u>	<u>144,32</u>	81000	8172	<u>204</u>	<u>63,7300</u>	<u>89,99</u>
					5787,32	67,51			95	0,6256	0,88
		Разом прямі витрати по розділу 3					1667853	90342	<u>19630</u>		<u>985,28</u>
									7230		67,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1667853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1557881				
		всього заробітна плата, грн.					97572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18848				
		Всього будівельні роботи, грн.					1721730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					1721730				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 4. Колони									
32	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	7,7449	<u>4345,59</u>	<u>1173,04</u>	33656	22801	<u>9085</u>	<u>30,5800</u>	<u>236,84</u>
					2943,94	471,17			3649	4,3866	33,97
33	С121-779	Каркаси металеві	т	7,7449	<u>67677,48</u>	-	524155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	5,2051	<u>43375,89</u>	-	225776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,7193	<u>43375,89</u>	-	74576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,7744	<u>35062,89</u>	-	27153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,7096	<u>192417,15</u>	<u>72487,47</u>	136539	53260	<u>51437</u>	<u>779,6400</u>	<u>553,23</u>
					75055,94	31596,25			22421	294,0049	208,63
38	КБ6-58-3	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм, бетон класу С25/30	100 м3	0,7096	<u>451951,74</u>	<u>22597,54</u>	320705	9180	<u>16035</u>	<u>146,0400</u>	<u>103,63</u>
					12936,22	10039,30			7124	93,0240	66,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					1342560	85241	<u>76557</u> 33194		<u>893,7</u> 308,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1342560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1180762				
		всього заробітна плата, грн.					118435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21524				
		Всього будівельні роботи, грн.					1405724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					1405724				
		Розділ 5. Перемички									
39	КБ7-44-10 К2,5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17	<u>9284,92</u> 2159,41	<u>6257,95</u> 2372,62	1578	367	<u>1064</u> 403	<u>24,6790</u> 23,5155	<u>4,2</u> 4
40	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>339,35</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -
41	К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	15	<u>341,99</u> -	- -	5130	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					7387	367	<u>1064</u> 403		<u>4,2</u> 4
		Разом будівельні роботи, грн.					7387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5956				
		всього заробітна плата, грн.					770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147				
		Всього будівельні роботи, грн.					7809				

		Всього по розділу 5					7809				
		Розділ 6. Стіни									
42	КБ6-52-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	1,123	<u>156554,85</u> 55520,83	<u>54586,66</u> 23645,75	175811	62350	<u>61301</u> 26554	<u>576,7200</u> 220,3312	<u>647,66</u> 247,43
43	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	18,666	<u>3426,72</u> 3024,50	<u>241,97</u> 75,69	63963	56455	<u>4517</u> 1413	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>593,02</u> 13,6
44	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	18,1936	<u>43350,39</u> -	- -	788700	-	- -	- -	- -
45	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,2304	<u>43350,39</u> -	- -	9988	-	- -	- -	- -
46	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2421	<u>35062,89</u> -	- -	8489	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм, бетон класу С25/30	100 м3	1,123	<u>451905,43</u> 16000,72	<u>19512,68</u> 8668,80	507490	17969	<u>21913</u> 9735	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>197,87</u> 90,2
		Разом прямі витрати по розділу 6					1554441	136774	87731 37702		1438,55 351,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1554441 1329936 174476 93601 214,77 32042 1648042				

		Всього по розділу 6					1648042				
48	КБ8-6-3	Розділ 7. Перегородки Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,0167	<u>75139,94</u> 19778,44	<u>1339,67</u> 626,71	151535	39887	<u>2702</u> 1264	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>429,03</u> 11,71
49	С111-874 варіант 1	Сітка ф3 ВрІ 50х50	м2	137,2	<u>61,51</u> -	<u>-</u> -	8439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,002	<u>362234,65</u> 12276,02	<u>2590,54</u> 1150,89	724	25	<u>5</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,3</u> 0,02
51	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 8 мм	100шт	2,6	<u>19929,37</u> 5676,76	<u>3378,83</u> 2902,31	51816	14760	<u>8785</u> 7546	<u>55,6000</u> 31,9574	<u>144,56</u> 83,09
52	КБ46-25-17 К1=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 8 мм	100шт	-2,6	<u>3229,55</u> 321,62	<u>193,10</u> 166,10	-8397	-836	<u>-502</u> -432	<u>3,1500</u> 1,8290	<u>-8,19</u> -4,76
53	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,1967	<u>5931,64</u> 5787,32	<u>144,32</u> 67,51	1167	1138	<u>29</u> 13	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>12,54</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,806	<u>3904,09</u>	-	3147	-	-	-	-
55	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1161	<u>46588,93</u>	-	5409	-	-	-	-
56	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 10 мм	100шт	1,55	<u>19929,37</u>	<u>3378,83</u>	30891	8799	<u>5237</u>	<u>55,6000</u>	<u>86,18</u>
					5676,76	2902,31			4499	31,9574	49,53
57	КБ46-25-17 K1=12	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 10 мм	100шт	-1,55	<u>7750,92</u>	<u>463,44</u>	-12014	-1196	<u>-718</u>	<u>7,5600</u>	<u>-11,72</u>
					771,88	398,64			-618	4,3896	-6,8
58	C1545-44 варіант 1	Prolongi-H Анкер 10x80/10 нейлон гвинт6гр	100шт	1,55	<u>816,32</u>	-	1265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					233982	62577	<u>15538</u>		<u>652,7</u>
									12274		132,91
		Разом будівельні роботи, грн.					233982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155867				
		всього заробітна плата, грн.					74851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14066				
		Всього будівельні роботи, грн.					274663				

		Всього по розділу 7					274663				
Розділ 8. Плита покриття											
59	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока"	100 м3	3,8742	<u>75813,19</u>	<u>3675,82</u>	293715	182278	<u>14241</u>	<u>488,7200</u>	<u>1893,4</u>
					47049,07	1633,04			6327	15,1317	58,62
60	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	85,6288	<u>3657,13</u>	<u>296,87</u>	313156	271946	<u>25421</u>	<u>33,3600</u>	<u>2856,58</u>
					3175,87	78,30			6705	0,7560	64,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	75,5318	<u>43350,39</u>	-	3274333	-	-	-	-
62	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,7512	<u>43350,39</u>	-	379368	-	-	-	-
63	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	1,3458	<u>35062,89</u>	-	47188	-	-	-	-
64	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	3,8742	<u>426409,12</u>	<u>7560,34</u>	1651994	9898	<u>29290</u>	<u>27,4800</u>	<u>106,46</u>
					2554,82	1240,63			4806	11,4958	44,54
65	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	7,1569	<u>57365,26</u>	<u>144,32</u>	410557	41419	<u>1033</u>	<u>63,7300</u>	<u>456,11</u>
					5787,32	67,51			483	0,6256	4,48
		Разом прямі витрати по розділу 8					6370311	505541	<u>69985</u>		<u>5312,55</u>
									18321		172,38
		Разом будівельні роботи, грн.					6370311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5794785				
		всього заробітна плата, грн.					523862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					658,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98196				
		Всього будівельні роботи, грн.					6654632				

		Всього по розділу 8					6654632				
		Розділ 9. Інші роботи									
		* деформаційні шви									
66	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	100м шва	0,205	<u>6757,38</u>	<u>15,40</u>	1385	171	<u>3</u>	<u>9,1800</u>	<u>1,88</u>
					833,64	5,12			1	0,0532	0,01
67	КБ7-57-4	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,0999	<u>2038,96</u>	<u>196,33</u>	204	52	<u>20</u>	<u>6,1500</u>	<u>0,61</u>
					524,41	65,30			7	0,6783	0,07
68	КБ7-57-5	Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,0462	<u>4036,31</u>	<u>334,92</u>	186	50	<u>15</u>	<u>12,7700</u>	<u>0,59</u>
					1088,90	111,39			5	1,1571	0,05
69	КБ9-40-1	Монтаж гідрошпонки	100м	0,544	<u>1954,08</u>	<u>50,05</u>	1063	1036	<u>27</u>	<u>20,4800</u>	<u>11,14</u>
					1904,03	16,65			9	0,1729	0,09
70	C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка Vivaljoint ND 320	м	13,2	<u>787,14</u>	-	10390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C1555-377 варіант 2	Гідрошпонка Vivaljoint P-3	м	13,2	<u>495,42</u>	-	6540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1555-377 варіант 3	Гідрошпонка Vivaljoint VD 240	м	28	<u>398,52</u> -	- -	11159	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					30927	1309	<u>65</u> 22		<u>14,22</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					30927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29553				
		всього заробітна плата, грн.					1331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					737				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					259				
		Всього будівельні роботи, грн.					31664				

		Всього по розділу 9					31664				
		Разом прямі витрати по кошторису					22347084	1247618	<u>2267436</u> 494388		<u>13702,71</u> 4597,54
		Разом будівельні роботи, грн.					22347084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18832030				
		всього заробітна плата, грн.					1742006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					947273				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2196,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					327643				
		Всього будівельні роботи, грн.					23294357				

		Всього по кошторису					23294357				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20496,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2069649				

Склав кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на будівельні роботи (ЗБ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13702,71	91,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2532,28	108,39			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2065,26	106,48			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2196,02	149,19			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20496,27				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,06535	384,97			
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,69904	406,59			
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,46014	313,74			
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	697,42335	371,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,0134	563,07			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	374,43653	40,37			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	110,805	355,13			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	15,12191	410,85			
15	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	302,95524	681,78			
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	414,49194	623,00			
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	90,957882	824,94			
18	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	17,743836	1650,73			
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	66,4992	17,29			
20	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	102,503	124,58			
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	162,58656	93,91			
22	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	7196,035	186,64			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	308,90543				
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	444,465				
25	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	53,197836				
26	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	218,611336				
27	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	1,196252				
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	24,49854				
29	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,460374				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
30	С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм	т	0,00036652	25197,53	24350,86	352,60	494,07
31	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,010523	24529,06	23695,50	352,60	480,96
32	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,090628	3425,21	2885,33	472,72	67,16
33	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0533532	38699,13	37401,42	538,90	758,81
34	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,185636	36289,59	35302,65	275,38	711,56
35	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,014364	25940,18	25156,17	275,38	508,63
36	С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,5728727	34537,59	33585,00	275,38	677,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-874 варіант 1	Сітка ф3 ВрІ 50х50	м2	137,2	61,51	60,00	0,30	1,21
38	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,208872	21224,36	20203,12	605,08	416,16
39	С111-962 варіант 1	Мастило	т	0,030229	21224,36	20203,12	605,08	416,16
40	С111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00929808	51930,60	50559,75	352,60	1018,25
41	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1750692	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
42	+С111-1747 варіант 2	Джгут ф 50 мм	100м	0,21525	5620,12	5500,00	9,92	110,20
43	С111-1757	Рядно	м2	456,2	60,19	58,87	0,14	1,18
44	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	7,40849	4307,59	4223,08	0,05	84,46
45	+С111-1776 варіант 1	Свердла, діаметр 16 мм	шт	0,96506	612,05	600,00	0,05	12,00
46	С111-1780 варіант 1	Сітка 32х32х3	т	9,9809	51433,62	50149,74	275,38	1008,50
47	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,017993	25789,56	24979,64	304,24	505,68
48	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,513079	6190,03	5836,14	232,52	121,37
49	С112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт	м3	0,029198	7234,31	6859,94	232,52	141,85
50	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,07056	5715,66	5371,07	232,52	112,07
51	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,96855	7563,74	7182,91	232,52	148,31
52	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,3024	5946,74	5597,62	232,52	116,60
53	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	1,061136	5474,30	5134,44	232,52	107,34
54	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,10338	2432,21	2372,72	11,80	47,69
55	С121-779	Каркаси металеві	т	22,4793	67677,48	66800,53	373,15	503,80
56	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,884937	67677,48	66800,53	373,15	503,80
57	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	36,2376	441,14	427,15	5,34	8,65
58	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	22,284	609,66	590,09	7,62	11,95
59	С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	0,35529	627,85	605,57	9,97	12,31
60	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,0165	35062,89	34100,00	275,38	687,51
61	+С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	6,7026	35062,89	34100,00	275,38	687,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	29,5769	43350,39	42225,00	275,38	850,01
63	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	109,2782	43350,39	42225,00	275,38	850,01
64	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	52,1055	43375,89	42250,00	275,38	850,51
65	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	25,9661	43375,89	42250,00	275,38	850,51
66	+C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	8,0883	43375,89	42250,00	275,38	850,51
67	+C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	16,9128	43375,89	42250,00	275,38	850,51
68	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1161	46588,93	45400,04	275,38	913,51
69	C142-10-2	Вода	м3	10,26761	42,10	42,10	-	-
70	+C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,806	3904,09	3800,00	27,54	76,55
71	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,328962	975,57	346,15	610,29	19,13
72	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	10,164168	9758,48	8500,00	1067,14	191,34
73	+C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	630,3962	4100,97	3200,00	820,56	80,41
74	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	110,16	3550,17	2660,00	820,56	69,61
75	+C1424-11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	628,285	4100,97	3200,00	820,56	80,41
76	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,204	3256,02	2440,00	752,18	63,84
77	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0425	3470,22	2650,00	752,18	68,04
78	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	4,63841	2098,46	1305,13	752,18	41,15
79	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	12,1284	115,28	111,89	1,13	2,26
80	+C1545-44 варіант 1	Prolongi-H Анкер 10x80/10 нейлон гвинт6гр	100шт	1,55	816,32	800,00	0,31	16,01
81	+C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка Vivaljoint ND 320	м	13,2	787,14	771,00	0,71	15,43
82	+C1555-377 варіант 2	Гідрошпонка Vivaljoint P-3	м	13,2	495,42	485,00	0,71	9,71
83	+C1555-377 варіант 3	Гідрошпонка Vivaljoint VD 240	м	28	398,52	390,00	0,71	7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	+С1555-391	Фанера водостійка	м2	181,35408	515,12	500,00	5,02	10,10
85	+К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	339,35	320,00	12,70	6,65
86	+К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	15	341,99	320,00	15,28	6,71
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
87	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	87,011	4,9416	4,9416		
88	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,7181	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні роботи (АР)
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 19013-АБ

Кошторисна вартість 10304,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,76214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1075,357 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляційні шахти Перелік нарахунків:									
1	KP2-12-1	Коефіцієнт до об'єму=3 Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,15	131673,12	2955,83	19751	6473	443	506,0500	75,91
					43150,88	936,77			141	8,9175	1,34
2	KB6-1-1 K2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки, бетон класу C8/10	100м3	0,0255	394487,87	2979,12	10059	360	76	173,3050	4,42
					14117,43	1323,52			34	12,2637	0,31
3	KB6-24-1 K2,5=1,15	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,3273	531171,00	51248,92	173852	18644	16774	635,3175	207,94
					56962,57	17637,68			5773	145,5920	47,65
4	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	6,9606	43375,89	-	301922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3675	35062,89	-	12886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,6717	<u>12387,54</u> 4624,82	- -	8321	3106	- -	48,5800	32,63
7	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,2055	<u>72411,74</u> 16017,48	<u>979,62</u> 299,62	14881	3292	<u>201</u> 62	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>40,41</u> 0,65
8	КБ13-26-6 К1=2; К2, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0618	<u>4763,03</u> 874,65	<u>142,43</u> 17,73	294	54	<u>9</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,51</u> 0,01
9	КБ10-96-2 К2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0384	<u>30256,80</u> 26862,13	<u>1845,89</u> 499,48	1162	1032	<u>71</u> 19	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>10,4</u> 0,16
10	С126-389 варіант 5	Двері металеві ДМЗ Од 1,6х0,8	шт	3	<u>9680,06</u> -	- -	29040	-	- -	- -	- -
11	С1633- 116ВД варіант 3	Піна монтажна	л	0,72	<u>285,96</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
12	С1545-44 варіант 2	Анкер "рамний" 10х152	100шт	0,18	<u>183,92</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
13	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,213	<u>18009,14</u> 6051,50	<u>198,16</u> 179,26	3836	1289	<u>42</u> 38	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>14,73</u> 0,43
14	КР8-35-3 К1=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,213	<u>4234,18</u> 311,50	<u>66,73</u> 60,36	-902	-66	<u>-14</u> -13	<u>3,5600</u> 0,6732	<u>-0,76</u> -0,14
15	КР2-6-7	Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою	100 м2	0,213	<u>12387,54</u> 4624,82	- -	2639	985	- -	48,5800	10,35
16	КР14-62-5	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	24	<u>129,86</u> 129,61	- -	3117	3111	- -	1,5200	36,48
17	С111-1756 варіант 4	Решітка РВ-2 300х400/32	шт	24	<u>1530,60</u> -	- -	36734	-	- -	- -	- -
18	С1545-44 варіант 8	Дюбель УСХ 8х60/20	100шт	0,96	<u>224,72</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					618047	38280	<u>17602</u> 6055		<u>433,02</u> 50,41
		Разом будівельні роботи, грн.					618047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					562165				
		всього заробітна плата, грн.					44335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24625				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8652				
		Всього будівельні роботи, грн.					642672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					642672				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 2. Прорізи									
		* дверні блоки захисно-герметичні									
19	КБ10-96-2 К2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,117	<u>28718,08</u> 26862,13	<u>1845,89</u> 499,48	3360	3143	<u>216</u> 58	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>31,68</u> 0,47
20	C126-389 варіант 1	Посиленні герметичні двері ДУ-IV 1200x2000 погрунтовані	шт	4	<u>80579,85</u> -	-	322319	-	-	-	-
21	C126-389 варіант 2	Посиленні герметичні ДУ-IV для укріттів 1000x2000 погрунтовані	шт	1	<u>73374,21</u> -	-	73374	-	-	-	-
		* дверні блоки протипожежні зовнішні									
22	КБ10-96-2 К2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0504	<u>28718,08</u> 26862,13	<u>1845,89</u> 499,48	1447	1354	<u>93</u> 25	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>13,64</u> 0,2
23	C126-389 варіант 4	Двері протипожежні ДМП 3 EI 60 1 2,1x1,2	шт	2	<u>22862,19</u> -	-	45724	-	-	-	-
24	C1633- 116ВД варіант 1	Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1 FIRESTOP	л	0,77	<u>387,96</u> -	-	299	-	-	-	-
25	C1545-44 варіант 2	Анкер "рамний" 10x152	100шт	0,18	<u>183,92</u> -	-	33	-	-	-	-
		* дверні блоки протипожежні внутрішні									
26	КБ10-96-2 К2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,042	<u>28718,08</u> 26862,13	<u>1845,89</u> 499,48	1206	1128	<u>78</u> 21	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>11,37</u> 0,17
27	C126-389 варіант 3	Двері протипожежні ДМП 3 EI 60 1 2,1x1,0	шт	2	<u>19051,83</u> -	-	38104	-	-	-	-
28	C1633- 116ВД варіант 1	Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1 FIRESTOP	л	0,64	<u>387,96</u> -	-	248	-	-	-	-
29	C1545-44 варіант 2	Анкер "рамний" 10x152	100шт	0,15	<u>183,92</u> -	-	28	-	-	-	-
		* дверні блоки алюмінієві внутрішні									
30	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0525	<u>16089,89</u> 9226,26	<u>6790,91</u> 1837,54	845	484	<u>357</u> 96	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>5,15</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,336	<u>12568,78</u>	<u>5055,45</u>	4223	2505	<u>1699</u>	<u>79,2800</u>	<u>26,64</u>
					7455,49	1367,95			460	11,0550	3,71
32	& С123-95-22	Блоки дверні алюмінієві	м2	38,85	<u>17360,71</u>	-	674464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	С1633-116ВД	Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1 FIRESTOP	л	6,1	<u>387,96</u>	-	2367	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	С1545-44	Анкер "рамний" 10х152	100шт	1,46	<u>183,92</u>	-	269	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	КБ10-21-1	Установка замозачиняючих пристрійів	100шт	0,08	<u>13190,20</u>	-	1055	1055	-	118,9700	9,52
					13190,20	-			-	-	-
36	С111-961	Дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5	шт	8	<u>8355,34</u>	-	66843	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	С111-961	Скользящий канал G-N для доводчиків DORMA TS 93	шт	8	<u>1256,14</u>	-	10049	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	9	<u>303,98</u>	<u>45,36</u>	2736	1904	<u>408</u>	<u>2,3600</u>	<u>21,24</u>
					211,60	12,36			111	0,1291	1,16
39	С111-1756	ґрати МВМП 450/4с (Вентс)	шт	12	<u>714,60</u>	-	8575	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	С111-1756	ґрати МВ 450/2 (Вентс)	шт	3	<u>327,00</u>	-	981	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	С1545-44	Шуруп універсальний	100шт	0,72	<u>102,32</u>	-	74	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
42	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,6219	<u>18772,90</u>	-	11675	7643	-	140,4600	87,35
					12290,25	-			-	-	-
43	& С126-55-1-Л	Перегородка П1	м2	18,25	<u>6365,77</u>	-	116175	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	& С126-55-1-Л	Перегородка П2	м2	21,46	<u>6365,77</u>	-	136609	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
45	& С126-55-1-Л	Перегородка ПЗ,4,5,6, з дверима 0,85х2,0	м2	22,932	<u>7155,64</u>	-	164093	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
46	С1545-44	Т88-С Анкер 10х80/10 нейлон шур.пот.	100шт	0,71	<u>1428,32</u>	-	1014	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
47	КРЗ-32-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 м	0,014	<u>16251,00</u>	<u>4333,05</u>	228	95	<u>61</u>	<u>76,8500</u>	<u>1,08</u>
					6807,37	1133,33			16	9,1590	0,13
48	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,007	<u>59514,46</u>	<u>658,85</u>	417	29	<u>5</u>	<u>47,3600</u>	<u>0,33</u>
					4195,15	308,22			2	2,8560	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-1756 варіант 3	Люк для підлоги 300x300 (Лайт Плюс)	шт	2	<u>1530,60</u>	-	3061	-	-	-	-
		прим. 6			-	-			-	-	-
50	КБ11-43-1	Улаштування лиштв на клею	100м	2,4	<u>8542,27</u>	<u>2,54</u>	20501	3011	<u>6</u>	<u>12,8400</u>	<u>30,82</u>
					<u>1254,60</u>	<u>2,20</u>			<u>5</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,05</u>
51	C111-1650 варіант 2	Клей "Монтаж суперсильний Плюс"	кг	24	<u>592,11</u>	-	14211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C1545-44 варіант 5	Саморіз 4,8x20	100шт	7,2	<u>51,32</u>	-	370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1726977	22351	<u>2923</u>		<u>238,82</u>
									794		6,69
		Разом будівельні роботи, грн.					1726977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1701703				
		всього заробітна плата, грн.					23145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12622				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4346				
		Всього будівельні роботи, грн.					1739599				

		Всього по розділу 2					1739599				
		Розділ 3. Підлоги									
		тип 1									
53	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	8,3959	<u>438,51</u>	<u>7,80</u>	3682	3616	<u>66</u>	<u>4,1000</u>	<u>34,42</u>
					<u>430,71</u>	<u>4,83</u>			<u>41</u>	<u>0,0549</u>	<u>0,46</u>
54	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	167,92	<u>42,18</u>	-	7083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,3959	<u>12490,22</u>	<u>118,26</u>	104867	40270	<u>993</u>	<u>56,2500</u>	<u>472,27</u>
					<u>4796,44</u>	<u>102,43</u>			<u>860</u>	<u>1,0323</u>	<u>8,67</u>
56	КБ11-11-2 K1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	8,3959	<u>12263,23</u>	<u>183,11</u>	102961	8076	<u>1537</u>	<u>11,2800</u>	<u>94,71</u>
					<u>961,85</u>	<u>158,60</u>			<u>1332</u>	<u>1,5984</u>	<u>13,42</u>
57	КБ11-11-13 K2,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	8,3959	<u>6306,26</u>	<u>29,25</u>	52947	52445	<u>246</u>	<u>73,2550</u>	<u>615,04</u>
					<u>6246,45</u>	<u>25,33</u>			<u>213</u>	<u>0,2553</u>	<u>2,14</u>
58	КБ11-11-14 K1=2; K2, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-8,3959	<u>1057,99</u>	<u>11,70</u>	-8883	-8743	<u>-98</u>	<u>12,2130</u>	<u>-102,54</u>
					<u>1041,40</u>	<u>10,13</u>			<u>-85</u>	<u>0,1021</u>	<u>-0,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	209,9	<u>124,97</u>	-	26231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	4281,91	<u>46,41</u>	-	198723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ11-23-1 К2,5=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	8,3959	<u>15839,56</u>	<u>1216,75</u>	132987	122535	<u>10216</u>	<u>125,3730</u>	<u>1052,62</u>
					14594,67	1092,35			9171	12,8092	107,54
62	КБ11-15-7 К2,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	-8,3959	<u>10163,73</u>	<u>368,53</u>	-85334	-79315	<u>-3094</u>	<u>104,0290</u>	<u>-873,42</u>
					9446,87	97,84			-821	1,0405	-8,74
63	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	251,88	<u>1020,51</u>	-	257046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C111-1650 варіант 1	Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53	кг	251,88	<u>1377,51</u>	-	346967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	4,2	<u>2470,30</u>	<u>8,90</u>	10375	5580	<u>37</u>	<u>13,8000</u>	<u>57,96</u>
					1328,53	7,71			32	0,0777	0,33
		тип 2									
66	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3353	<u>12490,22</u>	<u>118,26</u>	4188	1608	<u>40</u>	<u>56,2500</u>	<u>18,86</u>
					4796,44	102,43			34	1,0323	0,35
67	КБ11-11-2 К1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3353	<u>12263,23</u>	<u>183,11</u>	4112	323	<u>61</u>	<u>11,2800</u>	<u>3,78</u>
					961,85	158,60			53	1,5984	0,54
68	КБ11-11-13 К2,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3353	<u>6306,26</u>	<u>29,25</u>	2114	2094	<u>10</u>	<u>73,2550</u>	<u>24,56</u>
					6246,45	25,33			8	0,2553	0,09
69	КБ11-11-14 К1=2; К2, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,3353	<u>1057,99</u>	<u>11,70</u>	-355	-349	<u>-4</u>	<u>12,2130</u>	<u>-4,1</u>
					1041,40	10,13			-3	0,1021	-0,03
70	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	8,38	<u>124,97</u>	-	1047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	171	<u>46,41</u>	-	7936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ11-23-1 К2,5=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	0,3353	<u>15839,56</u>	<u>1216,75</u>	5311	4894	<u>408</u>	<u>125,3730</u>	<u>42,04</u>
					14594,67	1092,35			366	12,8092	4,29
73	КБ11-15-7 К2,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	-0,3353	<u>10163,73</u>	<u>368,53</u>	-3408	-3168	<u>-124</u>	<u>104,0290</u>	<u>-34,88</u>
					9446,87	97,84			-33	1,0405	-0,35
74	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка Ceresit CF 69	кг	11,74	<u>688,45</u>	-	8082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C111-2007-9 варіант 1	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 70	кг	28,17	<u>1581,51</u>	-	44551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		тип 3									
76	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5085	<u>12490,22</u>	<u>118,26</u>	6351	2439	<u>60</u>	<u>56,2500</u>	<u>28,6</u>
					4796,44	102,43			52	1,0323	0,52
77	КБ11-11-2 К1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,5085	<u>4087,75</u>	<u>61,04</u>	2079	163	<u>31</u>	<u>3,7600</u>	<u>1,91</u>
					320,62	52,87			27	0,5328	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ11-11-13 K2,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,5085	<u>6306,26</u> 6246,45	<u>29,25</u> 25,33	3207	3176	<u>15</u> 13	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>37,25</u> 0,13
79	КБ11-11-14 K1=2; K2, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,5085	<u>1057,99</u> 1041,40	<u>11,70</u> 10,13	-538	-530	<u>-6</u> -5	<u>12,2130</u> 0,1021	<u>-6,21</u> -0,05
80	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	12,71	<u>124,97</u> -	- -	1588	-	- -	- -	- -
81	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	259,34	<u>46,41</u> -	- -	12036	-	- -	- -	- -
82	КБ11-23-1 K2,5=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	0,5085	<u>15839,56</u> 14594,67	<u>1216,75</u> 1092,35	8054	7421	<u>619</u> 555	<u>125,3730</u> 12,8092	<u>63,75</u> 6,51
83	КБ11-15-7 K2,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	-0,5085	<u>10163,73</u> 9446,87	<u>368,53</u> 97,84	-5168	-4804	<u>-187</u> -50	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>-52,9</u> -0,53
84	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка Ceresit CF 69	кг	17,8	<u>688,45</u> -	- -	12254	-	- -	- -	- -
85	C111-2007-9 варіант 1	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 70 тип 4	кг	42,71	<u>1581,51</u> -	- -	67546	-	- -	- -	- -
86	КБ11-23-1 K2,5=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	0,8625	<u>15839,56</u> 14594,67	<u>1216,75</u> 1092,35	13662	12588	<u>1049</u> 942	<u>125,3730</u> 12,8092	<u>108,13</u> 11,05
87	КБ11-15-7 K2,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	-0,8625	<u>10163,73</u> 9446,87	<u>368,53</u> 97,84	-8766	-8148	<u>-318</u> -84	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>-89,73</u> -0,9
88	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	25,88	<u>1020,51</u> -	- -	26411	-	- -	- -	- -
89	C111-1650 варіант 1	Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53	кг	25,88	<u>1377,51</u> -	- -	35650	-	- -	- -	- -
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0302	<u>12490,22</u> 4796,44	<u>118,26</u> 102,43	377	145	<u>4</u> 3	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,7</u> 0,03
91	КБ11-11-2 K1=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,0302	<u>6131,61</u> 480,92	<u>91,56</u> 79,30	185	15	<u>3</u> 2	<u>5,6400</u> 0,7992	<u>0,17</u> 0,02
92	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,0302	<u>2913,87</u> 2064,11	- -	88	62	- -	22,7300 -	0,69 -
93	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,077	<u>27178,56</u> 2244,82	- -	2093	173	- -	24,7200 -	1,9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	22,74	<u>31,65</u>	-	720	-	-	-	-
95	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,058	<u>3664,35</u>	-	213	163	-	30,6300	1,78
					2814,59	-			-	-	-
96	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	34,8	<u>31,65</u>	-	1101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1402373	162729	<u>11564</u>		<u>1498,36</u>
									12623		144,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1402373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1228080				
		всього заробітна плата, грн.					175352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					196,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29245				
		Всього будівельні роботи, грн.					1491614				

		Всього по розділу 3					1491614				
		Розділ 4. Внутрішні оздоблювальні роботи									
		* стеля									
97	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	12,0568	<u>8578,48</u>	<u>2,54</u>	103429	88521	<u>31</u>	<u>80,8500</u>	<u>974,79</u>
					7341,99	2,20			27	0,0222	0,27
98	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	241,136	<u>59,69</u>	-	14393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	C111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	361,704	<u>90,48</u>	-	32727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		* стіни									
100	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	14,634	<u>3496,46</u>	<u>2,54</u>	51167	49826	<u>37</u>	<u>39,9300</u>	<u>584,34</u>
					3404,83	2,20			32	0,0222	0,32
101	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	14,634	<u>7004,56</u>	<u>2,54</u>	102505	85516	<u>37</u>	<u>64,3500</u>	<u>941,7</u>
					5843,62	2,20			32	0,0222	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	292,68	<u>59,69</u>	-	17470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	439,02	<u>90,48</u>	-	39723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		* низ стін та перегородок									
104	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,054	<u>3496,46</u>	<u>2,54</u>	189	184	-	39,9300	2,16
					3404,83	2,20			-	0,0222	-
105	XB1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,054	<u>3664,35</u>	-	198	152	-	30,6300	1,65
					2814,59	-			-	-	-
106	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	32,4	<u>31,65</u>	-	1025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,054	<u>7767,24</u>	<u>5,09</u>	419	377	-	76,8200	4,15
					6976,02	4,41			-	0,0444	-
108	KB15-182-3 K1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,054	<u>4147,03</u>	<u>7,63</u>	224	223	-	42,9600	2,32
					4135,76	6,61			-	0,0666	-
109	C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit CT 95 (зерно 0,07 мм)	л	16,2	<u>129,05</u>	-	2091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	KB15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,054	<u>7004,56</u>	<u>2,54</u>	378	316	-	64,3500	3,47
					5843,62	2,20			-	0,0222	-
111	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1,08	<u>59,69</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 53	л	1,89	<u>265,92</u>	-	503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					366505	225115	<u>105</u>		<u>2514,58</u>
									91		0,91
		Разом будівельні роботи, грн.					366505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141285				
		всього заробітна плата, грн.					225206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					301,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45035				
		Всього будівельні роботи, грн.					493391				

		Всього по розділу 4					493391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Зовнішні оздоблювальні роботи									
		ФАСАДНІ СТІНИ ВХОДУ І ВИХОДУ									
		* цокольна частина									
113	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція	100 м2	0,2378	<u>3396,83</u> 3387,07	- -	808	805	- -	36,8600	8,77 -
114	C111-2002-2A	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	118,9	<u>36,23</u> -	- -	4308	-	- -	- -	- -
115	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2378	<u>7171,28</u> 6976,02	<u>5,09</u> 4,41	1705	1659	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>18,27</u> 0,01
116	КБ15-182-3 K1=3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2378	<u>6220,54</u> 6203,64	<u>11,44</u> 9,91	1479	1475	<u>3</u> 2	<u>64,4400</u> 0,0999	<u>15,32</u> 0,02
117	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,756	<u>42,18</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
118	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	171,216	<u>13,79</u> -	- -	2361	-	- -	- -	- -
119	C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	10,27	<u>163,71</u> -	- -	1681	-	- -	- -	- -
120	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2378	<u>7438,40</u> 7148,56	- -	1769	1700	- -	78,7200	18,72 -
121	КБ15-184-2 K1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,2378	<u>9300,77</u> 9068,63	- -	2212	2157	- -	94,2000	22,4 -
122	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,378	<u>42,18</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
123	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	99,876	<u>26,03</u> -	- -	2600	-	- -	- -	- -
124	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,2378	<u>889,84</u> 888,57	<u>1,27</u> 1,10	212	211	<u>1</u> -	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>2,19</u> -
125	C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6)	л	7,134	<u>536,20</u> -	- -	3825	-	- -	- -	- -
126	КБ15-182-1	* стіна Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6022	<u>7171,28</u> 6976,02	<u>5,09</u> 4,41	4319	4201	<u>3</u> 3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>46,26</u> 0,03
127	КБ15-182-3 K1=3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6022	<u>6220,54</u> 6203,64	<u>11,44</u> 9,91	3746	3736	<u>7</u> 6	<u>64,4400</u> 0,0999	<u>38,81</u> 0,06
128	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,04	<u>42,18</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
129	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	433,58	<u>13,79</u> -	- -	5979	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	26,01	<u>163,71</u>	-	4258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ15-184-1 К2,5=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6022	<u>8539,28</u>	-	5142	4951	-	90,5280	54,52
					8220,85	-			-	-	-
132	КБ15-184-2 К1=2; К2, 5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,6022	<u>10695,28</u>	-	6441	6280	-	108,3300	65,24
					10428,93	-			-	-	-
133	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,022	<u>42,18</u>	-	254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	252,924	<u>26,03</u>	-	6584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	0,6022	<u>889,84</u>	<u>1,27</u>	536	535	<u>1</u>	<u>9,2300</u>	<u>5,56</u>
					888,57	1,10			1	0,0111	0,01
136	C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6)	л	18,066	<u>536,20</u>	-	9687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ФАСАДНІ СТІНИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ШАХТ									
		* цокольна частина									
137	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція	100 м2	0,1272	<u>3396,83</u>	-	432	431	-	36,8600	4,69
					3387,07	-			-	-	-
138	C111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	63,6	<u>36,23</u>	-	2304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1272	<u>7171,28</u>	<u>5,09</u>	912	887	<u>1</u>	<u>76,8200</u>	<u>9,77</u>
					6976,02	4,41			1	0,0444	0,01
140	КБ15-182-3 К1=3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1272	<u>6220,54</u>	<u>11,44</u>	791	789	<u>1</u>	<u>64,4400</u>	<u>8,2</u>
					6203,64	9,91			1	0,0999	0,01
141	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,544	<u>42,18</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	91,584	<u>13,79</u>	-	1263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	5,49	<u>163,71</u>	-	899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1272	<u>7438,40</u>	-	946	909	-	78,7200	10,01
					7148,56	-			-	-	-
145	КБ15-184-2 К1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,1272	<u>9300,77</u>	-	1183	1154	-	94,2000	11,98
					9068,63	-			-	-	-
146	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,272	<u>42,18</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	53,424	<u>26,03</u>	-	1391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,1272	<u>889,84</u> 888,57	<u>1,27</u> 1,10	113	113	— —	9,2300 0,0111	1,17 —
149	C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6) * стіна	л	3,816	<u>536,20</u> —	— —	2046	—	— —	— —	— —
150	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3582	<u>7171,28</u> 6976,02	<u>5,09</u> 4,41	2569	2499	<u>2</u> 2	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>27,52</u> 0,02
151	КБ15-182-3 K1=3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3582	<u>6220,54</u> 6203,64	<u>11,44</u> 9,91	2228	2222	<u>4</u> 4	<u>64,4400</u> 0,0999	<u>23,08</u> 0,04
152	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,16	<u>42,18</u> —	— —	302	—	— —	— —	— —
153	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	257,9	<u>13,79</u> —	— —	3556	—	— —	— —	— —
154	C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	15,47	<u>163,71</u> —	— —	2533	—	— —	— —	— —
155	КБ15-184-1 K2,5=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3582	<u>8539,28</u> 8220,85	— —	3059	2945	— —	90,5280 —	32,43 —
156	КБ15-184-2 K1=2; K2, 5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,3582	<u>10695,28</u> 10428,93	— —	3831	3736	— —	108,3300 —	38,8 —
157	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,582	<u>42,18</u> —	— —	151	—	— —	— —	— —
158	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	150,444	<u>26,03</u> —	— —	3916	—	— —	— —	— —
159	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,3582	<u>889,84</u> 888,57	<u>1,27</u> 1,10	319	318	<u>1</u> —	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>3,31</u> —
160	C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6)	л	10,746	<u>536,20</u> —	— —	5762	—	— —	— —	— —
		Разом прямі витрати по розділу 5					111382	43713	<u>25</u> 21		<u>467,02</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					111382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67644				
		всього заробітна плата, грн.					43734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8366				
		Всього будівельні роботи, грн.					135393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					135393				
		Розділ 6. Покрівля входу									
		* в вісях И-Ж									
161	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,3885	<u>10961,06</u> 2959,10	<u>2089,12</u> 706,66	4258	1150	<u>812</u> 275	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>14,91</u> 2,51
162	КБ12-22-2 К1=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-0,3885	<u>2045,47</u> 53,96	<u>138,47</u> 46,04	-795	-21	<u>-54</u> -18	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>-0,27</u> -0,16
163	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,4134	<u>1346,91</u> 1285,38	<u>61,53</u> 20,46	557	531	<u>26</u> 8	<u>14,6900</u> 0,1829	<u>6,07</u> 0,08
164	С111-233-1 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь № 01	кг	12,402	<u>82,16</u> -	- -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари переріз 1-1, 2-2	100м2	0,4134	<u>59554,11</u> 2050,07	<u>379,38</u> 132,52	24620	847	<u>157</u> 55	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>9,01</u> 0,5
166	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1	<u>19929,37</u> 5676,76	<u>3378,83</u> 2902,31	19929	5677	<u>3379</u> 2902	<u>55,6000</u> 31,9574	<u>55,6</u> 31,96
167	КБ46-25-17 К1=14	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-1	<u>9042,74</u> 900,52	<u>540,68</u> 465,07	-9043	-901	<u>-541</u> -465	<u>8,8200</u> 5,1212	<u>-8,82</u> -5,12
168	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	0,124	<u>3254,66</u> 862,35	<u>188,12</u> 65,52	404	107	<u>23</u> 8	<u>9,1700</u> 0,5980	<u>1,14</u> 0,07
169	С111-1758 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2	м2	14,26	<u>237,06</u> -	- -	3380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	С111-1683-1 варіант 2	Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній основі	м	11,3	<u>71,45</u> -	- -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С1545-44 варіант 7	F-Заклепка 4,0x10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN	100шт	1,24	<u>76,82</u> -	- -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,13585	<u>12177,23</u> 11323,86	<u>219,85</u> 61,64	1654	1538	<u>30</u> 8	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>18,04</u> 0,07
173	С114-212-У варіант 1	Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006), товщ. 0,7 мм	м2	14,2	<u>389,74</u> -	- -	5534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C1545-44 варіант 6	Дюбель UCX 6x60	100шт	1	<u>153,32</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C124-64 варіант 1	Костиль К-1	т	0,0376	<u>46588,93</u>	-	1752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		* в вісях А/3-А/4									
176	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,3515	<u>10961,06</u>	<u>2089,12</u>	3853	1040	<u>734</u>	<u>38,3900</u>	<u>13,49</u>
					2959,10	706,66			248	6,4686	2,27
177	KB12-22-2 K1=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-0,3515	<u>2045,47</u>	<u>138,47</u>	-719	-19	<u>-49</u>	<u>0,7000</u>	<u>-0,25</u>
					53,96	46,04			-16	0,4190	-0,15
178	KB12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,3783	<u>1346,91</u>	<u>61,53</u>	510	486	<u>24</u>	<u>14,6900</u>	<u>5,56</u>
					1285,38	20,46			8	0,1829	0,07
179	C111-233-1 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь № 01	кг	11,349	<u>82,16</u>	-	932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	KB12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари переріз 1-1, 2-2	100м2	0,3783	<u>59554,11</u>	<u>379,38</u>	22529	776	<u>144</u>	<u>21,8000</u>	<u>8,25</u>
					2050,07	132,52			50	1,2096	0,46
181	KB46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,91	<u>19929,37</u>	<u>3378,83</u>	18136	5166	<u>3075</u>	<u>55,6000</u>	<u>50,6</u>
					5676,76	2902,31			2641	31,9574	29,08
182	KB46-25-17 K1=14	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,91	<u>9042,74</u>	<u>540,68</u>	-8229	-819	<u>-492</u>	<u>8,8200</u>	<u>-8,03</u>
					900,52	465,07			-423	5,1212	-4,66
183	KB12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	0,1135	<u>3254,66</u>	<u>188,12</u>	369	98	<u>21</u>	<u>9,1700</u>	<u>1,04</u>
					862,35	65,52			7	0,5980	0,07
184	C111-1758 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2	м2	13,05	<u>237,06</u>	-	3094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	C111-1683-1 варіант 2	Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній основі	м	10,4	<u>71,45</u>	-	743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	C1545-44 варіант 7	F-Заклепка 4,0x10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN	100шт	1,14	<u>76,82</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандамуери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,131	<u>12177,23</u>	<u>219,85</u>	1595	1483	<u>29</u>	<u>132,8000</u>	<u>17,4</u>
					11323,86	61,64			8	0,5247	0,07
188	C114-212-У варіант 1	Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006), товщ. 0,7 мм	м2	13,1	<u>389,74</u>	-	5106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	C1545-44 варіант 6	Дюбель UCX 6x60	100шт	0,91	<u>153,32</u>	-	140	-	-	-	-
190	C124-64 варіант 1	Костиль К-1	т	0,0338	<u>46588,93</u>	-	1575	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					104046	17139	<u>7318</u> 5296		<u>183,74</u> 57,12
		Разом будівельні роботи, грн.					104046				
		в тому числі:					79589				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22435				
		всього заробітна плата, грн.					12355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28,91				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4312				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116401				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6					116401				
		Розділ 7. Ганки №1, 2									
		Перелік нарахувань:									
191	КБ8-2-2	Коефіцієнт до об'єму=2									
		Улаштування основи під фундаменти	1 м3	5,14	<u>1469,80</u>	<u>156,91</u>	7555	1005	<u>807</u>	<u>2,4000</u>	<u>12,34</u>
		щебеневі			195,50	48,19			248	0,5009	2,57
192	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки, бетон класу С8/10	100м3	0,0146	<u>392237,95</u>	<u>2590,54</u>	5727	179	<u>38</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,2</u>
					12276,02	1150,89			17	10,6641	0,16
193	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2916	<u>43350,39</u>	-	12641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0248	<u>35062,89</u>	-	870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25	100м3	0,0386	<u>440232,73</u>	<u>9283,30</u>	16993	853	<u>358</u>	<u>249,4100</u>	<u>9,63</u>
					22092,74	3503,32			135	32,7235	1,26
196	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,03	<u>10953,13</u>	-	329	96	-	33,5000	1,01
					3189,20	-			-	-	-
197	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	100м шва	0,074	<u>1980,72</u>	<u>15,40</u>	147	62	<u>1</u>	<u>9,1800</u>	<u>0,68</u>
					833,64	5,12			-	0,0532	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	C1633-116ВД варіант 2	Герметик Vivalflex PU 40	л	1,2	<u>459,36</u>	-	551	-	-	-	-
199	КБ7-57-5	Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,067	<u>4036,31</u>	<u>334,92</u>	270	73	<u>22</u>	<u>12,7700</u>	<u>0,86</u>
200	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,06	<u>362,94</u>	<u>156,91</u>	385	207	<u>166</u>	<u>2,4000</u>	<u>2,54</u>
201	C1421-9462 варіант 1	Щебін із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5 мм	м3	0,644	<u>984,60</u>	-	634	-	-	-	-
202	C1421-9464 варіант 2	Щебін із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-25 мм	м3	0,575	<u>962,49</u>	-	553	-	-	-	-
203	КБ23-21-1	Укладання труб дренажних діаметром до 150 мм	1000м	0,003	<u>157693,01</u>	<u>5117,95</u>	473	33	<u>15</u>	<u>141,0400</u>	<u>0,42</u>
204	КБ11-23-1 К2,5=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	0,154	<u>15839,56</u>	<u>1216,75</u>	2439	2248	<u>187</u>	<u>125,3730</u>	<u>19,31</u>
205	КБ11-15-7 К2,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	-0,154	<u>10163,73</u>	<u>368,53</u>	-1565	-1455	<u>-57</u>	<u>104,0290</u>	<u>-16,02</u>
206	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	4,62	<u>1020,51</u>	-	4715	-	-	-	-
207	C111-1650 варіант 1	Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53	кг	4,62	<u>1377,51</u>	-	6364	-	-	-	-
208	КБ9-53-2	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т	0,1262	<u>7610,86</u>	<u>450,71</u>	960	802	<u>57</u>	<u>74,5600</u>	<u>9,41</u>
209	C121-590 варіант 1	Металоконструкції ґрат для витирання ніг МРн-1	т	0,1262	<u>76948,66</u>	-	9711	-	-	-	-
210	КБ13-26-6 К1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0378	<u>4630,31</u>	<u>123,85</u>	175	29	<u>5</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,27</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7			760,56	15,41	69927	4132	<u>1599</u>		<u>42,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					69927		631		6,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64196				
		всього заробітна плата, грн.					4763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					879				
		Всього будівельні роботи, грн.					72490				

		Всього по розділу 7					72490				

		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 8. Вхід в укриття									
211	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки, бетон класу С8/10	100м3	0,1057	<u>392237,95</u>	<u>2590,54</u>	41460	1298	<u>274</u>	<u>150,7000</u>	<u>15,93</u>
					12276,02	1150,89			122	10,6641	1,13
212	КБ6-24-2	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм, бетон класу С25/30	100м3	1,0975	<u>514617,09</u>	<u>37782,23</u>	564792	47941	<u>41466</u>	<u>487,2000</u>	<u>534,7</u>
					43682,35	13061,01			14334	107,7635	118,27
213	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	23,1594	<u>43350,39</u>	-	1003969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	10,8938	<u>43350,39</u>	-	472250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0724	<u>43987,89</u>	-	3185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1711	<u>35062,89</u>	-	5999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	1,687	<u>57365,26</u>	<u>144,32</u>	96775	9763	<u>243</u>	<u>63,7300</u>	<u>107,51</u>
					5787,32	67,51			114	0,6256	1,06
		Разом прямі витрати по розділу 8					2188430	59002	<u>41983</u>		<u>658,14</u>
									14570		120,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2188430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2087445				
		всього заробітна плата, грн.					73572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40175				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13939				
		Всього будівельні роботи, грн.					2228605				

		Всього по розділу 8					2228605				
		Розділ 9. Вихід з укриття									
218	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки, бетон класу С8/10	100м3	0,1064	<u>392237,95</u>	<u>2590,54</u>	41734	1306	<u>276</u>	<u>150,7000</u>	<u>16,03</u>
					12276,02	1150,89			122	10,6641	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ6-24-5	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм, бетон класу С25/30	100м3	1,2317	<u>546256,12</u> 59452,83	<u>45587,79</u> 15013,53	672824	73228	<u>56150</u> 18492	<u>647,0000</u> 124,4195	<u>796,91</u> 153,25
220	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	22,5368	<u>43350,39</u> -	-	976979	-	-	-	-
221	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,0314	<u>43350,39</u> -	-	391515	-	-	-	-
222	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0752	<u>43987,89</u> -	-	3308	-	-	-	-
223	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1925	<u>35062,89</u> -	-	6750	-	-	-	-
224	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,965	<u>57365,26</u> 5787,32	<u>144,32</u> 67,51	55357	5585	<u>139</u> 65	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>61,5</u> 0,6
		Разом прямі витрати по розділу 9					2148467	80119	<u>56565</u> 18679		<u>874,44</u> 154,98
		Разом будівельні роботи, грн.					2148467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2011783				
		всього заробітна плата, грн.					98798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18429				
		Всього будівельні роботи, грн.					2201940				

		Всього по розділу 9					2201940				
		Розділ 10. Маломобільна група населення									
225	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного	100м2	0,4662	<u>5079,98</u> 5066,29	<u>7,63</u> 6,61	2368	2362	<u>4</u> 3	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>26,01</u> 0,03
226	С1550-40 варіант 1	Клей Ceresit R 710	кг	23,31	<u>357,50</u> -	-	8333	-	-	-	-
227	С111-283 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка (попереджувальна) 300х300	м2	20,75	<u>881,27</u> -	-	18286	-	-	-	-
228	С111-283 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка (направляюча) 300х300	м2	22,03	<u>881,27</u> -	-	19414	-	-	-	-
229	С111-283 варіант 3	Поліуретанова тактильна плитка (поворотна) 300х300	м2	4,77	<u>881,27</u> -	-	4204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	KP12-41-3	Поліпшене фарбування колером	100м2	0,036	<u>10584,11</u> 7935,89	<u>1,27</u> 1,10	381	286	<u>-</u> -	87,3900 0,0111	3,15 -
231	C111-2014-4 варіант 1	Farbex RAL 1021	кг	1,44	<u>163,92</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	KБ34-108-4 K2,5=1,15	Установлення вказівника на стіні	шт	3	<u>96,10</u> 96,10	<u>-</u> -	288	288	<u>-</u> -	1,1270 -	3,38 -
233	1517-1928 варіант 1	Табличка інформаційна тактильна "Туалет чоловічий" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	<u>295,00</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	1517-1928 варіант 2	Табличка інформаційна тактильна "Туалет жіночий" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	<u>295,00</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	1517-1928 варіант 3	Табличка інформаційна тактильна "Туалет для МГН" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	<u>295,00</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					54395	2936	<u>4</u> 3		<u>32,54</u> 0,03
		Разом устаткування, грн.					885				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					36				
		Всього устаткування, грн.					921				
		Разом будівельні роботи, грн.					53510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50570				
		всього заробітна плата, грн.					2939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1648				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					583				
		Всього будівельні роботи, грн.					55158				

		Всього по розділу 10					56079				
		Розділ 11. Інші роботи									
		* гідроізоляція									
236	KБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних товщиною 15 мм, бетон класу C8/10	100м2	10,804	<u>10833,69</u> 2959,10	<u>2089,12</u> 706,66	117047	31970	<u>22571</u> 7635	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>414,77</u> 69,89
237	KБ12-22-2 K1=90	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	10,804	<u>36054,16</u> 971,21	<u>2492,39</u> 828,76	389529	10493	<u>26928</u> 8954	<u>12,6000</u> 7,5420	<u>136,13</u> 81,48
238	KБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	10,804	<u>9508,00</u> 3051,76	<u>8,90</u> 7,71	102724	32971	<u>96</u> 83	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>342,49</u> 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	10,804	<u>3327,26</u>	<u>2,54</u>	35948	10723	<u>27</u>	<u>10,3100</u>	<u>111,39</u>
					992,54	2,20			24	0,0222	0,24
240	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм, бетон класу С8/10	100м2	10,804	<u>16139,42</u>	<u>178,02</u>	174370	53214	<u>1923</u>	<u>57,0400</u>	<u>616,26</u>
					4925,40	154,20			1666	1,5540	16,79
241	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	10,804	<u>3965,44</u>	<u>61,04</u>	42843	3060	<u>659</u>	<u>3,2800</u>	<u>35,44</u>
	К1=2				283,23	52,87			571	0,5328	5,76
242	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	7,7532	<u>14114,65</u>	-	109434	24727	-	33,5000	259,73
		* огороження			3189,20	-			-	-	-
243	КБ7-60-4	Установлення поручнів	100м	0,538	<u>7207,41</u>	<u>900,94</u>	3878	3045	<u>485</u>	<u>60,1800</u>	<u>32,38</u>
					5659,33	216,22			116	2,2464	1,21
244	С121-393	Поручні	пм	53,8	<u>808,61</u>	-	43503	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					1019276	170203	<u>52689</u>		<u>1948,59</u>
									19049		176,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1019276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					796384				
		всього заробітна плата, грн.					189252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38040				
		Всього будівельні роботи, грн.					1126227				

		Всього по розділу 11					1126227				
		Разом прямі витрати по кошторису					9809825	825719	<u>192377</u>		<u>8891,9</u>
									77812		718,53
		Разом устаткування, грн.					885				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					36				
		Всього устаткування, грн.					921				
		Разом будівельні роботи, грн.					9808940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8790844				
		всього заробітна плата, грн.					903531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					494552 1151,71 171826 10303492 10304413				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10762,14 1075357				

Склад кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво притирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на будівельні роботи (АР)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8891,9	92,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	718,53	108,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1151,71	149,19			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10762,14				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	36,61822	384,97			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	44,32017	313,74			
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,57232	371,67			
9	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2769	101,10			
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0903	671,79			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	38,1557	685,95			
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	169,278252	606,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,29489	563,07			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,63693	407,70			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	45,40866	127,16			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	196,82989	40,37			
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02776	47,48			
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,67553	355,13			
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	-9,1998	410,85			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,14153	54,02			
21	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	41,78928	21,24			
22	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	126,65632	98,79			
23	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	5,4	6,41			
24	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	21,98598	17,29			
25	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,3952	124,58			
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	36,80193	93,91			
27	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,14153	12,08			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
28	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,833686				
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0043548				
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,35336				
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	159,17568575				
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,34				
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,49218				
34	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	96,6958				
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	34,5285379				
36	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	97,3260295				
37	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	119,83091875				
38	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,5758841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	-302,8860984				
40	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	127,0495116				
41	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	0,59509				
42	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	195,738616				
43	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,50553				
44	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	6,903586				
45	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,7389017				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
46	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,129648	4610,87	4043,01	477,45	90,41
47	+C111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	2,53894	26065,97	25000,00	554,87	511,10
48	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,205276	26065,97	25000,00	554,87	511,10
49	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000555	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
50	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,1162507	24529,06	23695,50	352,60	480,96
51	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000013	31345,88	30378,65	352,60	614,63
52	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0004975	28647,43	27733,12	352,60	561,71
53	+C111-233-1 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь № 01	кг	23,751	82,16	80,00	0,55	1,61
54	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,094	3425,21	2885,33	472,72	67,16
55	+C111-283 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка (попереджувальна) 300x300	м2	20,75	881,27	850,00	13,99	17,28
56	+C111-283 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка (направляюча) 300x300	м2	22,03	881,27	850,00	13,99	17,28
57	+C111-283 варіант 3	Поліуретанова тактильна плитка (поворотна) 300x300	м2	4,77	881,27	850,00	13,99	17,28
58	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000126	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
59	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,24609	68,31	61,11	5,86	1,34
60	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,080296	32344,68	31176,30	534,17	634,21
61	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0004176	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
62	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,043378	32446,03	31457,23	352,60	636,20
63	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0032022	52793,35	51482,81	275,38	1035,16
64	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000038	24032,41	23285,81	275,38	471,22
65	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001233	44441,69	43294,90	275,38	871,41
66	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1227314	36289,59	35302,65	275,38	711,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	51,7308	43,55	41,86	0,84	0,85
68	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний Техноеласт ЕПП 4,0	м2	89,4621	225,26	220,00	0,84	4,42
69	+C111-961 варіант 1	Дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5	шт	8	8355,34	8190,00	1,51	163,83
70	+C111-961 варіант 2	Скользящий канал G-N для доводчиків DORMA TS 93	шт	8	1256,14	1230,00	1,51	24,63
71	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002448	21169,41	20736,44	275,38	157,59
72	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00387	34633,20	34100,00	275,38	257,82
73	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000279	54200,93	52500,00	638,17	1062,76
74	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0807	1963,03	1527,49	397,05	38,49
75	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001728	37928,48	36832,18	352,60	743,70
76	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000505	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
77	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2066727	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
78	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0001767	37239,45	36150,37	358,89	730,19
79	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0009	34867,50	33824,93	358,89	683,68
80	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00538	35268,70	34218,27	358,89	691,54
81	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,615828	22099,25	21131,76	534,17	433,32
82	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	24,14251	227,87	223,35	0,05	4,47
83	C111-1608	Дрантя	кг	16,06787	12,11	11,10	0,77	0,24
84	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,620256	39518,90	38219,30	524,72	774,88
85	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,77922	41,30	39,73	0,76	0,81
86	+C111-1650 варіант 1	Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53	кг	282,38	1377,51	1350,00	0,50	27,01
87	+C111-1650 варіант 2	Клей "Монтаж суперсильний Плюс"	кг	24	592,11	580,00	0,50	11,61
88	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000105	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
89	+C111-1683-1 варіант 2	Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній основі	м	21,7	71,45	70,00	0,05	1,40
90	+C111-1722 варіант 1	Листви алюмінієві шириною 70 мм	м	242,4	72,13	70,00	0,72	1,41
91	+C111-1747 варіант 1	Шнур ф30 мм	100м	0,0777	1070,92	1040,00	9,92	21,00
92	+C111-1755	Ґрати металеві	т	0,007	51496,64	50000,00	486,90	1009,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+C111-1756 варіант 1	Грати МВМП 450/4с (Вентс)	шт	12	714,60	700,00	0,59	14,01
94	+C111-1756 варіант 2	Грати МВ 450/2 (Вентс)	шт	3	327,00	320,00	0,59	6,41
95	+C111-1756 варіант 3	Люк для підлоги 300x300 (Лайт Плюс)	шт	2	1530,60	1500,00	0,59	30,01
96	+C111-1756 варіант 4	Решітка РВ-2 300x400/32	шт	24	1530,60	1500,00	0,59	30,01
97	C111-1757	Рядно	м2	64,208	60,19	58,87	0,14	1,18
98	+C111-1758 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2	м2	118,3555	237,06	230,00	2,41	4,65
99	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	1,44396	4307,59	4223,08	0,05	84,46
100	C111-1780 варіант 1	Сітка 32x32x3	т	2,652	51433,62	50149,74	275,38	1008,50
101	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0247446	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
102	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00013056	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
103	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,414156	18887,01	17949,42	567,26	370,33
104	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	89,94	31,65	30,51	0,52	0,62
105	+C111-2002-2A	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	182,5	36,23	35,00	0,52	0,71
106	+C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	4712,25	46,41	45,00	0,50	0,91
107	+C111-2007-9 варіант 1	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 70	кг	70,88	1581,51	1550,00	0,50	31,01
108	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка Ceresit CF 69	кг	29,54	688,45	674,45	0,50	13,50
109	+C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	282,38	1020,51	1000,00	0,50	20,01
110	+C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	230,99	124,97	122,00	0,52	2,45
111	+C111-2014-4 варіант 1	Farbex RAL 1021	кг	1,44	163,92	160,00	0,71	3,21
112	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	210,6104	42,18	40,83	0,52	0,83
113	+C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	534,896	59,69	58,00	0,52	1,17
114	+C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit CT 95 (зерно 0,07 мм)	л	16,2	129,05	126,00	0,52	2,53
115	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	954,28	13,79	13,00	0,52	0,27
116	+C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	556,668	26,03	25,00	0,52	0,51
117	+C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6)	л	39,762	536,20	525,00	0,69	10,51
118	+C111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	800,724	90,48	88,00	0,71	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	+C111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 53	л	1,89	265,92	260,00	0,71	5,21
120	+C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	57,24	163,71	160,00	0,50	3,21
121	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00013	9515,21	9096,12	232,52	186,57
122	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,335826	7852,63	7466,14	232,52	153,97
123	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,150346	6190,03	5836,14	232,52	121,37
124	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,01218	4572,08	4249,91	232,52	89,65
125	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01965	4575,12	4252,89	232,52	89,71
126	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,259901	5715,66	5371,07	232,52	112,07
127	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,365752	5474,30	5134,44	232,52	107,34
128	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,955	143,78	141,61	1,10	1,07
129	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,07169	2432,21	2372,72	11,80	47,69
130	+C114-212-У варіант 1	Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006), товщ. 0,7 мм	м2	27,3	389,74	380,00	2,10	7,64
131	+C121-393 варіант 1	Поручні	пм	53,8	808,61	800,00	2,59	6,02
132	C121-590 варіант 1	Металоконструкції ґрат для витирання ніг МРН-1	т	0,1262	76948,66	76006,42	369,42	572,82
133	+&C123-95-22	Блоки дверні алюмінієві	м2	38,85	17360,71	17000,00	20,30	340,41
134	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	30,35744	441,14	427,15	5,34	8,65
135	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,13896	609,66	590,09	7,62	11,95
136	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,3636	35062,89	34100,00	275,38	687,51
137	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0248	35062,89	34100,00	275,38	687,51
138	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3675	35062,89	34100,00	275,38	687,51
139	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1476	43987,89	42850,00	275,38	862,51
140	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	20,2168	43350,39	42225,00	275,38	850,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	45,6962	43350,39	42225,00	275,38	850,01
142	+С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	6,9606	43375,89	42250,00	275,38	850,51
143	С124-64 варіант 1	Костиль К-1	т	0,0714	46588,93	45400,04	275,38	913,51
144	С124-64 варіант 2	Деталі закладні Зд-1	т	0,21372	46588,93	45400,04	275,38	913,51
145	+&С126-55-1-Л варіант 1	Перегородка П1	м2	18,25	6365,77	6225,62	15,33	124,82
146	+&С126-55-1-Л варіант 2	Перегородка П2	м2	21,46	6365,77	6225,62	15,33	124,82
147	+&С126-55-1-Л варіант 3	Перегородка П3,4,5,6, з дверима 0,85х2,0	м2	22,932	7155,64	7000,00	15,33	140,31
148	+С126-389 варіант 1	Посиленні герметичні двері ДУ-IV 1200х2000 погрунтовані	шт	4	80579,85	79960,00	20,00	599,85
149	+С126-389 варіант 2	Посиленні герметичні ДУ-IV для укриттів 1000х2000 погрунтовані	шт	1	73374,21	72810,00	18,00	546,21
150	+С126-389 варіант 3	Двері протипожежні ДМП 3 ЕІ 60 1 2,1х1,0	шт	2	19051,83	18900,00	10,00	141,83
151	+С126-389 варіант 4	Двері протипожежні ДМП 3 ЕІ 60 1 2,1х1,2	шт	2	22862,19	22680,00	12,00	170,19
152	+С126-389 варіант 5	Двері металеві ДМЗ Од 1,6х0,8	шт	3	9680,06	9600,00	8,00	72,06
153	С142-10-2	Вода	м3	103,63531	42,10	42,10	-	-
154	С1112-27	Карборунд	кг	-20,5124	60,83	59,12	0,52	1,19
155	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000391	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
156	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	2,031152	3775,42	3214,49	486,90	74,03
157	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000076	47488,52	45961,74	595,63	931,15
158	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0037848	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
159	+С1421-9462 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5 мм	м3	0,644	984,60	355,00	610,29	19,31
160	+С1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	5,911	962,49	333,33	610,29	18,87
161	+С1421-9464 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-25 мм	м3	0,575	962,49	333,33	610,29	18,87
162	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	15,75	805,47	300,00	489,68	15,79
163	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,117135	9758,48	8500,00	1067,14	191,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [M150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,6342	3550,17	2660,00	820,56	69,61
165	+C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	236,4138	4100,97	3200,00	820,56	80,41
166	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	164,931895	3550,17	2660,00	820,56	69,61
167	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [M350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	37,13885	3958,17	3060,00	820,56	77,61
168	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0027	3470,22	2650,00	752,18	68,04
169	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	46,947744	3633,42	2810,00	752,18	71,24
170	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	1,69452	3776,22	2950,00	752,18	74,04
171	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,11097	2098,46	1305,13	752,18	41,15
172	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,01575	3470,22	2650,00	752,18	68,04
173	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,499392	2186,97	1391,91	752,18	42,88
174	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	18,599	115,28	111,89	1,13	2,26
175	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00236	440,49	423,03	8,82	8,64
176	+C1545-44 варіант 2	Анкер "рамний" 10x152	100шт	1,97	183,92	180,00	0,31	3,61
177	+C1545-44 варіант 3	Т88-С Анкер 10x80/10 нейлон шур.пот.	100шт	0,71	1428,32	1400,00	0,31	28,01
178	+C1545-44 варіант 4	Шуруп універсальний	100шт	0,72	102,32	100,00	0,31	2,01
179	+C1545-44 варіант 5	Саморіз 4,8x20	100шт	7,2	51,32	50,00	0,31	1,01
180	+C1545-44 варіант 6	Дюбель UCX 6x60	100шт	1,91	153,32	150,00	0,31	3,01
181	+C1545-44 варіант 7	F-Заклепка 4,0x10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN	100шт	2,38	76,82	75,00	0,31	1,51
182	+C1545-44 варіант 8	Дюбель UCX 8x60/20	100шт	0,96	224,72	220,00	0,31	4,41
183	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	16,46256	244,91	231,34	8,77	4,80
184	+C1550-35	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	10,472	61,69	60,00	0,48	1,21
185	+C1550-40 варіант 1	Клей Ceresit R 710	кг	23,31	357,50	350,00	0,49	7,01
186	+C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	7,777	163,21	160,00	0,01	3,20
187	+C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1 FIRESTOP	л	7,51	387,96	380,00	0,35	7,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	+С1633-116ВД варіант 2	Герметик Vivalflex PU 40	л	1,2	459,36	450,00	0,35	9,01
189	+С1633-116ВД варіант 3	Піна монтажна	л	0,72	285,96	280,00	0,35	5,61
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
190	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	131,8983	4,9416	4,9416		
191	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-0,8389	184,55	184,55		
192	С1999-9009	Дрова	м3	11,6035	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
193	+1517-1928 варіант 1	Табличка інформаційна тактильна "Туалет чоловічий" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73
194	+1517-1928 варіант 2	Табличка інформаційна тактильна "Туалет жіночий" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73
195	+1517-1928 варіант 3	Табличка інформаційна тактильна "Туалет для МГН" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 19013-АБ

Кошторисна вартість	6,936 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,138 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ17-2-4	Установлення вішалок та гачків	10шт	5,6	462,16	-	2588	2475	-	4,5900	25,7
					441,88	-			-	-	-
2	КБ17-2-4	Установлення дозаторів та диспенсерів	10шт	3,8	462,16	-	1756	1679	-	4,5900	17,44
					441,88	-			-	-	-
3	КБ17-2-4	Установлення дзеркала	10шт	0,1	462,16	-	46	44	-	4,5900	0,46
					441,88	-			-	-	-
4	КБ17-2-4	Установлення поручня	10шт	0,5	462,16	-	231	221	-	4,5900	2,3
					441,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4621	4419	-		45,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202				
		всього заробітна плата, грн.					4419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2315				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719				
		Всього будівельні роботи, грн.					6936				

		Всього по розділу 1					6936				
		Разом прямі витрати по кошторису					4621	4419	-		45,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202				
		всього заробітна плата, грн.					4419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2315				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719				
		Всього будівельні роботи, грн.					6936				

		Всього по кошторису					6936				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					50,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5138				

Склад кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	45,9	96,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,82	149,17			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	50,72				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
4	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,002	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
5	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,001	32446,03	31457,23	352,60	636,20
6	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0014	41491,64	40325,48	352,60	813,56

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад

кошторисник



Н.Т. Курінна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник _____  _____ Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

придбання устаткування, меблів
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 19012-ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 1866,568 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Меблі, устаткування						
1	560103-21 варіант 1	Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта одномісна регульована +1 стілець трансформер; (маса=0)	шт	14	2100,00	29400
2	560103-21 варіант 2	Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта двомісна регульована +2 стільці трансформер; (маса=0)	шт	134	2700,00	361800
3	241996-20311 варіант 2	Стілець з відкидним столиком 43х83х40х48см; (маса=0)	шт	15	1700,00	25500
4	241996-12008 варіант 1	Стіл письмовий 1200х600х736; (маса=0)	шт	3	2310,79	6932
5	241996-20311 варіант 1	Крісло оператора-офісне "Примтекс плюс"; (маса=0)	шт	2	2500,00	5000
6	241996-20311 варіант 3	Стілець офісний AMF Аскона арк. 15507; (маса=0)	шт	3	750,00	2250
7	550101-144 варіант 1	Двоярусне ліжко металеве на 2 особи, висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги; (маса=0)	шт	3	5000,00	15000
8	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна (1200х170); (маса=0,00051)	шт	35	2000,00	70000
9	2407-2203 варіант 2	Вішалка підлогова двостороння; (маса=0,00051)	шт	6	2200,00	13200
10	241996-12008 варіант 2	Шафа металева для медичного одягу дворівнева односекційна ШОМ-400/1-2 ; (маса=0)	шт	12	3100,00	37200
11	550101-144 варіант 3	Лава дерев'яна для гардеробних; (маса=0)	шт	6	1500,00	9000
12	17064-5024 варіант 1	Холодильник медичний НУС-118 ; (маса=0)	шт	1	50000,00	50000

1	2	3	4	5	6	7
13	550101-144 варіант 2	Кушетка медична діагностична АТОН КД 600x730x1900; (маса=0)	шт	2	7500,00	15000
14	1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75м ; (маса=0,0055)	шт	1	1000,00	1000
15	241996-12008 варіант 3	Стіл маніпуляційний CI-5; (маса=0)	шт	1	2800,00	2800
16	241996-12008 варіант 5	Шафа медична ШМ-1м одноствулкова шафа з двома сейфами 400x500x1610 мм; (маса=0)	шт	1	10180,00	10180
17	241996-12008 варіант 4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200x600x850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний ; (маса=0)	шт	6	4500,00	27000
18	17064-4046 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1200x600x850h); (маса=0)	шт	1	4800,00	4800
19	2403-16048 варіант 1	Мікрохвильова піч WD 900; (маса=0)	шт	6	5900,00	35400
20	2403-16048 варіант 2	Кипятильник/водонагрівач WKN10 GGM GASTRO 9 літрів; (маса=0)	шт	6	4200,00	25200
21	17064-5024 варіант 2	Шафа холодильна OZTI 72; (маса=0)	шт	1	100000,00	100000
22	241996-12008 варіант 6	Стелаж полицховий 1000x400x2000 (5 полиць); (маса=0)	шт	13	2800,00	36400
23	241996-11040 варіант 1	Контейнер пластковий для зберігання продуктів харчування (40 л); (маса=0)	шт	30	800,00	24000
24	241996-11040 варіант 2	Сміттєвий контейнер з кришкою (240 л); (маса=0)	шт	2	2800,00	5600
25	241996-12008 варіант 7	Шафа господарська металева ШМХ-400/2; (маса=0)	шт	2	4700,00	9400
26	280222-16050 варіант 1	Дозатор для рідкого мила: механічний, локтьовий (1,2 л); (маса=0,0012)	шт	2	1400,00	2800
27	280222-16050 варіант 2	Дозатор для рідкого мила: Nofer 03039 (1 літр); (маса=0,0012)	шт	8	6000,00	48000
28	280222-16050 варіант 3	Дозатор для дезинфікуючого засобу DJS0039AC; (маса=0,0012)	шт	4	4300,00	17200
29	280222-16050 варіант 4	Диспенсер для туалетної бумаги в міні рулонах; (маса=0,0012)	шт	15	700,00	10500
30	280222-16050 варіант 5	Диспенсер для паперових рушників; (маса=0,0012)	шт	7	300,00	2100
31	290319-1064 варіант 1	Гак для одягу Dc DW 59 G6; (маса=0,0003)	шт	15	40,00	600
32	1504-17139 варіант 2	Поручень для умивальника "стіна-підлога" ф 32 мм ; (маса=0,0018)	шт	1	4000,00	4000
33	1504-17139 варіант 4	Поручень невідкидний на стійці ф 32 мм, 700x800 мм "стіна-підлога"; (маса=0,0018)	шт	1	2500,00	2500

1	2	3	4	5	6	7
34	1504-17139 варіант 5	Поручень вертикальний відкидний ф 32 мм - 738x100x300 мм "стіна-підлога"; (маса=0,0018)	шт	1	2600,00	2600
35	1504-17139 варіант 1	Поручень кутовий з мильницею ф 25 - 180x500x100 мм; (маса=0,0018)	шт	1	550,00	550
36	1504-17139 варіант 3	Сидіння для душу - відкидне 400x450 мм; (маса=0,0018)	шт	1	5000,00	5000
37	241996-11039 варіант 1	Дзеркало настінне поворотне 500x700; (маса=0)	шт	1	2200,00	2200
38	290518-6130-2 варіант 1	Відро для сміття з кришкою (5 л); (маса=0,0025)	шт	21	250,00	5250
39	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник водний ВВ-5; (маса=0,007)	шт	7	700,00	4900
40	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; (маса=0,0105)	шт	2	750,00	1500
41	2402-3018 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-6; (маса=0,0105) *****	шт	1	550,00	550
42	241996-11043 варіант 1	Підймальна платформа для людей Forstor FIL-15,0x0,1-1,0x0,8 (враховуючи вартість доставки та монтажних робіт); (маса=0) Разом по розділу 1	шт	1	793333,33	793333 1825645
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	886059	0,007	34721 6202
		Всього по розділу 1				1866568
		Разом				1825645
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	886059	0,007	34721 6202 1860366
		Всього вартість будівельних робіт				6202

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1866568

Склав кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопостачання та каналізацію
Загальнобудівельні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	312,783 тис. грн.
креслення (специфікації) № 19013-ВК.С арк.1--5	Кошторисна трудомісткість	0,58505 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	59,063 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-1	Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
		Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,17	30831,67	4531,68	5241	4468	770	268,9600	45,72
					26280,08	2299,53			391	24,7574	4,21
		Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 20х3,0 мм	м	17	101,24	-	1721	-	-	-	-
2	C113-1697 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 20х3,0 мм	м	17	-	-	1721	-	-	-	-
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,11	11926,83	2866,85	1312	993	315	92,4000	10,16
					9028,40	1422,45			156	15,2947	1,68
4	C113-1698 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 25х3,5 мм	м	11	141,25	-	1554	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,28	<u>12219,77</u>	<u>1801,07</u>	3422	2903	<u>504</u>	<u>106,1000</u>	<u>29,71</u>
					10367,03	852,97			239	9,1445	2,56
6	C113-1699 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 32x4,0 мм	м	28	<u>227,18</u>	-	6361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>13483,58</u>	<u>2147,52</u>	674	563	<u>107</u>	<u>115,2000</u>	<u>5,76</u>
					11256,19	1039,44			52	11,1495	0,56
8	C113-1700 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 40x5,0 мм	м	5	<u>323,39</u>	-	1617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>15694,27</u>	<u>4248,42</u>	157	113	<u>42</u>	<u>117,6000</u>	<u>1,18</u>
					11321,35	2203,60			22	23,7433	0,24
10	C113-1701 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 50x5,5 мм	м	1	<u>495,32</u>	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>16499,18</u>	<u>4248,42</u>	5940	4339	<u>1529</u>	<u>125,2000</u>	<u>45,07</u>
					12053,00	2203,60			793	23,7433	8,55
12	C113-1702 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 63x7,0 мм	м	36	<u>730,45</u>	-	26296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C113-1737 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 20x20x20 мм	шт	1	<u>11,99</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-1738 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x25x25 мм	шт	1	<u>16,23</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-1739 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 32x32x32 мм	шт	3	<u>27,29</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C113-1742 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean" діам. 63x63x63мм	шт	1	<u>196,43</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C113-1746 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	8	<u>17,93</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-1747 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 32x20 мм	шт	14	<u>30,68</u>	-	430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-1750 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 40x32 мм	шт	1	<u>63,86</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1753 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 50x32мм	шт	1	<u>98,76</u> -	-	99	-	-	-	-
21	C113-1756 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 63x20 мм	шт	1	<u>132,83</u> -	-	133	-	-	-	-
22	C113-1758 варіант 1	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 63x50 мм	шт	1	<u>194,88</u> -	-	195	-	-	-	-
23	C113-1776 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	4	<u>9,59</u> -	-	38	-	-	-	-
24	C113-1777 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 32x20 мм	шт	4	<u>15,53</u> -	-	62	-	-	-	-
25	C113-1778 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 32x25 мм	шт	1	<u>18,08</u> -	-	18	-	-	-	-
26	C113-1784 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 63x25 мм	шт	1	<u>77,58</u> -	-	78	-	-	-	-
27	C113-1785 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 63x32 мм	шт	1	<u>77,58</u> -	-	78	-	-	-	-
28	C113-1783 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 50x40 мм	шт	1	<u>53,78</u> -	-	54	-	-	-	-
29	C113-1781 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 40x32 мм	шт	1	<u>42,74</u> -	-	43	-	-	-	-
30	C113-1792 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 20 мм	шт	3	<u>6,89</u> -	-	21	-	-	-	-
31	C113-1793 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 25 мм	шт	1	<u>11,13</u> -	-	11	-	-	-	-
32	C113-1794 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 32 мм	шт	4	<u>14,54</u> -	-	58	-	-	-	-
33	C113-1839 варіант 2	Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	19	<u>84,23</u> -	-	1600	-	-	-	-
34	C113-1839 варіант 3	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	15	<u>84,23</u> -	-	1263	-	-	-	-
35	C113-1705 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 20 мм	шт	20	<u>9,44</u> -	-	189	-	-	-	-
36	C113-1706 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 25 мм	шт	4	<u>15,38</u> -	-	62	-	-	-	-
37	C113-1707 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 32 мм	шт	8	<u>21,33</u> -	-	171	-	-	-	-
38	C113-1708 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 40 мм	шт	2	<u>48,53</u> -	-	97	-	-	-	-
39	C113-1710 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 63 мм	шт	1	<u>157,34</u> -	-	157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1731 варіант 1	Компресійне коліно 90 град. з внутрішньою різьбою діам.63x2"	шт	2	<u>176.22</u>	-	352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1807 варіант 1	Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" діам. 63x2" мм	шт	1	<u>1072.79</u>	-	1073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1879 варіант 2	Хомут для труби діам. 20 мм	шт	60	<u>5.18</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1880 варіант 2	Хомут для труби діам. 25 мм	шт	20	<u>6.03</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1881 варіант 2	Хомут для труби діам. 32 мм	шт	50	<u>8.58</u>	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1882 варіант 2	Хомут для труби діам. 40 мм	шт	6	<u>7.73</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1884 варіант 2	Хомут для труби діам. 65 мм	шт	7	<u>19.64</u>	-	137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-2155 варіант 1	Кран шаровий поліпропіленовий Ду25	шт	2	<u>227.87</u>	-	456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2155 варіант 2	Кран шаровий поліпропіленовий Ду32	шт	2	<u>419.97</u>	-	840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-2155 варіант 3	Кран шаровий поліпропіленовий Ду40	шт	1	<u>661.37</u>	-	661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-2155 варіант 4	Кран шаровий поліпропіленовий Ду50	шт	1	<u>1102.52</u>	-	1103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C1630-673 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1588.64</u>	-	3177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий 3З Ду25	шт	1	<u>329.66</u>	-	330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C1630-669 варіант 2	Кран кульовий кутовий з полусгоном Ду15 мм	шт	15	<u>371.83</u>	-	5577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C1630-669 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 15 мм	шт	17	<u>51.11</u>	-	869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий водорозбірний зі з'ємним штуцером 3 Ду15	шт	17	<u>170.25</u>	-	2894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C1545-13 варіант 1	Шланг д/води Есо-флекс ВВ Ду25. L=2м	м	2	<u>502.71</u>	-	1005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	1808-30071 варіант 1	Ручний водяний насос 23л/хв, ВВ Ду50	шт	1	<u>3143.24</u>	-	3143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C1545-13 варіант 2	Шланг д/води Есо-флекс ВВ Ду50. L=1,5м	м	3	<u>502.71</u>	-	1508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C1630-17 варіант 1	Поліпропіленова ємність В-2000 для питної води 1900л, 2350x765x1437h в комплекті з врізним штуцером Ду50	шт	1	<u>8391.82</u>	-	8392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1110-15 варіант 1	Тримач для шланга настінний металевий ECO-WF114	100шт	0,02	<u>15671,12</u>	-	313	-	-	-	-
61	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1213,08</u>	-	121	112	-	11,4800	1,15
					1121,71	-			-	-	-
62	C130-465 варіант 1	Кран для пісуара натискний Ду15 Lidz (CRM) 90 10 903 00	шт	1	<u>375,82</u>	-	376	-	-	-	-
63	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,8	<u>319,65</u>	-	3133	3133	-	3,5200	34,5
					319,65	-			-	-	-
64	C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб Termaflex ф22х9	м	17,34	<u>21,34</u>	-	370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб Termaflex ф29х9	м	11,22	<u>17,07</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C113-2442 варіант 3	Ізоляція для труб Termaflex ф35х9	м	28,56	<u>22,31</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-2442 варіант 4	Ізоляція для труб Termaflex ф42х9	м	5,1	<u>28,98</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-2442 варіант 5	Ізоляція для труб Termaflex ф60х9	м	1,02	<u>59,17</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C113-2442 варіант 6	Ізоляція для труб Termaflex ф70х9	м	36,72	<u>75,27</u>	-	2764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KB46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,12	<u>3669,53</u>	<u>1615,11</u>	440	247	<u>193</u>	<u>21,5800</u>	<u>2,59</u>
					2054,42	498,34			60	5,3240	0,64
71	C113-3 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф25х3,2	м	1,05	<u>80,15</u>	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C113-4 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф32х3,2	м	0,7	<u>128,34</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-5 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф40х3,5	м	1,4	<u>46,50</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-6 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5	м	0,35	<u>230,35</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-7 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф65х4	м	0,35	<u>295,44</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-8 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф80х4	м	0,35	<u>361,91</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					101688	16871	<u>3460</u>		<u>175,84</u>
									1713		18,44
		Разом будівельні роботи, грн.					101688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81357				
		всього заробітна плата, грн.					18584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					9647 19,99 2983 111335 111335				
		Розділ 2. Система госп-побут. каналізації									
77	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,5	<u>4952,55</u> 3466,23	<u>427,47</u> 148,96	7429	5199	<u>641</u> 223	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>54,62</u> 2,28
78	C130-904 варіант 1	Унітаз "Компакт" з бачком та сидінням CERSANIT Merida MR031	шт	15	<u>3586,80</u> -	<u>-</u> -	53802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,1	<u>3615,47</u> 3078,71	<u>244,53</u> 84,72	3977	3387	<u>269</u> 93	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>35,18</u> 0,95
80	C130-647 варіант 1	Умивальник керамічний напівкруглий з настінним кріпленням ЕКО 2000 NEW 50	комплект	11	<u>862,37</u> -	<u>-</u> -	9486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,1	<u>1930,27</u> 1434,11	<u>185,07</u> 63,68	193	143	<u>19</u> 6	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>1,53</u> 0,07
82	C130-529 варіант 1	Пісуар керамічний з настінним кріпленням Cersanit President P101	шт	1	<u>1617,61</u> -	<u>-</u> -	1618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	<u>5025,86</u> 3567,77	<u>717,60</u> 245,86	503	357	<u>72</u> 25	<u>37,0600</u> 2,4311	<u>3,71</u> 0,24
84	C130-490 варіант 1	Мийка прямокутна двосекційна із н/ж сталі 1200х600	шт	1	<u>7640,87</u> -	<u>-</u> -	7641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>877,79</u> 717,81	<u>64,02</u> 22,14	263	215	<u>19</u> 7	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>2,26</u> 0,07
86	C130-635 варіант 1	Трап душовий 150х150(н70)мм горизонтальний з сухим затвором, ґрати квадратні ЕКО DRAIN	комплект	2	<u>335,34</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C130-635 варіант 2	Трап душовий 150х150(н70)мм вертикальний з сухим затвором, ґрати квадратні LINE	комплект	1	<u>255,43</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1630-973 варіант 2	Сифон пляшковий повідний під мийку	шт	1	<u>154,67</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C1630-973 варіант 3	Сифон пляшковий повідний під умивальник	шт	11	<u>225,05</u> -	<u>-</u> -	2476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C1630-973 варіант 4	Сифон колбовий для пісуару Ду50	шт	1	<u>217,10</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,495	<u>9681,23</u>	<u>81,59</u>	4792	4704	<u>40</u>	<u>95,7800</u>	<u>47,41</u>
					9503,29	27,13			13	0,2700	0,13
92	C113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х250 мм	м	4,5	<u>85,11</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х500 мм	м	8,5	<u>52,82</u>	-	449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-2226 варіант 3	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х1000 мм	м	14	<u>41,76</u>	-	585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-2226 варіант 5	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х1500 мм	м	4,5	<u>40,34</u>	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-2226 варіант 4	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50х2000 мм	м	18	<u>35,81</u>	-	645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (ф110)	100м	0,2675	<u>9514,31</u>	<u>167,16</u>	2545	2438	<u>45</u>	<u>91,8400</u>	<u>24,57</u>
					9112,36	56,44			15	0,5652	0,15
98	C113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х150 мм	м	2,25	<u>1158,87</u>	-	2607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	C113-2227 варіант 2	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х500 мм	м	3,5	<u>144,66</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х1000 мм	м	13	<u>67,30</u>	-	875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х1500 мм	м	6	<u>99,86</u>	-	599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-2227 варіант 5	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х2000 мм	м	2	<u>59,23</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-1761 варіант 2	Трійник ПП 110/110мм 45град	шт	18	<u>145,21</u>	-	2614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C113-1761 варіант 3	Трійник ПП 110/50мм 45град	шт	3	<u>143,03</u>	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C113-1755 варіант 2	Трійник ПП 50/50мм 45град	шт	10	<u>38,48</u>	-	385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C113-1709 варіант 1	Коліно ПП ф50мм 90град.	шт	7	<u>20,05</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C113-1717 варіант 3	Коліно ПП ф50мм 45град.	шт	22	<u>20,05</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	C113-1717 варіант 2	Коліно ПП ф110мм 45град	шт	4	<u>45,98</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	C113-1711 варіант 1	Коліно ПП ф110мм 90град.	шт	1	<u>45,98</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C113-2280 варіант 1	Редукція ПП 110/50	шт	5	<u>25,58</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C113-1478 варіант 1	Ревізія ф110 мм	шт	2	<u>235,41</u>	-	471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C113-2275 варіант 2	Заглушка ПП ф50	шт	15	<u>7,73</u>	-	116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C113-2291 варіант 1	Заглушка ПП ф110 мм	шт	17	<u>19,64</u>	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	C113-1796 варіант 1	Муфта ПП ф50мм	шт	2	<u>16,15</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	C113-2277 варіант 1	Аератор каналізаційний ПП ф110	шт	2	<u>83,39</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КБ17-1-12	Установлення прочистка-лючок	10компл.	0,1	<u>1519,35</u>	<u>123,48</u>	152	123	<u>12</u>	<u>12,9600</u>	<u>1,3</u>
					1233,79	43,19			4	0,4404	0,04
117	C113-2291 варіант 2	Прочистка-лючок каналізаційна з герметичною пробкою та кришкою з нер. сталі ф110 HL98SML	шт	1	<u>7633,08</u>	-	7633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	C113-1883 варіант 4	Кріплення каналізаційне ПП50	шт	50	<u>18,12</u>	-	906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C113-1885 варіант 6	Кріплення каналізаційне ПП110	шт	40	<u>37,57</u>	-	1503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C113-142 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф76x3	м	2,1	<u>211,39</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	C113-177 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф159x5	м	1,65	<u>667,70</u>	-	1102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,1	<u>3669,53</u>	<u>1615,11</u>	367	205	<u>162</u>	<u>21,5800</u>	<u>2,16</u>
					2054,42	498,34			50	5,3240	0,53
123	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>371,36</u>	-	371	268	-	2,9500	2,95
					267,89	-			-	-	-
124	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Каналізаційна станція)	шт	1	<u>2221,70</u>	<u>173,93</u>	2222	1982	<u>174</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					1982,12	50,18			50	0,5002	0,5
125	КБ20-52-9	Установлення клапанів повітряних для обводу повітрянагрівників продуктивністю до 40 тис.м3/год	клапан	1	<u>1073,18</u>	<u>105,27</u>	1073	963	<u>105</u>	<u>9,7100</u>	<u>9,71</u>
					963,43	33,74			34	0,3376	0,34
126	C113-2300 варіант 1	Вентиляційний клапан HL 900NECO ф110/50 із подвійною ізолюваною сіткою	шт	1	<u>1293,11</u>	-	1293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,005	<u>5395,53</u>	<u>577,67</u>	27	23	<u>3</u>	<u>48,7100</u>	<u>0,24</u>
					4637,19	164,81			1	1,6512	0,01
128	C113-5 варіант 2	Водогазопровідна труба ф40x4	м	0,5	<u>46,50</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					125575	20007	<u>1561</u>		<u>206,96</u>
									521		5,31
		Разом будівельні роботи, грн.					125575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104007				
		всього заробітна плата, грн.					20528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3206				
		Всього будівельні роботи, грн.					136084				

		Всього по розділу 2					136084				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання ТЗ									
129	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного проточного ЕПВ-2А (електроводонагрівач)	шт	2	<u>687,35</u>	<u>20,34</u>	1375	1255	<u>41</u>	<u>7,0000</u>	<u>14</u>
					627,62	6,06			12	0,0550	0,11
130	1514-4038 варіант 1	Електричний накопичувальний водонагрівач 30л, 2кВт, 220В Gorenje TGR 30S NGV9	шт	1	<u>6290,50</u>	-	6291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	1514-4038 варіант 2	Електричний накопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт, 220В Gorenje GBU 100 C6	шт	1	<u>8166,45</u>	-	8166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C130-627 варіант 2	Змішувач для умивальника Ду15 Lidz (NKS) 100 30 001F	комплект	11	<u>602,88</u>	-	6632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	КБ17-2-3	Установлення гігієнічного душу	10шт	0,3	<u>1213,08</u>	-	364	337	-	11,4800	3,44
					1121,71	-			-	-	-
134	C130-627 варіант 3	Набір для гігієнічного душу Ду15 Grohe Tempesta-F Trigger Spray 3026352000	комплект	3	<u>2987,13</u>	-	8961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	C130-627 варіант 4	Змішувач для мийки з висувним виливом Ду15 Lidz (NKS) 1232015АД-8	комплект	1	<u>1571,88</u>	-	1572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C1630-669 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 15 мм	шт	17	<u>51,11</u>	-	869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,21	<u>30831,67</u>	<u>4531,68</u>	6475	5519	<u>952</u>	<u>268,9600</u>	<u>56,48</u>
					26280,08	2299,53			483	24,7574	5,2
138	C113-1697 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 20x3,0 мм	м	21	<u>101,24</u>	-	2126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>11926,83</u>	<u>2866,85</u>	2982	2257	<u>717</u>	<u>92,4000</u>	<u>23,1</u>
					9028,40	1422,45			356	15,2947	3,82
140	C113-1698 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 25x3,5 мм	м	25	<u>141,25</u>	-	3531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	C113-1737 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 20x20x20 мм	шт	4	<u>11,99</u>	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C113-1738 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x25x25 мм	шт	1	<u>16,23</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C113-1746 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	5	<u>17,93</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C113-1776 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	6	<u>9,59</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C113-1839 варіант 3	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою MPB "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	10	<u>84,23</u>	-	842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C113-1839 варіант 4	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою MPB "Blue Ocean" діам. 25x1/2" мм	шт	5	<u>84,23</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C113-1705 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 20 мм	шт	18	<u>9,44</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C113-1706 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 25 мм	шт	4	<u>15,38</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C113-1879 варіант 2	Хомут для труби діам. 20 мм	шт	30	<u>5,18</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-1880 варіант 2	Хомут для труби діам. 25 мм	шт	35	<u>6,03</u>	-	211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,6	<u>319,65</u>	-	1470	1470	-	3,5200	16,19
					319,65	-			-	-	-
152	C113-2442 варіант 7	Ізоляція для труб Termaflex ф22x20	м	21,42	<u>71,40</u>	-	1529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-2442 варіант 8	Ізоляція для труб Termaflex ф28x20	м	25,5	<u>167,12</u>	-	4262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,08	<u>3669,53</u>	<u>1615,11</u>	294	164	<u>130</u>	<u>21,5800</u>	<u>1,73</u>
					2054,42	498,34			40	5,3240	0,43
155	C113-3 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф25x3,2	м	1,4	<u>80,15</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-4 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф32x3,2	м	1,4	<u>128,34</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					59264	11002	<u>1840</u>		<u>114,94</u>
									891		9,56
		Разом будівельні роботи, грн.					59264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46422				
		всього заробітна плата, грн.					11893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1869				
		Всього будівельні роботи, грн.					65364				

		Всього по розділу 3					65364				
		Разом прямі витрати по кошторису					286527	47880	<u>6861</u>		<u>497,74</u>
									3125		33,31
		Разом будівельні роботи, грн.					286527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231786				
		всього заробітна плата, грн.					51005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8058				
		Всього будівельні роботи, грн.					312783				

		Всього по кошторису					312783				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					585,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59063				

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на водопостачання та каналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	483,74	96,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	14	89,66			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,31	93,83			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	54	149,26			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	585,05				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,04	310,48			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,68525	384,97			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,56323	313,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,04	706,75			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,17853	685,95			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,75205	40,37			
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	11,23	15,68			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	1,32	355,13			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	20,5246	158,72			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,64	5,97			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	9,792				
19	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	2,43				
20	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,76				
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,0081				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
22	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000007	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
23	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00181	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
24	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000018	12591,58	11853,06	491,63	246,89
25	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,309	130,68	127,72	0,40	2,56
26	С111-311	Каболка	т	0,00209	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
27	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м ³	0,00141	11,88	5,79	5,86	0,23
28	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0011746	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
29	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000302	17104,69	16113,55	655,75	335,39
30	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	11352,83	10596,06	534,17	222,60
31	С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00212	264,39	253,67	5,54	5,18
32	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00396	32446,03	31457,23	352,60	636,20
33	С111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0004	46927,35	45654,61	352,60	920,14
34	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м ²	0,00001	1551,79	1517,20	4,16	30,43
35	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000009	36146,35	35162,22	275,38	708,75
36	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	198,48	194,19	0,40	3,89
37	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,2	96,93	94,63	0,40	1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000212	3539,69	2832,11	638,17	69,41
39	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00176	10554,27	9946,30	401,02	206,95
40	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000045	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
41	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001464	41491,64	40325,48	352,60	813,56
42	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000397	38747,56	37628,91	358,89	759,76
43	C111-1608	Дрантя	кг	0,753	12,11	11,10	0,77	0,24
44	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,28	115,96	113,09	0,60	2,27
45	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,4423	225,42	220,46	0,54	4,42
46	C111-1708	Ключчя просочене	кг	1,8	50,64	49,12	0,53	0,99
47	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,174	70,73	68,94	0,40	1,39
48	+C113-3 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф25х3,2	м	2,45	80,15	78,97	0,58	0,60
49	+C113-4 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф32х3,2	м	2,1	128,34	126,63	0,75	0,96
50	+C113-5 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф40х3,5	м	1,4	46,50	45,23	0,92	0,35
51	+C113-5 варіант 2	Водогазопровідна труба ф40х4	м	0,5	46,50	45,23	0,92	0,35
52	+C113-6 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5	м	0,35	230,35	227,48	1,16	1,71
53	+C113-7 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф65х4	м	0,35	295,44	291,67	1,57	2,20
54	+C113-8 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф80х4	м	0,35	361,91	357,20	2,02	2,69
55	+C113-142 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф76х3	м	2,1	211,39	208,33	1,49	1,57
56	+C113-177 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф159х5	м	1,65	667,70	657,50	5,23	4,97
57	+C113-1478 варіант 1	Ревізія ф110 мм	шт	2	235,41	230,64	0,15	4,62
58	+C113-1697 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 20х3,0 мм	м	38	101,24	99,17	0,08	1,99
59	+C113-1698 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 25х3,5 мм	м	36	141,25	138,33	0,15	2,77
60	+C113-1699 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 32х4,0 мм	м	28	227,18	222,50	0,23	4,45
61	+C113-1700 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 40х5,0 мм	м	5	323,39	316,67	0,38	6,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+C113-1701 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 50x5,5 мм	м	1	495,32	485,00	0,61	9,71
63	+C113-1702 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 63x7,0 мм	м	36	730,45	715,00	1,13	14,32
64	+C113-1705 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 20 мм	шт	38	9,44	9,17	0,08	0,19
65	+C113-1706 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 25 мм	шт	8	15,38	15,00	0,08	0,30
66	+C113-1707 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 32 мм	шт	8	21,33	20,83	0,08	0,42
67	+C113-1708 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 40 мм	шт	2	48,53	47,50	0,08	0,95
68	+C113-1709 варіант 1	Коліно ПП ф50мм 90град.	шт	7	20,05	19,58	0,08	0,39
69	+C113-1710 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 63 мм	шт	1	157,34	154,17	0,08	3,09
70	+C113-1711 варіант 1	Коліно ПП ф110мм 90град.	шт	1	45,98	45,00	0,08	0,90
71	+C113-1717 варіант 2	Коліно ПП ф110мм 45град	шт	4	45,98	45,00	0,08	0,90
72	+C113-1717 варіант 3	Коліно ПП ф50мм 45град.	шт	22	20,05	19,58	0,08	0,39
73	+C113-1731 варіант 1	Компресійне коліно 90 град. з внутрішньою різьбою діам. 63x2"	шт	2	176,22	172,68	0,08	3,46
74	+C113-1737 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 20x20x20 мм	шт	5	11,99	11,67	0,08	0,24
75	+C113-1738 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x25x25 мм	шт	2	16,23	15,83	0,08	0,32
76	+C113-1739 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 32x32x32 мм	шт	3	27,29	26,67	0,08	0,54
77	+C113-1742 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean" діам. 63x63x63мм	шт	1	196,43	192,50	0,08	3,85
78	+C113-1746 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	13	17,93	17,50	0,08	0,35
79	+C113-1747 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 32x20 мм	шт	14	30,68	30,00	0,08	0,60
80	+C113-1750 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 40x32 мм	шт	1	63,86	62,50	0,11	1,25
81	+C113-1753 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 50x32мм	шт	1	98,76	96,67	0,15	1,94
82	+C113-1755 варіант 2	Трійник ПП 50/50мм 45град	шт	10	38,48	37,58	0,15	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+C113-1756 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 63x20 мм	шт	1	132,83	130,00	0,23	2,60
84	+C113-1758 варіант 1	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 63x50 мм	шт	1	194,88	190,83	0,23	3,82
85	+C113-1761 варіант 2	Трійник ПП 110/110мм 45град	шт	18	145,21	142,13	0,23	2,85
86	+C113-1761 варіант 3	Трійник ПП 110/50мм 45град	шт	3	143,03	140,00	0,23	2,80
87	+C113-1776 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	10	9,59	9,17	0,23	0,19
88	+C113-1777 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 32x20 мм	шт	4	15,53	15,00	0,23	0,30
89	+C113-1778 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 32x25 мм	шт	1	18,08	17,50	0,23	0,35
90	+C113-1781 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 40x32 мм	шт	1	42,74	41,67	0,23	0,84
91	+C113-1783 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 50x40 мм	шт	1	53,78	52,50	0,23	1,05
92	+C113-1784 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 63x25 мм	шт	1	77,58	75,83	0,23	1,52
93	+C113-1785 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 63x32 мм	шт	1	77,58	75,83	0,23	1,52
94	+C113-1792 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 20 мм	шт	3	6,89	6,67	0,08	0,14
95	+C113-1793 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 25 мм	шт	1	11,13	10,83	0,08	0,22
96	+C113-1794 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 32 мм	шт	4	14,54	14,17	0,08	0,29
97	+C113-1796 варіант 1	Муфта ПП ф50мм	шт	2	16,15	15,75	0,08	0,32
98	+C113-1807 варіант 1	Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" діам. 63x2" мм	шт	1	1072,79	1051,67	0,08	21,04
99	+C113-1839 варіант 2	Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	19	84,23	82,50	0,08	1,65
100	+C113-1839 варіант 3	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	25	84,23	82,50	0,08	1,65
101	+C113-1839 варіант 4	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" діам. 25x1/2" мм	шт	5	84,23	82,50	0,08	1,65
102	+C113-1879 варіант 2	Хомут для труби діам. 20 мм	шт	90	5,18	5,00	0,08	0,10
103	+C113-1880 варіант 2	Хомут для труби діам. 25 мм	шт	55	6,03	5,83	0,08	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	+C113-1881 варіант 2	Хомут для труби діам. 32 мм	шт	50	8,58	8,33	0,08	0,17
105	+C113-1882 варіант 2	Хомут для труби діам. 40 мм	шт	6	7,73	7,50	0,08	0,15
106	+C113-1883 варіант 4	Кріплення каналізаційне ПП50	шт	50	18,12	17,68	0,08	0,36
107	+C113-1884 варіант 2	Хомут для труби діам. 65 мм	шт	7	19,64	19,17	0,08	0,39
108	+C113-1885 варіант 6	Кріплення каналізаційне ПП110	шт	40	37,57	36,75	0,08	0,74
109	+C113-2155 варіант 1	Кран шаровий поліпропіленовий Ду25	шт	2	227,87	223,33	0,07	4,47
110	+C113-2155 варіант 2	Кран шаровий поліпропіленовий Ду32	шт	2	419,97	411,67	0,07	8,23
111	+C113-2155 варіант 3	Кран шаровий поліпропіленовий Ду40	шт	1	661,37	648,33	0,07	12,97
112	+C113-2155 варіант 4	Кран шаровий поліпропіленовий Ду50	шт	1	1102,52	1080,83	0,07	21,62
113	+C113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x250 мм	м	4,5	85,11	83,33	0,11	1,67
114	+C113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x500 мм	м	8,5	52,82	51,67	0,11	1,04
115	+C113-2226 варіант 3	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x1000 мм	м	14	41,76	40,83	0,11	0,82
116	+C113-2226 варіант 4	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x2000 мм	м	18	35,81	35,00	0,11	0,70
117	+C113-2226 варіант 5	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x1500 мм	м	4,5	40,34	39,44	0,11	0,79
118	+C113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110x150 мм	м	2,25	1158,87	1136,00	0,15	22,72
119	+C113-2227 варіант 2	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110x500 мм	м	3,5	144,66	141,67	0,15	2,84
120	+C113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110x1000 мм	м	13	67,30	65,83	0,15	1,32
121	+C113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110x1500 мм	м	6	99,86	97,75	0,15	1,96
122	+C113-2227 варіант 5	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110x2000 мм	м	2	59,23	57,92	0,15	1,16
123	+C113-2275 варіант 2	Заглушка ПП ф50	шт	15	7,73	7,50	0,08	0,15
124	+C113-2277 варіант 1	Аератор каналізаційний ПП ф110	шт	2	83,39	81,67	0,08	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	+C113-2280 варіант 1	Редукція ПП 110/50	шт	5	25,58	25,00	0,08	0,50
126	+C113-2291 варіант 1	Заглушка ПП ф110 мм	шт	17	19,64	19,17	0,08	0,39
127	+C113-2291 варіант 2	Прочистка-лючок каналізаційна з герметичною пробкою та кришкою з нер.сталі ф110 HL98SML	шт	1	7633,08	7483,33	0,08	149,67
128	+C113-2300 варіант 1	Вентиляційний клапан HL 900NECO ф110/50 із подвійною ізолюваною сіткою	шт	1	1293,11	1267,67	0,08	25,36
129	+C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб Termaflex ф22x9	м	17,34	21,34	20,92	-	0,42
130	+C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб Termaflex ф29x9	м	11,22	17,07	16,74	-	0,33
131	+C113-2442 варіант 3	Ізоляція для труб Termaflex ф35x9	м	28,56	22,31	21,87	-	0,44
132	+C113-2442 варіант 4	Ізоляція для труб Termaflex ф42x9	м	5,1	28,98	28,41	-	0,57
133	+C113-2442 варіант 5	Ізоляція для труб Termaflex ф60x9	м	1,02	59,17	58,01	-	1,16
134	+C113-2442 варіант 6	Ізоляція для труб Termaflex ф70x9	м	36,72	75,27	73,79	-	1,48
135	+C113-2442 варіант 7	Ізоляція для труб Termaflex ф22x20	м	21,42	71,40	70,00	-	1,40
136	+C113-2442 варіант 8	Ізоляція для труб Termaflex ф28x20	м	25,5	167,12	163,84	-	3,28
137	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0013056	33940,29	32883,83	390,96	665,50
138	+C130-465 варіант 1	Кран для пісуара натискний Ду15 Lidz (CRM) 90 10 903 00	шт	1	375,82	368,33	0,12	7,37
139	+C130-490 варіант 1	Мийка прямокутна двосекційна із н/ж сталі 1200x600	шт	1	7640,87	7489,17	1,88	149,82
140	+C130-529 варіант 1	Пісуар керамічний з настінним кріпленням Cersanit President P101	шт	1	1617,61	1582,50	3,39	31,72
141	+C130-627 варіант 2	Змішувач для умивальника Ду15 Lidz (NKS) 100 30 001F	комплект	11	602,88	590,00	1,06	11,82
142	+C130-627 варіант 3	Набір для гігієнічного душу Ду15 Grohe Tempesta-F Trigger Spray 3026352000	комплект	3	2987,13	2927,50	1,06	58,57
143	+C130-627 варіант 4	Змішувач для мийки з висувним виливом Ду15 Lidz (NKS) 1232015AD-8	комплект	1	1571,88	1540,00	1,06	30,82
144	+C130-635 варіант 1	Трап душовий 150x150(h70)мм горизонтальний з сухим затвором, ґрати квадратні EKO DRAIN	комплект	2	335,34	326,67	2,09	6,58
145	+C130-635 варіант 2	Трап душовий 150x150(h70)мм вертикальний з сухим затвором, ґрати квадратні LINE	комплект	1	255,43	248,33	2,09	5,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	+C130-647 варіант 1	Умивальник керамічний напівкруглий з настінним кріпленням ЕКО 2000 NEW 50	комплект	11	862,37	837,50	7,96	16,91
147	+C130-904 варіант 1	Унітаз "Компакт" з бачком та сидінням CERSANIT Merida MR031	шт	15	3586,80	3507,50	8,97	70,33
148	C142-10-2	Вода	м3	3,21023	42,10	42,10	-	-
149	+C1110-15 варіант 1	Тримач для шланга настінний металевий ECO-WF114	100шт	0,02	15671,12	15340,00	23,84	307,28
150	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0012	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
151	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	3256,02	2440,00	752,18	63,84
152	C1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000161	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
153	+C1545-13 варіант 1	Шланг д/води Есо-flex ВВ Ду25. L=2м	м	2	502,71	492,50	0,35	9,86
154	+C1545-13 варіант 2	Шланг д/води Есо-flex ВВ Ду50. L=1,5м	м	3	502,71	492,50	0,35	9,86
155	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000003	26360,34	25438,55	404,92	516,87
156	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000402	57125,02	55600,00	404,92	1120,10
157	C1545-248	Скоби будівельні	кг	30	28,77	27,83	0,38	0,56
158	+C1630-17 варіант 1	Поліпропіленова ємність В-2000 для питної води 1900л, 2350x765x1437h в комплекті з врізним штуцером Ду50	шт	1	8391,82	8085,00	142,27	164,55
159	+C1630-669 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 15 мм	шт	34	51,11	50,00	0,11	1,00
160	+C1630-669 варіант 2	Кран кульовий кутовий з полусгоном Ду15 мм	шт	15	371,83	364,43	0,11	7,29
161	+C1630-670 варіант 1	Кран кульовий 3З Ду25	шт	1	329,66	322,50	0,70	6,46
162	+C1630-673 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 50 мм	шт	2	1588,64	1555,05	2,44	31,15
163	+C1630-973 варіант 2	Сифон пляшковий повідний під мийку	шт	1	154,67	150,00	1,64	3,03
164	+C1630-973 варіант 3	Сифон пляшковий повідний під умивальник	шт	11	225,05	219,00	1,64	4,41
165	+C1630-973 варіант 4	Сифон колбовий для пісуару Ду50	шт	1	217,10	211,20	1,64	4,26
166	+C1630-1432 варіант 1	Кран кульковий водорозбірний зі з'ємним штуцером 3 Ду15	шт	17	170,25	166,67	0,24	3,34
167	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,42	4,9416	4,9416	-	-
168	+1514-4038 варіант 1	Електричний накопичувальний водонагрівач 30л, 2кВт, 220В Gorenje TGR 30S NGV9	шт	1	6290,50	6124,17	42,99	123,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+1514-4038 варіант 2	Електричний накопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт, 220В Gorenje GBU 100 C6	шт	1	8166,45	7963,33	42,99	160,13
170	+1808-30071 варіант 1	Ручний водяний насос 23л/хв, ВВ Ду50	шт	1	3143,24	3079,17	2,44	61,63
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
171	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,144	4,9416	4,9416		
172	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0419	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник _____ Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник _____ Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

водопостачання та каналізацію придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 19013-ВК.С арк.1--5 відомості тощо

Кошторисна вартість 138,057 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17064-1759 варіант 1	Розділ 1. Устаткування, що монтується	шт	1	132840,00	
		Герметична каналізаційна насосна станція DrainLift SANI CUT-S.20T/1, 2, 4м3/год, 1,03кВт, 3-400В в складі з додатковим приладдям: ; (маса=0)				132840
		Разом по розділу 1				132840
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5217
		Всього по розділу 1				138057
		Разом				132840
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5217
		Всього по кошторису				138057

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на опалення та вентиляцію
Загальнобудівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 19013-ОВ.С арк.1-4

Кошторисна вартість

2554,931 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,09649 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

109,090 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		П1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1191,89	52,22	1192	948	52	10,2000	10,2
					948,29	16,52			17	0,1630	0,16
2	15102-29006	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3	шт	1	5610,37	-	5610	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,88	865,97	7,70	762	753	7	9,7800	8,61
					855,75	2,56			2	0,0266	0,02
4	& 2415-2581-А	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-3	шт	1	3272,19	-	3272	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 2415-2581-А	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3	шт	1	3221,19	-	3221	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	803,14	7,70	321	250	3	6,2900	2,52
					624,09	2,56			1	0,0266	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для ЕРВ-72	шт	4	<u>678,47</u>	-	2714	-	-	-	-
8	KB20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>452,44</u>	<u>11,55</u>	452	224	<u>12</u>	<u>2,5000</u>	<u>2,5</u>
					224,15	3,84			4	0,0399	0,04
9	2308-6016 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	1	<u>22488,12</u>	-	22488	-	-	-	-
10	KB20-37-2	Установлення фільтрів	м2	0,08	<u>900,22</u>	<u>165,54</u>	72	39	<u>13</u>	<u>5,4200</u>	<u>0,43</u>
					492,19	55,06			4	0,5719	0,05
11	C1630-734 варіант 1	Фільтр касетний G4 ф315	шт	1	<u>5545,50</u>	-	5546	-	-	-	-
12	KB20-46-1	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	<u>1401,45</u>	<u>58,86</u>	1401	1092	<u>59</u>	<u>11,3400</u>	<u>11,34</u>
					1091,70	15,74			16	0,1549	0,15
13	KB20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 2,5 м2 (Противовибуховий пристрій, камера розширювальна)	ґрати	2	<u>398,25</u>	<u>73,39</u>	797	646	<u>147</u>	<u>3,6000</u>	<u>7,2</u>
					322,78	19,34			39	0,2020	0,4
14	C130-70 варіант 1	Противовибуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>71837,39</u>	-	71837	-	-	-	-
15	C1111-79 варіант 2	Монтажна коробка К-UZ-3	шт	1	<u>104920,64</u>	-	104921	-	-	-	-
16	C130-70 варіант 2	Камера розширювальна К-RK-2-1	шт	1	<u>153714,15</u>	-	153714	-	-	-	-
		В1			-	-			-	-	-
17	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1191,89</u>	<u>52,22</u>	1192	948	<u>52</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					948,29	16,52			17	0,1630	0,16
18	15102-29006 варіант 1	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3	шт	1	<u>5610,37</u>	-	5610	-	-	-	-
19	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,88	<u>865,97</u>	<u>7,70</u>	762	753	<u>7</u>	<u>9,7800</u>	<u>8,61</u>
					855,75	2,56			2	0,0266	0,02
20	& 2415-2581- А варіант 1	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-3	шт	1	<u>3272,19</u>	-	3272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& 2415-2581- А варіант 2	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3	шт	1	<u>3221,19</u>	-	3221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KB20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	<u>803,14</u>	<u>7,70</u>	321	250	<u>3</u>	<u>6,2900</u>	<u>2,52</u>
					624,09	2,56			1	0,0266	0,01
23	C130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для ЕРВ-72	шт	4	<u>678,47</u>	-	2714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>452,44</u> 224,15	<u>11,55</u> 3,84	452	224	<u>12</u> 4	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
25	2308-6016 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	1	<u>22488,12</u> -	- -	22488	-	- -	- -	- -
26	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2 (Противобуховий пристрій, камера розширювальна)	ґрати	2	<u>398,25</u> 322,78	<u>73,39</u> 19,34	797	646	<u>147</u> 39	<u>3,6000</u> 0,2020	<u>7,2</u> 0,4
27	С130-70 варіант 1	Противобуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>71837,39</u> -	- -	71837	-	- -	- -	- -
28	С1111-79 варіант 2	Монтажна коробка К-UZ-3	шт	1	<u>104920,64</u> -	- -	104921	-	- -	- -	- -
29	С130-70 варіант 2	Камера розширювальна К-RK-2-1	шт	1	<u>153714,15</u> -	- -	153714	-	- -	- -	- -
30	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Шафа автоматики) П2	шт	1	<u>847,33</u> 761,60	<u>74,82</u> 18,86	847	762	<u>75</u> 19	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
31	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1191,89</u> 948,29	<u>52,22</u> 16,52	1192	948	<u>52</u> 17	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
32	15102-29006 варіант 1	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3	шт	1	<u>5610,37</u> -	- -	5610	-	- -	- -	- -
33	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,88	<u>865,97</u> 855,75	<u>7,70</u> 2,56	762	753	<u>7</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>8,61</u> 0,02
34	& 2415-2581- А варіант 1	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-3	шт	1	<u>3272,19</u> -	- -	3272	-	- -	- -	- -
35	& 2415-2581- А варіант 2	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3	шт	1	<u>3221,19</u> -	- -	3221	-	- -	- -	- -
36	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	<u>803,14</u> 624,09	<u>7,70</u> 2,56	321	250	<u>3</u> 1	<u>6,2900</u> 0,0266	<u>2,52</u> 0,01
37	С130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для ЕРВ-72	шт	4	<u>678,47</u> -	- -	2714	-	- -	- -	- -
38	КБ20-37-2	Установлення фільтрів	м2	0,08	<u>900,22</u> 492,19	<u>165,54</u> 55,06	72	39	<u>13</u> 4	<u>5,4200</u> 0,5719	<u>0,43</u> 0,05
39	С1630-734 варіант 1	Фільтр касетний G4 ф315	шт	1	<u>5545,50</u> -	- -	5546	-	- -	- -	- -
40	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>452,44</u> 224,15	<u>11,55</u> 3,84	452	224	<u>12</u> 4	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
41	2308-6016 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	1	<u>22488,12</u> -	- -	22488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ20-46-1	Установлення однорядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	<u>1401,45</u>	<u>58,86</u>	1401	1092	<u>59</u>	<u>11,3400</u>	<u>11,34</u>
		В2			1091,70	15,74			16	0,1549	0,15
43	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1191,89</u>	<u>52,22</u>	1192	948	<u>52</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					948,29	16,52			17	0,1630	0,16
44	15102-29006 варіант 2	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-2	шт	1	<u>5304,37</u>	-	5304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,66	<u>865,97</u>	<u>7,70</u>	572	565	<u>5</u>	<u>9,7800</u>	<u>6,45</u>
					855,75	2,56			2	0,0266	0,02
46	& 2415-2581- А варіант 3	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-2	шт	1	<u>2711,19</u>	-	2711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& 2415-2581- А варіант 4	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2	шт	1	<u>2762,19</u>	-	2762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	<u>803,14</u>	<u>7,70</u>	321	250	<u>3</u>	<u>6,2900</u>	<u>2,52</u>
					624,09	2,56			1	0,0266	0,01
49	С130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для ЕРВ-72	шт	4	<u>678,47</u>	-	2714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>452,44</u>	<u>11,55</u>	452	224	<u>12</u>	<u>2,5000</u>	<u>2,5</u>
					224,15	3,84			4	0,0399	0,04
51	2308-6016 варіант 2	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	1	<u>17377,55</u>	-	17378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Шафа автоматики)	шт	1	<u>847,33</u>	<u>74,82</u>	847	762	<u>75</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					761,60	18,86			19	0,1736	0,17
53	С130-603-1 варіант 2	Решітка однорядна регульована 3040-1 200х100	шт	3	<u>158,27</u>	-	475	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	С130-603-1 варіант 3	Решітка однорядна регульована 3040-1 250х100	шт	7	<u>175,28</u>	-	1227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	С130-603-1 варіант 4	Решітка однорядна регульована 3040-1 300х150	шт	3	<u>230,52</u>	-	692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	С130-603-1 варіант 5	Решітка однорядна регульована 3040-1 350х150	шт	18	<u>253,47</u>	-	4562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,041	<u>85395,13</u>	<u>595,32</u>	3501	939	<u>24</u>	<u>261,8000</u>	<u>10,73</u>
					22907,50	200,96			8	2,0876	0,09
58	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 ,800, 1000 мм	100м2	0,4448	<u>83385,35</u>	<u>522,17</u>	37090	9329	<u>232</u>	<u>239,7000</u>	<u>106,62</u>
					20973,75	176,63			79	1,8349	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800 мм	100м2	0,1386	<u>86998,35</u>	<u>522,17</u>	12058	2907	<u>72</u>	<u>239,7000</u>	<u>33,22</u>
					20973,75	176,63			24	1,8349	0,25
60	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,2239	<u>83625,13</u>	<u>475,98</u>	102349	22211	<u>583</u>	<u>207,4000</u>	<u>253,84</u>
					18147,50	161,27			197	1,6753	2,05
61	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,026	<u>79942,77</u>	<u>373,17</u>	2079	355	<u>10</u>	<u>156,0600</u>	<u>4,06</u>
					13655,25	120,53			3	1,2521	0,03
62	С1545-488 варіант 1	Профіль для фланців (шинорейка) Е20	м	160	<u>58,96</u>	-	9434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	С1545-489 варіант 1	Монтажний кутик для шинорейки Е20	шт	640	<u>1,06</u>	-	678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	С1545-489 варіант 2	Затискач із болтом для шинорейки	шт	320	<u>4,57</u>	-	1462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	С1545-290 варіант 1	Ущільнювач для шинорейки 10х5мм, рулон 20м	10м	8	<u>51,57</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ24-10-15	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 800 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,05076	<u>2111656,78</u>	<u>877104,80</u>	107188	31693	<u>44522</u>	<u>6115,2000</u>	<u>310,41</u>
					624361,92	109121,41			5539	973,6149	49,42
67	С1113-233 варіант 1	Труба попередньоізована ф630/800	м	50,76	<u>24959,36</u>	-	1266937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	С1534-77 варіант 1	Коліно готове 90град. 1,5В ф630/800	шт	6	<u>13206,34</u>	-	79238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	С1534-77 варіант 2	Ковпок кінцевий термоусадковий ф630/800	шт	2	<u>1935,05</u>	-	3870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С1630-1432 варіант 2	Кран шаровий Ду15 з патрубком під шланг та штуцером	шт	2	<u>170,25</u>	-	341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,88	<u>6413,31</u>	<u>1259,98</u>	5644	3959	<u>1109</u>	<u>47,8400</u>	<u>42,1</u>
					4498,87	111,50			98	1,0306	0,91
72	241649-1012 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц8	1000м	0,01	<u>15273,75</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	241649-1012 варіант 1	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц10	1000м	0,03	<u>15766,75</u>	-	473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	241649-1012 варіант 3	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц18	1000м	0,04	<u>39864,25</u>	-	1595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	241649-1012 варіант 4	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц22	1000м	0,008	<u>38062,25</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,88	<u>1468,60</u> 1318,56	<u>21,62</u> 18,72	1292	1160	<u>19</u> 16	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>13,44</u> 0,17
77	15095-23041 варіант 2	Провід мідний бгатожильний ПВС 4x1,5	1000м	0,048	<u>46755,05</u> -	-	2244	-	-	-	-
78	15095-23041 варіант 1	Провід мідний бгатожильний ПВС 3x0,75	1000м	0,03	<u>11216,55</u> -	-	336	-	-	-	-
79	15095-23041 варіант 4	Кабель сигнальний 4x0,22	1000м	0,01	<u>9780,05</u> -	-	98	-	-	-	-
80	C1110-102 варіант 1	Кріплення повітропроводу L-подібне з болтами	100шт	4	<u>1324,94</u> -	-	5300	-	-	-	-
81	C1545-291 варіант 1	Шпилька М8	комплект	200	<u>31,51</u> -	-	6302	-	-	-	-
82	C1545-291 варіант 2	Шпилька М16	комплект	16	<u>119,15</u> -	-	1906	-	-	-	-
83	& C111-829-77 варіант 1	Профіль перфорований 40x40x2	м	16	<u>128,38</u> -	-	2054	-	-	-	-
84	& C111-829-77 варіант 2	Профіль перфорований 30x30x2	м	40	<u>89,92</u> -	-	3597	-	-	-	-
85	& C111-829-77 варіант 3	Профіль перфорований 20x20x2	м	45	<u>66,25</u> -	-	2981	-	-	-	-
86	C188888-17 варіант 2	Анкерний болт М8	шт	280	<u>9,77</u> -	-	2736	-	-	-	-
87	C188888-17 варіант 3	Анкерний болт М10	шт	36	<u>17,85</u> -	-	643	-	-	-	-
88	C1545-31 варіант 1	Гайка М8	100шт	2,8	<u>95,96</u> -	-	269	-	-	-	-
89	C1545-31 варіант 2	Гайка М10	100шт	0,36	<u>134,21</u> -	-	48	-	-	-	-
90	C130-479 варіант 1	Перфострічка монтажна	м	64	<u>14,04</u> -	-	899	-	-	-	-
91	C111-1683-1 варіант 1	Алюмінієва стрічка 75x50	м	200	<u>2,54</u> -	-	508	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1						2504748	86143	<u>47453</u> 6216	<u>921,52</u> 56,2
		Разом будівельні роботи, грн.						2504748			
		в тому числі:						2371152			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						92359			
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					47164 97,3 14503 2551912 2551912				
92	КМ8-602-1	Розділ 2. Опалення <i>Монтаж електроконвектор</i>	<i>шт</i>	12	<u>172,28</u> 158,75	<u>12,42</u> 3,33	2067	1905	<u>149</u> 40	<u>1,6000</u> 0,0310	<u>19,2</u> 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 2					2067	1905	<u>149</u> 40		<u>19,2</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2067 13 1945 952 1,9 283 3019 3019				
		Разом прямі витрати по кошторису					2506815	88048	<u>47602</u> 6256		<u>940,72</u> 56,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2506815 2371165 94304 48116 99,2 14786 2554931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2554931				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1096,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109090				

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на опалення та вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	849,98	93,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	90,74	94,20			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	56,57	110,50			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	99,2	149,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1096,49				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,22	310,48			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,83897	384,97			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5216	706,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,756986	685,95			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,19836	563,07			
13	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,07955	167,03			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1496	127,16			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	76,322736	344,32			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,09125	40,37			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,7715	410,85			
18	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	2,7715	210,65			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,168	6,41			
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,48	5,37			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,3944				
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,6736				
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	16,48194				
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4776516				
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,5896				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
26	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01692392	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
27	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,003053	37128,79	36048,17	352,60	728,02
28	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0057866	12591,58	11853,06	491,63	246,89
29	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,45802	130,68	127,72	0,40	2,56
30	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,28476	11,88	5,79	5,86	0,23
31	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0094768	50066,13	48550,27	534,17	981,69
32	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,002288	30810,30	29930,80	275,38	604,12
33	+&С111-829-77 варіант 1	Профіль перфорований 40x40x2	м	16	128,38	125,83	0,03	2,52
34	+&С111-829-77 варіант 2	Профіль перфорований 30x30x2	м	40	89,92	88,13	0,03	1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&C111-829-77 варіант 3	Профіль перфорований 20x20x2	м	45	66,25	64,92	0,03	1,30
36	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0009846	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
37	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0274104	34867,50	33824,93	358,89	683,68
38	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000924	38747,56	37628,91	358,89	759,76
39	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0495	167,73	163,96	0,48	3,29
40	+C111-1683-1 варіант 1	Алюмінієва стрічка 75x50	м	200	2,54	2,44	0,05	0,05
41	C111-1846	Болти анкерні	т	0,01176	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
42	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0343849	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
43	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000924	12254,96	11537,22	477,45	240,29
44	+C113-233 варіант 1	Труба попередньоізольована ф630/800	м	50,76	24959,36	24750,00	23,56	185,80
45	+C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,08596714	222731,19	217878,81	485,10	4367,28
46	C121-789	Опори нерухомі	т	0,1055554	60936,06	60109,29	373,15	453,62
47	+C130-70 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	2	71837,39	70280,33	148,48	1408,58
48	+C130-70 варіант 2	Камера розширювальна K-RK-2-1	шт	2	153714,15	150551,67	148,48	3014,00
49	+C130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для EPB-72	шт	16	678,47	665,00	0,17	13,30
50	+C130-479 варіант 1	Перфострічка монтажна	м	64	14,04	13,70	0,06	0,28
51	+C130-603-1 варіант 2	Решітка однорядна регульована 3040-1 200x100	шт	3	158,27	155,00	0,17	3,10
52	+C130-603-1 варіант 3	Решітка однорядна регульована 3040-1 250x100	шт	7	175,28	171,67	0,17	3,44
53	+C130-603-1 варіант 4	Решітка однорядна регульована 3040-1 300x150	шт	3	230,52	225,83	0,17	4,52
54	+C130-603-1 варіант 5	Решітка однорядна регульована 3040-1 350x150	шт	18	253,47	248,33	0,17	4,97
55	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	48,58	564,23	550,73	2,44	11,06
56	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	138,85	600,36	586,15	2,44	11,77
57	C142-10-2	Вода	м3	102,0276	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+C1110-102 варіант 1	Кріплення повітропроводу L-подібне з болтами	100шт	4	1324,94	1285,00	13,96	25,98
59	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00264	37367,29	36285,53	349,07	732,69
60	+C1111-79 варіант 2	Монтажна коробка K-UZ-3	шт	2	104920,64	102862,67	0,70	2057,27
61	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00004	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
62	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,001516	31863,74	30643,33	595,63	624,78
63	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00002	47488,52	45961,74	595,63	931,15
64	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
65	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0178	3470,22	2650,00	752,18	68,04
66	+C1534-77 варіант 1	Коліно готове 90град. 1,5В ф630/800	шт	6	13206,34	12877,78	69,61	258,95
67	+C1534-77 варіант 2	Ковпок кінцевий термоусадковий ф630/800	шт	2	1935,05	1827,50	69,61	37,94
68	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1936	138,54	135,03	0,79	2,72
69	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,088	128,74	125,77	0,45	2,52
70	+C1545-31 варіант 1	Гайка М8	100шт	2,8	95,96	90,00	4,08	1,88
71	+C1545-31 варіант 2	Гайка М10	100шт	0,36	134,21	127,50	4,08	2,63
72	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,088	3474,06	3391,28	14,66	68,12
73	+C1545-290 варіант 1	Ущільнювач для шинорейки 10х5мм, рулон 20м	10м	8	51,57	50,23	0,33	1,01
74	+C1545-291 варіант 1	Шпилька М8	комплект	200	31,51	30,75	0,14	0,62
75	+C1545-291 варіант 2	Шпилька М16	комплект	16	119,15	116,67	0,14	2,34
76	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	62412,93	60791,21	397,94	1223,78
77	+C1545-488 варіант 1	Профіль для фланців (шинорейка) Е20	м	160	58,96	57,79	0,01	1,16
78	+C1545-489 варіант 1	Монтажний кутик для шинорейки Е20	шт	640	1,06	1,03	0,01	0,02
79	+C1545-489 варіант 2	Затискач із болтом для шинорейки	шт	320	4,57	4,47	0,01	0,09
80	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,07309	244,91	231,34	8,77	4,80
81	+C1630-734 варіант 1	Фільтр касетний G4 ф315	шт	2	5545,50	5400,00	36,76	108,74
82	+C1630-1432 варіант 2	Кран шаровий Ду15 з патрубком під шланг та штуцером	шт	2	170,25	166,67	0,24	3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+С188888-17 варіант 2	Анкерний болт М8	шт	280	9,77	9,58	-	0,19
84	+С188888-17 варіант 3	Анкерний болт М10	шт	36	17,85	17,50	-	0,35
85	+2308-6016 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	3	22488,12	22042,04	5,14	440,94
86	+2308-6016 варіант 2	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	1	17377,55	17031,67	5,14	340,74
87	+&2415-2581- А варіант 1	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-3	шт	3	3272,19	3200,00	8,03	64,16
88	+&2415-2581- А варіант 2	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3	шт	3	3221,19	3150,00	8,03	63,16
89	+&2415-2581- А варіант 3	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-2	шт	1	2711,19	2650,00	8,03	53,16
90	+&2415-2581- А варіант 4	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2	шт	1	2762,19	2700,00	8,03	54,16
91	+15095-23041 варіант 1	Провід мідний бгатожильний ПВС 3х0,75	1000м	0,03	11216,55	10991,67	4,95	219,93
92	+15095-23041 варіант 2	Провід мідний бгатожильний ПВС 4х1,5	1000м	0,048	46755,05	45833,33	4,95	916,77
93	+15095-23041 варіант 4	Кабель сигнальний 4х0,22	1000м	0,01	9780,05	9583,33	4,95	191,77
94	+15102-29006 варіант 1	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3	шт	3	5610,37	5500,00	0,36	110,01
95	+15102-29006 варіант 2	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-2	шт	1	5304,37	5200,00	0,36	104,01
96	+241649-1012 варіант 1	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц10	1000м	0,03	15766,75	15191,67	265,93	309,15
97	+241649-1012 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц8	1000м	0,01	15273,75	14708,33	265,93	299,49
98	+241649-1012 варіант 3	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц18	1000м	0,04	39864,25	38816,67	265,93	781,65
99	+241649-1012 варіант 4	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц22	1000м	0,008	38062,25	37050,00	265,93	746,32
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
100	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,8014	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2727	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник _____  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник _____  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

опалення та вентиляцію придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 19013-ОВ.С арк.1-4 відомості тощо

Кошторисна вартість 357,832 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
		ОПАЛЕННЯ				
1	2407-901-1 варіант 1	Електроконвектор "Термія" ЕВНА-2,0/230С2М(м); (маса=0,00716)	шт	8	1775,00	14200
2	2407-901-1 варіант 2	Електроконвектор "Термія" ЕВНА-0,5/230С2М(м); (маса=0,00716)	шт	1	1255,00	1255
3	2407-901-1 варіант 3	Електроконвектор "Термія" ЕВНА-1/230С2М(мб); (маса=0,00716)	шт	2	1455,00	2910
4	2407-901-1 варіант 4	Електроконвектор "Термія" ЕВНА-0,5/230С2М(мб); (маса=0,00716)	шт	1	1660,00	1660
		ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ				
5	2308-1001 варіант 1	Внтилятор електроручний ЕРВ-72-3; (маса=0,027)	шт	3	42250,00	126750
6	2308-1001 варіант 2	Внтилятор електроручний ЕРВ-72-2; (маса=0,027)	шт	1	40000,00	40000
7	2308-5036 варіант 1	Повіронагрівач електричний С-EVN-S1-50-25-12; (маса=0,0439)	шт	2	9800,00	19600
8	1504-15220 варіант 1	Шафа автоматики ШСАУ ТПА-OVT-872 600x400x800; (маса=0,0059)	шт	2	68968,00	137936
		Разом по розділу 1				344311
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13521

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				357832
		Разом				344311
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13521
		Всього по кошторису				357832

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на електромонтажні роботи
Загальнобудівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 19013-ЕМ, 19013-ЕМ.С

Кошторисна вартість

539,434 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,47422 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

47,059 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2279,21</u>	<u>771,09</u>	2279	1025	<u>771</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1024,94	191,91			192	1,7521	1,75
2	КБ21-24-12	Установлення групових щитків у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	1	<u>1070,49</u>	<u>163,04</u>	1070	700	<u>163</u>	<u>7,4400</u>	<u>7,44</u>
					699,66	69,52			70	0,6644	0,66
3	КБ21-24-9	Установлення групових щитків у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	<u>603,67</u>	<u>48,60</u>	604	342	<u>49</u>	<u>3,6400</u>	<u>3,64</u>
					342,31	22,44			22	0,2171	0,22
4	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>359,17</u>	<u>27,67</u>	359	243	<u>28</u>	<u>2,5800</u>	<u>2,58</u>
					242,62	13,23			13	0,1304	0,13
5	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,14	<u>4253,27</u>	-	595	595	-	49,8800	6,98
					4253,27	-			-	-	-
6	290902-226 варіант 1	Розетка із заземленням, з кришкою IP54 VIKO Palmiye	шт	14	<u>115,66</u>	-	1619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,04	<u>5468,82</u>	<u>2424,44</u>	5688	3135	<u>2521</u>	<u>32,8000</u>	<u>34,11</u>
					3013,99	590,36			614	6,1138	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1685 варіант 1	Мініканал 25x17 ТМС (00304)	м	60	<u>70,53</u>	-	4232	-	-	-	-
9	C113-1685 варіант 4	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 60x40 TA-GN (01780)	м	40	<u>206,01</u>	-	8240	-	-	-	-
10	C113-1685 варіант 2	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100x40 TA-GN (01782)	м	4	<u>285,04</u>	-	1140	-	-	-	-
11	C113-2094 варіант 1	Фіксатор для кабеля в коробі 100x40мм TR- E (07714)	шт	6	<u>54,22</u>	-	325	-	-	-	-
12	C113-2094 варіант 2	Фіксатор для кабеля в коробі 60x40мм TR-E (07712)	шт	30	<u>47,28</u>	-	1418	-	-	-	-
13	C1545-550 варіант 2	Гвинт М4х45 з дюбелем М8 (06551)	шт	180	<u>9,96</u>	-	1793	-	-	-	-
14	C1545-550 варіант 3	Саморіз з дюбелем для кріплення TA-GN до стін (06541)	шт	70	<u>4,24</u>	-	297	-	-	-	-
15	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,81	<u>7730,10</u> 3648,75	<u>3773,45</u> 862,02	6261	2955	<u>3056</u> 698	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>31,43</u> 7,24
16	C113-1676 варіант 2	Перфорований лоток 100x150x3000 (35102)	м	81	<u>261,42</u>	-	21175	-	-	-	-
17	C113-1676 варіант 3	Кришка для лотка 150x3000 (35523)	м	81	<u>123,76</u>	-	10025	-	-	-	-
18	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0,12	<u>9879,71</u> 4432,11	<u>4920,00</u> 1133,75	1186	532	<u>590</u> 136	<u>47,1300</u> 11,7107	<u>5,66</u> 1,41
19	C113-1676 варіант 1	Перфорований лоток 100x300x3000 (35344)	м	12	<u>397,43</u>	-	4769	-	-	-	-
20	C113-1676 варіант 4	Кришка для лотка 300x3000 (35525)	м	12	<u>214,53</u>	-	2574	-	-	-	-
21	C1545-37 варіант 1	Утримувач кабелю в лотку TRC (37565)	100шт	0,81	<u>2433,81</u>	-	1971	-	-	-	-
22	C1545-37 варіант 2	Утримувач кабелю в лотку TRC (37563)	100шт	0,15	<u>1717,26</u>	-	258	-	-	-	-
23	2405-1361 варіант 1	Сполучний фланець FR (37433)	шт	2	<u>368,10</u>	-	736	-	-	-	-
24	& C126-948- К варіант 1	Кут горизонтальний 90град. СРО90 (36044)	шт	2	<u>474,61</u>	-	949	-	-	-	-
25	& C126-948- К варіант 2	Кришка на кут горизонтальний СРО90 (38005)	шт	2	<u>303,29</u>	-	607	-	-	-	-
26	2405-1361 варіант 2	Консоль на лоток 300мм ML (34104)	шт	10	<u>236,96</u>	-	2370	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2405-1361 варіант 3	З'єднувач лотків GBSV (30015)	шт	8	<u>36.94</u>	-	296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C1545-470 варіант 2	Болт М8х60	шт	20	<u>3.61</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1545-470 варіант 1	Гайка з насічкою М8	шт	20	<u>1.16</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C126-948- К варіант 3	Пластина захисна для лотків RP (36940)	шт	4	<u>90.64</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1545-86 варіант 1	Кріплення ТМ (30693)	шт	4	<u>129.27</u>	-	517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1545-86 варіант 2	Кріплення ТМ (30691)	шт	67	<u>97.62</u>	-	6541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1111-80 варіант 1	Кронштейн PL (34290)	шт	142	<u>205.99</u>	-	29251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-2122 варіант 1	Анкер розрізний М10 (СМ401040)	шт	710	<u>8.31</u>	-	5900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C1545-291 варіант 3	Шпилька різьбова М10 (СМ201001)	комплект	142	<u>81.86</u>	-	11624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-2122 варіант 1	Анкер розрізний М10 (СМ401040)	шт	80	<u>8.31</u>	-	665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C111-1851 варіант 1	Болт М6х35 (СМ081035)	шт	710	<u>7.92</u>	-	5623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1545-470 варіант 4	Гайка М10 (СМ101000)	шт	568	<u>4.08</u>	-	2317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C111-1851 варіант 2	Болт М6х10 (СМ010610)	шт	452	<u>3.07</u>	-	1388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1545-470 варіант 3	Гайка М6 (СМ100600)	шт	452	<u>1.68</u>	-	759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C126-948- К варіант 4	Відгалуження Т-подібний горизонтальний DPT (36162)	шт	5	<u>394.35</u>	-	1972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C126-948- К варіант 5	Кришка на відгалуджувач Т-подібний (38043)	шт	5	<u>199.77</u>	-	999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C126-948- К варіант 6	Відгалуджувач DL (36266)	шт	1	<u>387.47</u>	-	387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C126-948- К варіант 7	Кришка на відгалуджувач DL (38366)	шт	1	<u>178.98</u>	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-2083 варіант 1	З'єднувальна пластина GTO (37305)	шт	40	<u>24,40</u>	-	976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-2083 варіант 2	Пластина для заземлення PTCE (37501)	шт	41	<u>24,84</u>	-	1018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C111-1851 варіант 3	Гвинт М5х8 для електричного з'єднання (СМ030508)	шт	42	<u>4,69</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1676 варіант 5	Перегородка SEP (36510)	м	93	<u>95,60</u>	-	8891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	7	<u>87,46</u>	-	612	612	-	0,9300	6,51
					87,46	-			-	-	-
50	C1545-226 варіант 1	Герметизація вводу EXRSB0150102118 RS150 В EX AISI316 WOG/GALV	100шт	0,06	<u>26567,29</u>	-	1594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C1545-226 варіант 2	Герметизація вводу EXRSB0100102118 RS100 В EX AISI316 WOG/GALV	100шт	0,01	<u>14046,87</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу 40мм до 63 мм	100м	0,17	<u>5458,17</u>	<u>1123,93</u>	928	719	<u>191</u>	<u>49,5800</u>	<u>8,43</u>
					4227,69	544,92			93	5,3814	0,91
53	C113-2128 варіант 1	Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф40/31,2 (91940)	м	6	<u>26,54</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C113-2128 варіант 2	Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф63/50,6 (91963)	м	11	<u>37,54</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-1675 варіант 1	Труба жорстка ПВХ ф40 мм, код 62940 (гільза)	м	2	<u>65,18</u>	-	130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-1881 варіант 3	Обойма пластикова D32-34мм з ударним шурупом для гофротруб ф40	шт	12	<u>5,87</u>	-	70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C113-1884 варіант 3	Обойма пластикова D63мм з ударним шурупом для гофротруб ф63	шт	22	<u>12,99</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	2,99	<u>2586,27</u>	<u>1453,21</u>	7733	2685	<u>4345</u>	<u>9,5500</u>	<u>28,55</u>
					898,08	357,27			1068	3,7573	11,23
59	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,06	<u>1582,82</u>	<u>911,32</u>	95	35	<u>55</u>	<u>6,2600</u>	<u>0,38</u>
					588,69	213,62			13	2,2579	0,14
60	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,22	<u>961,98</u>	<u>93,97</u>	212	163	<u>21</u>	<u>8,6000</u>	<u>1,89</u>
					742,61	55,61			12	0,5634	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,07	<u>1400,25</u>	<u>172,54</u>	98	74	<u>12</u>	<u>12,2000</u>	<u>0,85</u>
					1053,47	100,47			7	1,0147	0,07
62	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,06	<u>1922,85</u>	<u>268,23</u>	115	84	<u>16</u>	<u>16,2800</u>	<u>0,98</u>
					1405,78	150,47			9	1,5091	0,09
63	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,69	<u>4540,35</u>	<u>1718,82</u>	30375	15099	<u>11499</u>	<u>24,0000</u>	<u>160,56</u>
					2256,96	413,51			2766	4,2114	28,17
64	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,03	<u>5480,78</u>	<u>2183,51</u>	164	81	<u>66</u>	<u>28,8000</u>	<u>0,86</u>
					2708,35	535,06			16	5,3784	0,16
65	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,07	<u>9620,32</u>	<u>4309,94</u>	673	327	<u>302</u>	<u>49,6000</u>	<u>3,47</u>
					4664,38	1094,27			77	10,7274	0,75
66	15095-2104 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2	1000м	0,209	<u>42365,38</u>	-	8854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	15095-2112 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2	1000м	0,184	<u>69725,24</u>	-	12829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	15095-2122 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х6мм2	1000м	0,214	<u>100639,87</u>	-	21537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	15098-78541 варіант 2	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 2х1,5мм2	1000м	0,03	<u>26890,44</u>	-	807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	15098-78541 варіант 1	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 3х2,5мм2	1000м	0,12	<u>49516,16</u>	-	5942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	15098-78474 варіант 1	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 5х2,5мм2	1000м	0,01	<u>78587,05</u>	-	786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	15096-11321 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х2,5мм2	1000м	0,204	<u>63387,14</u>	-	12931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	15096-11401 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х4мм2	1000м	0,004	<u>96355,87</u>	-	385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	15096-11431 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х6мм2	1000м	0,08	<u>140015,18</u>	-	11201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	15096-12441 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х10мм2	1000м	0,007	<u>230782,27</u>	-	1615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	15096-12371 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х25мм2	1000м	0,005	<u>569971,82</u>	-	2850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	15096-12381 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х95мм2	1000м	0,095	<u>2143362,20</u>	-	203619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	1504-17220 варіант 2	Коробка розподільча відкритої установки з кришкою SDN1 (01869)	шт	16	<u>89,69</u>	-	1435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	2405-1119 варіант 1	Клема на 5 дротів з натискними важелями, 1, 5мм2-2,5м WAGO 222-415	1000шт	0,016	<u>25692,03</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C1110-194 варіант 1	Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х100мм, білий	шт	10	<u>1,77</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C1545-7 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671 У3,5	100шт	0,15	<u>97,94</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C1545-4 варіант 1	Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм	100шт	0,24	<u>164,16</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C1545-101 варіант 1	Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20 метрів	100м	0,2	<u>331,95</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КМ8-159-3	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	<u>432,22</u>	-	864	789	-	4,1000	8,2
					394,71	-			-	-	-
85	2405-1525 варіант 1	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х95-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТпН-1 (70/120)	комплект	2	<u>1046,60</u>	-	2093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КМ8-159-1	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	8	<u>345,57</u>	-	2765	2464	-	3,2000	25,6
					308,06	-			-	-	-
87	2405-1525 варіант 2	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х25-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)	комплект	2	<u>329,21</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	2405-1525 варіант 3	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х10-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)	комплект	2	<u>329,21</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	2405-1525 варіант 4	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х6-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (4)	комплект	4	<u>320,03</u>	-	1280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	2405-1525 варіант 5	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х4-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (4)	комплект	2	<u>329,21</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C1545-148 варіант 1	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 1,5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)	100шт	1,15	<u>147,93</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C1545-148 варіант 2	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)	100шт	0,42	<u>147,93</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					500843	32659	<u>23685</u> 5806		<u>348,45</u> 59,41
		Разом будівельні роботи, грн.					500843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444499				
		всього заробітна плата, грн.					38465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5901				
		Всього будівельні роботи, грн.					520220				

		Всього по розділу 1					520220				
		Розділ 2. Контур заземлення									
93	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00483	<u>41428,85</u>	<u>39990,00</u>	200	7	<u>193</u>	<u>18,5300</u>	<u>0,09</u>
					1438,85	11236,92			54	110,0580	0,53
94	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00483	<u>8535,10</u>	<u>8535,10</u>	41	-	<u>41</u>	-	-
					-	1881,70			9	17,6730	0,09
95	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,16	<u>9968,32</u>	<u>563,69</u>	1595	433	<u>90</u>	<u>28,8000</u>	<u>4,61</u>
					2708,35	120,97			19	1,1103	0,18
96	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,23	<u>8063,75</u>	<u>499,91</u>	1855	484	<u>115</u>	<u>22,4000</u>	<u>5,15</u>
					2106,50	105,21			24	0,9664	0,22
97	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,6	<u>8059,29</u>	<u>3774,05</u>	4836	632	<u>2264</u>	<u>11,2000</u>	<u>6,72</u>
					1053,25	636,36			382	6,1915	3,71
98	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,05	<u>9031,97</u>	<u>35,34</u>	452	293	<u>2</u>	<u>62,4000</u>	<u>3,12</u>
					5868,10	9,22			-	0,0745	-
99	С157-253 варіант 1	Провод з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2 ***	1000м	0,005	<u>42546,88</u>	-	213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	С113-6 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5	м	0,35	<u>230,35</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	С113-11 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	18	<u>487,09</u>	-	8768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					18041	1849	<u>2705</u>		<u>19,69</u>
									488		4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					18041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13487				
		всього заробітна плата, грн.					2337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					356				
		Всього будівельні роботи, грн.					19214				

		Всього по розділу 2					19214				
		Разом прямі витрати по кошторису					518884	34508	<u>26390</u>		<u>368,14</u>
									6294		64,14
		Разом будівельні роботи, грн.					518884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457986				
		всього заробітна плата, грн.					40802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20550				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6257				
		Всього будівельні роботи, грн.					539434				

		Всього по кошторису					539434				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					474,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47059				

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,09	77,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	368,05	93,75			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	64,14	98,12			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	41,94	149,23			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	474,22				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,1068	310,48			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,6206	384,97			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,7299	706,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,5937	151,52			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	33,4326	547,87			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,8097	127,16			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,4389	40,37			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,40891	472,36			
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,06617	623,00			
17	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,52	814,08			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,6				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,4032				
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	39,5764				
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	39,5395				
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	39,5764				
23	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,2807				
24	+КБМ233-302 варіант 1	Машина шліфувальні кутові	маш. год	0,1725				
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,7736				
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,2321				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
27	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,008	26849,23	25788,60	534,17	526,46
28	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00052	37128,79	36048,17	352,60	728,02
29	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00616	2822,72	2289,92	477,45	55,35
30	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002037	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
31	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0006	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
32	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000357	30810,30	29930,80	275,38	604,12
33	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0008	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
34	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00015	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
35	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0017439	38747,56	37628,91	358,89	759,76
36	С111-1608	Дрантя	кг	5,3	12,11	11,10	0,77	0,24
37	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0048888	112231,09	109434,85	595,63	2200,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0019095	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
39	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	3,395	49,61	47,44	1,20	0,97
40	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф20 мм	т	0,0486	39527,96	38958,33	275,38	294,25
41	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
42	+C111-1851 варіант 1	Болт М6х35 (СМ081035)	шт	710	7,92	7,75	0,01	0,16
43	+C111-1851 варіант 2	Болт М6х10 (СМ010610)	шт	452	3,07	3,00	0,01	0,06
44	+C111-1851 варіант 3	Гвинт М5х8 для електричного з'єднання (СМ030508)	шт	42	4,69	4,59	0,01	0,09
45	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000275	12254,96	11537,22	477,45	240,29
46	+C113-6 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5	м	0,35	230,35	227,48	1,16	1,71
47	+C113-11 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	18	487,09	479,77	3,69	3,63
48	+C113-1675 варіант 1	Труба жорстка ПВХ ф40 мм, код 62940 (гільза)	м	2	65,18	63,40	0,50	1,28
49	+C113-1676 варіант 1	Перфорований лоток 100х300х3000 (35344)	м	12	397,43	389,31	0,33	7,79
50	+C113-1676 варіант 2	Перфорований лоток 100х150х3000 (35102)	м	81	261,42	255,96	0,33	5,13
51	+C113-1676 варіант 3	Кришка для лотка 150х3000 (35523)	м	81	123,76	121,00	0,33	2,43
52	+C113-1676 варіант 4	Кришка для лотка 300х3000 (35525)	м	12	214,53	209,99	0,33	4,21
53	+C113-1676 варіант 5	Перегородка SEP (36510)	м	93	95,60	93,40	0,33	1,87
54	+C113-1685 варіант 1	Мініканал 25х17 ТМС (00304)	м	60	70,53	68,62	0,53	1,38
55	+C113-1685 варіант 2	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100х40 ТА-GN (01782)	м	4	285,04	278,92	0,53	5,59
56	+C113-1685 варіант 4	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 60х40 ТА-GN (01780)	м	40	206,01	201,44	0,53	4,04
57	+C113-1881 варіант 3	Обойма пластикова D32-34мм з ударним шурупом для гофротруб ф40	шт	12	5,87	5,67	0,08	0,12
58	+C113-1884 варіант 3	Обойма пластикова D63мм з ударним шурупом для гофротруб ф63	шт	22	12,99	12,66	0,08	0,25
59	+C113-2083 варіант 1	З'єднувальна пластина GTO (37305)	шт	40	24,40	23,84	0,08	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C113-2083 варіант 2	Пластина для заземлення РТСЕ (37501)	шт	41	24,84	24,27	0,08	0,49
61	+C113-2094 варіант 1	Фіксатор для кабеля в коробі 100x40мм TR-E (07714)	шт	6	54,22	53,08	0,08	1,06
62	+C113-2094 варіант 2	Фіксатор для кабеля в коробі 60x40мм TR-E (07712)	шт	30	47,28	46,27	0,08	0,93
63	+C113-2122 варіант 1	Анкер розрізний М10 (СМ401040)	шт	790	8,31	8,07	0,08	0,16
64	+C113-2128 варіант 1	Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф40/31,2 (91940)	м	6	26,54	25,94	0,08	0,52
65	+C113-2128 варіант 2	Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф63/50,6 (91963)	м	11	37,54	36,72	0,08	0,74
66	+&C126-948-K варіант 1	Кут горизонтальний 90град. СРО90 (36044)	шт	2	474,61	471,04	0,04	3,53
67	+&C126-948-K варіант 2	Кришка на кут горизонтальний СРО90 (38005)	шт	2	303,29	300,99	0,04	2,26
68	+&C126-948-K варіант 3	Пластина захисна для лотків RP (36940)	шт	4	90,64	89,93	0,04	0,67
69	+&C126-948-K варіант 4	Відгалуження Т-подібний горизонтальний DPT (36162)	шт	5	394,35	391,37	0,04	2,94
70	+&C126-948-K варіант 5	Кришка на відгалуджувач Т-подібний (38043)	шт	5	199,77	198,24	0,04	1,49
71	+&C126-948-K варіант 6	Відгалуджувач DL (36266)	шт	1	387,47	384,55	0,04	2,88
72	+&C126-948-K варіант 7	Кришка на відгалуджувач DL (38366)	шт	1	178,98	177,61	0,04	1,33
73	+C157-253 варіант 1	Провод з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм ²	1000м	0,005	42546,88	41675,00	37,63	834,25
74	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000679	37367,29	36285,53	349,07	732,69
75	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0507	41684,39	40591,67	275,38	817,34
76	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,001	33432,58	32501,66	275,38	655,54
77	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,006	40018,38	38958,33	275,38	784,67
78	+C1110-194 варіант 1	Хомут кабельний нейлоновий, 2,5x100мм, білий	шт	10	1,77	0,36	1,38	0,03
79	C1111-80 варіант 1	Кронштейн PL (34290)	шт	142	205,99	201,25	0,70	4,04
80	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00116	31863,74	30643,33	595,63	624,78
81	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015	94574,90	92124,86	595,63	1854,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0054194	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
83	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5518	710,95	696,22	0,79	13,94
84	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,98708	125,24	122,67	0,11	2,46
85	+C1545-4 варіант 1	Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм	100шт	0,24	164,16	160,83	0,11	3,22
86	+C1545-7 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671 У3,5	100шт	0,15	97,94	96,00	0,02	1,92
87	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,2144	807,27	789,52	1,92	15,83
88	+C1545-37 варіант 1	Утримувач кабелю в лотку TRC (37565)	100шт	0,81	2433,81	2384,17	1,92	47,72
89	+C1545-37 варіант 2	Утримувач кабелю в лотку TRC (37563)	100шт	0,15	1717,26	1681,67	1,92	33,67
90	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,104	933,93	915,20	0,42	18,31
91	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,814	15,60	15,10	0,19	0,31
92	+C1545-86 варіант 1	Кріплення ТМ (30693)	шт	4	129,27	126,70	0,04	2,53
93	+C1545-86 варіант 2	Кріплення ТМ (30691)	шт	67	97,62	95,67	0,04	1,91
94	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,19145	454,98	445,62	0,44	8,92
95	+C1545-101 варіант 1	Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20 метрів	100м	0,2	331,95	325,00	0,44	6,51
96	+C1545-148 варіант 1	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 1, 5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)	100шт	1,15	147,93	143,95	1,08	2,90
97	+C1545-148 варіант 2	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)	100шт	0,42	147,93	143,95	1,08	2,90
98	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0005	1732,12	1696,76	1,40	33,96
99	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	16,71	16,37	0,01	0,33
100	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1312	164,77	160,39	1,15	3,23
101	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1	32,18	31,32	0,23	0,63
102	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,9126	16,70	16,18	0,19	0,33
103	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	8,9856	41,49	40,54	0,14	0,81
104	+C1545-226 варіант 1	Герметизація вводу EXRSB0150102118 RS150 В EX AISI316 WOG/GALV	100шт	0,06	26567,29	26042,52	3,84	520,93
105	+C1545-226 варіант 2	Герметизація вводу EXRSB0100102118 RS100 В EX AISI316 WOG/GALV	100шт	0,01	14046,87	13767,60	3,84	275,43
106	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,102	533,77	523,13	0,17	10,47
107	+C1545-291 варіант 3	Шпилька різьбова М10 (СМ201001)	комплект	142	81,86	80,22	0,03	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+С1545-470 варіант 1	Гайка з насічкою М8	шт	20	1,16	0,99	0,15	0,02
109	+С1545-470 варіант 2	Болт М8х60	шт	20	3,61	3,39	0,15	0,07
110	+С1545-470 варіант 3	Гайка М6 (СМ100600)	шт	452	1,68	1,50	0,15	0,03
111	+С1545-470 варіант 4	Гайка М10 (СМ101000)	шт	568	4,08	3,85	0,15	0,08
112	+С1545-550 варіант 2	Гвинт М4х45 з дюбелем М8 (06551)	шт	180	9,96	9,34	0,42	0,20
113	+С1545-550 варіант 3	Саморіз з дюбелем для кріплення ТА-GN до стін (06541)	шт	70	4,24	3,74	0,42	0,08
114	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0016975	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
115	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0015	46159,53	44507,07	747,37	905,09
116	+1504-17220 варіант 2	Коробка розподільча відкритої установки з кришкою SDN1 (01869)	шт	16	89,69	85,49	2,44	1,76
117	+2405-1119 варіант 1	Клема на 5 дрітків з натискними важелями, 1,5мм ² -2,5м WAGO 222-415	1000шт	0,016	25692,03	25175,00	13,26	503,77
118	+2405-1361 варіант 1	Сполучний фланець FR (37433)	шт	2	368,10	360,69	0,19	7,22
119	+2405-1361 варіант 2	Консоль на лоток 300мм ML (34104)	шт	10	236,96	232,12	0,19	4,65
120	+2405-1361 варіант 3	З'єднувач лотків GBSV (30015)	шт	8	36,94	36,03	0,19	0,72
121	+2405-1525 варіант 1	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х95-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТпН-1 (70/120)	комплект	2	1046,60	980,00	46,08	20,52
122	+2405-1525 варіант 2	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х25-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46
123	+2405-1525 варіант 3	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х10-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46
124	+2405-1525 варіант 4	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х6-1, внутрішньої установки, з наконечником	комплект	4	320,03	267,67	46,08	6,28
125	+2405-1525 варіант 5	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х4-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (4)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46
126	+15095-2104 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм ²	1000м	0,209	42365,38	41475,00	59,69	830,69
127	+15095-2112 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм ²	1000м	0,184	69725,24	68275,00	83,08	1367,16
128	+15095-2122 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х6мм ²	1000м	0,214	100639,87	98558,33	108,21	1973,33
129	+15096-11321 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х2,5мм ²	1000м	0,204	63387,14	62050,00	94,25	1242,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	+15096-11401 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х4мм2	1000м	0,004	96355,87	94358,33	108,21	1889,33
131	+15096-11431 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х6мм2	1000м	0,08	140015,18	137141,67	128,11	2745,40
132	+15096-12371 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х25мм2	1000м	0,005	569971,82	558258,33	537,57	11175,92
133	+15096-12381 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х95мм2	1000м	0,095	2143362,20	2099616,67	1718,82	42026,71
134	+15096-12441 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х10мм2	1000м	0,007	230782,27	226025,00	232,13	4525,14
135	+15098-78474 варіант 1	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)НХН FE 180/E30 5х2,5мм2	1000м	0,01	78587,05	76925,00	121,13	1540,92
136	+15098-78541 варіант 1	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)НХН FE 180/E30 3х2,5мм2	1000м	0,12	49516,16	48458,33	86,92	970,91
137	+15098-78541 варіант 2	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)НХН FE 180/E30 2х1,5мм2	1000м	0,03	26890,44	26300,00	63,18	527,26
138	+290902-226 варіант 1	Розетка із заземленням, з кришкою IP54 VIKO Palmiye	шт	14	115,66	113,33	0,06	2,27
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
139	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	81,1246	4,9416	4,9416		
140	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2424	184,55	184,55		
141	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7915	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

електромонтажні роботи придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 19013-ЕМ, 19013-ЕМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 309,314 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування, що монтується				
1	1503-1270 варіант 1	Пристрій АВР напольного виконання 2000x1000x450 (компл.згідно 19013-ЕМ арк.14,6,3); (маса=0,19)	шт	1	220333,12	220333
2	1503-8237 варіант 1	Щит розподільний ЩР-1 навісного виконання 800x600x300 (компл.згідно 19013-ЕМ арк.16,19,4); (маса=0,07)	шт	1	44347,16	44347
3	1503-8234 варіант 1	Щит силовий опалення ЩС-Оп, навісного виконання 800x600x300 (компл. згідно 19013-ЕМ арк.20,22,5); (маса=0,0015)	шт	1	27926,38	27926
4	1503-8234 варіант 2	Щит силовий нососа ЩС-1, навісного виконання 200x148x95 (компл.згідно 19013-ЕМ арк.4,23...25); (маса=0,0015)	шт	1	5020,00	5020
		Разом по розділу 1				297626
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11688
		Всього по розділу 1				309314
		Разом				297626
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11688
		Всього по кошторису				309314

Склад

кошторисник



Д.Е.Темченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пусаконалвгоджувальні роботи
Загальнобудівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 19013-ЕМ, 19013-ЕМ.С

Кошторисна вартість

5,098 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03043 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,980 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	3359,20	-	3359	3359	-	26,0000	26
					3359,20	-			-	-	-
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	258,40	-	258	258	-	2,0000	2
					258,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3617	3617	-		28
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3617				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363				
		Всього будівельні роботи, грн.					5098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5098				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3980				

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на пусконаладжувальні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	28	129,20			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,43	149,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	30,43				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник _____  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник _____  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електроосвітлення
Загальнобудівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 19013-ЕО.С арк.1-5

Кошторисна вартість

952,455 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,52992 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

151,315 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	2	<u>583,12</u>	<u>48,60</u>	1166	685	<u>97</u>	<u>3,6400</u>	<u>7,28</u>
					342,31	22,44			45	0,2171	0,43
2	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>453,34</u>	<u>25,71</u>	453	290	<u>26</u>	<u>3,0800</u>	<u>3,08</u>
					289,64	14,18			14	0,1399	0,14
3	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,54	<u>4253,27</u>	-	2297	2297	<u>-</u>	49,8800	26,94
					4253,27	-			-	-	-
4	290902-226 варіант 2	Розетка із заземленням, IP54 VIKO Palmiye (90555408)	шт	24	<u>115,66</u>	-	2776	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	290902-226 варіант 3	Розетка із заземленням 2-а, IP54 VIKO Palmiye (90555488)	шт	30	<u>232,11</u>	-	6963	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,46	<u>4258,92</u>	-	1959	1957	<u>-</u>	49,8800	22,94
					4253,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	290902-57 варіант 1	Вимикач 1-кл накладного монтажу, IP54, VIKO, Palmiye (90555401)	шт	34	<u>102,61</u> -	-	3489	-	-	-	-
8	290902-57 варіант 2	Вимикач 2-кл накладного монтажу, IP54, VIKO, Palmiye (90555402)	шт	12	<u>115,78</u> -	-	1389	-	-	-	-
9	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>2550,60</u> 2544,46	-	204	204	-	29,8400	2,39
10	290902-58 варіант 1	Прохідний вимикач 1-кл, IP54, VIKO, Palmiye (90555404)	шт	8	<u>114,44</u> -	-	916	-	-	-	-
11	KM10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	1	<u>153,08</u> 145,30	-	153	145	-	1,6000	1,6
12	1507-2021 варіант 1	Комплек бездротовий, тактильна кнопка зі шрифтом БРАЙЛЯ для виклику допомоги маломобільної групи населення BELFIX SET-HELP 5YEB	шт	1	<u>1128,74</u> -	-	1129	-	-	-	-
13	KБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, що установлюються на штирях	100шт	1,88	<u>27601,73</u> 19861,25	<u>7396,18</u> 3714,24	51891	37339	<u>13905</u> 6983	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>397,06</u> 68,98
14	1507-1001 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, В36-3340-V24 IP54	шт	161	<u>632,72</u> -	-	101868	-	-	-	-
15	1507-1001 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладного монтажу VIDEX 50W 1.58M 5000K	шт	16	<u>1151,21</u> -	-	18419	-	-	-	-
16	1507-1001 варіант 3	Світильник світлодіодний, накладного монтажу WL2-36-K 36Вт 6400K IP65	шт	11	<u>449,96</u> -	-	4950	-	-	-	-
17	KБ21-17-5	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,14	<u>15797,07</u> 12541,41	<u>1539,81</u> 559,39	2212	1756	<u>216</u> 78	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>17,7</u> 0,74
18	1507-1020 варіант 1	Світильник світлодіодний, круглий з датчиком, накладного монтажу VIDEX 12W 5000K	шт	2	<u>227,07</u> -	-	454	-	-	-	-
19	1507-1020 варіант 2	Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-305 6400K IP65 18Вт	шт	8	<u>211,77</u> -	-	1694	-	-	-	-
20	1507-1020 варіант 3	Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-305 6400K IP65 8Вт	шт	2	<u>152,28</u> -	-	305	-	-	-	-
21	C1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі 3год. ДБО-02ВСП-3-6-100	шт	2	<u>2884,51</u> -	-	5769	-	-	-	-
22	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних піхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,14	<u>15139,08</u> 13017,66	<u>1797,92</u> 505,42	2119	1822	<u>252</u> 71	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>18,37</u> 0,64
23	C1547-7 варіант 7	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі 3год. з піктаграмою "ВИХІД" ДБО-02ВСП-3-6-104	шт	10	<u>3452,31</u> -	-	34523	-	-	-	-
24	C1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі 3год. з піктаграмою "ВИХІД на право" ДБО-02ВСП-3-6-102	шт	3	<u>3452,31</u> -	-	10357	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі 3год. з піктаграмою "Не заходити" ДБО-02ВСП-3-6-100	шт	1	<u>3452,31</u>	-	3452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C113-1677 варіант 1	Труба жорстка гладка ПВХ ф32мм (63932)	м	12	<u>50,30</u>	-	604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	9,18	<u>5468,82</u>	<u>2424,44</u>	50204	27668	<u>22256</u>	<u>32,8000</u>	<u>301,1</u>
					3013,99	590,36			5420	6,1138	56,12
28	C113-1685 варіант 1	Мініканал 25x17 TMC (00304)	м	696	<u>70,53</u>	-	49089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-2392 варіант 6	Кут внутрішній АІМ (00391)	шт	62	<u>44,64</u>	-	2768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-2392 варіант 7	Кут зовнішній АЕМ (00404)	шт	62	<u>44,64</u>	-	2768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-2392 варіант 8	Кут плоский АРМ (00415)	шт	7	<u>44,64</u>	-	312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-2392 варіант 9	З'єднання для стиків GM (00591)	шт	347	<u>45,92</u>	-	15934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-2392 варіант 10	Трійник для мініканалів ІМ (00536)	шт	7	<u>44,64</u>	-	312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	1504-17220 варіант 3	Коробка розподільна (00677)	шт	54	<u>770,92</u>	-	41630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C1545-550 варіант 4	Саморіз 4,5x50 із дюбелем (СМ06542)	шт	2784	<u>2,30</u>	-	6403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-1685 варіант 5	Короб з кришкою 40x40 TA-EN (00324)	м	10	<u>116,70</u>	-	1167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C1545-550 варіант 4	Саморіз 4,5x50 із дюбелем (СМ06542)	шт	20	<u>2,30</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C113-1685 варіант 4	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 60x40 TA-GN (01780)	м	94	<u>206,01</u>	-	19365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-2392 варіант 11	Кут внутрішній NAIV (01725)	шт	11	<u>215,71</u>	-	2373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-2392 варіант 12	Кут зовнішній NAEV (01707)	шт	11	<u>216,84</u>	-	2385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-2392 варіант 13	Кут плоский NAPN (01739)	шт	1	<u>186,36</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-2392 варіант 14	З'єднання для стиків GAN (00885)	шт	46	<u>75,72</u>	-	3483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-2392 варіант 15	З'єднання для стиків SGAN (00823)	шт	46	<u>8,71</u>	-	401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-2392 варіант 16	Трійник NTAN (01755)	шт	1	<u>187,49</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1504-17220 варіант 1	Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870)	шт	8	<u>144,87</u>	-	1159	-	-	-	-
46	C1545-550 варіант 4	Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542)	шт	2784	<u>2,30</u>	-	6403	-	-	-	-
47	C113-2392 варіант 17	Перегородка SEP-N (09514)	шт	348	<u>39,03</u>	-	13582	-	-	-	-
48	C113-2094 варіант 2	Фіксатор для кабеля в коробі 60х40мм TR-E (07712)	шт	2784	<u>47,28</u>	-	131628	-	-	-	-
49	C113-1685 варіант 2	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100х40 TA-GN (01782)	м	118	<u>285,04</u>	-	33635	-	-	-	-
50	C113-2392 варіант 11	Кут внутрішній NAIV (01725)	шт	5	<u>215,71</u>	-	1079	-	-	-	-
51	C113-2392 варіант 18	Кут зовнішній NAEV (01709)	шт	2	<u>245,07</u>	-	490	-	-	-	-
52	C113-2392 варіант 19	Кут плоский NAPN (01741)	шт	2	<u>227,00</u>	-	454	-	-	-	-
53	C113-2392 варіант 20	З'єднання для стиків GAN (00887)	шт	58	<u>102,82</u>	-	5964	-	-	-	-
54	C113-2392 варіант 15	З'єднання для стиків SGAN (00823)	шт	58	<u>8,71</u>	-	505	-	-	-	-
55	C113-2392 варіант 21	Трійник NTAN (01757)	шт	32	<u>219,51</u>	-	7024	-	-	-	-
56	C113-2392 варіант 17	Перегородка SEP-N (09514)	шт	59	<u>39,03</u>	-	2303	-	-	-	-
57	1504-17220 варіант 1	Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870)	шт	10	<u>144,87</u>	-	1449	-	-	-	-
58	C1545-550 варіант 4	Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542)	шт	472	<u>2,30</u>	-	1086	-	-	-	-
59	C113-2094 варіант 1	Фіксатор для кабеля в коробі 100х40мм TR- E (07714)	шт	472	<u>54,22</u>	-	25592	-	-	-	-
60	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	1,815	<u>2586,27</u>	<u>1453,21</u>	4694	1630	<u>2638</u>	<u>9,5500</u>	<u>17,33</u>
61	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	10,38	<u>1582,82</u>	<u>911,32</u>	16430	6111	<u>9460</u>	<u>6,2600</u>	<u>64,98</u>
62	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	12,64	<u>4540,35</u>	<u>1718,82</u>	57390	28528	<u>21726</u>	<u>24,0000</u>	<u>303,36</u>
63	15095-23041 варіант 6	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1, 5мм2	1000м	0,69	<u>38255,05</u>	-	26396	-	-	-	-
64	15095-2103 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х1,5мм2	1000м	0,963	<u>26304,16</u>	-	25331	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	15095-2104 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2	1000м	0,587	<u>42365,38</u>	-	24868	-	-	-	-
66	15095-2112 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2	1000м	0,438	<u>69725,24</u>	-	30540	-	-	-	-
67	C1545-148 варіант 1	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 1,5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)	100шт	17,7	<u>147,93</u>	-	2618	-	-	-	-
68	C1545-148 варіант 2	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)	100шт	0,54	<u>147,93</u>	-	80	-	-	-	-
69	C1545-101 варіант 1	Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20 метрів	100м	1,4	<u>331,95</u>	-	465	-	-	-	-
70	C1545-4 варіант 1	Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм	100шт	0,29	<u>164,16</u>	-	48	-	-	-	-
71	C1110-194 варіант 2	Хомут кабельний нейлоновий, 4,8х300мм, білий	шт	5	<u>3,86</u>	-	19	-	-	-	-
72	2405-1120 варіант 1	Колодки клемні для пер.кабелю 1,5 мм2, n=12шт (код 43112NYP)	1000шт	0,05	<u>59261,02</u>	-	2963	-	-	-	-
73	2405-1120 варіант 3	Колодки клемні для пер.кабелю 2,5 мм2, n=12шт (код 43312NYP)	1000шт	0,015	<u>66460,53</u>	-	997	-	-	-	-
74	2405-1120 варіант 2	Колодки клемні для пер.кабелю 4 мм2, n=12шт (код 43512NYP)	1000шт	0,003	<u>195099,52</u>	-	585	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					886301	110432	<u>70576</u> 20703		<u>1184,13</u> 210,54
		Разом будівельні роботи, грн.					886301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					705293				
		всього заробітна плата, грн.					131135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20180				
		Всього будівельні роботи, грн.					952455				

		Всього по розділу 1					952455				
		Разом прямі витрати по кошторису					886301	110432	<u>70576</u> 20703		<u>1184,13</u> 210,54
		Разом будівельні роботи, грн.					886301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					705293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					131135 66154 135,25 20180 952455 952455				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1529,92 151315				

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на електроосвітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1184,13	93,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	210,54	98,33			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	135,25	149,19			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1529,92				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	11,10795	310,48			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,6768	384,97			
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,78475	706,75			
9	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	25,38	151,52			
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	86,26755	547,87			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,9697	127,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,6036	40,37			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,9992				
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	72,8064				
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	72,8064				
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	72,8064				
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,8368				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	124,1444				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,2368				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00459	37128,79	36048,17	352,60	728,02
21	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,021022	2822,72	2289,92	477,45	55,35
22	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0003792	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
23	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0006	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
24	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0002856	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
25	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0013	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
26	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0091008	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
27	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	6,32	49,61	47,44	1,20	0,97
28	+С113-1677 варіант 1	Труба жорстка гладка ПВХ ф32мм (63932)	м	12	50,30	48,80	0,51	0,99
29	+С113-1685 варіант 1	Мініканал 25x17 ТМС (00304)	м	696	70,53	68,62	0,53	1,38
30	+С113-1685 варіант 2	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100x40 ТА-GN (01782)	м	118	285,04	278,92	0,53	5,59
31	+С113-1685 варіант 4	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 60x40 ТА-GN (01780)	м	94	206,01	201,44	0,53	4,04
32	+С113-1685 варіант 5	Короб з кришкою 40x40 ТА-EN (00324)	м	10	116,70	113,88	0,53	2,29
33	+С113-2094 варіант 1	Фіксатор для кабеля в коробі 100x40мм TR-E (07714)	шт	472	54,22	53,08	0,08	1,06
34	+С113-2094 варіант 2	Фіксатор для кабеля в коробі 60x40мм TR-E (07712)	шт	2784	47,28	46,27	0,08	0,93
35	+С113-2392 варіант 6	Кут внутрішній АІМ (00391)	шт	62	44,64	43,68	0,08	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C113-2392 варіант 7	Кут зовнішній АЕМ (00404)	шт	62	44,64	43,68	0,08	0,88
37	+C113-2392 варіант 8	Кут плоский АРМ (00415)	шт	7	44,64	43,68	0,08	0,88
38	+C113-2392 варіант 9	З'єднання для стиків GM (00591)	шт	347	45,92	44,94	0,08	0,90
39	+C113-2392 варіант 10	Трійник для мініканалів IM (00536)	шт	7	44,64	43,68	0,08	0,88
40	+C113-2392 варіант 11	Кут внутрішній NAIV (01725)	шт	16	215,71	211,40	0,08	4,23
41	+C113-2392 варіант 12	Кут зовнішній NAEV (01707)	шт	11	216,84	212,51	0,08	4,25
42	+C113-2392 варіант 13	Кут плоский NAPN (01739)	шт	1	186,36	182,63	0,08	3,65
43	+C113-2392 варіант 14	З'єднання для стиків GAN (00885)	шт	46	75,72	74,16	0,08	1,48
44	+C113-2392 варіант 15	З'єднання для стиків SGAN (00823)	шт	104	8,71	8,46	0,08	0,17
45	+C113-2392 варіант 16	Трійник NTAN (01755)	шт	1	187,49	183,73	0,08	3,68
46	+C113-2392 варіант 17	Перегородка SEP-N (09514)	шт	407	39,03	38,18	0,08	0,77
47	+C113-2392 варіант 18	Кут зовнішній NAEV (01709)	шт	2	245,07	240,18	0,08	4,81
48	+C113-2392 варіант 19	Кут плоский NAPN (01741)	шт	2	227,00	222,47	0,08	4,45
49	+C113-2392 варіант 20	З'єднання для стиків GAN (00887)	шт	58	102,82	100,72	0,08	2,02
50	+C113-2392 варіант 21	Трійник NTAN (01757)	шт	32	219,51	215,13	0,08	4,30
51	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001264	37367,29	36285,53	349,07	732,69
52	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,008	40018,38	38958,33	275,38	784,67
53	+C1110-194 варіант 2	Хомут кабельний нейлоновий, 4,8x300мм, білий	шт	5	3,86	2,40	1,38	0,08
54	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00174	31863,74	30643,33	595,63	624,78
55	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,010112	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
56	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	777816,44	762289,76	275,38	15251,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,4495	710,95	696,22	0,79	13,94
58	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,95903	125,24	122,67	0,11	2,46
59	+C1545-4 варіант 1	Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм	100шт	0,29	164,16	160,83	0,11	3,22
60	C1545-70	Кнопка K227	100шт	2,439	15,60	15,10	0,19	0,31
61	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,618825	454,98	445,62	0,44	8,92
62	+C1545-101 варіант 1	Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20 метрів	100м	1,4	331,95	325,00	0,44	6,51
63	+C1545-148 варіант 1	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 1, 5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)	100шт	17,7	147,93	143,95	1,08	2,90
64	+C1545-148 варіант 2	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)	100шт	0,54	147,93	143,95	1,08	2,90
65	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,1442	1284,07	1258,28	0,61	25,18
66	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,2433	16,70	16,18	0,19	0,33
67	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	8,1438	41,49	40,54	0,14	0,81
68	+C1545-550 варіант 4	Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542)	шт	6060	2,30	1,83	0,42	0,05
69	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00316	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
70	+C1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі 3год. ДБО-02ВСП-3-б-100	шт	2	2884,51	2827,50	0,45	56,56
71	+C1547-7 варіант 7	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі 3год. з піктаграмою "ВИХІД" ДБО-02ВСП-3-б-104	шт	10	3452,31	3384,17	0,45	67,69
72	+C1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі 3год. з піктаграмою "ВИХІД на право" ДБО-02ВСП-3-б-102	шт	3	3452,31	3384,17	0,45	67,69
73	+C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі 3год. з піктаграмою "Не заходити" ДБО-02ВСП-3-б-100	шт	1	3452,31	3384,17	0,45	67,69
74	+1504-17220 варіант 1	Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870)	шт	18	144,87	139,59	2,44	2,84
75	+1504-17220 варіант 3	Коробка розподільна (00677)	шт	54	770,92	753,36	2,44	15,12
76	+1507-1001 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, В36-3340-V24 IP54	шт	161	632,72	620,00	0,31	12,41
77	+1507-1001 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладного монтажу VIDEX 50W 1.58M 5000K	шт	16	1151,21	1128,33	0,31	22,57
78	+1507-1001 варіант 3	Світильник світлодіодний, накладного монтажу WL2-36-K 36Вт 6400K IP65	шт	11	449,96	440,83	0,31	8,82
79	+1507-1020 варіант 1	Світильник світлодіодний, круглий з датчиком, накладного монтажу VIDEX 12W 5000K	шт	2	227,07	222,50	0,12	4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	+1507-1020 варіант 2	Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-305 6400K IP65 18Вт	шт	8	211,77	207,50	0,12	4,15
81	+1507-1020 варіант 3	Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-305 6400K IP65 8Вт	шт	2	152,28	149,17	0,12	2,99
82	+1507-2021 варіант 1	Комплек бездротовий, тактильна кнопка зі шрифтом БРАЙЛЯ для виклику допомоги маломобільної групи населення BELFIX SET-HELP 5YEB	шт	1	1128,74	1104,17	2,44	22,13
83	+2405-1120 варіант 1	Колодки клемні для пер.кабелю 1,5 мм2, n=12шт (код 43112NYP)	1000шт	0,05	59261,02	58083,33	15,71	1161,98
84	+2405-1120 варіант 2	Колодки клемні для пер.кабелю 4 мм2, n=12шт (код 43512NYP)	1000шт	0,003	195099,52	191258,33	15,71	3825,48
85	+2405-1120 варіант 3	Колодки клемні для пер.кабелю 2,5 мм2, n=12шт (код 43312NYP)	1000шт	0,015	66460,53	65141,67	15,71	1303,15
86	+15095-2103 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3x1,5мм2	1000м	0,963	26304,16	25750,00	38,39	515,77
87	+15095-2104 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3x2,5мм2	1000м	0,587	42365,38	41475,00	59,69	830,69
88	+15095-2112 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3x4мм2	1000м	0,438	69725,24	68275,00	83,08	1367,16
89	+15095-23041 варіант 6	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3x1,5мм2	1000м	0,69	38255,05	37500,00	4,95	750,10
90	+290902-57 варіант 1	Вимикач 1-кл накладного монтажу, IP54, VIKO, Palmiye (90555401)	шт	34	102,61	100,42	0,18	2,01
91	+290902-57 варіант 2	Вимикач 2-кл накладного монтажу, IP54, VIKO, Palmiye (90555402)	шт	12	115,78	113,33	0,18	2,27
92	+290902-58 варіант 1	Прохідний вимикач 1-кл, IP54, VIKO, Palmiye (90555404)	шт	8	114,44	112,04	0,16	2,24
93	+290902-226 варіант 2	Розетка із заземленням, IP54 VIKO Palmiye (90555408)	шт	24	115,66	113,33	0,06	2,27
94	+290902-226 варіант 3	Розетка із заземленням 2-а, IP54 VIKO Palmiye (90555488)	шт	30	232,11	227,50	0,06	4,55
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
95	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	195,0873	4,9416	4,9416		
96	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1842	184,55	184,55		
97	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,4561	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник _____  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник _____  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

електроосвітлення придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 19013-ЕО.С арк.1-5 відомості тощо

Кошторисна вартість 56,695 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
1	1504-3181 варіант 1	ЩО - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 36 модулів 540х310х120мм IP54 ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012-ЕО. С арк.1); (маса=0,0075)	шт	1	17002,02	17002
2	1504-3181 варіант 2	ЩС-тх - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 36 модулів 540х310х120мм IP54 ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012-ЕО. С арк.2); (маса=0,0075)	шт	1	31714,48	31714
3	1504-3181 варіант 3	ЩАО - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 12 модулів 310х265х120мм IP54 ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012- ЕО.С арк.2); (маса=0,0075)	шт	1	5837,19	5837
		Разом по розділу 1				54553
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2142
		Всього по розділу 1				56695
		Разом				54553
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2142
		Всього по кошторису				56695

Склав	<u>кошторисник</u>		<u>Д.Е.Темченко</u>
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]		
Перевірів	<u>кошторисник</u>		<u>Н.Т.Курінна</u>
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]		

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на пожежну сигналізацію та оповіщення
Загальнобудівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) № 19012-АПС, АПГ.С арк.1-3; 19012-АПС,АПГ арк.3-4

Кошторисна вартість

147,443 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52514 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

50,474 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг (ЩО)	шт	1	<u>440,17</u>	<u>25,71</u>	440	290	<u>26</u>	<u>3,0800</u>	<u>3,08</u>
					289,64	14,18			14	0,1399	0,14
2	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені (Тірас-4П)	шт	1	<u>1583,69</u>	<u>1,35</u>	1584	1559	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1559,01	0,18			-	0,0021	-
3	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (МЦП-GSM, МПЛ-2.1, МПЛ-2.1 box)	плата	3	<u>951,75</u>	<u>180,18</u>	2855	2310	<u>541</u>	<u>8,0000</u>	<u>24</u>
					770,16	42,82			128	0,4448	1,33
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>80,71</u>	<u>6,21</u>	81	58	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					58,12	2,37			2	0,0252	0,03
5	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (сповіщувач димовий, тепловий, комбінований)	шт	45	<u>318,82</u>	<u>1,92</u>	14347	12279	<u>86</u>	<u>3,2000</u>	<u>144</u>
					272,86	0,26			12	0,0030	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий, 12В СПД-3. 10+база Б1	шт	12	<u>212,40</u> -	-	2549	-	-	-	-
7	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3	шт	3	<u>107,34</u> -	-	322	-	-	-	-
8	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний комбінований димовий і тепловий, 12В СПД-3.5+база В104	шт	14	<u>487,80</u> -	-	6829	-	-	-	-
9	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно- контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі (сповіщувач ручний)	шт	4	<u>146,84</u> 136,43	-	587	546	-	1,6000	6,4
10	1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	4	<u>863,16</u> -	-	3453	-	-	-	-
11	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально (ЗПОС)	шт	15	<u>318,23</u> 308,06	<u>10,17</u> 3,03	4773	4621	<u>152</u> 45	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>48</u> 0,41
12	1504-13114 варіант 1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС	шт	15	<u>42,72</u> -	-	641	-	-	-	-
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,49	<u>5360,13</u> 3013,99	<u>2315,75</u> 552,44	13347	7505	<u>5766</u> 1376	<u>32,8000</u> 5,7106	<u>81,67</u> 14,22
14	С113-1685 варіант 1	Мініканал 25x17 ТМС (00304)	м	110	<u>70,53</u> -	-	7758	-	-	-	-
15	С113-1685 варіант 3	Мініканал ТМС 40x17 (00351)	м	121	<u>84,26</u> -	-	10195	-	-	-	-
16	С113-2392 варіант 3	Кут зовнішній АЕМ (00406)	шт	5	<u>50,89</u> -	-	254	-	-	-	-
17	С113-2392 варіант 4	Кут внутрішній АІМ (00395)	шт	5	<u>50,89</u> -	-	254	-	-	-	-
18	С113-2392 варіант 5	Трійник для мініканалів ІМ (00541)	шт	10	<u>50,89</u> -	-	509	-	-	-	-
19	С113-1685 варіант 2	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100x40 ТА-GN (01782)	м	18	<u>285,04</u> -	-	5131	-	-	-	-
20	С113-2392 варіант 1	Роздільник (перегородка), 100x40 SEP-G 40 (02514)	шт	6	<u>39,03</u> -	-	234	-	-	-	-
21	1504-17220 варіант 1	Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870)	шт	2	<u>144,87</u> -	-	290	-	-	-	-
22	С113-2392 варіант 2	Заглушка торцева, 100x40 LAN (00873)	шт	4	<u>100,56</u> -	-	402	-	-	-	-
23	С1545-550 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом. 6x60мм	шт	700	<u>2,30</u> -	-	1610	-	-	-	-
24	& С111- 1613-1	Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71"	шт	3	<u>1124,01</u> -	-	3372	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-4 варіант 2	Труба сталева 32/42,3 (гільза)	м	8	<u>128,34</u>	-	1027	-	-	-	-
26	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	7,655	<u>1578,84</u>	<u>907,34</u>	12086	4506	<u>6946</u>	<u>6,2600</u>	<u>47,92</u>
					588,69	213,62			1635	2,2579	17,28
27	15095-23041 варіант 5	Кабель J-Y(St)Y...LG 1x2x0,8мм2	1000м	0,746	<u>7655,05</u>	-	5711	-	-	-	-
28	15097-21011 варіант 2	Кабель вогнестійкий, 1x2x0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,096	<u>12292,02</u>	-	1180	-	-	-	-
29	15097-21011 варіант 3	Кабель вогнестійкий, 4x2x0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,03	<u>39492,01</u>	-	1185	-	-	-	-
30	15095-23041 варіант 6	Кабель вогнетривкий (N)HХН FE180/E30 3x1, 5мм2	1000м	0,002	<u>38255,05</u>	-	77	-	-	-	-
31	C157-249 варіант 1	Провід одножильний мідний з жовто- зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-3 4мм2	1000м	0,002	<u>18836,37</u>	-	38	-	-	-	-
32	C1110-196 варіант 1	Хомут кабельний 150мм	шт	60	<u>6,76</u>	-	406	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					103527	33674	<u>13524</u>		<u>373,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					103527		3212		33,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56329				
		всього заробітна плата, грн.					36886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5370				
		Всього будівельні роботи, грн.					121592				

		Всього по розділу 1					121592				
Розділ 2. Оповіщення											
33	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "ПОЖЕЖА"	100шт	0,02	<u>14647,34</u>	<u>1285,63</u>	293	260	<u>26</u>	<u>131,2000</u>	<u>2,62</u>
					13017,66	309,91			6	2,5177	0,05
34	C1547-7 варіант 5	Показчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом "ПОЖЕЖА"	шт	2	<u>597,16</u>	-	1194	-	-	-	-
35	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світловий та світло-звуковий)	шт	1	<u>317,10</u>	<u>1,67</u>	317	273	<u>2</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					272,86	0,22			-	0,0026	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ВЕЛЛЕЗн-120-100)	10промен	0,1	<u>2639,97</u> 2470,03	<u>1,67</u> 0,22	264	247	— — -	27,2000 0,0026	2,72 -
37	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (гучномовець)	шт	18	<u>207,12</u> 154,03	<u>50,86</u> 15,14	3728	2773	<u>915</u> 273	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>28,8</u> 2,48
38	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (БКІ-02М)	шт	1	<u>79,38</u> 79,38	— -	79	79	— — -	0,8000 -	0,8 -
39	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>5360,13</u> 3013,99	<u>2315,75</u> 552,44	965	543	<u>417</u> 99	<u>32,8000</u> 5,7106	<u>5,9</u> 1,03
40	С113-1685 варіант 1	Мініканал 25х17 ТМС (00304)	м	18	<u>70,53</u> -	— -	1270	-	— — -	— -	— -
41	С1545-550 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм	шт	50	<u>2,30</u> -	— -	115	-	— — -	— -	— -
42	С113-4 варіант 2	Труба сталевая 32/42,3 (гільза)	м	3	<u>128,34</u> -	— -	385	-	— — -	— -	— -
43	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,235	<u>1578,84</u> 588,69	<u>907,34</u> 213,62	5108	1904	<u>2935</u> 691	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>20,25</u> 7,3
44	15097-21011 варіант 2	Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,09	<u>12292,02</u> -	— -	1106	-	— — -	— -	— -
45	15097-21011 варіант 1	Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,01	<u>19942,02</u> -	— -	199	-	— — -	— -	— -
46	15097-21011 варіант 3	Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,002	<u>39492,01</u> -	— -	79	-	— — -	— -	— -
47	15095-23041 варіант 7	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 2х1, 5мм2	1000м	0,232	<u>30605,05</u> -	— -	7100	-	— — -	— -	— -
48	15095-23041 варіант 6	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1, 5мм2	1000м	0,002	<u>38255,05</u> -	— -	77	-	— — -	— -	— -
49	С157-249 варіант 1	Провід одножильний мідний з жовто-зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-3 4мм2	1000м	0,001	<u>18836,37</u> -	— -	19	-	— — -	— -	— -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22298	6079	<u>4295</u> 1069		<u>64,29</u> 10,86
		Разом будівельні роботи, грн.					22298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11924				
		всього заробітна плата, грн.					7148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3553				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1070				
		Всього будівельні роботи, грн.					25851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					25851				
		Разом прямі витрати по кошторису					125825	39753	<u>17819</u>		<u>437,6</u>
									4281		44,41
		Разом будівельні роботи, грн.					125825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68253				
		всього заробітна плата, грн.					44034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21618				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6440				
		Всього будівельні роботи, грн.					147443				

		Всього по кошторису					147443				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					525,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50474				

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на пожежну сигналізацію та оповіщення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	437,6	90,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	44,41	96,43			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	43,13	149,27			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	525,14				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,2978	310,48			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,1652	706,75			
8	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,96	563,07			
9	+КБМ203-1001 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	27,6255	545,40			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,4497	127,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,1292	40,37			
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,996	6,41			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,1748				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,6726				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	367,32	358,60	1,52	7,20
16	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002415	37128,79	36048,17	352,60	728,02
17	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00608	2822,72	2289,92	477,45	55,35
18	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000012	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
19	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	22767,76	21834,43	486,90	446,43
20	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
21	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	9996,94	9205,29	595,63	196,02
22	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0002	44441,69	43294,90	275,38	871,41
23	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000008	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
24	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,005	43889,66	42676,48	352,60	860,58
25	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00006	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
26	C111-1608	Дрантя	кг	0,1	12,11	11,10	0,77	0,24
27	+&C111-1613-1	Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71"	шт	3	1124,01	390,15	711,82	22,04
28	+C113-4 варіант 2	Труба сталева 32/42,3 (гільза)	м	11	128,34	126,63	0,75	0,96
29	+C113-1685 варіант 1	Мініканал 25x17 ТМС (00304)	м	128	70,53	68,62	0,53	1,38
30	+C113-1685 варіант 2	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100x40 ТА-GN (01782)	м	18	285,04	278,92	0,53	5,59
31	+C113-1685 варіант 3	Мініканал ТМС 40x17 (00351)	м	121	84,26	82,08	0,53	1,65
32	+C113-2392 варіант 1	Роздільник (перегородка), 100x40 SEP-G 40 (02514)	шт	6	39,03	38,18	0,08	0,77
33	+C113-2392 варіант 2	Заглушка торцева, 100x40 LAN (00873)	шт	4	100,56	98,51	0,08	1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C113-2392 варіант 3	Кут зовнішній АЕМ (00406)	шт	5	50,89	49,81	0,08	1,00
35	+C113-2392 варіант 4	Кут внутрішній АІМ (00395)	шт	5	50,89	49,81	0,08	1,00
36	+C113-2392 варіант 5	Трійник для мініканалів ІМ (00541)	шт	10	50,89	49,81	0,08	1,00
37	+C157-249 варіант 1	Провід одножильний мідний з жовто-зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-3 4мм2	1000м	0,003	18836,37	18450,00	17,03	369,34
38	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	33432,58	32501,66	275,38	655,54
39	+C1110-196 варіант 1	Хомут кабельний 150мм	шт	60	6,76	3,93	2,70	0,13
40	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	31863,74	30643,33	595,63	624,78
41	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
42	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000506	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
43	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5735	710,95	696,22	0,79	13,94
44	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,5747	125,24	122,67	0,11	2,46
45	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,379	933,93	915,20	0,42	18,31
46	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,178	15,60	15,10	0,19	0,31
47	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,5445	454,98	445,62	0,44	8,92
48	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,8314	16,70	16,18	0,19	0,33
49	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,8314	41,49	40,54	0,14	0,81
50	+C1545-550 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм	шт	750	2,30	1,83	0,42	0,05
51	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	603,95	72,12	519,99	11,84
52	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1	189,96	185,74	0,50	3,72
53	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	566,97	555,31	0,54	11,12
54	+C1547-7 варіант 5	Покажчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом "ПОЖЕЖА"	шт	2	597,16	585,00	0,45	11,71
55	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	4,9416	4,9416	-	-
56	+1504-13114 варіант 1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС	шт	15	42,72	41,67	0,21	0,84
57	+1504-17220 варіант 1	Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870)	шт	2	144,87	139,59	2,44	2,84
58	+1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий, 12В СПД-3.10+база Б1	шт	12	212,40	208,00	0,24	4,16
59	+1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3	шт	3	107,34	105,00	0,24	2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+1602-30066 варіант 3	Сповіслювач пожежний комбінований димовий і тепловий, 12В СПД-3.5+база В104	шт	14	487,80	478,00	0,24	9,56
61	+1602-30066 варіант 4	Сповіслювач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	4	863,16	846,00	0,24	16,92
62	+15095-23041 варіант 5	Кабель J-Y(St)Y...LG 1x2x0,8мм2	1000м	0,746	7655,05	7500,00	4,95	150,10
63	+15095-23041 варіант 6	Кабель вогнетривкий (N)HХН FE180/E30 3x1,5мм2	1000м	0,004	38255,05	37500,00	4,95	750,10
64	+15095-23041 варіант 7	Кабель вогнетривкий (N)HХН FE180/E30 2x1,5мм2	1000м	0,232	30605,05	30000,00	4,95	600,10
65	+15097-21011 варіант 1	Кабель вогнестійкий, 2x2x0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,01	19942,02	19166,67	384,33	391,02
66	+15097-21011 варіант 2	Кабель вогнестійкий, 1x2x0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,186	12292,02	11666,67	384,33	241,02
67	+15097-21011 варіант 3	Кабель вогнестійкий, 4x2x0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,032	39492,01	38333,33	384,33	774,35
68	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	5,3225	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник _____ Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник _____ Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 19012-АПС, АПГ.С арк.1-3; 19012-АПС,АПГ арк.3-4 відомості тощо

Кошторисна вартість 71,976 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
1	1517-2432-6 варіант 1	ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ ЩО Шафа робочого освітлення (компл. згідно 19012-АПС.АПГ.С арк.1); (маса=0)	шт	1	12777,34	12777
2	1602-30048 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-4П; (маса=0,0035)	шт	1	6125,00	6125
3	1715-10002 варіант 1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,00025)	шт	1	585,00	585
4	1715-10002 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 box; (маса=0,00025)	шт	1	770,00	770
5	1511-9002 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12В, 9 Агод.; (маса=0,014)	шт	1	2351,00	2351
6	1507-5092 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦП-GSM.4; (маса=0,0014)	шт	1	4480,00	4480
ОПОВІЩЕННЯ						
7	1602-30067 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий (12В) ОСЗ "Джміль-1"; (маса=0,0016)	шт	1	835,00	835
8	290116-13001 варіант 1	Обладнання керування та індикації мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-100; (маса=0,007)	шт	1	25730,00	25730
9	1601-2216 варіант 2	Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПН; (маса=0,001)	комплект	3	575,00	1725
10	1601-2216 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН; (маса=0,001)	комплект	11	410,00	4510
11	1504-15222 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,007)	шт	1	9150,00	9150

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				69038
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2711
		Всього по розділу 1				71749
		Розділ 2. Устаткування, що не мотується				
12	290116-5423 варіант 1	Флеш пам'ять USB Verbatim Store 'n' Stay NANO 16GB USB 3.0; (маса=0, 00078)	шт	1	218,00	218
		Разом по розділу 2				218
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9
		Всього по розділу 2				227
		Разом				69256
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2720
		Всього по кошторису				71976

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на симтеми зв'язку
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 19013-С3.С арк.1, 19013-С3 арк.3

Кошторисна вартість 20,084 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,633 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-397-6	Шафа комутації вихідних і проміжних ліній з дистанційним керуванням на стіні, кількість ліній до 40	шт	1	<u>5883,98</u>	-	5884	4929	-	51,2000	51,2
					4929,02	-			-	-	-
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3іє], маса до 5 кг (точка доступу)	шт	1	<u>148,75</u>	-	149	149	-	1,6000	1,6
					148,75	-			-	-	-
3	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>5360,13</u>	<u>2315,75</u>	1608	904	<u>695</u>	<u>32,8000</u>	<u>9,84</u>
					3013,99	552,44			166	5,7106	1,71
4	С113-1685 варіант 3	Мініканал ТМС 40х17 (00351)	м	30	<u>84,26</u>	-	2528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1545-550 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм	шт	70	<u>2,30</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,74	<u>1578,84</u>	<u>907,34</u>	2747	1024	<u>1579</u>	<u>6,2600</u>	<u>10,89</u>
					588,69	213,62			372	2,2579	3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15092-5204 варіант 1	Кабель вита пара ОК-Net UTP кат.5е КРВ-ВП 4х2х0,51мм2	1000м	0,176	<u>10374,66</u>	-	1826	-	-	-	-
8	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2267,10</u>	-	91	86	-	25,3100	1,01
					2158,18	-			-	-	-
9	290902-224 варіант 1	Інтернет розетка 2хRJ45 накладна, UTP Cat. 5е WT-2015A	шт	4	<u>68,87</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C1545-152 варіант 1	Конектор 8P8C RJ45 UTP Cat.6 WT-6086C-CAT.6	100шт	0,08	<u>341,42</u>	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C1545-152 варіант 2	Ковпачок для конектор 8P8C RJ45 WT-6083 Gray	100шт	0,08	<u>103,43</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& 15097-1022-1 варіант 1	Кабель з'єднувальний, 1,5м, UTP RJ45 кат. 5е CAT.5E UTP CORD-1.5M-GRY	шт	2	<u>613,33</u>	-	1227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					16531	7092	<u>2274</u>		<u>74,54</u>
									538		5,64
		Разом будівельні роботи, грн.					16531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7165				
		всього заробітна плата, грн.					7630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3553				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1003				
		Всього будівельні роботи, грн.					20084				

		Всього по розділу 1					20084				
		Разом прямі витрати по кошторису					16531	7092	<u>2274</u>		<u>74,54</u>
									538		5,64
		Разом будівельні роботи, грн.					16531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7165				
		всього заробітна плата, грн.					7630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3553				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1003				
		Всього будівельні роботи, грн.					20084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					20084				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					86,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8633				

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на симтеми зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	74,54	95,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,64	95,26			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,73	149,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	86,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0348	310,48			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1308	706,75			
8	+КБМ203-1001 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,9354	545,40			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1878	127,16			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,132				
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,4204				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
12	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00015	37128,79	36048,17	352,60	728,02
13	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0003	2822,72	2289,92	477,45	55,35
14	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00005	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
15	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00008	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
16	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,3	566,61	554,73	0,77	11,11
17	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00044	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
18	+C113-1685 варіант 3	Мініканал ТМС 40х17 (00351)	м	30	84,26	82,08	0,53	1,65
19	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,00046	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
20	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00045	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
21	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,087	710,95	696,22	0,79	13,94
22	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,587	125,24	122,67	0,11	2,46
23	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,348	15,60	15,10	0,19	0,31
24	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,087	454,98	445,62	0,44	8,92
25	+C1545-152 варіант 1	Конектор 8P8C RJ45 UTP Cat.6 WT-6086C-CAT.6	100шт	0,08	341,42	333,33	1,40	6,69
26	+C1545-152 варіант 2	Ковпачок для конектор 8P8C RJ45 WT-6083 Gray	100шт	0,08	103,43	100,00	1,40	2,03
27	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,16	295,42	289,25	0,38	5,79
28	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,4524	16,70	16,18	0,19	0,33
29	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,4524	41,49	40,54	0,14	0,81
30	+C1545-550 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм	шт	70	2,30	1,83	0,42	0,05
31	+15092-5204 варіант 1	Кабель вита пара ОК-Net UTP кат.5е КПВ-ВП 4х2х0,51мм2	1000м	0,176	10374,66	10084,67	86,57	203,42
32	+&15097-1022-1 варіант 1	Кабель з'єднувальний, 1,5м, UTP RJ45 кат. 5е CAT.5E UTP CORD-1.5M-GRY	шт	2	613,33	40,00	561,30	12,03
33	+290902-224 варіант 1	Інтернет розетка 2xRJ45 накладна, UTP Cat.5е WT-2015A	шт	4	68,87	67,50	0,02	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	0,5966	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник _____ Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник _____ Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

системи зв'язку придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 19012-С3.С арк.1, 19012-С3 арк.3 відомості тощо

Кошторисна вартість 38,871 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування, що монтується				
1	290220-1118 варіант 1	Шафа серверна 6U, скло, чорна (600x350x370) ES-E635B (компл.згідно 19012-С3 арк.1); (маса=0,06)	шт	1	35829,64	35830
2	1504-7019 варіант 1	Точка доступу WI-FI 1x100Mb, 5Гц, 16dBi SXTsq 5; (маса=0,00108)	шт	1	1571,67	1572
		Разом по розділу 1				37402
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1469
		Всього по розділу 1				38871
		Разом				37402
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1469
		Всього по кошторису				38871

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	287,455 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,929 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	287,455	-	287,455	0,90439	83,929	-
---	-----	Всього:	287,455	-	287,455	0,90439	83,929	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Брижатенко О.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.Е.Темченко

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.Т.Курінна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.64250</u>	<u>-</u>	<u>0.14827</u>	<u>0.01975</u>	<u>-</u>	<u>0.81052</u>	<u>0.09387</u>	<u>0.90439</u>
		52,853	-	14,965	2,103	-	69,921	14,008	83,929
	Разом :	<u>0.64250</u>	<u>-</u>	<u>0.14827</u>	<u>0.01975</u>	<u>-</u>	<u>0.81052</u>	<u>0.09387</u>	<u>0.90439</u>
		52,853	-	14,965	2,103	-	69,921	14,008	83,929

Склав



Д.Е.Темченко

Перевірив



Н.Т.Курінна

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
Зовнішні мережі

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	642,5	82,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	148,27	100,93			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	19,75	106,48			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	93,87	149,23			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	904,39				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,066	310,48			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,2679	384,97			
9	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,0594	592,44			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00075	313,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,07384	685,95			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,4214	407,70			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00014	127,16			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,068	88,32			
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,29984	158,79			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,51	344,32			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	41,26963	355,13			
18	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	0,0132	714,53			
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	53,8079	472,36			
20	КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,0276	770,75			
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,34639	623,00			
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,0908	1103,71			
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,2222	491,52			
24	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,1572	1017,48			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,61216	845,71			
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,53664	158,72			
27	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,0732	124,58			
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,1035	5,97			
29	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,0282	499,52			
30	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	60,62	186,64			
31	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	8,21	204,26			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
32	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,04385				
33	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,006				
34	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	157,89228				
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,13				
36	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,34799				
37	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,1524				
38	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,4404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,0972				
40	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,678				
41	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,068				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
42	+С111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,02968	26065,97	25000,00	554,87	511,10
43	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0001	28647,43	27733,12	352,60	561,71
44	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000033	12591,58	11853,06	491,63	246,89
45	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,009	130,68	127,72	0,40	2,56
46	С111-311	Каболка	т	0,022074	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
47	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,074	11,88	5,79	5,86	0,23
48	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003618	42011,99	40663,51	524,72	823,76
49	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолна холодна БК-Р	т	0,00361	11352,83	10596,06	534,17	222,60
50	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000528	21224,36	20203,12	605,08	416,16
51	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,0055185	44262,97	42739,32	655,75	867,90
52	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00672	10554,27	9946,30	401,02	206,95
53	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00016	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
54	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,006	18800,10	17822,98	608,49	368,63
55	С111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,00492	13409,00	12425,34	720,74	262,92
56	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,018	86,27	75,60	8,98	1,69
57	С111-1608	Дрантя	кг	0,00429	12,11	11,10	0,77	0,24
58	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03861	225,42	220,46	0,54	4,42
59	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,002508	12333,69	11557,68	534,17	241,84
60	С111-1708	Ключчя просочене	кг	29	50,64	49,12	0,53	0,99
61	+С111-1720 варіант 1	Плівка ПВХ р=300кг/м2	м2	27,6	35,90	35,00	0,20	0,70
62	+С111-1789 варіант 1	Арматура ф22 А300С	кг	61,51	43,42	42,22	0,35	0,85
63	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,005688	5946,74	5597,62	232,52	116,60
64	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,006	4430,14	4110,75	232,52	86,87
65	С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,000672	8376,87	7980,10	232,52	164,25
66	+С113-8 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф80х4	м	0,6	361,91	357,20	2,02	2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	C113-145 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф76x4	м	0,2	231,28	227,70	1,86	1,72
68	+C113-177 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф159x5	м	0,6	667,70	657,50	5,23	4,97
69	+C113-753 варіант 1	Люк легкий зелений с запірним пристроєм (полімерпісаний)	шт	2	925,84	885,00	22,69	18,15
70	+C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	89,89	161,46	157,50	0,79	3,17
71	+C113-1439-3 варіант 1	Труба каналізаційна ПЕ ф160/138 SN8	м	59	171,80	167,47	0,96	3,37
72	+C113-1491 варіант 1	Заглушка каналізаційна НПВХ ф160 для зовнішньої каналізації	шт	1	88,83	87,01	0,08	1,74
73	+C113-1710 варіант 3	Коліно 90 зварне PE100 ф63 SDR11	шт	2	411,09	402,95	0,08	8,06
74	+C113-1710 варіант 4	Коліно 45 зварне PE100 ф63 SDR11	шт	2	411,09	402,95	0,08	8,06
75	+C113-1867 варіант 1	Заглушка лита PE100 d63 SDR11	шт	2	86,61	84,83	0,08	1,70
76	+C113-2227 варіант 6	Труба каналізаційна НПВХ ф110x3,2 SN4 для зовнішньої каналізації	м	1,5	116,18	113,75	0,15	2,28
77	+C113-2236 варіант 1	Коліно каналізаційне НПВХ ф110 для зовнішньої каналізації	шт	1	47,62	46,67	0,02	0,93
78	+C113-2236 варіант 2	Комінек каналізаційний ПП ф110	шт	1	83,32	81,67	0,02	1,63
79	+C113-2302 варіант 1	Зворотний клапан каналізаційний ф160мм горизонтальний PVC-U	шт	2	5924,58	5808,33	0,08	116,17
80	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0000399	33940,29	32883,83	390,96	665,50
81	C142-10-2	Вода	м3	3,70355	42,10	42,10	-	-
82	+&C1416-8688-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	212,15	200,00	7,99	4,16
83	+C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	4,678	962,49	333,33	610,29	18,87
84	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,625	1173,30	540,00	610,29	23,01
85	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,068785	5469,11	5011,27	350,60	107,24
86	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 40/60	т	1,198	4488,61	4050,00	350,60	88,01
87	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	23,063	805,47	300,00	489,68	15,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,373935	2465,09	1596,19	820,56	48,34
89	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,7804	3621,57	2730,00	820,56	71,01
90	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,224	3621,57	2730,00	820,56	71,01
91	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,29891	3256,02	2440,00	752,18	63,84
92	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0025	3470,22	2650,00	752,18	68,04
93	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,01391	2308,90	1511,45	752,18	45,27
94	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	1331,12	1210,98	94,04	26,10
95	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	1	2351,53	2149,54	155,88	46,11
96	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	5	3228,73	2930,31	235,11	63,31
97	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	1167,37	1085,70	58,78	22,89
98	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	3235,94	3013,79	158,70	63,45
99	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	2094,63	1947,76	105,80	41,07
100	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	4256,59	3949,78	223,35	83,46
101	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	215,69	199,70	11,76	4,23
102	+K585521- Л056 варіант 1	Стінка розтікання СР10-03 т. п. 902-09-22.84	шт	1	855,34	796,25	42,32	16,77
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
103	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9678	4,9416	4,9416		
104	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0059	184,55	184,55		
105	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1839	186,09	186,09		
106	C1999-9009	Дрова	м3	0,0418	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник _____  _____ Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник _____  _____ Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 19013-ЗВК.Вр арк.1-3, 19013-ЗВК.С арк.1-2

Кошторисна вартість 287,455 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,929 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Водопостачання В1</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,005	36293,21	19375,63	181	85	96	203,9000	1,02
					16917,58	5617,66			28	59,0153	0,3
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,012	6015,92	4589,49	72	17	55	18,3700	0,22
					1426,43	855,65			10	7,3821	0,09
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,04	7187,13	3627,72	287	142	145	42,9000	1,72
					3559,41	1019,37			41	9,9840	0,4
4	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,029	14256,54	-	413	413	-	183,6000	5,32
					14256,54	-			-	-	-
5	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2,9	204,26	204,26	592	-	592	-	-
					-	30,56			89	0,2870	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,2728	<u>32192,39</u> 1115,83	<u>31076,56</u> 8732,31	8782	304	<u>8478</u> 2382	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>3,92</u> 23,33
7	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,298	<u>15231,56</u> 15231,56	- -	4539	4539	- -	200,6000	59,78
8	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,094	<u>18277,87</u> 18277,87	- -	1718	1718	- -	240,7200	22,63
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,165	<u>10189,60</u> 1329,43	- -	1681	219	- -	16,3200	2,69
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском)	100м3	0,0578	<u>11250,65</u> 11250,65	- -	650	650	- -	150,4500	8,7
11	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	6,36	<u>805,47</u> -	- -	5123	-	- -	- -	- -
12	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,30441	<u>7320,25</u> -	<u>7320,25</u> 1613,86	2228	-	<u>2228</u> 491	- 15,1575	- 4,61
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,1184	<u>3145,89</u> 1565,56	<u>1580,33</u> 481,22	9810	4882	<u>4928</u> 1501	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>57,25</u> 15,96
14	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,1442	<u>373,80</u> -	<u>373,80</u> 82,41	54	-	<u>54</u> 12	- 0,7740	- 0,11
15	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0759	<u>14256,54</u> 14256,54	- -	1082	1082	- -	183,6000	13,94
16	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	12,9	<u>186,64</u> -	<u>186,64</u> 30,56	2408	-	<u>2408</u> 394	- 0,2870	- 3,7
		Разом прямі витрати по розділу 1					39620	14051	<u>18984</u> 4948		<u>177,19</u> 49,33
		Разом будівельні роботи, грн.					39620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6585				
		всього заробітна плата, грн.					18999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11127				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4052				
		Всього будівельні роботи, грн.					50747				

		Всього по розділу 1					50747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Мережі В1									
17	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,056	<u>24790,08</u>	<u>1289,91</u>	1388	1279	<u>72</u>	<u>245,7000</u>	<u>13,76</u>
					22842,73	157,63			9	1,5461	0,09
18	С113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	56,56	<u>161,46</u>	-	9132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>5600,19</u>	<u>3196,52</u>	1120	481	<u>639</u>	<u>24,6000</u>	<u>4,92</u>
					2403,67	1056,77			211	11,4566	2,29
20	С113-1710 варіант 3	Коліно 90 зварне РЕ100 ф63 SDR11	шт	2	<u>411,09</u>	-	822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С113-1867 варіант 1	Заглушка лита РЕ100 d63 SDR11	шт	2	<u>86,61</u>	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С113-8 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф80х4	м	0,6	<u>361,91</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,056	<u>7465,36</u>	-	418	390	-	82,4000	4,61
					6961,15	-			-	-	-
24	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>371,36</u>	-	371	268	-	2,9500	2,95
					267,89	-			-	-	-
25	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі діаметром 63 мм	шт	1	<u>509,92</u>	<u>268,00</u>	510	221	<u>268</u>	<u>2,0800</u>	<u>2,08</u>
					221,48	33,18			33	0,3447	0,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					14151	2639	<u>979</u>		<u>28,32</u>
									253		2,72
		Разом будівельні роботи, грн.					14151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10533				
		всього заробітна плата, грн.					2892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					440				
		Всього будівельні роботи, грн.					15590				

		Всього по розділу 2					15590				
		Разом прямі витрати по відділу 1					53771	16690	<u>19963</u>		<u>205,51</u>
									5201		52,05
		Разом будівельні роботи, грн.					53771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					17118 21891 12566 30,09 4492 66337 66337				
		<u>Відділ 2. Каналізація К1,К1.1</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
26	КР18-34-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,12	<u>5147,79</u> 2862,30	<u>2283,77</u> 385,47	618	343	<u>274</u> 46	<u>32,7120</u> 3,9233	<u>3,93</u> 0,47
27	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,018	<u>6015,92</u> 1426,43	<u>4589,49</u> 855,65	108	26	<u>82</u> 15	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,33</u> 0,13
28	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,06	<u>7187,13</u> 3559,41	<u>3627,72</u> 1019,37	431	214	<u>217</u> 61	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>2,57</u> 0,6
29	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,03	<u>14256,54</u> 14256,54	<u>-</u> -	428	428	<u>-</u> -	183,6000	5,51
30	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	5,31	<u>204,26</u> -	<u>204,26</u> 30,56	1085	-	<u>1085</u> 162	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,52
31	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,5334	<u>32192,39</u> 1115,83	<u>31076,56</u> 8732,31	17171	595	<u>16576</u> 4658	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>7,66</u> 45,62
32	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,405	<u>15231,56</u> 15231,56	<u>-</u> -	6169	6169	<u>-</u> -	200,6000	81,24
33	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,126	<u>18277,87</u> 18277,87	<u>-</u> -	2303	2303	<u>-</u> -	240,7200	30,33
34	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,268	<u>10189,60</u> 1329,43	<u>-</u> -	2731	356	<u>-</u> -	16,3200	4,37
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском)	100м3	0,1081	<u>11250,65</u> 11250,65	<u>-</u> -	1216	1216	<u>-</u> -	150,4500	16,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	11,89	<u>805,47</u>	-	9577	-	-	-	-
37	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,55843	<u>7320,25</u>	<u>7320,25</u>	4088	-	<u>4088</u>	-	-
38	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,7192	<u>3145,89</u>	<u>1580,33</u>	17992	8954	<u>9038</u>	<u>18,3600</u>	<u>105</u>
39	KB1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,2025	<u>373,80</u>	<u>373,80</u>	76	-	<u>76</u>	-	-
40	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2807	<u>14256,54</u>	-	4002	4002	-	183,6000	51,54
41	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	47,72	<u>186,64</u>	<u>186,64</u>	8906	-	<u>8906</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	30,56			1458	0,2870	13,7
		Разом будівельні роботи, грн.					76901	24606	<u>40342</u>		<u>308,74</u>
		в тому числі:							10070		99,93
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11953				
		всього заробітна плата, грн.					34676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7306				
		Всього будівельні роботи, грн.					97059				

		Всього по розділу 1					97059				
		Розділ 2. Колодязь									
42	KB23-1-2	Улаштування щебеневної основи під колодязь ф1000	10м3	0,05	<u>15995,68</u>	-	800	66	-	16,3200	0,82
					1329,43	-			-	-	-
43	KB23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,062	<u>75478,28</u>	<u>21526,57</u>	4680	1315	<u>1335</u>	<u>233,6000</u>	<u>14,48</u>
					21213,22	5913,40			367	48,8843	3,03
44	K585521- Л004 варіант 1 C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 2018,3х0,6	шт	2	<u>1331,12</u>	-	2662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	K585521-Л031 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,10+0:100x3209,39+2,21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,56:100x4421,99+0,6:100x3068,84	шт	1	<u>1167,37</u>	-	1167	-	-	-	-
46	K585521-Л048 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,84+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>2094,63</u>	-	2095	-	-	-	-
47	K585521-Л052 варіант 1 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99	шт	1	<u>215,69</u>	-	216	-	-	-	-
48	K585521-Л056 варіант 1	Стінка розтікання СР10-03 т. п. 902-09-22.84	шт	1	<u>855,34</u>	-	855	-	-	-	-
49	С113-753 варіант 1	Люк легкий зелений с запірним пристроєм (полімерпісаний)	шт	1	<u>925,84</u>	-	926	-	-	-	-
50	С111-1789 варіант 1	Арматура ф22 А300С	кг	15,38	<u>43,42</u>	-	668	-	-	-	-
51	С113-145 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф76x4	м	0,2	<u>231,28</u>	-	46	-	-	-	-
52	С113-177 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф159x5 ф1500	м	0,4	<u>667,70</u>	-	267	-	-	-	-
53	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,2935	<u>60282,66</u> <u>15546,67</u>	<u>10344,54</u> <u>2857,84</u>	17693	4563	<u>3036</u> <u>839</u>	<u>171,2000</u> <u>23,8218</u>	<u>50,25</u> <u>6,99</u>
54	K585521-Л007 варіант 1 С1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3582,56x0,6	шт	1	<u>2351,53</u>	-	2352	-	-	-	-
55	K585521-Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3255,9x0,9	шт	5	<u>3228,73</u>	-	16144	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	K585521-Л035 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0, 74)x146,4657)x0,27+24,27:100x3209,39+3, 02:100x2992,56+0:100x3068,84+1, 63:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>3235,94</u>	-	3236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	K585521-Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146, 4657)x0,38+18,30:100x3209,39+0:100x3068, 84+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84	шт	1	<u>4256,59</u>	-	4257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	K585521-Л052 варіант 1 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0, 74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99	шт	1	<u>215,69</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C113-753 варіант 1	Люк легкий зелений с запірним пристроєм (полімерпісчаний)	шт	1	<u>925,84</u>	-	926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C111-1789 варіант 1	Арматура ф22 А300С	кг	46,13	<u>43,42</u>	-	2003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-177 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф159х5	м	0,2	<u>667,70</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодах	шт	4	<u>252,88</u>	<u>148,05</u>	1012	375	<u>592</u>	<u>1,1300</u>	<u>4,52</u>
					93,76	45,39			182	0,4838	1,94
63	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, тощо за два рази	100м2	0,0143	<u>11325,91</u>	<u>1,27</u>	162	138	-	106,2600	1,52
					9649,47	1,10			-	0,0111	-
64	KB16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	4	<u>720,68</u>	-	2883	1406	-	3,8700	15,48
					351,43	-			-	-	-
65	KB22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,033	<u>24790,08</u>	<u>1289,91</u>	818	754	<u>43</u>	<u>245,7000</u>	<u>8,11</u>
					22842,73	157,63			5	1,5461	0,05
66	C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	33,33	<u>161,46</u>	-	5381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-1710 варіант 4	Коліно 45 зварне PE100 ф63 SDR11	шт	2	<u>411,09</u>	-	822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KB22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,028	<u>57163,97</u>	<u>18493,28</u>	1601	1017	<u>518</u>	<u>395,2000</u>	<u>11,07</u>
					36314,93	6090,27			171	65,6365	1,84
69	C113-1439-3 варіант 1	Труба каналізаційна ПЕ ф160/138 SN8	м	59	<u>171,80</u>	-	10136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,015	<u>9514,31</u> 9112,36	<u>167,16</u> 56,44	143	137	<u>3</u> 1	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>1,38</u> 0,01
71	C113-2227 варіант 6	Труба каналізаційна НПВХ ф110х3,2 SN4 для зовнішньої каналізації	м	1,5	<u>116,18</u> -	-	174	-	-	-	-
72	C113-2236 варіант 1	Коліно каналізаційне НПВХ ф110 для зовнішньої каналізації	шт	1	<u>47,62</u> -	-	48	-	-	-	-
73	C113-2236 варіант 2	Комінек каналізаційний ПП ф110	шт	1	<u>83,32</u> -	-	83	-	-	-	-
74	C113-1491 варіант 1	Заглушка каналізаційна НПВХ ф160 для зовнішньої каналізації	шт	1	<u>88,83</u> -	-	89	-	-	-	-
75	C113-2302 варіант 1	Зворотний клапан каналізаційний ф160мм горизонтальний PVC-U	шт	2	<u>5924,58</u> -	-	11849	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							96544	9771	<u>5527</u> 1565		<u>107,63</u> 13,86
Разом будівельні роботи, грн.							96544				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81246				
всього заробітна плата, грн.							11336				
Загальновиробничі витрати, грн.							5699				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1762				
Всього будівельні роботи, грн.							102243				

Всього по розділу 2							102243				
Розділ 3. Благоустрій											
76	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,12	<u>3944,83</u> 2446,54	<u>1414,09</u> 389,46	473	294	<u>170</u> 47	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>3,48</u> 0,43
77	КБ27-17-4 Н1=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,12	<u>255,68</u> -	<u>234,21</u> 65,88	31	-	<u>28</u> 8	- 0,6315	- 0,08
78	C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	2,568	<u>962,49</u> -	-	2472	-	-	-	-
79	КБ27-32-2	Улаштування цементобетонного покриття	100 м2	0,12	<u>8877,93</u> 2584,90	<u>5164,92</u> 1002,84	1065	310	<u>620</u> 120	<u>28,8300</u> 9,6852	<u>3,46</u> 1,16
80	C111-1720 варіант 1	Плівка ПВХ р=300кг/м2	м2	13,8	<u>35,90</u> -	-	495	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,224	<u>3621,57</u>	-	4433	-	-	-	-
82	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,1	<u>7974,77</u>	<u>665,37</u>	797	693	<u>67</u>	<u>81,2500</u>	<u>8,13</u>
					6928,19	180,04			18	1,4550	0,15
83	& C1416-8688-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	<u>212,15</u>	-	2122	-	-	-	-
84	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,1	<u>3944,83</u>	<u>1414,09</u>	394	245	<u>141</u>	<u>28,9600</u>	<u>2,9</u>
					2446,54	389,46			39	3,5998	0,36
85	C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	2,11	<u>962,49</u>	-	2031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,012	<u>189,30</u>	-	2	2	-	2,2200	0,03
					189,30	-			-	-	-
87	C111-1720 варіант 1	Плівка ПВХ р=300кг/м2	м2	13,8	<u>35,90</u>	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,1	<u>2996,39</u>	-	300	147	-	15,9500	1,6
					1465,65	-			-	-	-
89	КБ27-22-2 Н1=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,1	<u>948,29</u>	-	95	95	-	10,2000	1,02
					948,29	-			-	-	-
90	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ. БНД 40/60	т	1,198	<u>4488,61</u>	-	5377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					20582	1786	<u>1026</u>		<u>20,62</u>
									232		2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					20582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17770				
		всього заробітна плата, грн.					2018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					448				
		Всього будівельні роботи, грн.					21814				

		Всього по розділу 3					21814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					194027	36163	<u>46895</u>		<u>436,99</u>
									11867		115,97
		Разом будівельні роботи, грн.					194027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110969				
		всього заробітна плата, грн.					48030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27091				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9516				
		Всього будівельні роботи, грн.					221118				

		Всього по відділу 2					221118				
		Разом прямі витрати по кошторису					247798	52853	<u>66858</u>		<u>642,5</u>
									17068		168,02
		Разом будівельні роботи, грн.					247798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128087				
		всього заробітна плата, грн.					69921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39657				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14008				
		Всього будівельні роботи, грн.					287455				

		Всього по кошторису					287455				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					904,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83929				

Склав кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиночку, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	642,5	82,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	148,27	100,93			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	19,75	106,48			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	93,87	149,23			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	904,39				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,066	310,48			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,2679	384,97			
9	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,0594	592,44			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00075	313,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,07384	685,95			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,4214	407,70			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00014	127,16			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,068	88,32			
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,29984	158,79			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,51	344,32			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	41,26963	355,13			
18	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	0,0132	714,53			
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	53,8079	472,36			
20	КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,0276	770,75			
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,34639	623,00			
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,0908	1103,71			
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,2222	491,52			
24	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,1572	1017,48			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,61216	845,71			
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,53664	158,72			
27	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,0732	124,58			
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,1035	5,97			
29	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,0282	499,52			
30	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	60,62	186,64			
31	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	8,21	204,26			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
32	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,04385				
33	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,006				
34	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	157,89228				
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,13				
36	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,34799				
37	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,1524				
38	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,4404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,0972				
40	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,678				
41	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,068				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
42	+С111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,02968	26065,97	25000,00	554,87	511,10
43	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0001	28647,43	27733,12	352,60	561,71
44	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000033	12591,58	11853,06	491,63	246,89
45	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,009	130,68	127,72	0,40	2,56
46	С111-311	Каболка	т	0,022074	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
47	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,074	11,88	5,79	5,86	0,23
48	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003618	42011,99	40663,51	524,72	823,76
49	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолна холодна БК-Р	т	0,00361	11352,83	10596,06	534,17	222,60
50	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000528	21224,36	20203,12	605,08	416,16
51	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,0055185	44262,97	42739,32	655,75	867,90
52	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00672	10554,27	9946,30	401,02	206,95
53	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00016	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
54	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,006	18800,10	17822,98	608,49	368,63
55	С111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,00492	13409,00	12425,34	720,74	262,92
56	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,018	86,27	75,60	8,98	1,69
57	С111-1608	Дрантя	кг	0,00429	12,11	11,10	0,77	0,24
58	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03861	225,42	220,46	0,54	4,42
59	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,002508	12333,69	11557,68	534,17	241,84
60	С111-1708	Ключчя просочене	кг	29	50,64	49,12	0,53	0,99
61	+С111-1720 варіант 1	Плівка ПВХ р=300кг/м2	м2	27,6	35,90	35,00	0,20	0,70
62	+С111-1789 варіант 1	Арматура ф22 А300С	кг	61,51	43,42	42,22	0,35	0,85
63	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,005688	5946,74	5597,62	232,52	116,60
64	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,006	4430,14	4110,75	232,52	86,87
65	С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,000672	8376,87	7980,10	232,52	164,25
66	+С113-8 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф80х4	м	0,6	361,91	357,20	2,02	2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	C113-145 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф76x4	м	0,2	231,28	227,70	1,86	1,72
68	+C113-177 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф159x5	м	0,6	667,70	657,50	5,23	4,97
69	+C113-753 варіант 1	Люк легкий зелений с запірним пристроєм (полімерпісаний)	шт	2	925,84	885,00	22,69	18,15
70	+C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	89,89	161,46	157,50	0,79	3,17
71	+C113-1439-3 варіант 1	Труба каналізаційна ПЕ ф160/138 SN8	м	59	171,80	167,47	0,96	3,37
72	+C113-1491 варіант 1	Заглушка каналізаційна НПВХ ф160 для зовнішньої каналізації	шт	1	88,83	87,01	0,08	1,74
73	+C113-1710 варіант 3	Коліно 90 зварне PE100 ф63 SDR11	шт	2	411,09	402,95	0,08	8,06
74	+C113-1710 варіант 4	Коліно 45 зварне PE100 ф63 SDR11	шт	2	411,09	402,95	0,08	8,06
75	+C113-1867 варіант 1	Заглушка лита PE100 d63 SDR11	шт	2	86,61	84,83	0,08	1,70
76	+C113-2227 варіант 6	Труба каналізаційна НПВХ ф110x3,2 SN4 для зовнішньої каналізації	м	1,5	116,18	113,75	0,15	2,28
77	+C113-2236 варіант 1	Коліно каналізаційне НПВХ ф110 для зовнішньої каналізації	шт	1	47,62	46,67	0,02	0,93
78	+C113-2236 варіант 2	Комінек каналізаційний ПП ф110	шт	1	83,32	81,67	0,02	1,63
79	+C113-2302 варіант 1	Зворотний клапан каналізаційний ф160мм горизонтальний PVC-U	шт	2	5924,58	5808,33	0,08	116,17
80	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0000399	33940,29	32883,83	390,96	665,50
81	C142-10-2	Вода	м3	3,70355	42,10	42,10	-	-
82	+&C1416-8688-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	212,15	200,00	7,99	4,16
83	+C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	4,678	962,49	333,33	610,29	18,87
84	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,625	1173,30	540,00	610,29	23,01
85	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,068785	5469,11	5011,27	350,60	107,24
86	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 40/60	т	1,198	4488,61	4050,00	350,60	88,01
87	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	23,063	805,47	300,00	489,68	15,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,373935	2465,09	1596,19	820,56	48,34
89	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,7804	3621,57	2730,00	820,56	71,01
90	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,224	3621,57	2730,00	820,56	71,01
91	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,29891	3256,02	2440,00	752,18	63,84
92	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0025	3470,22	2650,00	752,18	68,04
93	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,01391	2308,90	1511,45	752,18	45,27
94	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	1331,12	1210,98	94,04	26,10
95	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	1	2351,53	2149,54	155,88	46,11
96	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	5	3228,73	2930,31	235,11	63,31
97	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	1167,37	1085,70	58,78	22,89
98	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	3235,94	3013,79	158,70	63,45
99	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	2094,63	1947,76	105,80	41,07
100	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	4256,59	3949,78	223,35	83,46
101	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	215,69	199,70	11,76	4,23
102	+K585521- Л056 варіант 1	Стінка розтікання СР10-03 т. п. 902-09-22.84	шт	1	855,34	796,25	42,32	16,77
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
103	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9678	4,9416	4,9416		
104	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0059	184,55	184,55		
105	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1839	186,09	186,09		
106	C1999-9009	Дрова	м3	0,0418	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склав кошторисник _____  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник _____  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	4694,959 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,66609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	341,145 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій території	4694,959	-	4694,959	3,66609	341,145	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	4694,959	-	4694,959	3,66609	341,145	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Брижатенко О.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.Е.Темченко

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.Т.Курінна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій території	<u>2.96466</u> 250,348	<u>-</u> -	<u>0.32832</u> 35,136	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.29298</u> 285,484	<u>0.37311</u> 55,661	<u>3.66609</u> 341,145
	Разом :	<u>2.96466</u> 250,348	<u>-</u> -	<u>0.32832</u> 35,136	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.29298</u> 285,484	<u>0.37311</u> 55,661	<u>3.66609</u> 341,145

Склав



Д.Е.Темченко

Перевірів



Н.Т.Курінна

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій території

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2964,66	84,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	328,32	107,02			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	373,11	149,18			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3666,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,35	310,48			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16513	384,97			
8	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,466	687,54			
9	КБМ201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш. год	147,582	258,57			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0235	313,74			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,9135	685,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,011802	563,07			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,266	407,70			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	7,55063	88,32			
15	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	7,288	978,60			
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	5,08338	1103,71			
17	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	9,51084	1410,87			
18	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	5,466	143,64			
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	13,26582	491,52			
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	50,61516	616,80			
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,71268	1049,93			
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,0118	80,09			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	18,88011	845,71			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
24	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,33528				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,525252				
26	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR	маш. год	7,288				
27	КБМ270-162	Бункер	маш. год	115,5148				
28	КБМ270-193	Гребки тракторні	маш. год	33,5248				
29	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	51,7448				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
30	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0045	28647,43	27733,12	352,60	561,71
31	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00402	28647,43	27733,12	352,60	561,71
32	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,282	130,68	127,72	0,40	2,56
33	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,33528	18800,10	17822,98	608,49	368,63
34	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,0672	140,68	137,79	0,13	2,76
35	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2412	4430,14	4110,75	232,52	86,87
36	С112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,369	2671,20	2386,30	232,52	52,38
37	С112-142	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1035	2852,71	2564,25	232,52	55,94
38	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00125	33940,29	32883,83	390,96	665,50
39	С142-10-2	Вода	м3	263,49632	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	16	306,08	275,00	25,08	6,00
41	+&C1416- 8684-1-1B	Камені бортові БР100.20.8	м	386	193,19	180,00	9,40	3,79
42	+C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	833,05	962,49	333,33	610,29	18,87
43	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,26733	2335,47	1800,00	489,68	45,79
44	+C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ. Др. Щ.Б. НП.І. БНД 70/100	т	53,42128	5469,11	5011,27	350,60	107,24
45	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	203,214	805,47	300,00	489,68	15,79
46	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,791	3499,17	2610,00	820,56	68,61
47	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1005	3470,22	2650,00	752,18	68,04
48	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1305	3470,22	2650,00	752,18	68,04
49	+C1426-11789 варіант 1	Плити тактильні (з точками) 300х300х60	м2	4,3974	1951,79	1860,00	53,52	38,27
50	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,2678	50371,59	49352,43	31,48	987,68
51	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	36440	13,74	13,00	0,47	0,27
52	C1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	3789,76	411,14	402,94	0,14	8,06
53	C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	1027,608	58,71	57,54	0,02	1,15
54	C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	616,5648	194,15	189,87	0,47	3,81
55	C1555-148	Пісок кварцевий фракції 4 мм	т	150,315	2071,57	1724,90	306,05	40,62
56	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль щільний	м2	3767,896	48,85	47,65	0,24	0,96
57	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	46,906	656,89	643,18	0,83	12,88
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,0812	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад

кошторисник



Д.Е.Темченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник _____  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території

Основа:	Кошторисна вартість	4694,959 тис. грн.
креслення (специфікації) № 19013-0-ГП	Кошторисна трудомісткість	3,66609 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	341,145 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій території									
		тип 2									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,1	3944,83	1414,09	4339	2691	1555	28,9600	31,86
					2446,54	389,46			428	3,5998	3,96
2	КБ27-17-4 К1=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-1,1	596,58	546,48	-656	-	-601	-	-
					-	153,73			-169	1,4735	-1,62
3	С1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	9,68	962,49	-	9317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,1	42045,84	-	46250	1612	-	15,9500	17,55
					1465,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-22-2 К1=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 тип 4	100м2	1,1	<u>13709,40</u> 474,15	- -	15080	522	- -	5,1000	5,61
6	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,042	<u>3944,83</u> 2446,54	<u>1414,09</u> 389,46	166	103	<u>59</u> 16	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>1,22</u> 0,15
7	КБ27-17-4 К1=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,042	<u>255,68</u> -	<u>234,21</u> 65,88	11	-	<u>10</u> 3	- 0,6315	- 0,03
8	С1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,91	<u>962,49</u> -	- -	876	-	- -	- -	- -
9	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м тип 1	1000 м2	0,0042	<u>2303831,94</u> 95329,58	<u>11573,79</u> 1597,53	9676	400	<u>49</u> 7	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>4,31</u> 0,07
10	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,768	<u>3944,83</u> 2446,54	<u>1414,09</u> 389,46	6974	4325	<u>2500</u> 689	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>51,2</u> 6,36
11	С1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	31,15	<u>962,49</u> -	- -	29982	-	- -	- -	- -
12	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,768	<u>42045,84</u> 1465,65	- -	74337	2591	- -	15,9500	28,2
13	КБ27-22-2 К1=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 тип 3	100м2	1,768	<u>13709,40</u> 474,15	- -	24238	838	- -	5,1000	9,02
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	3,644	<u>22701,80</u> 2657,53	<u>18781,27</u> 3626,17	82725	9684	<u>68439</u> 13214	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>116,72</u> 112,19
15	С1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	743,38	<u>962,49</u> -	- -	715496	-	- -	- -	- -
16	КБ27-29-1 К2,5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	3,644	<u>50728,59</u> 217,69	- -	184855	793	- -	2,5530	9,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,822	<u>98440,21</u> 2078,70	<u>7549,31</u> 1364,06	179358	3787	<u>13755</u> 2485	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>47,37</u> 20,75
18	ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	100 м2	36,44	<u>49182,08</u> 1464,28	<u>17,66</u> 1,52	1792195	53358	<u>644</u> 55	<u>15,7500</u> 0,0160	<u>573,93</u> 0,58
19	ЗБ1-9-1	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	100 м2	36,44	<u>4189,67</u> 450,95	<u>320,63</u> 138,12	152672	16433	<u>11684</u> 5033	<u>5,5900</u> 1,4136	<u>203,7</u> 51,51
20	ЗБ1-9-2 K1=15	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати	100 м2	36,44	<u>5676,95</u> 278,31	<u>271,50</u> 116,96	206868	10142	<u>9893</u> 4262	<u>3,4500</u> 1,1970	<u>125,72</u> 43,62
21	ЗБ1-10-1	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм	100 м2	36,44	<u>7485,31</u> 341,23	<u>274,08</u> 118,07	272765	12434	<u>9987</u> 4302	<u>4,2300</u> 1,2084	<u>154,14</u> 44,03
22	ЗБ1-10-2 K1=10	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати	100 м2	36,44	<u>7212,34</u> 161,34	<u>181,00</u> 77,97	262818	5879	<u>6596</u> 2841	<u>2,0000</u> 0,7980	<u>72,88</u> 29,08
23	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,02	<u>7974,77</u> 6928,19	<u>665,37</u> 180,04	32059	27851	<u>2675</u> 724	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>326,63</u> 5,85
24	& C1416-8684-1-1В	Камені бортові БР100.20.8	м	386	<u>193,19</u> -	- -	74571	-	- -	- -	- -
25	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15 тип 1	шт	16	<u>306,08</u> -	- -	4897	-	- -	- -	- -
26	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,72	<u>3944,83</u> 2446,54	<u>1414,09</u> 389,46	10730	6655	<u>3846</u> 1059	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>78,77</u> 9,79
27	C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	47,93	<u>962,49</u> -	- -	46132	-	- -	- -	- -
28	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2,72	<u>42045,84</u> 1465,65	- -	114365	3987	- -	15,9500	43,38
29	КБ27-22-2 K1=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	2,72	<u>13709,40</u> 474,15	- -	37290	1290	- -	5,1000	13,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					4390386	165375	<u>131091</u> 34949		<u>1915,38</u> 326,35
		Разом будівельні роботи, грн.					4390386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4093920 200324 116408 279,52 41698 4506794 4506794				
30	КБ47-25-4	Розділ 2. Озеленення <i>Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см (використання раніш розребленого ґрунту)</i>	100м2	13,39	<u>4971,25</u>	-	66565	66565	-	62,8000	840,89
					4971,25	-			-	-	-
31	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13,39	<u>2124,55</u>	-	28448	9321	-	8,2400	110,33
					696,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					95013	75886	-		951,22
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					95013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19127				
		всього заробітна плата, грн.					75886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12489				
		Всього будівельні роботи, грн.					134764				

		Всього по розділу 2					134764				
32	КР16-78-1	Розділ 3. Інші роботи Улаштування відкритих бетонних лотків розміром 300х160 мм	м	45	<u>296,93</u>	<u>9,31</u>	13362	4804	<u>419</u>	<u>1,2200</u>	<u>54,9</u>
					106,75	3,55			160	0,0378	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,47	<u>75071,93</u> 9112,36	<u>167,16</u> 56,44	35284	4283	<u>79</u> 27	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>43,16</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 3					48646	9087	<u>498</u> 187		<u>98,06</u> 1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					48646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39061				
		всього заробітна плата, грн.					9274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1474				
		Всього будівельні роботи, грн.					53400				

		Всього по розділу 3					53400				
		Разом прямі витрати по кошторису					4534045	250348	<u>131589</u> 35136		<u>2964,66</u> 328,32
		Разом будівельні роботи, грн.					4534045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4152108				
		всього заробітна плата, грн.					285484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160914				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					373,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55661				
		Всього будівельні роботи, грн.					4694959				

		Всього по кошторису					4694959				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3666,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					341145				

Склав кошторисник  Н.Т. Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив кошторисник  Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій території

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2964,66	84,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	328,32	107,02			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	373,11	149,18			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3666,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,35	310,48			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16513	384,97			
8	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,466	687,54			
9	КБМ201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш. год	147,582	258,57			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0235	313,74			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,9135	685,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,011802	563,07			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,266	407,70			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	7,55063	88,32			
15	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	7,288	978,60			
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	5,08338	1103,71			
17	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	9,51084	1410,87			
18	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	5,466	143,64			
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	13,26582	491,52			
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	50,61516	616,80			
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,71268	1049,93			
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,0118	80,09			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	18,88011	845,71			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
24	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,33528				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,525252				
26	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR	маш. год	7,288				
27	КБМ270-162	Бункер	маш. год	115,5148				
28	КБМ270-193	Гребки тракторні	маш. год	33,5248				
29	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	51,7448				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
30	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0045	28647,43	27733,12	352,60	561,71
31	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00402	28647,43	27733,12	352,60	561,71
32	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,282	130,68	127,72	0,40	2,56
33	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,33528	18800,10	17822,98	608,49	368,63
34	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0672	140,68	137,79	0,13	2,76
35	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2412	4430,14	4110,75	232,52	86,87
36	С112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,369	2671,20	2386,30	232,52	52,38
37	С112-142	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1035	2852,71	2564,25	232,52	55,94
38	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00125	33940,29	32883,83	390,96	665,50
39	С142-10-2	Вода	м3	263,49632	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	16	306,08	275,00	25,08	6,00
41	+&C1416- 8684-1-1B	Камені бортові БР100.20.8	м	386	193,19	180,00	9,40	3,79
42	+C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	833,05	962,49	333,33	610,29	18,87
43	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,26733	2335,47	1800,00	489,68	45,79
44	+C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ. Др. Щ.Б. НП.І. БНД 70/100	т	53,42128	5469,11	5011,27	350,60	107,24
45	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	203,214	805,47	300,00	489,68	15,79
46	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,791	3499,17	2610,00	820,56	68,61
47	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1005	3470,22	2650,00	752,18	68,04
48	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1305	3470,22	2650,00	752,18	68,04
49	+C1426-11789 варіант 1	Плити тактильні (з точками) 300х300х60	м2	4,3974	1951,79	1860,00	53,52	38,27
50	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,2678	50371,59	49352,43	31,48	987,68
51	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	36440	13,74	13,00	0,47	0,27
52	C1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	3789,76	411,14	402,94	0,14	8,06
53	C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	1027,608	58,71	57,54	0,02	1,15
54	C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	616,5648	194,15	189,87	0,47	3,81
55	C1555-148	Пісок кварцевий фракції 4 мм	т	150,315	2071,57	1724,90	306,05	40,62
56	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль щільний	м2	3767,896	48,85	47,65	0,24	0,96
57	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	46,906	656,89	643,18	0,83	12,88
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,0812	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад

кошторисник



Н.Т. Курінна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник _____ Д.Е. Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]