

Капітальний ремонт (термомодернізація) багатокварирного житлового будинку по вул.Міцкевича,3 в м.Ковелі Волинської області
023/0222

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-09
на Благоустрій

Капітальний ремонт (термомодернізація) багатокварирного житлового будинку по вул.Міцкевича,3 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість100,441 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,26495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата19,539 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на “18 січня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відмостка									
1	RH18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	1,1	<u>4942.42</u> 4870,25	<u>72.17</u> 23,39	5437	5357	<u>80</u> 26	<u>80.7000</u> 0,2780	<u>88.77</u> 0,31
2	RH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,11	<u>36442.40</u> 1615,64	<u>4094.26</u> 1060,15	4009	178	<u>450</u> 117	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>2.86</u> 1,25
3	RH18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,11	<u>140156.09</u> 2445,30	<u>18004.63</u> 5533,07	15417	269	<u>1981</u> 609	<u>39.0000</u> 59,5946	<u>4.29</u> 6,56
4	RH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,1	<u>59963.33</u> 8757,64	<u>130.55</u> 53,82	65960	9633	<u>144</u> 59	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>131.8</u> 0,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					90823	15437	<u>2655</u> 811		<u>227.72</u> 8,85
		Разом будівельні роботи, грн.					90823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72731				
		всього заробітна плата, грн.					16248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9618 28,38 3291 100441				

		Всього по розділу 1					100441				
		Разом прямі витрати по кошторису					90823	15437	<u>2655</u>		<u>227,72</u>
									811		8,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90823 72731 16248 9618 28,38 3291 100441				

		Всього по кошторису					100441				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					264,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19539				

Склав _____ Бачинський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шворак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]