

Капітальний ремонт (термомодернізація) багатоквартирного житлового будинку по вул.Міцкевича,3 в м.Ковелі Волинської області
023/0222

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на Проеми приватного користування

Капітальний ремонт (термомодернізація) багатоквартирного житлового будинку по вул.Міцкевича,3 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість568,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,51505 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата38,583 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на “18 січня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-13-1	Демонтаж Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12452.47</u> 11672,46	<u>770.12</u> 328,37	125	117	<u>8</u> 3	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>1.84</u> 0,04
2	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0273	<u>2748.71</u> 2748,71	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>1.22</u> -
3	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,48	<u>10835.79</u> 10103,01	<u>723.02</u> 308,29	5201	4849	<u>347</u> 148	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>76.6</u> 1,81
4	РН6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	1,243595	<u>2653.72</u> 2552,71	<u>101.01</u> 91,58	3300	3175	<u>125</u> 114	<u>41.0800</u> 1,1877	<u>51.09</u> 1,48
5	ЕН10-28-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0273	<u>14669.68</u> 6663,76	<u>3316.21</u> 1222,59	400	182	<u>91</u> 33	<u>91.1720</u> 12,7133	<u>2.49</u> 0,35
6	С123-198- 1А варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	2,73	<u>3884.23</u> -	<u>-</u> -	10604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЕН10-20-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,425091	<u>26972.83</u> 13257,14	<u>802.68</u> 591,81	11466	5635	<u>341</u> 252	<u>171.9250</u> 7,4584	<u>73.08</u> 3,17
8	ЕН10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,123467	<u>20817.85</u> 10051,48	<u>667.90</u> 492,44	2570	1241	<u>82</u> 61	<u>130.3525</u> 6,2061	<u>16.09</u> 0,77
9	ЕН10-20-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,695037	<u>15810.12</u> 7685,59	<u>522.64</u> 385,34	10989	5342	<u>363</u> 268	<u>99.6705</u> 4,8563	<u>69.27</u> 3,38
10	& С123-1Б варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	124,3595	<u>3650.46</u> -	<u>-</u> -	453969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	РН8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	3,8	<u>13541.88</u> 2806,77	<u>6.89</u> 6,40	51459	10666	<u>26</u> 24	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>156.83</u> 0,35
		Разом прямі витрати по кошторису					550158	31282	<u>1383</u> 903		<u>448.51</u> 11,35
		Разом будівельні роботи, грн.					550158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					517493				
		всього заробітна плата, грн.					32185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6398				
		Всього будівельні роботи, грн.					568996				

		Всього по кошторису					568996				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					515,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38583				

Склав _____ Бачинський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шворак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]