

Капітальний ремонт (термомодернізація) багатокварирного житлового будинку по вул.Міцкевича,3 в м.Ковелі Волинської області
023/0222

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06
на Сантехнічні роботи

Капітальний ремонт (термомодернізація) багатокварирного житлового будинку по вул.Міцкевича,3 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

378,040 тис. грн.
1,00127 тис.люд.год.
77,233 тис. грн.
3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на “18 січня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. вентиляція										
1	PH15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,01575	<u>173119.01</u> 20475,77	<u>76.33</u> 58,65	2727	322	<u>1</u> 1	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>4.74</u> 0,01	
2	C1630-112 варіант 1	Відвод, діаметр 100 мм	шт	2	<u>190.63</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
3	PH15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,4	<u>1667.80</u> 118,41	<u>-</u> -	2335	166	<u>-</u> -	<u>1.6200</u> -	<u>2.27</u> -	
4	PH15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224.46</u> 145,63	<u>5.18</u> 0,30	224	146	<u>5</u> -	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>2.09</u> -	
5	PH15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,03	<u>2528.66</u> 700,53	<u>52.07</u> 6,44	76	21	<u>2</u> -	<u>9.8100</u> 0,0738	<u>0.29</u> -	
6	PH12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,029	<u>10040.16</u> 8651,70	<u>18.88</u> 17,12	291	251	<u>1</u> -	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>3.55</u> 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PH15-37-1	Кондиціонери Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	10к-м	6	<u>10955.19</u> 10848,75	<u>35.87</u> 32,52	65731	65093	<u>215</u> 195	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>890.58</u> 2,53
8	C118-39 варіант 1	Кронштейн (профіль оцинкований 45х60 L=350 в комплекті з кріпленням)	шт	60	<u>4489.07</u> -	<u>-</u> -	269344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					341109	65999	<u>224</u> 196		<u>903.52</u> 2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					341109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274886				
		всього заробітна плата, грн.					66195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11038				
		Всього будівельні роботи, грн.					378040				

		Всього по розділу 1					378040				
		Разом прямі витрати по кошторису					341109	65999	<u>224</u> 196		<u>903.52</u> 2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					341109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274886				
		всього заробітна плата, грн.					66195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11038				
		Всього будівельні роботи, грн.					378040				

		Всього по кошторису					378040				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1001,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77233				

Склав _____ Бачинський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шворак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]