

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Сікових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на дороги та тротуари

Дороги та тротуари

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13561,465	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,2048206	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	934,863	тис. грн.
Середній розряд робіт	3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки вручну (H=17 см)	100 м3	5,6401	<u>13687,46</u> 12902,33	<u>785,13</u> 208,66	77199	72770	<u>4428</u> 1177	<u>212,98</u> 2,5461	<u>1201,2285</u> 14,3603
2	C1421-10428-2-BM	Бруківка, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м3	564,01	<u>1517,59</u> -	= -	855933	-	= -	= -	= -
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	7,01	<u>7509,91</u> 6180,37	<u>1329,54</u> 310,65	52644	43324	<u>9320</u> 2178	<u>102,02</u> 3,9	<u>715,1602</u> 27,339
4	C1416-8684-BM	Камені бортові, (1000x300x150 мм), крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м	175	<u>95,85</u> -	= -	16774	-	= -	= -	= -
5	KP18-1-2	Розбирання покриттів з плитки вручну (H=4 см)	100 м3	0,6922	<u>13687,46</u> 12902,33	<u>785,13</u> 208,66	9474	8931	<u>543</u> 144	<u>212,98</u> 2,5461	<u>147,4248</u> 1,7624
6	C1426-11789	Плитки тротуарні товщина 40 мм	м2	865,3	<u>301,12</u> -	= -	260559	-	= -	= -	= -
7	KP18-2-1	Розбирання поребрика	100 м	0,62	<u>7509,91</u> 6180,37	<u>1329,54</u> 310,65	4656	3832	<u>824</u> 193	<u>102,02</u> 3,9	<u>63,2524</u> 2,418
8	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом . т.17 см	100 м3	1,755	<u>32927,39</u> 11608,34	<u>21319,05</u> 4728,3	57788	20373	<u>37415</u> 8298	<u>191,62</u> 62,1681	<u>336,2931</u> 109,105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP18-2-1	Розбирання лотків водовідвідних бетонних	100 м	1,065	<u>7509,91</u> 6180,37	<u>1329,54</u> 310,65	7998	6582	<u>1416</u> 331	<u>102,02</u> 3,9	<u>108,6513</u> 4,1535
10	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	5,6592	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	17638	1135	<u>16503</u> 3856	<u>3,31</u> 8,554	<u>18,732</u> 48,4088
11	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	565,92	<u>197,78</u> -	<u>197,78</u> 23,84	111928	-	<u>111928</u> 13492	<u>-</u> 0,287	<u>-</u> 162,419
Асфальтобетонне покриття											
12	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м2	40,445	<u>3051,3</u> 224,15	<u>2827,15</u> 655,13	123410	9066	<u>114344</u> 26497	<u>3,7</u> 8,208	<u>149,6465</u> 331,9726
13	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2750,26	<u>180,16</u> -	<u>180,16</u> 23,84	495487	-	<u>495487</u> 65569	<u>-</u> 0,287	<u>-</u> 789,3246
14	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	16,178	<u>620</u> 39,77	<u>575,6</u> 94,37	10030	643	<u>9312</u> 1527	<u>0,65</u> 0,9636	<u>10,5157</u> 15,5891
15	KP18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100 м2	40,445	<u>12764,34</u> 490,7	<u>2064,78</u> 366,69	516254	19846	<u>83510</u> 14831	<u>7,51</u> 3,9873	<u>303,742</u> 161,2663
16	KP18-22-4 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3, т.20 см	100 м2	40,445	<u>6899,41</u> -	<u>130,77</u> 16,1	279047	-	<u>5289</u> 651	<u>-</u> 0,208	<u>-</u> 8,4126
17	KP18-23-1- ИН	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 марки 1000 обробленої цементом з доведенням до М40 (5% цементу М400 від маси)	100 м2	40,445	<u>4709,18</u> 378,76	<u>4253,32</u> 803,51	190463	15319	<u>172026</u> 32498	<u>5,96</u> 8,733	<u>241,0522</u> 353,2062
18	KP18-23-4- ИН к=6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3, до т.21 см	100 м2	40,445	<u>177,96</u> -	<u>147,12</u> 18,11	7198	-	<u>5950</u> 732	<u>-</u> 0,234	<u>-</u> 9,4641
19	КБ27-41-1	Приготування щебенево-піщаної суміші С-7 марки 1000 обробленої цементом з доведенням до М40 (5% цементу М400 від маси) на майданчику механізовано	100 м3	11,3084	<u>12370,06</u> 81,09	<u>12288,97</u> 2145,83	139886	917	<u>138969</u> 24266	<u>1,219</u> 24,7288	<u>13,7849</u> 279,6432


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка M1000	м3	1130,84	<u>1272,16</u> -	= -	1438609	-	= -	= -	= -
21	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	96,12	<u>3313,55</u> -	= -	318498	-	= -	= -	= -
22	KP18-58-1-ИН	Розливання в'язучих матеріалів	1т	4,368	<u>31511,99</u> -	<u>468,72</u> 85,73	137644	-	<u>2047</u> 374	= 1,1077	= 4,8384
23	KP18-44-1-ИН	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м, нижнього шару товщиною 70 мм	1000 м2	4,0445	<u>643162,17</u> 1689,75	<u>21980,85</u> 2316,16	2601269	6834	<u>88902</u> 9368	<u>22,5</u> 23,7072	<u>91,0013</u> 95,8838
24	KP18-44-2-ИН к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару додавати або виключати, до норми 18-44-1, до т.110 мм	1000 м2	4,0445	<u>363604,59</u> 973,3	<u>8222,08</u> 585,92	1470599	3937	<u>33254</u> 2370	<u>12,96</u> 5,6376	<u>52,4167</u> 22,8013
25	KP18-58-1-ИН	Розливання в'язучих матеріалів	1т	1,699	<u>31511,99</u> -	<u>468,72</u> 85,73	53539	-	<u>796</u> 146	= 1,1077	= 1,882
26	KP18-44-3-ИН	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м, верхнього шару товщиною 50 мм	1000 м2	4,0445	<u>485925,32</u> 1608,64	<u>20936,51</u> 2206,54	1965325	6506	<u>84678</u> 8924	<u>21,42</u> 22,5879	<u>86,6332</u> 91,3568
27	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	8,068	<u>28270,7</u> 8306,64	<u>696,48</u> 150,79	228088	67018	<u>5619</u> 1217	<u>126,03</u> 1,562	<u>1016,81</u> 12,6022
28	C1416-8684	Камені бортові,(1000х300х150 мм)	м	175	<u>272,28</u> -	= -	47649	-	= -	= -	= -
29	KP18-12-7	Тротуарна плитка, тактильна плитка Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2	21,136	<u>1766,08</u> 224,15	<u>1541,93</u> 354,83	37328	4738	<u>32590</u> 7500	<u>3,7</u> 4,438	<u>78,2032</u> 93,8016
30	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	803,8	<u>180,16</u> -	<u>180,16</u> 23,84	144813	-	<u>144813</u> 19163	= 0,287	= 230,6906
31	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	4,728	<u>620</u> 39,77	<u>575,6</u> 94,37	2931	188	<u>2721</u> 446	<u>0,65</u> 0,9636	<u>3,0732</u> 4,5559
32	KP1-20-2	Підсіпання ґрунту	100м3	0,587	<u>11534,43</u> 11534,43	= -	6771	6771	= -	<u>190,4</u> -	<u>111,7648</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР18-23-9-ИН	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20 мм -40 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см2)	100 м2	21,136	<u>27218,76</u> 378,76	<u>3064,36</u> 566,49	575296	8005	<u>64768</u> 11973	<u>5,96</u> 6,179	<u>125,9706</u> 130,5993
34	КР18-23-12-ИН к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11, до т.12 см	100 м2	-21,136	<u>4463,42</u> -	<u>73,56</u> 9,06	-94339	-	<u>-1555</u> -191	= 0,117	= -2,4729
35	КР18-49-1-ИН	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) т.80 мм	100 м2	20,391	<u>53214,21</u> 8791,19	<u>212,87</u> 54,02	1085091	179261	<u>4341</u> 1102	<u>119,82</u> 0,6603	<u>2443,2496</u> 13,4642
36	КР18-49-1-ИН	Улаштування покриттів з тактильної плитки	100 м2	0,522	<u>16021,97</u> 8791,19	<u>212,87</u> 54,02	8363	4589	<u>111</u> 28	<u>119,82</u> 0,6603	<u>62,546</u> 0,3447
37	С1426-11783	Плитка тактильна бетонна 300х300х80 мм	шт	580	<u>160,5</u> -	= -	93090	-	= -	= -	= -
38	КР18-28-1	Улаштування бруківки гранітної (навколо люків на тротуарах)	100 м2	0,223	<u>53196,95</u> 7880,14	<u>3200,94</u> 815,01	11863	1757	<u>714</u> 182	<u>112,67</u> 11,109	<u>25,1254</u> 2,4773
39	С1426-11789	Бруківка гранітна колота т.50 мм	м2	22,5	<u>581,62</u> -	= -	13086	-	= -	= -	= -
40	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	169	<u>268,4</u> 86,25	= -	45360	14576	= -	<u>1,32</u> -	<u>223,08</u> -
41	С1416-8684	Поребрик бетонний (1000х200х80 мм)	м	169	<u>179,59</u> -	= -	30351	-	= -	= -	= -
42	КР18-18-1	Улаштування водосвіддних лотків з чавунною решіткою	1 м3	7,31	<u>3598,89</u> 392,71	<u>1240,99</u> 268,68	26308	2871	<u>9072</u> 1964	<u>5,83</u> 2,7832	<u>42,6173</u> 20,3452
43	С1415-8336	Лотки бетонні з чавунною решіткою	м	116	<u>2292,68</u> -	= -	265951	-	= -	= -	= -
Розборка турнікету											
44	КР18-62-1	Розбирання металевої парасетної огорожі	м	75	<u>2899,5</u> 108,24	<u>71,36</u> 19,98	217463	8118	<u>5352</u> 1499	<u>1,72</u> 0,266	<u>129</u> 19,95
45	С1545-104	Брухт металевий	т	0,63	<u>11612,34</u> -	= -	7316	-	= -	= -	= -
Облаштування прямиків											
46	КР1-18-2	Чищення прямиків від сміття (Н=0,3 м)	100м3	0,0123	<u>18228,52</u> 18228,52	= -	224	224	= -	<u>300,9</u> -	<u>3,7011</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	2,214	<u>197.78</u> -	<u>197.78</u> 23,84	438	-	<u>438</u> 53	- 0,287	- 0,6354
48	KP1-20-2	Засипання вручну приямку біля буд. №102	100м3	0,002	<u>11534.43</u> 11534,43	- -	23	23	- -	<u>190.4</u> -	<u>0.3808</u> -
49	KP3-28-1	Мурування із цегли приямку біля буд. №102	100 м3	0,005	<u>371111.79</u> 62214,43	<u>5448.61</u> 4547,75	1856	311	<u>27</u> 23	<u>889.54</u> 58,7523	<u>4.4477</u> 0,2938
50	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0023	<u>8146.1</u> 7259,68	<u>886.42</u> 191,91	19	17	<u>2</u> -	<u>102.48</u> 1,988	<u>0.2357</u> 0,0046
51	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,0023	<u>31069.23</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
52	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін приямку цементно-вапняним або цементним розчином	100 м2	0,014	<u>10849.22</u> 6411,49	<u>82.35</u> 68,74	152	90	<u>1</u> 1	<u>88.41</u> 0,888	<u>1.2377</u> 0,0124
53	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,041	<u>10879.61</u> 4745,54	<u>110.15</u> 91,93	446	195	<u>5</u> 4	<u>71.34</u> 1,1877	<u>2.9249</u> 0,0487
54	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати , до т.50 мм	100 м2	0,041	<u>10032.54</u> 862,1	<u>172.94</u> 144,35	411	35	<u>7</u> 6	<u>12.96</u> 1,8648	<u>0.5314</u> 0,0765
55	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	10	<u>268.4</u> 86,25	- -	2684	863	- -	<u>1.32</u> -	<u>13.2</u> -
56	C1416-8684	Поребрик бетонний (1000x200x80 мм)	м	10	<u>179.59</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
57	KP18-49-2	Різання поребриків	1 м	3,2	<u>44.83</u> 43,29	- -	143	139	- -	<u>0.59</u> -	<u>1.888</u> -
58	KP3-32-3	Установлення металевих ґрат приямків	т	0,009	<u>67284.48</u> 5310,34	<u>4083.88</u> 884,17	606	48	<u>37</u> 8	<u>76.85</u> 9,159	<u>0.6917</u> 0,0824
59	KP12-54-4	Фарбування нових металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2	0,0056	<u>10757.67</u> 8656,65	<u>1.03</u> 0,86	60	48	- -	<u>122.2</u> 0,0111	<u>0.6843</u> 0,0001
		Разом прямі витрати по кошторису					13108850	519900	<u>1686004</u> 262401		<u>7830.8982</u> 3063,119
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					10902946	782300			
		Загальновиробничі витрати трудоємність в загальновиробничих витратах					452615				1310,8034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						152563			
		Всього по кошторису					13561465				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата						934863			12204,8206
		Зворотні суми:									
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються					872707				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБЗ-9-2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.12	1 м2	7,2	<u>44,66</u> 13,98	<u>30,68</u> 5,08	322	101	<u>221</u> 37	<u>0,22</u> 0,0692	<u>1,584</u> 0,4982
8	С1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111	т	0,00288	<u>106544,63</u> -	= -	307	-	= -	= -	= -
9	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00023	<u>75278,12</u> -	= -	17	-	= -	= -	= -
10	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00216	<u>58840,39</u> -	= -	127	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.14.1 (пластик 6 кг/м2, кульки 0,3кг/м2)											
11	ДБЗ-9-10	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.1	1 м2	110	<u>203,47</u> 64,19	<u>139,28</u> 23,2	22382	7061	<u>15321</u> 2552	<u>1,01</u> 0,3158	<u>111,1</u> 34,738
12	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	0,66	<u>184135,21</u> -	= -	121529	-	= -	= -	= -
13	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,033	<u>58840,39</u> -	= -	1942	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.14.2 (пластик 6 кг/м2, кульки 0,3кг/м2)											
14	ДБЗ-9-10	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.2 (білою фарбою)	1 м2	15,2	<u>203,47</u> 64,19	<u>139,28</u> 23,2	3093	976	<u>2117</u> 353	<u>1,01</u> 0,3158	<u>15,352</u> 4,8002
15	ДБЗ-9-10	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.2 (червоною фарбою)	1 м2	15,2	<u>203,47</u> 64,19	<u>139,28</u> 23,2	3093	976	<u>2117</u> 353	<u>1,01</u> 0,3158	<u>15,352</u> 4,8002
16	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, червоний	т	0,0912	<u>184135,21</u> -	= -	16793	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00456	<u>58840.39</u> -	= -	268	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.15 (фарба 400 г/м2, розчинник 8%, кульки 300г/м2)											
18	ДБЗ-9-10	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.15 (червоною фарбою)	1 м2	50,4	<u>203.47</u> 64,19	<u>139.28</u> 23,2	10255	3235	<u>7020</u> 1169	<u>1.01</u> 0,3158	<u>50.904</u> 15,9163
19	ДБЗ-9-10	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.15 (білою фарбою)	1 м2	10,6	<u>203.47</u> 64,19	<u>139.28</u> 23,2	2157	680	<u>1476</u> 246	<u>1.01</u> 0,3158	<u>10.706</u> 3,3475
20	C1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111 червона	т	0,02016	<u>106544.63</u> -	= -	2148	-	= -	= -	= -
21	C1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111 біла	т	0,00424	<u>106544.63</u> -	= -	452	-	= -	= -	= -
22	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,001952	<u>75278.12</u> -	= -	147	-	= -	= -	= -
23	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0183	<u>58840.39</u> -	= -	1077	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.16.1 (фарба 400 г/м2, розчинник 8%, кульки 300г/м2)											
24	ДБЗ-9-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.16.1	1 м2	20	<u>150.74</u> 47,66	<u>103.08</u> 17,17	3015	953	<u>2062</u> 343	<u>0.75</u> 0,2336	<u>15</u> 4,672
25	C1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111	т	0,008	<u>106544.63</u> -	= -	852	-	= -	= -	= -
26	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00064	<u>75278.12</u> -	= -	48	-	= -	= -	= -
27	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,006	<u>58840.39</u> -	= -	353	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.17.1 (фарба 400 г/м2, розчинник 8%, кульки 300г/м2)											

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 знаків	0,35	<u>62369.12</u> 33419,65	<u>18870.58</u> 1939,42	21829	11697	<u>6605</u> 679	<u>502.4</u> 24,6961	<u>175.84</u> 8,6436
53	KP18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100 знаків	0,2	<u>8848.3</u> 6043,34	-	1770	1209	-	<u>90.85</u> -	<u>18.17</u> -
54	C1416-8670	Опори дорожніх знаків Н=3м	шт	35	<u>690.04</u> -	-	24151	-	-	-	-
55	C111-1867	Кріплення для дорожніх знаків	шт	55	<u>72.59</u> -	-	3992	-	-	-	-
56	C115-126	Шляхові знаки 2.1	1шт	5	<u>888.48</u> -	-	4442	-	-	-	-
57	C115-126	Шляхові знаки 3.3	1шт	1	<u>888.48</u> -	-	888	-	-	-	-
58	C115-126	Шляхові знаки 3.34	1шт	2	<u>888.48</u> -	-	1777	-	-	-	-
59	C115-126	Шляхові знаки 4.2	1шт	1	<u>888.48</u> -	-	888	-	-	-	-
60	C115-126	Шляхові знаки 4.7	1шт	2	<u>888.48</u> -	-	1777	-	-	-	-
61	C115-126	Шляхові знаки 4.14	1шт	1	<u>888.48</u> -	-	888	-	-	-	-
62	C115-126	Шляхові знаки 4.15	1шт	1	<u>888.48</u> -	-	888	-	-	-	-
63	C115-126	Шляхові знаки 4.17	1шт	8	<u>888.48</u> -	-	7108	-	-	-	-
64	C115-126	Шляхові знаки 5.16	1шт	2	<u>1276.08</u> -	-	2552	-	-	-	-
65	C115-126	Шляхові знаки 5.20.2	1шт	2	<u>888.48</u> -	-	1777	-	-	-	-
66	C115-126	Шляхові знаки 5.38.1	1шт	10	<u>888.48</u> -	-	8885	-	-	-	-
67	C115-126	Шляхові знаки 5.38.2	1шт	10	<u>888.48</u> -	-	8885	-	-	-	-
68	C115-126	Шляхові знаки 5.47.1	1шт	1	<u>888.48</u> -	-	888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C115-126	Шляхові знаки 5.47.2	1шт	1	<u>888.48</u>	=	888	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
70	C115-126	Шляхові знаки 5.93.1	1шт	4	<u>888.48</u>	=	3554	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
71	C115-126	Шляхові знаки 5.93.2	1шт	4	<u>888.48</u>	=	3554	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 2					101381	12906	6605		194.01
		Разом прямі витрати по кошторису					312191	29197	679		8,6436
		у тому числі:							9630		449,8681
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					239718				
		заробітна плата						36071			
		Загальновиробничі витрати					21467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									65,0536
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						7571			
		Всього по кошторису					333658				
		Кошторисна трудомісткість									607,1669
		Кошторисна заробітна плата						43642			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул. Руської (від вул. Сагайдачного до вул. Сікових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м. Чернівцях (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на зовнішні електричні мережі

Зовнішні електричні мережі

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	692,569	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,9222346	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	73,184	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р.


№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж світильників	шт	14	<u>895,14</u>	<u>739,75</u>	12532	2175	<u>10357</u>	<u>2,2218</u>	<u>31,1052</u>
					155,39	128,23			1795	1,4017	19,6238
2	КБ33-115-2	Установлення світильників	шт	15	<u>1532,04</u>	<u>1232,91</u>	22981	3885	<u>18494</u>	<u>3,703</u>	<u>55,545</u>
					258,99	213,71			3206	2,3361	35,0415
3	1507-4024	Світильник пот.65 вт JTW SYSTEMS PARK LED-65W/740-1/W-18	шт	15	<u>9512,47</u>	=	142687	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
4	2405-1448	Кронштейн ВКГ-41-1	шт	15	<u>1824,76</u>	=	27371	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
5	С1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	18	<u>126</u>	=	2268	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
6	КР16-8-3	Укладання двостінної гофрованої труби Т110/93	100 м	0,12	<u>4013,43</u>	<u>1346,12</u>	482	311	<u>162</u>	<u>35,7</u>	<u>4,284</u>
					2588,96	377,23			45	5,244	0,6293
7	С113-1451	Труба двостінна гофрована Т110/93	м	12	<u>93,14</u>	=	1118	-	=	=	=
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,5	<u>781.6</u> 586,96	<u>19.01</u> 4,73	1172	880	<u>29</u> 7	<u>8</u> 0,055	<u>12</u> 0,0825
9	С1545-544	Провід мідний ізолюваний ПРГЛ 1,5	м	150	<u>5.6</u> -	- -	840	-	- -	- -	- -
10	С1545-512	Затискачі для щоглових рубильників 400А KG 36	шт	30	<u>351.38</u> -	- -	10541	-	- -	- -	- -
11	С1545-416	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 21.1	шт	15	<u>47.21</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -
12	КМ8-523-1	Монтаж запобіжника SV 19.25	шт	15	<u>176.69</u> 97,63	<u>12.55</u> 2,75	2650	1464	<u>188</u> 41	<u>1.3</u> 0,033	<u>19.5</u> 0,495
13	С1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25	шт	15	<u>346.15</u> -	- -	5192	-	- -	- -	- -
14	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	15	<u>55.05</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
15	С1545-546	Хомут PER 15	шт	15	<u>13.14</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
16	КМ8-543-2	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж світлофорів	шт	2	<u>594.14</u> 144,19	<u>449.95</u> 82,56	1188	288	<u>900</u> 165	<u>1.92</u> 1,1224	<u>3.84</u> 2,2448
17	КМ8-543-2	Монтаж існ. світлофорів на опорі	шт	2	<u>1252.33</u> 240,32	<u>749.9</u> 137,61	2505	481	<u>1500</u> 275	<u>3.2</u> 1,8707	<u>6.4</u> 3,7414
18	КБ33-103-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж залізобетонних опор	опора	21	<u>1185.14</u> 236,47	<u>948.67</u> 180,85	24888	4966	<u>19922</u> 3798	<u>3.381</u> 2,0853	<u>71.001</u> 43,7913
19	С1416-8579-ВМ	Стояки опор зовнішнього освітлення та контактної мережі міського електрифікованого транспорту, вібровані, довжина 10,0 м, СВ-2,8-10, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	21	<u>5175.98</u> -	- -	108696	-	- -	- -	- -
20	КБ33-108-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж проводів СІП	км	1,7	<u>5270.71</u> 1274,07	<u>3996.64</u> 614,49	8960	2166	<u>6794</u> 1045	<u>17.7744</u> 7,54	<u>30.2165</u> 12,818
21	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,7	<u>8980.81</u> 2123,45	<u>6661.06</u> 1024,14	15267	3610	<u>11324</u> 1741	<u>29.624</u> 12,5665	<u>50.3608</u> 21,3631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	22	<u>2522</u> 394,11	<u>1581,12</u> 301,43	55484	8670	<u>34785</u> 6631	<u>5.635</u> 3,4755	<u>123,97</u> 76,461
23	С1416-8550	Стояки з/б СК-105/10	шт	22	<u>13142,86</u> -	= -	289143	-	= -	= -	= -
24	2405-1001	Анкер АОК-500УЗ	шт	6	<u>22,92</u> -	= -	138	-	= -	= -	= -
25	КБ33-118-2-ИН	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ, d=16 мм	шт	16	<u>322,19</u> 54,95	<u>145,39</u> 37,23	5155	879	<u>2326</u> 596	<u>0,805</u> 0,5067	<u>12,88</u> 8,1072
26	КБ33-105-1	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж одинарних відтяжок	шт	11	<u>376,64</u> 216,05	<u>160,59</u> 35,11	4143	2377	<u>1766</u> 386	<u>3,0498</u> 0,4216	<u>33,5478</u> 4,6376
27	КБ33-105-2	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж подвійних відтяжок	шт	8	<u>411,39</u> 243,42	<u>167,97</u> 37,18	3291	1947	<u>1344</u> 297	<u>3,4362</u> 0,4492	<u>27,4896</u> 3,5936
28	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	11	<u>676,96</u> 360,08	<u>267,64</u> 58,52	7447	3961	<u>2944</u> 644	<u>5,083</u> 0,7028	<u>55,913</u> 7,7308
29	КБ33-105-2	Установлення подвійних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	8	<u>735,84</u> 405,7	<u>279,95</u> 61,96	5887	3246	<u>2240</u> 496	<u>5,727</u> 0,7487	<u>45,816</u> 5,9896
30	С1537-87	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 6,5 мм	10м	8	<u>331,54</u> -	= -	2652	-	= -	= -	= -
31	2405-1100	Затискач тростовий ЗТ-5КПУЗ	1000шт	0,003	<u>5801,66</u> -	= -	17	-	= -	= -	= -
32	2405-1539	Муфта натяжна НМ-300УЗ	шт	3	<u>263,26</u> -	= -	790	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати по кошторису					658520	41306	<u>115075</u> 21168		<u>583,8689</u> 246,3505
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					502139	62474			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					34049	10710			92,0152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					692569				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата						73184			922,2346
		Зворотні суми:									
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються					108696				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01
на зовнішній водопровід Во (ділянка Л.Кобилиці - Січових Стрільців)

Зовнішній водопровід Во (ділянка Л.Кобилиці - Січових Стрільців)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2679,202	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,8279787	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	209,644	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід для Во ПЕ д=300 мм									
1	КБ22-47-5	Протягування в футляр сталевих труб діаметром 300 мм	100 м	4	<u>24433.43</u> 7771,31	<u>86.17</u> 24,12	97734	31085	<u>345</u> 96	<u>104,65</u> 0,3212	<u>418,6</u> 1,2848
2	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 250 мм	1 км	0,022	<u>123942.49</u> 39039,8	<u>81870.09</u> 15035,54	2727	859	<u>1801</u> 331	<u>544,64</u> 203,1374	<u>11,9821</u> 4,469
3	С113-1389	Труба водопровідна РЕ 100 Т-РН10 SDR-17 д=315х18,7 мм	м	400	<u>1866,81</u> -	-	746724	-	-	-	-
4	С113-1386	Труба водопровідна РЕ 100 Т-РН10 SDR-17 д=225х13,4 мм	м	22	<u>1000,31</u> -	-	22007	-	-	-	-
5	КБ22-31-8	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм	1 км	0,4	<u>20523.32</u> 8743,88	-	8209	3498	-	<u>132,664</u> -	<u>53,0656</u> -
6	КР16-21-7	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм	100 м	0,22	<u>1694.79</u> 874,63	-	373	192	-	<u>13,27</u> -	<u>2,9194</u> -
7	КБ22-38-7	Врізування труб ПЕ д=3150 мм мм	1 врізування	1	<u>3393,01</u> 877,69	<u>2312,64</u> 241,85	3393	878	<u>2313</u> 242	<u>10,281</u> 2,8658	<u>10,281</u> 2,8658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ22-50-5	Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 300 мм	1 км	0,4	<u>10160,92</u> 1096,89	<u>3490,64</u> 901,39	4064	439	<u>1396</u> 361	<u>16,284</u> 11,0968	<u>6,5136</u> 4,4387
9	КБ22-50-3	Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 200 мм	1 км	0,022	<u>6303,91</u> 832,74	<u>3011,75</u> 782,97	139	18	<u>66</u> 17	<u>12,3625</u> 9,7072	<u>0,272</u> 0,2136
Колодязі $\varnothing=1500$ мм (4 шт)											
10	КР16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	6,33	<u>9715,42</u> 1855,06	<u>2189,96</u> 502,19	61499	11743	<u>13862</u> 3179	<u>25,58</u> 5,5684	<u>161,9214</u> 35,248
11	К585521-Л001 #С1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	6	<u>595,41</u> -	= -	3572	-	= -	= -	= -
12	К585521-Л002 #С1415-8011	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,15 м3)	шт	1	<u>1236,54</u> -	= -	1237	-	= -	= -	= -
13	К585521-Л008 #С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	8	<u>2389,1</u> -	= -	19113	-	= -	= -	= -
14	К585521-Л037 #С1415-7976	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	4	<u>2493,55</u> -	= -	9974	-	= -	= -	= -
15	К585521-Л049 #С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	4	<u>3327,36</u> -	= -	13309	-	= -	= -	= -
16	К585521-Л052 #С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	4	<u>170,52</u> -	= -	682	-	= -	= -	= -
17	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>4940,25</u> -	= -	19761	-	= -	= -	= -
18	С111-1789	Скоби ходові	кг	29,4	<u>79</u> -	= -	2323	-	= -	= -	= -
19	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>314,99</u> 178,28	<u>21,41</u> 5,99	315	178	<u>21</u> 6	<u>2,58</u> 0,0798	<u>2,58</u> 0,0798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-67	Засувка фланцева з гумовим клином d=100 мм "Hawle"	шт	1	<u>6964,52</u> -	= -	6965	-	= -	= -	= -
21	KP16-23-3-ИН	Установлення чавунних трійників d=300x100 мм	1 т частин	0,364	<u>11767,59</u> 3818,91	<u>6149,84</u> 1368,11	4283	1390	<u>2239</u> 498	<u>57,41</u> 14,6506	<u>20,8972</u> 5,3328
22	C130-921	Трійник фланцевий чавунний DN300x100 "Hawle"	шт	4	<u>16207,91</u> -	= -	64832	-	= -	= -	= -
23	C113-1316	Втулка з фланцем d=300 мм	шт	10	<u>3902,63</u> -	= -	39026	-	= -	= -	= -
24	KБ22-34-5	Монтаж втулки з фланцем d=300 мм	10 шт	1	<u>11015,03</u> 4602,39	<u>6412,64</u> 1796,24	11015	4602	<u>6413</u> 1796	<u>60,375</u> 24,9741	<u>60,375</u> 24,9741
25	KP16-24-1	Монтаж втулки з фланцем d=100 мм	10 шт	0,3	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	1662	647	<u>1015</u> 284	<u>28,29</u> 13,1666	<u>8,487</u> 3,95
26	KP16-24-3	Монтаж втулки з фланцем d=200 мм	10 шт	0,1	<u>8513,22</u> 3112,47	<u>5400,75</u> 1512,78	851	311	<u>540</u> 151	<u>40,83</u> 21,0326	<u>4,083</u> 2,1033
27	C113-1316	Втулка з фланцем d=100 мм	шт	3	<u>839,97</u> -	= -	2520	-	= -	= -	= -
28	C113-1316	Втулка з фланцем d=200 мм	шт	1	<u>2218,61</u> -	= -	2219	-	= -	= -	= -
29	KP16-27-3-ИН	Установлення пожежних гідрантів	1 шт	3	<u>454,21</u> 222,84	<u>60,26</u> 13,93	1363	669	<u>181</u> 42	<u>3,35</u> 0,1857	<u>10,05</u> 0,5571
30	C1630-3	Гідранти пожежні підземні "Jafar" на чавунній підставці	шт	3	<u>14239,43</u> -	= -	42718	-	= -	= -	= -
31	KP16-23-1-ИН	Установлення чавунної підставки	1 т частин	0,048	<u>8248,44</u> 5152,64	<u>485,26</u> 135,84	396	247	<u>23</u> 7	<u>77,46</u> 1,8088	<u>3,7181</u> 0,0868
32	C130-544-ИНБ	Чавунна підставка	шт	3	<u>3444,66</u> -	= -	10334	-	= -	= -	= -
33	C130-912	Коліно ПЕ300 двухсекційне 60 град.	шт	1	<u>9124,34</u> -	= -	9124	-	= -	= -	= -
34	C130-912	Коліно ПЕ100/90 град.	шт	2	<u>484,38</u> -	= -	969	-	= -	= -	= -
35	KБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром до 315 мм	10 шт	0,1	<u>11015,03</u> 4602,39	<u>6412,64</u> 1796,24	1102	460	<u>641</u> 180	<u>60,375</u> 24,9741	<u>6,0375</u> 2,4974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP16-24-1	Установлення поліетиленових колін діаметром 110 мм	10 шт	0,2	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	1108	431	<u>677</u> 189	<u>28,29</u> 13,1666	<u>5,658</u> 2,6333
37	KP16-30-3	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	1 фланець	1	<u>312,29</u> 95,14	<u>199,09</u> 2,18	312	95	<u>199</u> 2	<u>1,1</u> 0,029	<u>1,1</u> 0,029
38	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>470,64</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
39	KP18-61-1	Установлення вказівника пожегідрантів на металевих стояках	100 знаків	0,03	<u>62369,12</u> 33419,65	<u>18870,58</u> 1939,42	1871	1003	<u>566</u> 58	<u>502,4</u> 24,6961	<u>15,072</u> 0,7409
40	C113-138	Металевий стояк	м	7,5	<u>151,29</u> -	- -	1135	-	- -	- -	- -
41	C130-516-ИНБ	Табличка - показчик	шт	3	<u>291,7</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -
42	KM8-143-5	Влаштування сигнальної стрічки	100 м тр.	0,2	<u>280,86</u> 249,46	<u>31,4</u> 7,88	56	50	<u>6</u> 2	<u>3,4</u> 0,0915	<u>0,68</u> 0,0183
43	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна	м	20	<u>8,36</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
44	KP16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1 м короба	82	<u>450,66</u> 97,78	<u>142,97</u> 34,8	36954	8018	<u>11724</u> 2854	<u>1,47</u> 0,4107	<u>120,54</u> 33,6774
45	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	1 м3 основи	3,6	<u>1272,1</u> 105,49	<u>132,75</u> 35,28	4580	380	<u>478</u> 127	<u>1,66</u> 0,4305	<u>5,976</u> 1,5498
46	KP1-20-2	Засипання вручну труб піском	100м3	0,0866	<u>11534,43</u> 11534,43	- -	999	999	- -	<u>190,4</u> -	<u>16,4886</u> -
47	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,53	<u>939,87</u> -	- -	8957	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					1274019	68192	<u>44506</u> 10422		<u>947,2975</u> 126,7499
		Розділ 2. Вузол регулятора тиску "після себе"									
48	KM11-350-8	Монтаж регулятора тиску "після себе" д=250 мм PN16 WW-10-720 ES-V-C-16-EB-NN	шт	1	<u>2351,65</u> 1306,98	<u>456,31</u> 113,42	2352	1307	<u>456</u> 113	<u>17,6</u> 1,32	<u>17,6</u> 1,32
49	C1630-2003	Регулятор тиску "після себе" д=250 мм PN16 WW-10-720 ES-V-C-16-EB-NN	шт	1	<u>367669,65</u> -	- -	367670	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP16-23-3-ИН	Монтаж фільтра чавунного	1 т частин	0,285	<u>11767,59</u> 3818,91	<u>6149,84</u> 1368,11	3354	1088	<u>1753</u> 390	<u>57,41</u> 14,6506	<u>16,3619</u> 4,1754
51	C1630-111	Фільтр чавунний фланцевий д=300 мм Рн16 "Hawle"	шт	1	<u>148242,23</u> -	= -	148242	-	= -	= -	= -
52	KБ22-35-8	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм	1 шт	2	<u>2369,65</u> 697,37	<u>1411,15</u> 345,26	4739	1395	<u>2822</u> 691	<u>9,729</u> 3,8376	<u>19,458</u> 7,6752
53	C1630-71	Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=300 мм "Hawle"	шт	2	<u>39318,29</u> -	= -	78637	-	= -	= -	= -
54	KP16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>314,99</u> 178,28	<u>21,41</u> 5,99	315	178	<u>21</u> 6	<u>2,58</u> 0,0798	<u>2,58</u> 0,0798
55	C1630-67	Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=100 мм "Hawle"	шт	1	<u>6964,52</u> -	= -	6965	-	= -	= -	= -
56	KP16-23-3-ИН	Монтаж трійника діаметром 250-400 мм	1 т частин	0,091	<u>11767,59</u> 3818,91	<u>6149,84</u> 1368,11	1071	348	<u>560</u> 124	<u>57,41</u> 14,6506	<u>5,2243</u> 1,3332
57	C130-921	Трійник фланцевий чавунний DN300x100 "Hawle"	шт	1	<u>16207,91</u> -	= -	16208	-	= -	= -	= -
58	KP16-27-2-ИН	Установлення подвійних вантузів	1 шт	1	<u>495,98</u> 310,26	<u>99,19</u> 22,64	496	310	<u>99</u> 23	<u>4,07</u> 0,3017	<u>4,07</u> 0,3017
59	C1630-2	Комбінований повітряний вантуз д=100 мм WW-4"-C30-SP-CD16-EB	комплект	1	<u>27367,1</u> -	= -	27367	-	= -	= -	= -
60	C130-966	Фланець перехідний DN300x250 "Hawle"	шт	2	<u>7629,52</u> -	= -	15259	-	= -	= -	= -
61	KP16-23-3-ИН	Установлення чавунних фланців	1 т частин	0,07	<u>11767,59</u> 3818,91	<u>6149,84</u> 1368,11	824	267	<u>430</u> 96	<u>57,41</u> 14,6506	<u>4,0187</u> 1,0255
62	C1630-121	Патрубок фланцевий д=300 мм L=300 мм "Hawle"	шт	2	<u>11778,54</u> -	= -	23557	-	= -	= -	= -
63	KP16-23-3-ИН	Монтаж чавунного патрубка	1 т частин	0,11	<u>11767,59</u> 3818,91	<u>6149,84</u> 1368,11	1294	420	<u>676</u> 150	<u>57,41</u> 14,6506	<u>6,3151</u> 1,6116
64	KP15-104-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	1 комплект	2	<u>47,22</u> 44,98	= -	94	90	= -	<u>0,59</u> -	<u>1,18</u> -
65	C1630-1161	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-160	комплект	2	<u>139,79</u> -	= -	280	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ22-34-5	Монтаж втулки з фланцем д=300 мм	10 шт	0,2	<u>11015,03</u> 4602,39	<u>6412,64</u> 1796,24	2203	920	<u>1283</u> 359	<u>60,375</u> 24,9741	<u>12,075</u> 4,9948
67	С113-1316	Втулка з фланцем д=300 мм	шт	2	<u>3902,63</u> -	- -	7805	-	- -	- -	- -
68	КР16-53-1-ИН	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж люка	1 шт	2	<u>121,7</u> 97,81	<u>23,89</u> 7,77	243	196	<u>48</u> 16	<u>1,452</u> 0,1058	<u>2,904</u> 0,2116
69	С113-753-ВМ	Люк чавунний для колодязів легкий, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	2	<u>1571,56</u> -	- -	3143	-	- -	- -	- -
70	КР16-53-1-ИН	Установлення люка	1 шт	2	<u>223,9</u> 163,01	<u>39,82</u> 12,94	448	326	<u>80</u> 26	<u>2,42</u> 0,1764	<u>4,84</u> 0,3528
71	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4940,25</u> -	- -	9881	-	- -	- -	- -
72	С113-1489	Хомут врізний "НАКУ" д=300х1 1/4"	шт	1	<u>6756,68</u> -	- -	6757	-	- -	- -	- -
73	КР16-23-3-ИН	Монтаж хомута	1 т частин	0,02	<u>11767,59</u> 3818,91	<u>6149,84</u> 1368,11	235	76	<u>123</u> 27	<u>57,41</u> 14,6506	<u>1,1482</u> 0,293
74	С1630-672	Крани кульові прохідні д=32 мм з ISO- фітінгом	шт	1	<u>450,23</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
75	КР15-22-1	Установлення кранів	100 шт	0,01	<u>3751,63</u> 3717,45	- -	38	37	- -	<u>49,5</u> -	<u>0,495</u> -
76	КР2-14-1	Улаштування бетонних упорів	100 м3	0,006	<u>332009,34</u> 34830,35	<u>15542,7</u> 3368,38	1992	209	<u>93</u> 20	<u>510,26</u> 34,9262	<u>3,0616</u> 0,2096
		Всього прямі витрати по розділу 2					728776	7167	<u>8444</u> 2041		<u>101,3318</u> 23,5842
		Розділ 3. Демонтаж									
77	КР16-31-2	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж колодязів водопровідних д=1500 мм ; Н=2,40 м	1 м3	3,39	<u>2431,74</u> 1113,04	<u>1313,98</u> 301,31	8244	3773	<u>4454</u> 1021	<u>15,348</u> 3,341	<u>52,0297</u> 11,326
78	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	0,0814	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	254	16	<u>237</u> 55	<u>3,31</u> 8,554	<u>0,2694</u> 0,6963
79	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	8,14	<u>197,78</u> -	<u>197,78</u> 23,84	1610	-	<u>1610</u> 194	- 0,287	- 2,3362
80	КР16-25-3	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>119,82</u> 106,97	<u>12,85</u> 3,6	120	107	<u>13</u> 4	<u>1,548</u> 0,0479	<u>1,548</u> 0,0479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ22-35-8	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 300 мм	1 шт	3	<u>1265,11</u> 418,42	<u>846,69</u> 207,16	3795	1255	<u>2540</u> 621	<u>5,8374</u> 2,3026	<u>17,5122</u> 6,9078
82	КР16-25-6	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 200 мм	1 шт	1	<u>628,45</u> 240,41	<u>388,04</u> 86,46	628	240	<u>388</u> 86	<u>3,354</u> 0,9274	<u>3,354</u> 0,9274
83	КР16-27-3	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж пожежних гідрантів	1 шт	2	<u>169,86</u> 133,71	<u>36,15</u> 8,36	340	267	<u>72</u> 17	<u>2,01</u> 0,1114	<u>4,02</u> 0,2228
84	КР16-23-1-ИН	Демонтаж (К = 0,60). Установлення чавунної підставки	1 т частин	0,032	<u>3382,74</u> 3091,58	<u>291,16</u> 81,5	108	99	<u>9</u> 3	<u>46,476</u> 1,0853	<u>1,4872</u> 0,0347
85	С113-746-ВМ	Підставка під пожегідрант, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	т	0,032	<u>62490,84</u> -	- -	2000	-	- -	- -	- -
86	КР16-1-2	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 100 мм	100 м	0,19	<u>5617,3</u> 5609,71	<u>7,59</u> 2,02	1067	1066	<u>1</u> -	<u>92,6</u> 0,0246	<u>17,594</u> 0,0047
87	КР16-1-4	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 200 мм	100 м	0,18	<u>8073,68</u> 8054,72	<u>18,96</u> 5,04	1453	1450	<u>3</u> 1	<u>132,96</u> 0,0615	<u>23,9328</u> 0,0111
88	С113-634-ВМ	Труби чавунні д=100 мм, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	м	19	<u>708,04</u> -	- -	13453	-	- -	- -	- -
89	С113-637-ВМ	Труби чавунні д=200 мм, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	м	18	<u>1463,62</u> -	- -	26345	-	- -	- -	- -
90	С1630-71-ВМ	Засувки фланцеві діаметр 300 мм, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	3	<u>7406,74</u> -	- -	22220	-	- -	- -	- -
91	С1630-70-ВМ	Засувки фланцеві діаметр 200 мм, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	1	<u>3757,34</u> -	- -	3757	-	- -	- -	- -
92	С1630-67-ВМ	Засувки фланцеві діаметр 100 мм, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	1	<u>1374,95</u> -	- -	1375	-	- -	- -	- -
93	С1630-3-ВМ	Гідранти пожежні підземні, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	2	<u>4595,16</u> -	- -	9190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 , який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора	100м3	3,61	<u>10110,75</u> 392,05	<u>9714,07</u> 2130,89	36500	1415	<u>35068</u> 7693	<u>6.348</u> 26,5069	<u>22,9163</u> 95,6899
95	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 , в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	1,204	<u>20962,8</u> 20962,8	= -	25239	25239	= -	<u>346,035</u> -	<u>416,6261</u> -
96	КР1-9-10	Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	1,204	<u>8426,4</u> 326,71	<u>8095,06</u> 1775,74	10145	393	<u>9746</u> 2138	<u>5,29</u> 22,0891	<u>6,3692</u> 26,5953
97	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	210,7	<u>180,16</u> -	<u>180,16</u> 23,84	37960	-	<u>37960</u> 5023	= 0,287	= 60,4709
98	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	1,204	<u>620</u> 39,77	<u>575,6</u> 94,37	746	48	<u>693</u> 114	<u>0,65</u> 0,9636	<u>0,7826</u> 1,1602
99	КР1-12-2	Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	3,17	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	2969	-	<u>2969</u> 537	= 2,0382	= 6,4611
100	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100м3	3,17	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	26052	4445	<u>21607</u> 5502	<u>21,08</u> 23,6555	<u>66,8236</u> 74,9879
101	КР1-20-2	Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	1,366	<u>11534,43</u> 11534,43	= -	15756	15756	= -	<u>190,4</u> -	<u>260,0864</u> -
102	С1421-9656- 3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	567	<u>669,86</u> -	= -	379811	-	= -	= -	= -
103	КР1-25-2	Кріплення дошками стінок котлованів та траншей шириною більше 2 м, глибиною до 3 м в стійких ґрунтах, робочих котлованів	100м2	3,56	<u>6889,93</u> 3238,19	= -	24528	11528	= -	<u>48,68</u> -	<u>173,3008</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					577325	67097	<u>117370</u> 23009		<u>1068,6523</u> 287,8802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2580120	142456	170320		2117,2816
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2267344				
		заробітна плата						177928			
		Загальновиробничі витрати					99082				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									272,4828
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						31716			
		Всього по кошторису					2679202				
		Кошторисна трудоємність									2827,9787
		Кошторисна заробітна плата						209644			
		Зворотні суми:									
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються					81483				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01
на Зовнішній водопровід (ділянка вул.Зелена-Січових Стрільців)

Зовнішній водопровід (ділянка вул.Зелена-Січових Стрільців)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3488,164	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,7294699	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	570,049	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1 д=75 мм ПЕ									
1	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 75х4,5 мм	100 м	3,53	<u>2228,8</u> 2049,42	<u>126,73</u> 10,21	7868	7234	<u>447</u> 36	<u>28,26</u> 0,137	<u>99,7578</u> 0,4836
2	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	100 м	0,55	<u>4013,43</u> 2588,96	<u>1346,12</u> 377,23	2207	1424	<u>740</u> 207	<u>35,7</u> 5,244	<u>19,635</u> 2,8842
3	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм	100 м	2,73	<u>2146,1</u> 1997,93	<u>103,23</u> 7,84	5859	5454	<u>282</u> 21	<u>27,55</u> 0,1053	<u>75,2115</u> 0,2875
4	KP16-28-3	Врізування труб діаметром 110 мм в існуючі мережі	1 врізування	1	<u>872,34</u> 307,36	<u>526,58</u> 64,31	872	307	<u>527</u> 64	<u>3,7</u> 0,8563	<u>3,7</u> 0,8563
5	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100 м	2,73	<u>657,5</u> 624,83	- -	1795	1706	- -	<u>9,48</u> -	<u>25,8804</u> -
6	KP16-21-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	100 м	3,53	<u>698,01</u> 624,83	- -	2464	2206	- -	<u>9,48</u> -	<u>33,4644</u> -
7	KP16-21-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,55	<u>754,99</u> 624,83	- -	415	344	- -	<u>9,48</u> -	<u>5,214</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1380	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=110х6,6 мм	м	55	<u>313,5</u> -	= -	17243	-	= -	= -	= -
9	C113-1378	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=75х4,5 мм	м	353	<u>118,1</u> -	= -	41689	-	= -	= -	= -
10	C113-1376	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=50х3 мм	м	66	<u>70,28</u> -	= -	4638	-	= -	= -	= -
11	C113-1437-11B	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=32х2 мм	м	67	<u>35,88</u> -	= -	2404	-	= -	= -	= -
12	C113-1437-11Б	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=25х2 мм	м	97	<u>22,55</u> -	= -	2187	-	= -	= -	= -
13	C113-1437-11A	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=20х2 мм	м	43	<u>20,49</u> -	= -	881	-	= -	= -	= -
14	KM8-143-5	Влаштування сигнальної стрічки	100 м тр.	5,68	<u>280,86</u> 249,46	<u>31,4</u> 7,88	1595	1417	<u>178</u> 45	<u>3,4</u> 0,0915	<u>19,312</u> 0,5197
15	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна	м	568	<u>8,36</u> -	= -	4748	-	= -	= -	= -
16	C1630-67	Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=100 мм "Hawle"	шт	1	<u>6964,1</u> -	= -	6964	-	= -	= -	= -
17	KP15-22-1	Установлення кульових кранів (з ISO-фітингами) д=25 мм; д=20 мм	100 шт	0,26	<u>3751,63</u> 3717,45	= -	975	967	= -	<u>49,5</u> -	<u>12,87</u> -
18	KP15-22-1	Установлення кульових кранів (з ISO-фітингами) д=50 мм; д=32 мм	100 шт	0,28	<u>3751,63</u> 3717,45	= -	1050	1041	= -	<u>49,5</u> -	<u>13,86</u> -
19	C1630-673	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=50 мм	шт	13	<u>549,21</u> -	= -	7140	-	= -	= -	= -
20	C1630-671	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=32 мм	шт	15	<u>449,87</u> -	= -	6748	-	= -	= -	= -
21	C1630-670	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=25 мм	шт	20	<u>255,71</u> -	= -	5114	-	= -	= -	= -
22	C1630-1432	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=20мм	шт	6	<u>213,42</u> -	= -	1281	-	= -	= -	= -
23	KP16-23-1-ИН	Монтаж фланця фіксуючого д=80 мм; д=75 мм (для труби ПЕ)	1 т частин	0,02	<u>8248,44</u> 5152,64	<u>485,26</u> 135,84	165	103	<u>10</u> 3	<u>77,46</u> 1,8088	<u>1,5492</u> 0,0362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1630-141	Фланець фіксуючий д=75 мм "Hawle" (для труби ПЕ)	шт	1	<u>2888,34</u> -	= -	2888	-	= -	= -	= -
25	C130-965	Фланець фіксуючий д=80 мм "Hawle" (для труби чавунної)	шт	1	<u>3024,91</u> -	= -	3025	-	= -	= -	= -
26	C113-1305	Втулка з фланцем д=75 мм "Hawex"	шт	1	<u>552,02</u> -	= -	552	-	= -	= -	= -
27	KP16-24-1	Монтаж втулки з фланцем	10 шт	0,1	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	554	216	<u>338</u> 95	<u>28,29</u> 13,1666	<u>2,829</u> 1,3167
28	KP16-23-1-ИН	Монтаж хомутів врізних 75x2"; 75/1 1/4"; 75x1"; 110x2"	1 т частин	0,14	<u>8248,44</u> 5152,64	<u>485,26</u> 135,84	1155	721	<u>68</u> 19	<u>77,46</u> 1,8088	<u>10,8444</u> 0,2532
29	C113-1489	Хомут врізний 110x2" "Hawle"	шт	1	<u>2549,57</u> -	= -	2550	-	= -	= -	= -
30	C113-1489	Хомут врізний 75x2" "Hawle"	шт	4	<u>2279,78</u> -	= -	9119	-	= -	= -	= -
31	C113-1489	Хомут врізний 75x1 1/4" "Hawle"	шт	6	<u>1927,88</u> -	= -	11567	-	= -	= -	= -
32	C113-1489	Хомут врізний 75x1" "Hawle"	шт	3	<u>1275,08</u> -	= -	3825	-	= -	= -	= -
33	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,8	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	4432	1725	<u>2706</u> 758	<u>28,29</u> 13,1666	<u>22,632</u> 10,5333
34	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	1	<u>8195,33</u> 3120,86	<u>5074,47</u> 1420,98	8195	3121	<u>5074</u> 1421	<u>40,94</u> 19,7499	<u>40,94</u> 19,7499
35	C113-1050	Трійник ПЕ 50	шт	2	<u>199,13</u> -	= -	398	-	= -	= -	= -
36	C113-1050	Трійник ПЕ 32	шт	5	<u>160,07</u> -	= -	800	-	= -	= -	= -
37	C113-1050	Трійник ПЕ 32x25	шт	1	<u>71,53</u> -	= -	72	-	= -	= -	= -
38	C113-1050	Трійник ПЕ 25	шт	2	<u>70,51</u> -	= -	141	-	= -	= -	= -
39	C113-1196	Перехід ПЕ 50x32	шт	1	<u>93,5</u> -	= -	94	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1196	Перехід ПЕ 32x25	шт	6	<u>58,72</u> -	-	352	-	-	-	-
41	C113-1196	Перехід ПЕ 25x20	шт	1	<u>38,42</u> -	-	38	-	-	-	-
42	KP16-24-1	Монтаж втулки з фланцем д=100 мм	10 шт	0,4	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	2216	863	<u>1353</u> 379	<u>28,29</u> 13,1666	<u>11,316</u> 5,2666
43	C113-1316	Втулка з фланцем д= 100 мм	шт	4	<u>839,97</u> -	-	3360	-	-	-	-
44	KP16-23-1-ИН	Монтаж фланця фіксуючого для чавунної труби д=100 мм	1 т частин	0,01	<u>8248,44</u> 5152,64	<u>485,26</u> 135,84	82	52	<u>5</u> 1	<u>77,46</u> 1,8088	<u>0,7746</u> 0,0181
45	C1630-141	Фланець фіксуючий для чавунної труби д=100 мм	шт	1	<u>3426,39</u> -	-	3426	-	-	-	-
46	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	1108	431	<u>677</u> 189	<u>28,29</u> 13,1666	<u>5,658</u> 2,6333
47	C113-1196	Перехід ПЕ д=110/75	шт	1	<u>295,87</u> -	-	296	-	-	-	-
48	C130-912	Коліно ПЕ д=100 мм 90 град.	шт	1	<u>484,38</u> -	-	484	-	-	-	-
Колодязі д=1000 мм											
49	KP16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	23,45	<u>9715,42</u> 1855,06	<u>2189,96</u> 502,19	227827	43501	<u>51355</u> 11776	<u>25,58</u> 5,5684	<u>599,851</u> 130,579
50	K585521-Л001 #C1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	39	<u>595,41</u> -	-	23221	-	-	-	-
51	K585521-Л004 #C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	38	<u>1124,56</u> -	-	42733	-	-	-	-
52	K585521-Л005 #C1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	26	<u>1415,54</u> -	-	36804	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	K585521- Л031 #C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	32	<u>918,24</u> -	= -	29384	-	= -	= -	= -
54	K585521- Л048 #C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	32	<u>1657,7</u> -	= -	53046	-	= -	= -	= -
55	K585521- Л052 #C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	11	<u>170,52</u> -	= -	1876	-	= -	= -	= -
56	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	32	<u>4940,25</u> -	= -	158088	-	= -	= -	= -
57	C111-1789	Скоби ходові	кг	158,26	<u>79</u> -	= -	12503	-	= -	= -	= -
58	КБ22-50-1	Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 100 мм	1 км	0,681	<u>4880,35</u> 661,54	<u>2812,1</u> 729,96	3324	451	<u>1915</u> 497	<u>9,821</u> 9,0358	<u>6,6881</u> 6,1534
59	КР16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1 м короба	70	<u>450,66</u> 97,78	<u>142,97</u> 34,8	31546	6845	<u>10008</u> 2436	<u>1,47</u> 0,4107	<u>102,9</u> 28,749
60	КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 κ=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 , який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора	100м3	10,7926	<u>10110,75</u> 392,05	<u>9714,07</u> 2130,89	109121	4231	<u>104840</u> 22998	<u>6,348</u> 26,5069	<u>68,5114</u> 286,0784
61	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 κ=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 , в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	4,7685	<u>20962,8</u> 20962,8	= -	99961	99961	= -	<u>346,035</u> -	<u>1650,0679</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом)	100м3	0,3338	<u>21874,23</u> 21874,23	= -	7302	7302	= -	<u>361,08</u> -	<u>120,5285</u> -
63	КР1-9-10	Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	15,8949	<u>8426,4</u> 326,71	<u>8095,06</u> 1775,74	133937	5193	<u>128670</u> 28225	<u>5,29</u> 22,0891	<u>84,084</u> 351,104
64	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2781,61	<u>180,16</u> -	<u>180,16</u> 23,84	501135	-	<u>501135</u> 66317	= 0,287	= 798,3221
65	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	15,8949	<u>620</u> 39,77	<u>575,6</u> 94,37	9855	632	<u>9149</u> 1500	<u>0,65</u> 0,9636	<u>10,3317</u> 15,3163
66	КР1-12-2	Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	8,2867	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	7762	-	<u>7762</u> 1403	= 2,0382	= 16,89
67	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100м3	8,2867	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	68103	11620	<u>56483</u> 14381	<u>21,08</u> 23,6555	<u>174,6836</u> 196,026
68	КР1-20-2	Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	3,55154	<u>11534,43</u> 11534,43	= -	40965	40965	= -	<u>190,4</u> -	<u>676,2132</u> -
69	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	1479,76	<u>669,86</u> -	= -	991232	-	= -	= -	= -
70	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	1 м3 основи	102,24	<u>1272,1</u> 105,49	<u>132,75</u> 35,28	130060	10785	<u>13572</u> 3607	<u>1,66</u> 0,4305	<u>169,7184</u> 44,0143
71	КР1-20-2	Засипання вручну труб піском	100м3	2,1869	<u>11534,43</u> 11534,43	= -	25225	25225	= -	<u>190,4</u> -	<u>416,3858</u> -
72	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	240,56	<u>939,87</u> -	= -	226095	-	= -	= -	= -
		Всього прями витрати по розділу 1					3158136	286043	<u>897294</u> 156378		<u>4485,4119</u> 1918,0711
		Розділ 2. Демонтаж									
73	КР16-1-2	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 100 мм	100 м	3,225	<u>5617,3</u> 5609,71	<u>7,59</u> 2,02	18116	18091	<u>24</u> 7	<u>92,6</u> 0,0246	<u>298,635</u> 0,0793
74	С113-634-ВМ	Труби чавунні д=100 мм, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	м	307,5	<u>708,04</u> -	= -	217721	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C113-633-ВМ	Труби чавунні д=80 мм, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	м	15	<u>562,83</u> -	= -	8442	-	= -	= -	= -
76	KP16-31-2	Демонтаж (К = 0,60). Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	12,33	<u>2431,74</u> 1113,04	<u>1313,98</u> 301,31	29983	13724	<u>16201</u> 3715	<u>15,348</u> 3,341	<u>189,2408</u> 41,1945
77	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	0,2958	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	922	59	<u>863</u> 202	<u>3,31</u> 8,554	<u>0,9791</u> 2,5303
78	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	29,58	<u>197,78</u> -	<u>197,78</u> 23,84	5850	-	<u>5850</u> 705	= 0,287	= 8,4895
79	KP16-27-3	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж пожежних гідрантів	1 шт	1	<u>169,86</u> 133,71	<u>36,15</u> 8,36	170	134	<u>36</u> 8	<u>2,01</u> 0,1114	<u>2,01</u> 0,1114
80	C1630-3-ВМ	Гідранти пожежні підземні, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	1	<u>4595,16</u> -	= -	4595	-	= -	= -	= -
81	KP16-23-1-ИН	Демонтаж (К = 0,60). Установлення чавунної підставки	1 т частин	0,016	<u>3382,74</u> 3091,58	<u>291,16</u> 81,5	54	49	<u>5</u> 1	<u>46,476</u> 1,0853	<u>0,7436</u> 0,0174
82	C113-746-ВМ	Підставка під пожегідрант, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	т	0,016	<u>62490,84</u> -	= -	1000	-	= -	= -	= -
83	KP16-25-3	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>119,82</u> 106,97	<u>12,85</u> 3,6	120	107	<u>13</u> 4	<u>1,548</u> 0,0479	<u>1,548</u> 0,0479
84	C1630-67-ВМ	Засувки фланцеві діаметр 100 мм, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	1	<u>1374,95</u> -	= -	1375	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 2					55215	32164	<u>22992</u> 4642		<u>493,1565</u> 52,4703
		Разом прямі витрати по кошторису					3213351	318207	<u>920286</u> 161020		<u>4978,5684</u> 1970,5414
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					1974858	479227			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					274813				780,3601
								90822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					3488164				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата						570049			7729,4699
		Зворотні суми:									
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються					233133				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-03-01

на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі каналізації

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3962,829	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,8264334	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	727,867	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP16-46-6	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	2,03	<u>4864.68</u> 1394,84	<u>1103.86</u> 245,56	9875	2832	<u>2241</u> 498	<u>19.69</u> 2,6293	<u>39.9707</u> 5,3375
8	K585521- Л004 #C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	1	<u>1124.56</u> -	= -	1125	-	= -	= -	= -
9	K585521- Л008 #C1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	3	<u>2389.1</u> -	= -	7167	-	= -	= -	= -
10	K585521- Л035 #C1415-7976	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>2493.55</u> -	= -	2494	-	= -	= -	= -
11	K585521- Л049 #C1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>3327.36</u> -	= -	3327	-	= -	= -	= -
12	K585521- Л052 #C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>170.52</u> -	= -	171	-	= -	= -	= -
13	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4940.25</u> -	= -	9881	-	= -	= -	= -
14	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>79</u> -	= -	713	-	= -	= -	= -
Колодязі Ø=1000 мм											
15	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	5,77	<u>6306.69</u> 1902,76	<u>2287.18</u> 504,91	36390	10979	<u>13197</u> 2913	<u>26.86</u> 5,3573	<u>154.9822</u> 30,9116
16	K585521- Л001 #C1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	<u>595.41</u> -	= -	595	-	= -	= -	= -
17	K585521- Л004 #C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	<u>1124.56</u> -	= -	2249	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K585521- Л005 #C1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	15	<u>1415,54</u> -	= -	21233	-	= -	= -	= -
19	K585521- Л031 #C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	6	<u>918,24</u> -	= -	5509	-	= -	= -	= -
20	K585521- Л048 #C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	6	<u>1657,7</u> -	= -	9946	-	= -	= -	= -
21	K585521- Л052 #C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	6	<u>170,52</u> -	= -	1023	-	= -	= -	= -
22	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	<u>4940,25</u> -	= -	29642	-	= -	= -	= -
23	C111-1789	Скоби ходові	кг	41	<u>79</u> -	= -	3239	-	= -	= -	= -
24	KM8-143-5	Влаштування сигнальної стрічки	100 м тр.	3,06	<u>280,86</u> 249,46	<u>31,4</u> 7,88	859	763	<u>96</u> 24	<u>3,4</u> 0,0915	<u>10,404</u> 0,28
25	C111-1721- 11A	Стрічка сигнальна	м	306	<u>8,36</u> -	= -	2558	-	= -	= -	= -
26	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.12.2 к=1,15	Прочистка каналізаційних бетонних колодязів 0,6х1,0 м	100м3	0,36	<u>20962,8</u> 20962,8	= -	7547	7547	= -	<u>346,035</u> -	<u>124,5726</u> -
27	KP16-88-1	Відновлення колодязів, глибина колодязя до 3 м	1 колодязь	16	<u>1179,45</u> 787,99	<u>206,71</u> 53,79	18871	12608	<u>3307</u> 861	<u>10,74</u> 0,7348	<u>171,84</u> 11,7568
28	KP16-88-2	Відновлення колодязів, глибина колодязя понад 3 м до 5 м	1 колодязь	7	<u>1667,86</u> 1172,45	<u>307,74</u> 79,71	11675	8207	<u>2154</u> 558	<u>15,98</u> 1,0888	<u>111,86</u> 7,6216
29	KP16-88-3	Відновлення колодязів, глибина колодязя понад 5 м до 10 м	1 колодязь	2	<u>2249,99</u> 1633,22	<u>425,6</u> 109,94	4500	3266	<u>851</u> 220	<u>22,26</u> 1,5018	<u>44,52</u> 3,0036
30	C113-753- BM	Люк чавунний для колодязів легкий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	25	<u>1571,56</u> -	= -	39289	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	25	<u>4940,25</u> -	- -	123506	-	- -	- -	- -
32	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0508	<u>262499,69</u> 57531,49	<u>196137,04</u> 54969,96	13335	2923	<u>9964</u> 2792	<u>822,5835</u> 629,0702	<u>41,7872</u> 31,9568
33	K585521-Л031 #C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	25	<u>918,24</u> -	- -	22956	-	- -	- -	- -
34	K585521-Л052 #C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	25	<u>170,52</u> -	- -	4263	-	- -	- -	- -
35	K585521-Л004 #C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	13	<u>1124,56</u> -	- -	14619	-	- -	- -	- -
36	KP16-52-1	Перепідключення каналізаційних випусків	1 врізання	24	<u>2683,06</u> 2194,62	<u>133,07</u> 32,43	64393	52671	<u>3194</u> 778	<u>30,98</u> 0,3832	<u>743,52</u> 9,1968
37	KP3-28-1	Підмуровка із цегли	100 м3	0,65	<u>371111,79</u> 62214,43	<u>5448,61</u> 4547,75	241223	40439	<u>3542</u> 2956	<u>889,54</u> 58,7523	<u>578,201</u> 38,189
38	KP16-41-2	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж бетонних труб д=300 мм	100 м	0,19	<u>12234,1</u> 6391,11	<u>5842,99</u> 1366,59	2324	1214	<u>1110</u> 260	<u>87,108</u> 14,6509	<u>16,5505</u> 2,7837
39	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	0,025	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	78	5	<u>73</u> 17	<u>3,31</u> 8,554	<u>0,0828</u> 0,2139
40	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	2,5	<u>197,78</u> -	<u>197,78</u> 23,84	494	-	<u>494</u> 60	- 0,287	- 0,7175
41	KP1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 , який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора	100м3	9,1343	<u>10110,75</u> 392,05	<u>9714,07</u> 2130,89	92355	3581	<u>88731</u> 19464	<u>6,348</u> 26,5069	<u>57,9845</u> 242,122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	6,2779	<u>20962.8</u> 20962,8	= -	131602	131602	= -	<u>346.035</u> -	<u>2172.3731</u> -
43	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом)	100м3	0,2825	<u>21874.23</u> 21874,23	= -	6179	6179	= -	<u>361.08</u> -	<u>102.0051</u> -
44	КР1-9-10	Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	15,6947	<u>8426.4</u> 326,71	<u>8095.06</u> 1775,74	132250	5128	<u>127050</u> 27870	<u>5.29</u> 22,0891	<u>83.025</u> 346,6818
45	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2746,57	<u>180.16</u> -	<u>180.16</u> 23,84	494822	-	<u>494822</u> 65481	= 0,287	= 788,2656
46	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	15,6947	<u>620</u> 39,77	<u>575.6</u> 94,37	9731	624	<u>9034</u> 1481	<u>0.65</u> 0,9636	<u>10.2016</u> 15,1234
47	КР1-12-2	Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	9,051	<u>936.64</u> -	<u>936.64</u> 169,31	8478	-	<u>8478</u> 1532	= 2,0382	= 18,4477
48	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100м3	9,051	<u>8218.32</u> 1402,24	<u>6816.08</u> 1735,49	74384	12692	<u>61692</u> 15708	<u>21.08</u> 23,6555	<u>190.7951</u> 214,1059
49	КР1-20-2	Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	3,879	<u>11534.43</u> 11534,43	= -	44742	44742	= -	<u>190.4</u> -	<u>738.5616</u> -
50	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	1616,25	<u>669.86</u> -	= -	1082661	-	= -	= -	= -
51	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	1 м3 основи	55,08	<u>1272.1</u> 105,49	<u>132.75</u> 35,28	70067	5810	<u>7312</u> 1943	<u>1.66</u> 0,4305	<u>91.4328</u> 23,7119
52	КР1-20-2	Засипання вручну труб піском	100м3	1,1123	<u>11534.43</u> 11534,43	= -	12830	12830	= -	<u>190.4</u> -	<u>211.7819</u> -
53	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	122,35	<u>939.87</u> -	= -	114993	-	= -	= -	= -
Каслики тип 1 (14 шт)											
54	КБ8-2-3-ИН	Улаштування основи : піщано-гравійної	1 м3	7,2	<u>1120.43</u> 175,4	<u>168.26</u> 43,23	8067	1263	<u>1211</u> 311	<u>2.76</u> 0,5761	<u>19.872</u> 4,1479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ6-1-1-ИН	Улаштування бетонної підготовки, бетон С12/15	100 м3	0,054	<u>298953,27</u> 11013,53	<u>2688,08</u> 1032,48	16143	595	<u>145</u> 56	<u>173,305</u> 12,2637	<u>9,3585</u> 0,6622
56	КБ6-33-4-ИН	Улаштування стін і плоских днищ при товщині: понад 150 мм, прямокутних споруд, бетон С15/20	100 м3	0,332	<u>493477,4</u> 74343,25	<u>73305,15</u> 22101,84	163834	24682	<u>24337</u> 7338	<u>1013,265</u> 232,8185	<u>336,404</u> 77,2957
57	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,264	<u>26882,85</u> -	= -	60863	-	= -	= -	= -
58	КБ6-22-1-ИН	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м, бетон С15/20	100 м3	0,056	<u>474577,76</u> 77597,42	<u>17959,92</u> 6478,01	26576	4345	<u>1006</u> 363	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>62,1312</u> 4,3374
59	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,42	<u>26882,85</u> -	= -	11291	-	= -	= -	= -
60	КБ6-35-1-ИН	Улаштування окремих конструкцій емкісних споруд: лотків у спорудах	100 м3	0,056	<u>773756,02</u> 266585,09	<u>121724,13</u> 37462,89	43330	14929	<u>6817</u> 2098	<u>3719,1</u> 394,6527	<u>208,2696</u> 22,1006
Каслики тип 2 (1 шт)											
61	КБ8-2-3-ИН	Улаштування основи : піщано-гравійної	1 м3	0,512	<u>1120,43</u> 175,4	<u>168,26</u> 43,23	574	90	<u>86</u> 22	<u>2,76</u> 0,5761	<u>1,4131</u> 0,295
62	КБ6-1-1-ИН	Улаштування бетонної підготовки, бетон С12/15	100 м3	0,00384	<u>298953,27</u> 11013,53	<u>2688,08</u> 1032,48	1148	42	<u>10</u> 4	<u>173,305</u> 12,2637	<u>0,6655</u> 0,0471
63	КБ6-33-4-ИН	Улаштування стін і плоских днищ при товщині: понад 150 мм, прямокутних споруд, бетон С15/20	100 м3	0,059	<u>493477,4</u> 74343,25	<u>73305,15</u> 22101,84	29115	4386	<u>4325</u> 1304	<u>1013,265</u> 232,8185	<u>59,7826</u> 13,7363
64	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,326	<u>26882,85</u> -	= -	8764	-	= -	= -	= -
65	КБ6-22-1-ИН	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м, бетон С15/20	100 м3	0,004	<u>474577,76</u> 77597,42	<u>17959,92</u> 6478,01	1898	310	<u>72</u> 26	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>4,4379</u> 0,3098
66	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0351	<u>26882,85</u> -	= -	944	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ6-35-1-ИН	Улаштування окремих конструкцій ємкісних споруд: лотків у спорудах	100 м3	0,004	<u>773756,02</u> 266585,09	<u>121724,13</u> 37462,89	3095	1066	<u>487</u> 150	<u>3719,1</u> 394,6527	<u>14,8764</u> 1,5786
		Разом прями витрати по кошторису					3609739	444164	914958 165512		9790,0292 2020,9525
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2250617				
		заробітна плата						609676			
		Загальновиробничі витрати					353090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									1015,4517
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						118191			
		Всього по кошторису					3962829				
		Кошторисна трудомісткість									9826,4334
		Кошторисна заробітна плата						727867			
		Зворотні суми:									
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються					39289				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул. Руської (від вул. Сагайдачного до вул. Сікових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м. Чернівцях (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-04-01

на Капітальний ремонт вул. Руської (від вул. П. Сагайдачного до вул. Сікових Стрільців)

Газопростачання зовнішнє[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1842,398	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,3379439	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	181,956	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розподільчий газопровід Г1									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	3,1164	<u>8426,4</u> 326,71	<u>8095,06</u> 1775,74	26260	1018	<u>25227</u> 5534	<u>5,29</u> 22,0891	<u>16,4858</u> 68,8385
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,312	<u>21874,23</u> 21874,23	- -	6825	6825	- -	<u>361,08</u> -	<u>112,657</u> -
3	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	498,624	<u>148,56</u> -	<u>148,56</u> 18,61	74076	-	<u>74076</u> 9278	- 0,224	- 111,6918
4	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	3,1164	<u>620</u> 39,77	<u>575,6</u> 94,37	1932	124	<u>1794</u> 294	<u>0,65</u> 0,9636	<u>2,0257</u> 3,003
5	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,2226	<u>15996,06</u> 15996,06	- -	3561	3561	- -	<u>240,47</u> -	<u>53,5286</u> -
6	KБ22-12-3- ИН	Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр - L=4м/п)	1000м	0,044	<u>41534,01</u> 29509,41	<u>12024,6</u> 3351,34	1827	1298	<u>529</u> 147	<u>402,2</u> 46,327	<u>17,6968</u> 2,0384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-966	Труби поліетиленові PE 100 -RC SDR-17,6(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	44	<u>325,32</u> -	= -	14314	-	= -	= -	= -
8	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	2,8938	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	2710	-	<u>2710</u> 490	= 2,0382	= 5,8981
9	C1421-9935	Щебінь, фракція 10-20 мм	т	477,477	<u>1312,6</u> -	= -	626736	-	= -	= -	= -
10	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,4452	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	3659	624	<u>3035</u> 773	<u>21,08</u> 23,6555	<u>9,3848</u> 10,5314
11	KБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,283	<u>58831</u> 29509,41	<u>29321,59</u> 7755,45	16649	8351	<u>8298</u> 2195	<u>402,2</u> 106,357	<u>113,8226</u> 30,099
12	C113-1360	Труби поліетиленові PE 100 -RC SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 110х10 мм	м	285,83	<u>495,7</u> -	= -	141686	-	= -	= -	= -
13	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	5,1	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	28252	10998	<u>17253</u> 4831	<u>28,29</u> 13,1666	<u>144,279</u> 67,1497
14	C113-1339	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	1	<u>2332,88</u> -	= -	2333	-	= -	= -	= -
15	C113-1293	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	26	<u>414,61</u> -	= -	10780	-	= -	= -	= -
16	C113-1263	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	2	<u>954,1</u> -	= -	1908	-	= -	= -	= -
17	C113-1287	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-32	шт	3	<u>109,07</u> -	= -	327	-	= -	= -	= -
18	C113-1288	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	шт	4	<u>120,08</u> -	= -	480	-	= -	= -	= -
19	C113-1289	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-50	шт	12	<u>186,12</u> -	= -	2233	-	= -	= -	= -
20	C113-1290	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	2	<u>146,19</u> -	= -	292	-	= -	= -	= -
21	C113-1291	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-75	шт	1	<u>286,4</u> -	= -	286	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	1,8	<u>8195,33</u> 3120,86	<u>5074,47</u> 1420,98	14752	5618	<u>9134</u> 2558	<u>40,94</u> 19,7499	<u>73,692</u> 35,5498
23	C113-1121-11Д	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/32	шт	1	<u>919,51</u> -	= -	920	-	= -	= -	= -
24	C113-1121-11Е	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/40	шт	3	<u>1196,52</u> -	= -	3590	-	= -	= -	= -
25	C113-1121-11Ж	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/50	шт	10	<u>1245,88</u> -	= -	12459	-	= -	= -	= -
26	C113-1121-113	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/63	шт	2	<u>1196,52</u> -	= -	2393	-	= -	= -	= -
27	C113-1094-11А	Сідельце ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/90	шт	1	<u>4869,7</u> -	= -	4870	-	= -	= -	= -
28	C113-1227	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90/75	шт	1	<u>928,66</u> -	= -	929	-	= -	= -	= -
29	KB22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,088	<u>71936,76</u> 35672,49	<u>36264,27</u> 9644,51	6330	3139	<u>3191</u> 849	<u>486,2</u> 132,3365	<u>42,7856</u> 11,6456
30	C113-1363	Труби поліетиленові ПЕ 100 -RC SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	88,88	<u>1057,61</u> -	= -	94000	-	= -	= -	= -
31	KP16-24-2	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм	10шт	1,9	<u>7302,32</u> 2910,46	<u>4391,86</u> 1230,06	13874	5530	<u>8345</u> 2337	<u>38,18</u> 17,0996	<u>72,542</u> 32,4892
32	C113-1293-11В	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160	шт	14	<u>733,17</u> -	= -	10264	-	= -	= -	= -
33	C113-999	Коліно 45° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160	шт	1	<u>3314,28</u> -	= -	3314	-	= -	= -	= -
34	C113-1342	З'єднання ПЕ/СТ Ду 160/150	шт	2	<u>5458,06</u> -	= -	10916	-	= -	= -	= -
35	C113-1264	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160	шт	2	<u>5691,24</u> -	= -	11382	-	= -	= -	= -
36	KP16-24-6	Установлення поліетиленових трійників діаметром 160 мм	10шт	0,7	<u>10806,3</u> 4217,04	<u>6589,26</u> 1845,48	7564	2952	<u>4612</u> 1292	<u>55,32</u> 25,6551	<u>38,724</u> 17,9586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1186	Трійник нерівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/110	шт	1	<u>2429,32</u> -	= -	2429	-	= -	= -	= -
38	C113-1103-11Б	Трійник рівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160	шт	1	<u>2063,96</u> -	= -	2064	-	= -	= -	= -
39	C113-1121-12К	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/50	шт	2	<u>1466,58</u> -	= -	2933	-	= -	= -	= -
40	C113-1121-12Й	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/40	шт	1	<u>1408,19</u> -	= -	1408	-	= -	= -	= -
41	C113-1121-12И	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/32	шт	2	<u>1083,59</u> -	= -	2167	-	= -	= -	= -
42	КМ8-143-5	Покривання газопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	3,71	<u>280,86</u> 249,46	<u>31,4</u> 7,88	1042	925	<u>116</u> 29	<u>3,4</u> 0,0915	<u>12,614</u> 0,3395
43	C111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" шириною 200мм	м	371	<u>1,53</u> -	= -	568	-	= -	= -	= -
44	КР16-30-5	Приварювання фасонних частин діаметром до 150 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	<u>452,45</u> 143,57	<u>281,47</u> 3,08	1810	574	<u>1126</u> 12	<u>1,66</u> 0,041	<u>6,64</u> 0,164
45	C1534-24	Відводи 90 град. діаметр 108 (100) мм, товщина стінки 4 мм	шт	3	<u>475,37</u> -	= -	1426	-	= -	= -	= -
46	C1534-289	Переходи сталеві концентричні, діаметр 159х108 (150х100) мм	шт	1	<u>444,93</u> -	= -	445	-	= -	= -	= -
47	КМ8-141-1-ИН	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,04	<u>2270,04</u> 1291,31	<u>572,88</u> 136,47	9171	5217	<u>2314</u> 551	<u>17,6</u> 1,5792	<u>71,104</u> 6,38
48	C153-391	Кабель, марка АВВГ, число жил та переріз 4х10 мм2	1000м	0,404	<u>69510,97</u> -	= -	28082	-	= -	= -	= -
49	C1545-153	Наконечники кабельні луджені DT - 50мм2	шт	4	<u>164,23</u> -	= -	657	-	= -	= -	= -
50	C1545-153	Наконечники кабельні луджені DT - 120мм2	шт	1	<u>326,41</u> -	= -	326	-	= -	= -	= -
51	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,05	<u>2790,82</u> 1348,79	<u>1426,38</u> 363,72	140	67	<u>71</u> 18	<u>19,04</u> 4,9558	<u>0,952</u> 0,2478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C1551-3-СП	Болт М10, довжина 30 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами	шт	5	<u>76,47</u> -	= -	382	-	= -	= -	= -
53	КБ27-51-2	Установлення напрямних стовпчиків залізних	10стовп.	0,4	<u>7417,47</u> 668,53	<u>1937,82</u> 416,49	2967	267	<u>775</u> 167	<u>10,05</u> 4,661	<u>4,02</u> 1,8644
54	C1633-20ВД	Інформаційна табличка "Обережно. ГАЗ!" (комплект №2)	шт	1	<u>687,43</u> -	= -	687	-	= -	= -	= -
55	C1633-20ВД	Інформаційна табличка "Обережно. ГАЗ!" (комплект №4)	шт	1	<u>846,55</u> -	= -	847	-	= -	= -	= -
56	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>182,8</u> -	= -	1097	-	= -	= -	= -
57	C1421-9935	Щебінь, фракція 10-20 мм	т	0,32	<u>1312,6</u> -	= -	420	-	= -	= -	= -
Всього прямі витрати по розділу 1							1225751	57088	<u>162606</u> 31355		<u>792,9539</u> 405,8888
Розділ 2. Газопроводи - вводи											
58	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,1984	<u>8426,4</u> 326,71	<u>8095,06</u> 1775,74	10098	392	<u>9701</u> 2128	<u>5,29</u> 22,0891	<u>6,3395</u> 26,4716
59	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,12	<u>21874,23</u> 21874,23	= -	2625	2625	= -	<u>361,08</u> -	<u>43,3296</u> -
60	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	191,744	<u>148,56</u> -	<u>148,56</u> 18,61	28485	-	<u>28485</u> 3568	= 0,224	= 42,9507
61	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	1,1984	<u>620</u> 39,77	<u>575,6</u> 94,37	743	48	<u>690</u> 113	<u>0,65</u> 0,9636	<u>0,779</u> 1,1548
62	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,0856	<u>15996,06</u> 15996,06	= -	1369	1369	= -	<u>240,47</u> -	<u>20,5842</u> -
63	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,856	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	802	-	<u>802</u> 145	= 2,0382	= 1,7447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1421-9935	Щебінь, фракція 10-20 мм	т	141,24	<u>1312,6</u> -	- -	185392	-	- -	- -	- -
65	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1712	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	1407	240	<u>1167</u> 297	<u>21,08</u> 23,6555	<u>3,6089</u> 4,0498
66	KB16-9-17-ИН	Прокладання футлярів зі сталених безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,018	<u>19530,85</u> 12513,99	<u>6375,91</u> 1348,68	352	225	<u>115</u> 24	<u>170,56</u> 17,8859	<u>3,0701</u> 0,3219
67	C113-175	Труби сталеві електрозварні діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,8	<u>659,12</u> -	- -	1186	-	- -	- -	- -
68	KB22-21-5-ИН	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,0018	<u>73800,29</u> 5817,5	<u>67151,97</u> 13591,88	133	10	<u>121</u> 24	<u>74,08</u> 152,7254	<u>0,1333</u> 0,2749
69	C111-1715	Плівка ПВХ-Л (Стрічка бітумно-полімерна "Бізом-стрічка" 1м2=2,05кг)	м2	3,276	<u>219,5</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
70	KP16-37-1 к=0,375	Забивання кінців футляра діаметром 150 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	1	<u>1345,29</u> 385,54	<u>506,03</u> 6,6	1345	386	<u>506</u> 7	<u>5,5125</u> 0,0881	<u>5,5125</u> 0,0881
71	KB16-9-15-ИН	Прокладання футлярів зі сталених безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,252	<u>14538,44</u> 9063,75	<u>5021,3</u> 1029,01	3664	2284	<u>1265</u> 259	<u>118,9</u> 13,6882	<u>29,9628</u> 3,4494
72	C113-159	Труби сталеві електрозварні діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	25,2	<u>425,31</u> -	- -	10718	-	- -	- -	- -
73	KB22-21-3-ИН	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0252	<u>51597,91</u> 17228,32	<u>33339,75</u> 5807,65	1300	434	<u>840</u> 146	<u>232</u> 63,8412	<u>5,8464</u> 1,6088
74	C111-1715	Плівка ПВХ-Л (Стрічка бітумно-полімерна "Бізом-стрічка" 1м2=2,05кг)	м2	31,251	<u>219,5</u> -	- -	6860	-	- -	- -	- -
75	KP16-37-1 к=0,25	Забивання кінців футляра діаметром 100 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	14	<u>896,87</u> 257,03	<u>337,36</u> 4,41	12556	3598	<u>4723</u> 62	<u>3,675</u> 0,0588	<u>51,45</u> 0,8232
76	KP2-15-1-ИН	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (футляри)	100 м3	0,018	<u>127326,68</u> 43302,87	<u>48374,59</u> 10476,34	2292	779	<u>871</u> 189	<u>657</u> 108,5551	<u>11,826</u> 1,954
77	KP20-15-11-ИН	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B20	100м3	0,01836	<u>29747,45</u> 26137,85	<u>3057,05</u> 2095,54	546	480	<u>56</u> 38	<u>431,46</u> 31,5008	<u>7,9216</u> 0,5784
78	C111-1896	Цемент	кг	610	<u>5,68</u> -	- -	3465	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C1421-9935	Щебінь, фракція 10-20 мм	т	2,205	<u>1312,6</u> -	= -	2894	-	= -	= -	= -
80	C1421-9551-1	Пісок	т	1,472	<u>944,57</u> -	= -	1390	-	= -	= -	= -
81	KP16-40-1-ИН	Улаштування піщаної основи під та над трубопроводами	м3	34,24	<u>238,24</u> 105,49	<u>132,75</u> 35,28	8157	3612	<u>4545</u> 1208	<u>1,66</u> 0,4305	<u>56,8384</u> 14,7403
82	C1421-9551-1	Пісок	т	60,2624	<u>944,57</u> -	= -	56922	-	= -	= -	= -
83	KB22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,214	<u>58831</u> 29509,41	<u>29321,59</u> 7755,45	12590	6315	<u>6275</u> 1660	<u>402,2</u> 106,357	<u>86,0708</u> 22,7604
84	C113-1354	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 32х3 мм	м	28,28	<u>39,63</u> -	= -	1121	-	= -	= -	= -
85	C113-1355	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	36,36	<u>61,31</u> -	= -	2229	-	= -	= -	= -
86	C113-1356	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	108,07	<u>95,2</u> -	= -	10288	-	= -	= -	= -
87	C113-1357	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	32,32	<u>150,75</u> -	= -	4872	-	= -	= -	= -
88	C113-1358	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 75х6,8 мм	м	11,11	<u>209,93</u> -	= -	2332	-	= -	= -	= -
89	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	5,2	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	28806	11214	<u>17592</u> 4926	<u>28,29</u> 13,1666	<u>147,108</u> 68,4663
90	C113-993-11Д	Коліно 90° ЗНЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11-50	шт	12	<u>395,27</u> -	= -	4743	-	= -	= -	= -
91	C113-994	Коліно 90° ЗНЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	2	<u>391,67</u> -	= -	783	-	= -	= -	= -
92	C113-994-11А	Коліно 90° ЗНЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11-75	шт	1	<u>679,48</u> -	= -	679	-	= -	= -	= -
93	C113-1287	Муфта ЗНЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11-32	шт	3	<u>109,07</u> -	= -	327	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-1288	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	шт	4	<u>120,08</u> -	= -	480	-	= -	= -	= -
95	C113-1289	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-50	шт	12	<u>186,12</u> -	= -	2233	-	= -	= -	= -
96	C113-1290	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	2	<u>146,19</u> -	= -	292	-	= -	= -	= -
97	C113-1291	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-75	шт	1	<u>286,4</u> -	= -	286	-	= -	= -	= -
98	C113-1335	З'єднання ПЕ/СТ Ду 50/40	шт	12	<u>494,74</u> -	= -	5937	-	= -	= -	= -
99	C113-1336	З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50	шт	2	<u>754,91</u> -	= -	1510	-	= -	= -	= -
100	C113-1337	З'єднання ПЕ/СТ Ду 75/63	шт	1	<u>1461,01</u> -	= -	1461	-	= -	= -	= -
101	KP16-24-1	Установлення введів домових діаметром до 110 мм	10шт	0,7	<u>5539,54</u> 2156,55	<u>3382,99</u> 947,33	3878	1510	<u>2368</u> 663	<u>28,29</u> 13,1666	<u>19,803</u> 9,2166
102	C1-ПР10-4-1	Ввід домовий 32/25 різьба	шт	3	<u>1237,3</u> -	= -	3712	-	= -	= -	= -
103	C1-ПР10-4-1	Ввід домовий 40/32 різьба	шт	4	<u>2497,1</u> -	= -	9988	-	= -	= -	= -
104	KM8-143-5	Покривання газопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	2,14	<u>280,86</u> 249,46	<u>31,4</u> 7,88	601	534	<u>67</u> 17	<u>3,4</u> 0,0915	<u>7,276</u> 0,1958
105	C111-1721-11Б	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	214	<u>6,91</u> -	= -	1479	-	= -	= -	= -
106	KP15-20-3-ИН	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>32192,04</u> 28489,48	<u>3702,56</u> 224,36	644	570	<u>74</u> 4	<u>392,85</u> 2,9544	<u>7,857</u> 0,0591
107	C1630-2017	Кран кульовий 11с34п 65/50 PN25	шт	1	<u>2553,4</u> -	= -	2553	-	= -	= -	= -
108	C130-933	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	1	<u>555,71</u> -	= -	556	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C1545-160	Паронітові прокладки DN 65	100шт	0,01	<u>1211,19</u> -	= -	12	-	= -	= -	= -
110	C1630-2014	Кран кульовий 11с34п 50/40 PN40	шт	1	<u>2075,8</u> -	= -	2076	-	= -	= -	= -
111	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	1	<u>493,88</u> -	= -	494	-	= -	= -	= -
112	C1545-160	Паронітові прокладки DN 50	100шт	0,01	<u>1089,81</u> -	= -	11	-	= -	= -	= -
113	KP15-20-2-ИН	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,2	<u>22599,45</u> 20334,5	<u>2264,95</u> 132,63	4520	4067	<u>453</u> 27	<u>277,15</u> 1,7478	<u>55,43</u> 0,3496
114	C1630-2013	Кран кульовий 11с34п 40/32 PN40	шт	12	<u>1647,61</u> -	= -	19771	-	= -	= -	= -
115	C130-931	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	12	<u>428,74</u> -	= -	5145	-	= -	= -	= -
116	C1545-160	Паронітові прокладки DN 40	100шт	0,12	<u>806,25</u> -	= -	97	-	= -	= -	= -
117	C1630-2012	Кран кульовий 11с34п DN32/25 PN40 BREEZE	шт	4	<u>1458,21</u> -	= -	5833	-	= -	= -	= -
118	C130-930	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	4	<u>320,66</u> -	= -	1283	-	= -	= -	= -
119	C1545-160	Паронітові прокладки DN 32	100шт	0,04	<u>617,55</u> -	= -	25	-	= -	= -	= -
120	C1630-2011	Кран кульовий 11с34п DN25/20 PN40 BREEZE	шт	4	<u>1260,23</u> -	= -	5041	-	= -	= -	= -
121	C130-929	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 25 мм	шт	4	<u>135,7</u> -	= -	543	-	= -	= -	= -
122	C1545-160	Паронітові прокладки DN 25	100шт	0,04	<u>536,97</u> -	= -	21	-	= -	= -	= -
123	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00946	<u>102940,28</u> -	= -	974	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,00223	<u>245159.65</u> -	= -	547	-	= -	= -	= -
125	C111-1848-П	Шайби М14	т	0,0015	<u>245110.32</u> -	= -	368	-	= -	= -	= -
126	КБ46-25-10 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	0,02	<u>46139.78</u> 7723,5	<u>4829.12</u> 3944,62	923	154	<u>97</u> 79	<u>96.968</u> 55,6631	<u>1.9394</u> 1,1133
127	КБ46-25-26 к=40 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	0,02	<u>88835.87</u> 13409,87	<u>8270.7</u> 6844,35	1777	268	<u>165</u> 137	<u>168.36</u> 96,6184	<u>3.3672</u> 1,9324
128	КБ16-9-13- ИН	Прокладання футлярів зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм	100м	0,012	<u>11193.08</u> 8188,63	<u>2692.74</u> 488,55	134	98	<u>32</u> 6	<u>107.42</u> 6,5062	<u>1.289</u> 0,0781
129	C113-374	Труби сталеві, діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>304.22</u> -	= -	365	-	= -	= -	= -
130	КР16-37-1 к=0,25	Забивання кінців футляра діаметром до 100 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	2	<u>896.87</u> 257,03	<u>337.36</u> 4,41	1794	514	<u>675</u> 9	<u>3.675</u> 0,0588	<u>7.35</u> 0,1176
131	КР15-140-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>5657.84</u> 3935,02	<u>1486.04</u> 341,64	1132	787	<u>297</u> 68	<u>50.84</u> 4,5524	<u>10.168</u> 0,9105
132	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>116.45</u> -	= -	2329	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	KP15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>5473,86</u> 3738,42	<u>1486,04</u> 341,64	1095	748	<u>297</u> 68	<u>48,3</u> 4,5524	<u>9,66</u> 0,9105
134	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	20	<u>151,98</u> -	- -	3040	-	- -	- -	- -
135	KP15-140-5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,55	<u>6036,45</u> 3800,34	<u>1930,94</u> 439,5	3320	2090	<u>1062</u> 242	<u>49,1</u> 5,8864	<u>27,005</u> 3,2375
136	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	55	<u>182,42</u> -	- -	10033	-	- -	- -	- -
137	KP15-140-6	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>7566,7</u> 5196,64	<u>1992,91</u> 459,91	378	260	<u>100</u> 23	<u>67,14</u> 6,1221	<u>3,357</u> 0,3061
138	C113-139	Труби сталеві електрозварні, діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5	<u>233</u> -	- -	1165	-	- -	- -	- -
139	KB16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,03	<u>12918,76</u> 8188,63	<u>4408,59</u> 873,84	388	246	<u>132</u> 26	<u>107,42</u> 11,6574	<u>3,2226</u> 0,3497
140	C113-374	Труби сталеві, діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>304,22</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
141	KB13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1257	<u>2421,4</u> 794,15	<u>163,99</u> 10,72	304	100	<u>21</u> 1	<u>9,56</u> 0,144	<u>1,2017</u> 0,0181
142	KP12-54-4	Фарбування металевих труб за 2 рази	100м2	0,1257	<u>10757,67</u> 8656,65	<u>1,03</u> 0,86	1352	1088	- -	<u>122,2</u> 0,0111	<u>15,3605</u> 0,0014
143	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0055	<u>165847,54</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
144	C1633-10	Розчинник 647	л	1	<u>89,18</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
145	KB19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	1,03	<u>5157,38</u> 4831,97	- -	5312	4977	- -	<u>54,94</u> -	<u>56,5882</u> -
		Всього прями витрати по розділу 2					533316	52022	<u>83594</u> 16164		<u>711,2557</u> 210,2336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1759067	109110	248200 47519		1904,2096 616,1224
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1403757				
		заробітна плата						156629			
		Загальновиробничі витрати					83331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									217,6119
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						25327			
		Всього по кошторису					1842398				
		Кошторисна трудомісткість									2337,9439
		Кошторисна заробітна плата						181956			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул. Руської (від вул. Сагайдачного до вул. Сікових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м. Чернівцях (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-01-01

на тимчасовий водопровід

Тимчасовий водопровід

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	78,866	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1964946	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	15,531	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм	100 м	0,8	<u>2146,1</u> 1997,93	<u>103,23</u> 7,84	1717	1598	<u>83</u> 6	<u>27,55</u> 0,1053	<u>22,04</u> 0,0842
2	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100 м	0,8	<u>657,5</u> 624,83	= -	526	500	= -	<u>9,48</u> -	<u>7,584</u> -
3	C113-1376	Труби водопровідні PE 100-T-PN10 SDR-17д=50х3 мм	м	80	<u>70,28</u> -	= -	5622	-	= -	= -	= -
4	KP15-22-1	Установлення кульових кранів (з ISO-фітінгами) д=50 мм; д=25 мм	100 шт	0,1	<u>3751,63</u> 3717,45	= -	375	372	= -	<u>49,5</u> -	<u>4,95</u> -
5	C1630-673	Крани кульові (з ISO-фітінгами) д=50 мм	шт	5	<u>549,21</u> -	= -	2746	-	= -	= -	= -
6	C1630-670	Крани кульові (з ISO-фітінгами) д=25 мм	шт	5	<u>255,71</u> -	= -	1279	-	= -	= -	= -
7	KP16-23-1-ИН	Монтаж хомутів врізних д=100х50 мм; д=80х50 мм	1 т частин	0,04	<u>8248,44</u> 5152,64	<u>485,26</u> 135,84	330	206	<u>19</u> 5	<u>77,46</u> 1,8088	<u>3,0984</u> 0,0724
8	C113-1489	Хомут врізний універсальний д=100х50 мм	шт	4	<u>2422,58</u> -	= -	9690	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C113-1489	Хомут врізний універсальний д=80х50 мм	шт	1	<u>2335,88</u> -	-	2336	-	-	-	-
10	KP16-8-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм	100 м	0,8	<u>1279,95</u> 1198,76	<u>61,94</u> 4,71	1024	959	<u>50</u> 4	<u>16,53</u> 0,0632	<u>13,224</u> 0,0506
11	C113-1376-ВМ	Труби водопровідні РЕ 100-Т-РН10 SDR-17д=50х3 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м	80	<u>34,28</u> -	-	2742	-	-	-	-
12	KP15-22-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж кульових кранів (з ISO-фітингами) д=50 мм; д=25 мм	100 шт	0,1	<u>2230,47</u> 2230,47	-	223	223	-	<u>29,7</u> -	<u>2,97</u> -
13	C1630-673-ВМ	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	5	<u>268</u> -	-	1340	-	-	-	-
14	C1630-670-ВМ	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=25 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	5	<u>125</u> -	-	625	-	-	-	-
15	KP16-23-1-ИН	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж хомутів врізних д=100х50 мм; д=80х50 мм	1 т частин	0,04	<u>3382,74</u> 3091,58	<u>291,16</u> 81,5	135	124	<u>12</u> 3	<u>46,476</u> 1,0853	<u>1,859</u> 0,0434
16	C113-1489-ВМ	Хомут врізний універсальний д=100х50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	4	<u>1187,5</u> -	-	4750	-	-	-	-
17	C113-1489-ВМ	Хомут врізний універсальний д=80х50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	1	<u>1145</u> -	-	1145	-	-	-	-
Використання пересувної (ковзної) водопровідної камери (2х2х2 м)											
18	KB9-70-1-ИН	Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [виготовлення ковзної камери 2х2х2 м]	т	0,69	<u>21533,01</u> 11030,69	<u>8978,97</u> 1430,71	14858	7611	<u>6195</u> 987	<u>146,88</u> 15,226	<u>101,3472</u> 10,5059
19	C111-986	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,373	<u>43225,75</u> -	-	16123	-	-	-	-
20	C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,087	<u>40372,37</u> -	-	3512	-	-	-	-
21	C111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм	т	0,23	<u>35367,3</u> -	-	8134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP12-52-2	Силікатне фарбування нових фасадів з люльок з підготовленням поверхні	100 м2	0,2	<u>10527,4</u> 3129	= -	2105	626	= -	<u>44,17</u> -	<u>8,834</u> -
23	C111-956	Петля накладна	шт	4	<u>44,69</u> -	= -	179	-	= -	= -	= -
24	C111-960	Засувка накладна	шт	2	<u>167,83</u> -	= -	336	-	= -	= -	= -
25	C111-950	Замок навісний	шт	1	<u>377,56</u> -	= -	378	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати по кошторису					71628	12219	<u>6359</u> 1005		<u>165,9066</u> 10,7565
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					53050	13224			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					7238	2307			19,8315
		Всього по кошторису					78866				
		Кошторисна трудомісткість						15531			196,4946
		Кошторисна заробітна плата									
		Зворотні суми: - крім того вартість матеріалів, що повертаються					10602				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Сікових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-02-01

на тимчасову каналізацію

Тимчасова каналізація

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	39,283	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3148927	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	23,931	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-8-3	Монтаж рукава підключення високого тиску з комплектом з'єднань DOA (повторне використання)	100 м	2,5	<u>4013,43</u> 2588,96	<u>1346,12</u> 377,23	10034	6472	<u>3365</u> 943	<u>35,7</u> 5,244	<u>89,25</u> 13,11
2	KP16-8-3	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж рукава підключення високого тиску з комплектом з'єднань DOA	100 м	2,5	<u>2380,31</u> 1553,38	<u>807,68</u> 226,34	5951	3883	<u>2019</u> 566	<u>21,42</u> 3,1464	<u>53,55</u> 7,866
3	KP15-95-1	Монтаж гідравлічної помпи (повторне використання)	1 насос	4	<u>2649,06</u> 1778,19	<u>90,94</u> 13,62	10596	7113	<u>364</u> 54	<u>24,52</u> 0,1448	<u>98,08</u> 0,5792
4	KP15-58-1	Демонтаж гідравлічної помпи	шт	4	<u>403,55</u> 401,78	<u>1,77</u> 0,1	1614	1607	<u>7</u> -	<u>6,04</u> 0,0015	<u>24,16</u> 0,006
		Разом прямі витрати по кошторису					28195	19075	<u>5755</u> 1563		<u>265,04</u> 21,5612
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					3365				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					11088	20638			28,2915
								3293			