

Будівництво паркової зони під площу-сквер в с.Іванівці по
вул.Миру, 15 Мукачівського району Закарпатської області

(найменування об'єкта будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01

на будівництво

Мощення та озеленення території.

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

Кошторисна вартість	846,778	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,30647	тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата	82,236	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 01.11.2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			Коштори- сна тру- домісткість тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	02-01-01	Улаштування площинних елементів благоустрою території.	846,778	-	846,778	1,30647	82,236	-
5	02-01-02	Улаштування малих архітектурних форм.	-	-	-	-	-	-
6	02-01-03	Озеленення території.	-	-	-	-	-	-

14.12.2023 (Реєстр. №: 011-32) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.7.0 (2023 р. на 20.05.2023)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом	846,778	-	846,778	1,306.47	82,236	

Головний інженер проекту _____ Шаленик Андрій Іванович
(Головний архітектор проекту) (підпис, ініціали, прізвище)

Керівник _____ відділу _____
(найменування) (підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ Шаленик Андрій Іванович
(посада, підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірив _____
(посада, підпис, (ініціали, прізвище))

Будівництво паркової зони під площу-сквер в
с.Іванівці по вул.Миру, 15 Мукачівського
району Закарпатської області

найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис № 02-01-01 з розрахунком договірної ціни

на

Улаштування площинних елементів благоустрою території.

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта
інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

Креслення (специфікації) № _____

Замовник: Івановецька сільська рада

Кошторисна вартість	846,778	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,306	тис. люд. год
Кошторисна заробітна плата	82,236	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Підрядник:

Складений в поточних цінах за станом на: 01. 11.2023 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.г.	
					всього	експлуатації машин	всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальний кошторис № 02-01-01 Улаштування площинних елементів благоустрою території.									
		Розділ 1. Земляні роботи.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-10-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" одноковшовими електричними крокуючими з ковшом місткістю 15 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09614	<u>21 449,54</u> 187,96	<u>21 261,58</u> 3 342,91	2062	18	<u>2 044</u> 321	<u>3,15</u> 49,63	<u>0,3</u> 4,77
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,17686	<u>44 277,96</u> 1 499,29	<u>42 778,67</u> 8 445,99	7831	265	<u>7 566</u> 1 494	<u>30,43</u> 122,41	<u>5,38</u> 21,65
3	КБ27-69-1-И4	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,7294	<u>28 017,76</u> 719,34	<u>23 599,67</u> 2 730,95	20436	525	<u>17 214</u> 1 992	<u>14,60</u> 35,17	<u>10,65</u> 25,65
4	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	64,55	<u>33,99</u>	<u>33,99</u> 5,00	2194		<u>2 194</u> 323	0,07	4,78
	Разом прямі витрати по розділу: 1 в тому числі			грн.			32523	808	<u>29018</u> 4130		<u>16,33</u> 56,85
	вартість матеріалів, виробів і конструкцій			грн.			2698				
	разом заробітна плата			грн.			4938				
	Загальновиробничі витрати, грн.			грн.			2804				
	трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год.			люд.-г.			9,21				
	заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн.			грн.			873				
	Загалом по розділу: 1			грн.			35327				
		Всього по розділу "Розділ 1. Земляні роботи."					32523				
		Розділ 2. Дорожній одяг (з фігурних елементів мощення).									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-66-4-И4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,97	<u>5 517,95</u> 4 396,44	<u>599,56</u> 114,23	10870	8661	<u>1 181</u> 225	<u>81,25</u> 1,46	<u>160,06</u> 2,87
6	С1424-116 21-И1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,12	<u>2 509,28</u>		22885				
7	С1421-104 26-1-И2	Дорожній бордюр 150*300*1000	м	197	<u>226,87</u>		44693				
8	КР18-30-1-И5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	58	<u>228,50</u> 70,16		13253	4069		<u>1,32</u>	<u>76,56</u>
9	С1421-104 26-2-И1	Садовий поребрик бетонний 1000-200-80	м	58	<u>214,40</u>		12435				
10	КБ27-13-2-И5	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,7294	<u>190 292,90</u> 1 686,38	<u>17 003,52</u> 2 211,83	138800	1230	<u>12 402</u> 1 613	<u>32,03</u> 29,56	<u>23,36</u> 21,56
11	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,7294	<u>120,12</u> 120,12		88	88		<u>2,22</u>	<u>1,62</u>
12	С111-217	Геотекстиль 200 г/кв.м.	м2	800	<u>36,48</u>		29184				
13	КБ27-13-3-И2	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,7294	<u>172 159,21</u> 1 489,47	<u>12 012,74</u> 1 593,65	125573	1086	<u>8 762</u> 1 162	<u>28,29</u> 21,33	<u>20,63</u> 15,56
14	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,7294	<u>73 978,13</u> 60 487,17	<u>10 990,06</u> 1 013,79	53960	44119	<u>8 016</u> 739	<u>1 025,38</u> 16,48	<u>747,91</u> 12,02
15	С1426-117 89-5-И2	Бруківка 80 мм "ФЕМ" сіра	м2	635,9	<u>436,17</u>		277361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1426-117 89-4-ИЗ	Бруківка 80 мм "ФЕМ" графіт	м2	74,4	<u>460.34</u>		34249				
17	C1426-117 89-3-ИЗ	Бруківка 4,50 мм "Старе місто" Венге	м2	19,1	<u>366.67</u>		7003				
Разом прямі витрати по розділу: 2 в тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій разом заробітна плата Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. Загалом по розділу: 2				грн. грн. грн. люд.-г. грн. грн.			770354 680207 62992 40650 141,93 13433 811004	59253	<u>30361</u> 3739		<u>1030.14</u> 52,01
		Всього по розділу "Розділ 2. Дорожній одяг (з фігурних елементів мощення)."					770354				
		Всього по ЛК "Локальний кошторис № 02-01-01 Улаштування площинних елементів благоустрою території."					802877				
		Прямі витрати в т.ч.:					802877	60061			<u>1046.47</u> 108,86
		Заробітна плата					60061				
		Вартість матеріальних ресурсів					683437				
		Вартість експлуатації машин і механізмів в т.ч.:					59379				
		Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів					7869				
		Загальновиробничі витрати в т.ч.					43901				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда в загальновиробничих витратах									151,14
		Заробітна плата в загальновиробничих витратах					14306				
		Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми					641				
		Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності					141				
		Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів					307				
		Інші супутні витрати, в т.ч.					18577				
		Кошти на формування страхового фонду документації - 0,06%					508				
		Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5%					12702				
		Вартість проектно-вишукувальних робіт (40000 / 9)					4444				
		Вартість експертизи проектної документації (4745,4 / 9)					527				
		Кошти на здійснення авторського нагляду - 0,5% (3560 / 9)					396				
		Разом					865355				
		Кошторисний прибуток (П), 6,8 * 1306,47					8884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 1306,47					1607				
		Кошти на покриття ризику, 2 %					17308				
		Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами					-				
		Разом					893154				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					-				
		Податок на додану вартість (ПДВ 20%) (893154-4444) x 20%					177742				
		Всього					1070896				
Кошторисна трудомісткість, люд.-год.							1306,47				
Кошторисна заробітна плата, грн.							82 236				

Керівник підприємства (організації) -
замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Кондратенко Р.Ю.



Будівництво паркової зони під площу-сквер в
с.Іванівці по вул.Миру, 15 Мукачівського
району Закарпатської області

найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис № 03-03-01 з розрахунком договірної ціни

на

Улаштування мосткових переходів.

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта
інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

Креслення (специфікації) № _____

Замовник: Івановецька сільська рада

Кошторисна вартість	105,986	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,324	тис. люд. год
Кошторисна заробітна плата	17,943	тис. грн.
Середній розряд робіт	2.2	розряд

Підрядник:

Складений в поточних цінах за станом на: 01.11.2023 р.

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.г.	
					всього	експлуатації машин	всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Локальний кошторис № 03-03-01 Улаштування мосткових переходів.									
		Розділ 3. Мостковий перехід 2 (під покриття з фігурних елементів мощення).									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,78513	<u>12 610,91</u> 12 610,91		9901	9901		<u>261,80</u>	<u>205,55</u>
2	КБ8-2-2-И4	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,16	<u>1 234,14</u> 124,06	<u>139,30</u> 30,58	1432	144	<u>162</u> 35	<u>2,40</u> 0,50	<u>2,78</u> 0,58
3	КБ23-1-2-И 2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	0,051	<u>11 281,08</u> 843,58		575	43		<u>16,32</u>	<u>0,83</u>
4	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,009	<u>135 935,11</u> 31 400,96	<u>93 924,95</u> 14 780,81	1223	283	<u>845</u> 133	<u>538,61</u> 237,45	<u>4,85</u> 2,14
5	С113-1374-7-И3	Труба зовнішньої каналізації (SN8) 400x3,2 L=3000мм	м	3	<u>1 217,36</u>		3652				
6	С113-1374-7-И3	Труба зовнішньої каналізації (SN8) 400x3,2 L=6000мм	м	6	<u>7 300,36</u>		43802				
7	КБ6-13-3-И 6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0479	<u>298 858,97</u> 60 529,65	<u>22 365,73</u> 6 677,42	14315	2899	<u>1 071</u> 320	<u>1 077,04</u> 97,88	<u>51,59</u> 4,69
8	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0603	<u>29 853,96</u>		1800				
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0376	<u>7 838,99</u> 7 838,99		295	295		<u>165,24</u>	<u>6,21</u>
10	ДБ2-60-1-И 5	Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 15 см	1000 м2	0,0372	<u>207 355,77</u> 2 595,12	<u>25 228,65</u> 2 377,14	7714	97	<u>939</u> 88	<u>49,29</u> 31,57	<u>1,83</u> 1,17
11	ДБ2-60-4-И 1 К витр = [3]	Улаштування покриття зі щебеню товщиною 15 см при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати	1000 м2	-0,0372	<u>31 815,60</u>		-1184				
12	С188888-6 5-И1	Екструзійний пінополістерол 30 мм	м3	0,108	<u>4 235,33</u>		457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,287	<u>1 123,56</u> 760,39	<u>253,42</u> 48,28	322	218	<u>73</u> 14	<u>13,53</u> 0,61	<u>3,88</u> 0,18
14	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,287	<u>29 853,96</u>		8568				
15	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	0,07448	<u>21 994,13</u> 1 244,53	<u>891,92</u> 167,06	1638	93	<u>66</u> 12	<u>23,00</u> 2,20	<u>1,71</u> 0,16
16	КБ6-10-2 К витр = [10]	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1	100м2	0,07448	<u>21 495,45</u> 784,60	<u>854,95</u> 161,58	1601	58	<u>64</u> 12	<u>14,50</u> 2,09	<u>1,08</u> 0,16
17	КБ1-71-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,04808	<u>5 159,43</u>	<u>5 159,43</u> 480,56	248		<u>248</u> 23	6,61	0,32
Разом прямі витрати по розділу: 3 в тому числі				грн.			96359	14031	<u>3468</u> 637		<u>280,31</u> 9,4
вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.			78860				
разом заробітна плата				грн.			14668				
Загальновиробничі витрати, грн.				грн.			9529				
трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год.				люд.-г.			34,62				
заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн.				грн.			3275				
Загалом по розділу: 3				грн.			105888				
		Всього по розділу "Розділ 3. Мостковий перехід 2 (під покриття з фігурних елементів мощення)."					96359				
		Всього по ЛК "Локальний кошторис № 03-03-01 Улаштування мосткових переходів."					96359				
		Прямі витрати в т.ч.:					96359	14031			<u>280,31</u> 9,4
		Заробітна плата					14031				
		Вартість матеріальних ресурсів					78860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість експлуатації машин і механізмів в т.ч.:					3468				
		Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів					637				
		Загальновиробничі витрати в т.ч.					9627				
		Витрати труда в загальновиробничих витратах									34,62
		Заробітна плата в загальновиробничих витратах					3275				
		Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми					140				
		Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності					31				
		Кошти на оплату єдиного внеску, що нараховані на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів					67				
		Інші супутні витрати, в т.ч.					7021				
		Кошти на формування страхового фонду документації - 0,06%					64				
		Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5%					1590				
		Вартість проектно-вишукувальних робіт (40000 / 9)					4444				
		Вартість експертизи проектної документації (4745,4 / 9)					527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошти на здійснення авторського нагляду - 0,5% (3560 / 9)					396				
		Разом					113007				
		Кошторисний прибуток (П), 6,8 * 324,33					2205				
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 324,33					399				
		Кошти на покриття ризику, 2 %					2260				
		Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами					-				
		Разом					117871				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					-				
		Податок на додану вартість (ПДВ 20%) (117871-4444) x 20%					22685,4				
		Всього					140556,4				
Кошторисна трудомісткість, люд.-год.							324,33				
Кошторисна заробітна плата, грн.							17 943				

14.12.2023 (Реєстр. №: 011-32) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.7.0 (2023 р. на 20.05.2023)

1	2	3	4	5	
---	---	---	---	---	--

Керівник підприємства (організації) -
замовника

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

Керівник генеральної підрядної організації



Кондратенко Р.Ю.