

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Зінківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко»
Зінківської міської ради Полтавської області (ліквідація аварій в бюджетних установах) за адресою: Полтавська
область, Полтавський район, місто Зінків, вулиця Воздвиженська, 89

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1485	
2	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1485	
3	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (додавати до товщини 100мм)	м2	1485	
4	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	750	
5	(Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1485	
6	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1485	
7	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (додавати до товщини 50мм)	м2	1485	
8	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (вхідні групи)	м2	32	
9	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (вхідні групи)	м2	26	
10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (вхідні групи) (додавати до товщини 50мм)	м2	26	
11	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	120	
12	Демонтаж дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т(плит покриття корінників)	шт	78	
13	Знімання засклених віконних рам	м2	5,6	
14	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
15	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парпет)	м3	65	
16	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вент. канали)	м3	13	
17	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парпет надбудови сходових клітин)	м3	1,7	
18	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (надбудова сходових клітин)	м3	24	

Ознайомлено *В.В. Шинкаренко*



1	2	3	4	5
19	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття (надбудова та 2 поверх сходові клітини)	шт	26	
20	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (башта)	м2	50	
21	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1	
22	Навантаження сміття вручну	т	408,6	
23	Перевезення сміття до 10 км	т	408,6	
24	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	21	
25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	21	
26	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	21	
<u>Відділ 2. Будівельні роботи</u>				
<u>Розділ 1.</u>				
27	Улаштування поясів в опалубці	м3	26,52	
28	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,2416	
<u>Розділ 2. Нарощування вентиляційних каналів</u>				
29	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	11,6	
<u>Розділ 3. Перемишки</u>				
30	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	18	
<u>Розділ 4. Армопояс АП-2</u>				
31	Улаштування поясів в опалубці	м3	4,6	
32	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,00832	
33	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,02184	
34	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	28	
<u>Розділ 5. Заповнення прорізів (вікна)</u>				
35	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,4184	
36	Установлення електропривода для відкривання вікна	шт	4	
37	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	10	
38	Установлення віконних зливів	м	9,84	
<u>Розділ 6. Заповнення прорізів (двері)</u>				
39	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	0,924	
40	Установлення зливів	м	2,46	
<u>Розділ 7. Люк-лаз на покрівлю</u>				
41	Установлення люків герметичних	шт	1	
<u>Відділ 3. Елементи вентиляційних ковпаків</u>				
<u>Розділ 1. Тип I</u>				
42	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01632	
43	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,35	

Ознайомлено *С.В. Билан*



1	2	3	4	5
44	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,35	
45	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01632	
46	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	2,27	
47	Обгортання балок сіткою	м2	0,8	
48	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,09365	
49	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,3	
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	7,3	
51	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09365	
52	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	16,35	
53	Обгортання балок сіткою	м2	4,5	
54	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,05202	
55	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,26	
56	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	4,26	
57	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05202	
58	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	9,42	
59	Обгортання балок сіткою	м2	2,4	
60	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0157	
61	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,3	
62	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,3	
63	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0157	
64	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	2,91	
65	Обгортання балок сіткою	м2	0,9	
66	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,04845	
67	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,02	
68	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	4,02	
69	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04845	
70	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	8,94	
71	Обгортання балок сіткою	м2	3	
<u>Розділ 2. Тип ІІ</u>				
72	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02249	
73	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,85	
74	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,85	
75	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02249	
76	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	3,3	
77	Обгортання балок сіткою	м2	1,22	
78	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02443	
79	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,92	
80	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,92	
81	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02083	
82	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	3,5	

Ознайомлено



1	2	3	4	5
83	Обгортання балок сіткою	м2	1,23	
84	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02536	
85	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,99	
86	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,99	
87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02176	
88	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	3,8	
89	Обгортання балок сіткою	м2	1,25	
90	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02621	
91	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,05	
92	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,05	
93	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02621	
94	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	4	
95	Обгортання балок сіткою	м2	1,32	
<u>Розділ 3. Тип III</u>				
96	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,13312	
97	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,68	
98	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	9,68	
99	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,13312	
100	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	18	
101	Обгортання балок сіткою	м2	6	
102	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03362	
103	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,44	
104	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,44	
105	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03362	
106	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	4,6	
107	Обгортання балок сіткою	м2	1,6	
108	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,07166	
109	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,2	
110	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	5,2	
111	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,07166	
112	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	10,2	
113	Обгортання балок сіткою	м2	3,4	
<u>Розділ 4. Тип IV</u>				
114	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,18888	
115	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,52	
116	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	14,52	
117	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,18888	
118	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	27	
119	Обгортання балок сіткою	м2	9	

Однотиповий *С.В. Геласко*



1	2	3	4	5
120	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,12728	
121	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,76	
122	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	9,76	
123	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,12728	
124	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	18,4	
125	Обгортання балок сіткою	м2	6,4	
126	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03403	
127	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,6	
128	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,6	
129	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03403	
130	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	5,1	
131	Обгортання балок сіткою	м2	1,7	
<u>Розділ 5. Тип V</u>				
132	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03148	
133	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,42	
134	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,42	
135	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03148	
136	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	4,5	
137	Обгортання балок сіткою	м2	1,5	
138	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03182	
139	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,44	
140	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,44	
141	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03182	
142	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	4,6	
143	Обгортання балок сіткою	м2	1,6	
144	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03403	
145	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,6	
146	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,6	
147	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03403	
148	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	5,1	
149	Обгортання балок сіткою	м2	1,7	
150	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01734	
151	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,42	
152	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,42	
153	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01374	
154	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	3,14	
155	Обгортання балок сіткою	м2	0,8	
<u>Розділ 6. Тип VI</u>				
156	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03182	

Ознайомлено  *С.В. Гусак*

1	2	3	4	5
157	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,44	
158	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,44	
159	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03182	
160	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	4,6	
161	Обгортання балок сіткою	м2	1,6	
162	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01873	
163	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,46	
164	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,46	
165	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01873	
166	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	3,27	
167	Обгортання балок сіткою	м2	0,9	
168	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01615	
169	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,34	
170	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,34	
171	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01615	
172	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	2,98	
173	Обгортання балок сіткою	м2	1	
174	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03148	
175	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,42	
176	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,42	
177	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03148	
178	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	4,5	
179	Обгортання балок сіткою	м2	1,5	
<u>Розділ 7. Тип VII</u>				
180	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03148	
181	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,42	
182	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	2,42	
183	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03148	
184	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	4,5	
185	Обгортання балок сіткою	м2	1,5	
<u>Відділ 4. Пожежні драбини</u>				
<u>Розділ 1. П1</u>				
186	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,24432	
187	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,28	
188	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	7,28	
189	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,24432	
<u>Відділ 5. Зовнішні оздоблювальні роботи</u>				

Означено

Значківської міської ради

Ідент. код 44021168

УКРАЇНА

С. В. Екимова

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Водостічна система</u>			
190	Улаштування жолобів підвісних	м	24	
191	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
192	Установлення воронки водостічних	шт	36	
193	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	108	
194	Улаштування жолобів підвісних	м	4	
195	Установлення воронки водостічних	шт	2	
196	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
197	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1380	
198	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 60мм)	м2	1380	
199	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	1380	
200	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насуху -I слой	м2	1380	
201	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насуху -II слой	м2	1380	
202	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном -по ухили від 50 до 300мм	м3	230	
203	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1380	
204	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50мм)	м2	1380	
205	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1380	
206	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	1380	
207	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	1380	
208	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів -3 шар	м2	1380	
209	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів (парапети+вентканали)	м	394	
	<u>Розділ 3. Надбудова в осях 2/2-4/1 - Б/1-Б/2</u>			
210	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	28,6	
211	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,078	
212	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м - вентканали	м3	3	
213	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	13,8	
214	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	32	
215	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	-32	
216	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на фарбування фасадів захисною фарбою за 2рази	м2	-32	
217	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	16	
218	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	16	
219	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	74,6	
220	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	34,2	

Ознайомлено  С.В. Яшко



1	2	3	4	5
221	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 60мм)	м2	34,2	
222	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	34,2	
223	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насуху -I слой	м2	34,2	
224	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насуху -II слой	м2	34,2	
225	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном -по ухили від 50 до 100мм	м3	2,6	
226	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	34,2	
227	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50мм)	м2	34,2	
228	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	34,2	
229	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	34,2	
230	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	34,2	
231	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів -3 шар	м2	34,2	
232	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів (парапети+цоколь)	м	49,5	
233	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів <u>Розділ 4. Надбудова в осях 6/1-6/2 - Г/1-Е/1</u>	м	19,5	
234	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	28,2	
235	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,078	
236	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м - вентканали	м3	3,5	
237	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	13,8	
238	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	32	
239	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	-32	
240	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на фарбування фасадів захисною фарбою за 2рази	м2	-32	
241	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	16	
242	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	16	
243	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	74,6	
244	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	34,2	
245	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 60мм)	м2	34,2	
246	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	34,2	
247	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насуху -I слой	м2	34,2	
248	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насуху -II слой	м2	34,2	
249	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном -по ухили від 50 до 100мм	м3	2,6	
250	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	34,2	
251	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50мм)	м2	34,2	
252	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	34,2	
253	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	34,2	

Ознайомлено *С.В. Емалев*

ПЕЧАТКА КОМПЕТИЦІЙНОГО ЦЕНТРУ З ПІДПИСАНИМ КОД 44018

УКРАЇНА

1	2	3	4	5
254	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	34,2	
255	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів -3 шар	м2	34,2	
256	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів (парпети+цоколь)	м	49,5	
257	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів <u>Розділ 5. Башта</u>	м	19,5	
258	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	11	
259	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	11	
260	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	-11	
261	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на фарбування фасадів захисною фарбою за 2рази	м2	-11	
262	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	11	
263	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів -2 шар	м2	11	
264	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	35	
265	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів (цоколь)	м	13,5	
266	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм	м2	50	
267	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів <u>Розділ 6. Парпети</u>	м2	55	
268	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	104,4	
269	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	301,4	
270	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	-301,4	
271	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на фарбування фасадів захисною фарбою за 2рази	м2	-301,4	
272	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	301,4	
273	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів -2 шар	м2	301,4	
274	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів <u>Розділ 7. Вентканали</u>	м	250	
275	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м - вентканали	м3	15,44	
276	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	104,4	
277	Утеплення фасадів полістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	193	
278	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	-193	

Знайдено

 С.В. Іваню

1	2	3	4	5
279	Виключаються із норми КБ15-78-1 витрати на фарбування фасадів захисною фарбою за 2рази	м2	-193	
280	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	201	
281	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	201	
282	Установлення флюгарок	шт	20	
	<u>Розділ 8. Вхідна група №1</u>			
283	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	8,5	
284	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 60мм)	м2	8,5	
285	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	21,5	
286	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного в один шар	м2	21,5	
287	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	10	
288	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном -по ухили від 50 до 60мм	м3	0,6	
289	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	21,5	
290	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50мм)	м2	21,5	
291	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	21,5	
292	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,5	
293	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	21,5	
294	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів -3 шар	м2	21,5	
295	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів (парпет)	м	12	
296	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	7	
	<u>Розділ 9. Вхідна група №2</u>			
297	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	11	
298	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 60мм)	м2	11	
299	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	25	
300	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного в один шар	м2	25	
301	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	11	
302	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном -по ухили від 50 до 60мм	м3	0,7	
303	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	25	
304	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50мм)	м2	25	
305	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	25	
306	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	25	
307	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	25	
308	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів -3 шар	м2	25	
309	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів (парпет)	м	11	
310	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	4	
	<u>Розділ 10. Вхідна група №3</u>			
311	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	9	

Ознайомлено



Григор С. В. Григор

1	2	3	4	5
312	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 60мм)	м2		9
313	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2		16
314	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного в один шар	м2		16
315	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фібrolіту насухо	м2		7
316	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном -по ухили від 50 до 60мм	м3		0,6
317	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2		16
318	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50мм)	м2		16
319	Армування стяжки дріткою сіткою	м2		16
320	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2		16
321	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2		16
322	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів -3 шар	м2		16
323	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів (стіна)	м		8,3
<u>Розділ 11. Інші роботи</u>				
324	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2		110
325	Очищення приміщень від сміття (з покрівлі)	т		408,6

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Циганок

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мироненко К

Ознайомлено *С.В.Ісак*

