

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Первомайський ліцей №3 "Успіх" Первомайської міської ради Харківської області" розташованого за адресою: 64107, Харківська обл., Лозівський район, м. Первомайський, вул. Спортивна, 34

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01/ГП на підготовлення території будівництва</u>			
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	4,23	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	8,46	
3	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	42,3	
4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1228,1	
5	(Демонтаж) Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м	м	80	
6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	шт	15	
7	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	шт	15	
8	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	пнів	15	
9	Навантаження сміття вручну	т	4,5426	
10	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	40,8834	
11	Перевезення сміття до 30 км	т	45,426	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01/АБ на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Зовнішнє оздоблення</u>			
	<u>Розділ 1. Фундаментна плита</u>			
12	Ущільнення ґрунту ґрунтоущільнювальними машинами з вільно падаючими плитами при товщині ущільнювального шару 30 см	м3	390	
13	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	260	
14	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	130	
15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	1300	
16	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1300	

1	2	3	4	5
17	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	130	
18	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1300	
19	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	6500	
20	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-6500	
21	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1300	
22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	1300	
<u>Розділ 2. Стіни</u>				
23	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
24	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
25	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
26	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	2194	
27	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-2194	
28	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
29	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
<u>Розділ 3. Покриття</u>				
30	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	1217	
31	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	7302	
32	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-7302	
33	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	1217	
34	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1217	
35	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	1217	
36	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1217	

1	2	3	4	5
37	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	6085	
38	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-6085	
39	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
40	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
41	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	2434	
42	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-2434	
43	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
44	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
45	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
46	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1217	
47	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	1217	
48	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1217	
	<u>Розділ 4. Обвалування сховища</u>			
49	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2376,6	
50	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2311,35625	
	<u>Відділ 2. Будівельні роботи</u>			
51	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	м3	415,3	
52	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	71,3	
53	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,373612	
54	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	432	
55	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,054	
56	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,048	
57	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	45,2	
	<u>Відділ 3. Заповнення дверних отворів</u>			

1	2	3	4	5
58	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	50,8	
59	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	84,8	
60	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дотягувач)	шт	16	
61	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	28,2	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
63	Установлення і кріплення наличників	м	208	
	<u>Відділ 4. Внутрішнє оздоблення (стелі)</u>			
	<u>Розділ 1. Приміщення 1-2, 25-26</u>			
64	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	120,4	
65	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	120,4	
66	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	120,4	
67	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	120,4	
68	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	120,4	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	120,4	
70	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	120,4	
71	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	120,4	
	<u>Розділ 2. Приміщення 3-12</u>			
72	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	745,9	
73	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	745,9	
74	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	745,9	
75	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	745,9	
76	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	745,9	
77	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	745,9	
78	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	745,9	
79	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	745,9	
	<u>Розділ 3. Приміщення 13-24, 27-28</u>			
80	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	179,1	
81	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	179,1	
82	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	179,1	
83	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	179,1	
84	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	179,1	

1	2	3	4	5
85	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	179,1	
86	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	179,1	
87	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим <u>Відділ 5. Внутрішнє оздоблення (стіни)</u> <u>Розділ 1. Приміщення 1-2, 25-26</u>	м2	179,1	
88	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	283,8	
89	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	283,8	
90	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	283,8	
91	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	283,8	
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	283,8	
93	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	283,8	
94	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	283,8	
95	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	283,8	
96	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	283,8	
97	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	283,8	
98	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим <u>Розділ 2. Приміщення 3-12 (бетонна поверхня)</u>	м2	283,8	
99	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	746,5	
100	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	746,5	
101	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	746,5	
102	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	746,5	
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	746,5	
104	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	746,5	
105	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	746,5	
106	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	746,5	
107	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	746,5	
108	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	746,5	
109	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим <u>Розділ 3. Приміщення 13-14, 16-24 (бетонна поверхня)</u>	м2	746,5	
110	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	270,9	
111	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	270,9	
112	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	270,9	
113	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	270,9	

1	2	3	4	5
114	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	270,9	
115	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	270,9	
116	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	270,9	
117	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	270,9	
118	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	270,9	
119	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	270,9	
120	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	270,9	
	<u>Розділ 4. Приміщення 4-24, 27-28 (цегляна поверхня)</u>			
121	Антисептування водними розчинами стін	м2	612,9	
122	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	612,9	
123	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	612,9	
124	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	612,9	
125	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	612,9	
	<u>Відділ 6. Внутрішнє оздоблення (підлоги)</u>			
	<u>Розділ 1. Тип I (приміщення 5-8)</u>			
126	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	602,8	
127	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	м2	602,8	
128	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	602,8	
129	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	602,8	
130	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	602,8	
131	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком етинолевим	м2	602,8	
132	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на мастиці КН-3	м2	602,8	
	<u>Розділ 2. Тип II (приміщення 2-4, 9-24, 26-28)</u>			
133	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	329	
134	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	329	
135	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	329	
	<u>Розділ 3. Тип III (приміщення 1, 25)</u>			
136	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	91,4	
137	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	91,4	
138	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	91,4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02/КБ на загальнобудівельні роботи (конструктивні рішення)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Фундаментна плита</u>			
139	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	65	
140	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	200	
141	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	114,17803	
142	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 5-10мм/	м3	530	
	<u>Розділ 2. Сходи</u>			
143	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	9	
144	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,554	
145	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	17	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
146	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	м3	400	
147	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	62,91985	
148	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	26,96565	
149	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3	400	
	<u>Розділ 4. Колони</u>			
150	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	м3	7	
151	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,6919	
152	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,7251	
153	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм	м3	7	
	<u>Розділ 5. Аварійний резервуар</u>			
154	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	1	
155	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,74	
156	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм	м3	5	
	<u>Розділ 6. Перекриття</u>			
157	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм	м3	502	
158	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	49,77762	
159	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	116,14778	

1	2	3	4	5
160	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 <u>Розділ 7. Фундаменти під обладнання ОВ</u>	м3	502	
161	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	3,5	
162	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,68508	
163	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 5-10мм/ <u>Розділ 8. Фундаменти під обладнання ОВ</u>	м3	10,5	
164	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	6	
165	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	0,7	
166	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,21614	
167	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/ <u>Локальний кошторис 02-01-03/ТХ на інклюзивні рішення</u> <u>Розділ 1. Система засобів орієнтації та інформаційної підтримки</u>	м3	2,85	
168	Установлення гарнітури туалетної: поличок	шт	73	
169	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою <u>Розділ 2. Попереджувальні смуги</u>	компл	1	
170	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій <u>Локальний кошторис 02-01-04/ВК на внутрішні системи водопостачання та каналізації</u> <u>Розділ 1. Водомірний вузол</u>	м2	13,4	
171	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
172	Установлення кранів повітряних	комплект	3	
173	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
174	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
175	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
176	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	4	
177	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	1	
178	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2	
179	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 2. В1</u>	м2	2	
180	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	шт	3	
181	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
182	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25,37	

1	2	3	4	5
183	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6,4	
184	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	24,52	
185	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	17,22	
186	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	21,13	
187	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм <u>Розділ 3. ТЗ</u>	м	17	
188	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	4	
189	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	4,31	
190	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	22,25	
191	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24	
192	Установлення змішувачів <u>Розділ 4. В2</u>	шт	13	
193	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
194	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	шт	1	
195	Установлення кранів повітряних	комплект	9	
196	Шафа пожежна металева, вбудована 700х250х1300	шт	5	
197	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	77	
198	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,7	
199	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 5. К1</u>	м2	7,7	
200	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	46	
201	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	17	
202	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	1	
203	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	12	
204	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним <u>Розділ 6. К2Н (аварійна та від обладнання ОВ)</u>	компл.	15	
205	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
206	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням <u>Локальний кошторис 02-01-05/ЕТР на електротехнічні рішення</u>	м	19,21	

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 1. СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ</u>			
	<u>Розділ 1. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ</u>			
207	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
208	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,71	
209	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
210	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
211	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
212	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
213	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
214	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	22	
215	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
216	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
217	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
218	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	7	
	<u>Розділ 2. УСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ</u>			
219	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	40	
220	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	20	
	<u>Розділ 3. КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ</u>			
221	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	49	
222	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	38,5	
223	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	44,275	
224	Перевезення ґрунту до 30 км	т	77,48125	
225	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	70	
226	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	30	
227	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	10	
228	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	30	
229	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	60	
230	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	м	30	
231	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	1180	
232	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	100	

1	2	3	4	5
233	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ² <u>Розділ 4. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ</u>	м	140	
234	Прокладання лотків	м	270	
235	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм <u>Відділ 2. ЕЛЕКТИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ</u> <u>Розділ 1. ЩИТИ ОСВІТЛЕННЯ</u>	шт	1	
236	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	
237	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	22	
238	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А <u>Розділ 2. ОСВІТЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА</u>	шт	1	
239	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп до 4 <u>Розділ 3. УСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ</u>	шт	115	
240	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Розділ 4. КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ</u>	шт	60	
241	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	680	
242	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ ТА МАТЕРІАЛИ</u>	м	400	
243	Прокладання коробів пластикових	м	400	
244	Установлення розподільних коробок	шт	60	
245	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06/ОВ на опалення та вентиляцію</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	м	20	
246	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	4	
247	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
248	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	
249	Монтаж модульного блоку системи опалення по незалежній схемі <u>Розділ 2. Обладнання</u>	т	0,45	
250	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	4	
251	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
252	Установлення камер <u>Розділ 3. Автоматика</u>	камера	7	
253	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Опалювальні прилади</u>			
254	Установлення радіаторів сталевих	кВт	32,895	
	<u>Розділ 5. Арматура трубопроводів</u>			
255	Установлення кранів повітряних	комплект	23	
256	Клапани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	46	
257	Установлення клапанів запобіжних однавальних діаметром 25 мм	шт	23	
258	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
259	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	
260	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	6	
261	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 250 мм	шт	4	
262	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 300 мм	шт	1	
263	Установлення кранів повітряних	комплект	19	
	<u>Розділ 6. Трубопроводи</u>			
264	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	0,2	
265	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	6,9	
266	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	1,1	
267	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	м	38,5	
268	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм	м	1	
269	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	м	22,1	
270	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм	м	13	
271	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	82,65	
272	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	24,33	
273	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	22,92	
274	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	92,21	
275	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6,55	
276	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	8,4	
277	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	0,5	

1	2	3	4	5
278	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	94,44	
279	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	24,11	
280	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	22,92	
281	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	90,82	
282	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6,45	
283	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	4,1	
284	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	м	0,5	
285	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм <u>Розділ 7. Фасонні частини трубопроводів</u>	м	0,6	
286	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	5	
287	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм <u>Розділ 8. Арматура повітропроводів</u>	шт	5	
288	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм	клапан	8	
289	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
290	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм	клапан	8	
291	Установлення фільтрів чарункових	м2	1,512288	
292	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм	клапан	2	
293	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
294	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
295	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	
296	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	6	
297	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	28	
298	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
299	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	4	
300	Установлення фільтрів чарункових <u>Розділ 9. Повітророзподілювачі</u>	м2	4,78	
301	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	4	
302	Установлення противибухового пристрою	шт	8	
303	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 <u>Розділ 10. Повітропроводи</u>	ґрати	51	

1	2	3	4	5
304	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	20,25	
305	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	7,88	
306	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	72,52	
307	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	146,99	
308	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	122,81	
309	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,1	
310	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	3,17	
311	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	20,28	
312	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм <u>Розділ 11. Матеріали теплоізоляції, гідроізоляції та фарбування</u>	м2	0,91	
313	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	101,4	
314	Гумування з розчину товщиною 1,5 мм із нанесенням герметика У-30М	м2	109,9	
315	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10 <u>Розділ 12. Фасонні деталі повітропроводів</u>	м2	99,1	
316	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм <u>Локальний кошторис 02-01-07/СПС на системи пожежної сигналізації, оповіщення при пожежі, передавання тривожних сповіщень</u>	м2	49,7	
317	Прилад приймально-контрольний з виносною клавіатурою (Тірас А ТОВ "Тірас")	шт	1	
318	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	2	
319	Коробки монтажні та розподільчі вогнестійкі	шт	4	
320	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	37	
321	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	30	
322	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	
323	Сповіщувач ПС ручний	шт	2	
324	Монтаж оповіщувача	шт	1	
325	Монтаж оповіщувача	шт	1	
326	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
327	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	4	
328	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	
329	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	9	
330	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
331	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	

1	2	3	4	5
332	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
333	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
334	Монтаж оповіщувача	шт	2	
335	Монтаж модулю аерозольного пожежогасіння	комплект	1	
336	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1000	
337	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	270	
338	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см ²	м	1000	
339	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	м ³	50	
340	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-08/СС на слабкострумні мережі</u>	м	1000	
341	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	6	
342	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
343	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
344	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	
345	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	
346	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
347	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
348	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	20	
349	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	12	
350	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	355	
351	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-09/СЗ на сигнаізацію загазованості</u>	м	500	
352	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
353	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
354	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
355	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
356	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	
357	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	
358	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	
359	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	170	

1	2	3	4	5
360	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-010 на монтажні роботи</u>	м	120	
361	Монтаж підйомника для інвалідів у приміщенні <u>Локальний кошторис 04-01-01/ЕП на зовнішні мережі електропостачання</u> <u>Розділ 1. Електропостачання 0.4кВ</u>	шт	2	
362	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
363	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	78	
364	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	70,1	
365	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	80,615	
366	Перевезення ґрунту до 30 км	т	141,07625	
367	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	65	
368	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	61	
369	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	69	
370	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	78	
371	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	м	49	
372	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм <u>Локальний кошторис 06-01-01/ЗВК на зовнішні мережі водопостачання та каналізації</u> <u>Розділ 1. В1</u>	м	20	
373	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	429,3	
374	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	400,1	
375	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	33,58	
376	Перевезення ґрунту до 30 км	т	58,765	
377	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	23,9	
378	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	106	
379	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням <u>Розділ 2. МКНС</u>	м	17,3	
380	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 3 т	шт	1	
381	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т <u>Розділ 3. К1</u>	шт	1	

1	2	3	4	5
382	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	88,2	
383	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	77,72	
384	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	12,052	
385	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21,091	
386	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7,3	
387	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	м	18	
388	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	м	3	
389	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 200 мм (футляр)	м	3	
<u>Розділ 4. К1Н</u>				
390	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	50,4	
391	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	46,1	
392	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	4,945	
393	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8,65375	
394	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,1	
395	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	12	
<u>Розділ 5. Інші роботи</u>				
396	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	1	
397	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
<u>Розділ 6. Колодязі каналізаційні</u>				
398	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	11,2	
399	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	5,6	
400	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	6,44	
401	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,27	
402	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін понад 100 мм	м3	0,36	
403	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,016	
404	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	м2	18,4	
405	Улаштування вертикальної гідроізоляції "Penitron"	м2	18,4	
406	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2,4	
407	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1,2	
408	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,38	
409	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2,415	

1	2	3	4	5
410	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,6	
411	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	м2	6,3	
412	Улаштування вертикальної гідроізоляції "Penitron" <u>Локальний кошторис 06-01-02/ТМ на зовнішні мережі теплопостачання</u>	м2	6,3	
	<u>Розділ 1. Теплова мережа</u>			
413	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	138,24	
414	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	103,66	
415	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	39,767	
416	Перевезення ґрунту до 30 км	т	69,59225	
417	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	20,5	
418	Покривання трубопроводів прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	114	
419	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	128	
	<u>Розділ 2. Існуючий тепловий пункт ліцею</u>			
420	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
421	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	4	
422	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	65,71	
423	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,0625	
424	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	
425	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	68	
	<u>Розділ 3. ТК1 та СК1</u>			
426	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5	
427	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	3	
428	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
429	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,125	
430	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
431	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	3	
432	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	12,8	
433	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	6,4	
434	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	7,36	
435	Перевезення ґрунту до 30 км	т	12,88	

1	2	3	4	5
436	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін понад 100 мм	м3	0,38	
437	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,322	
438	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	м2	20,5	
439	Улаштування вертикальної гідроізоляції "Penitron" <u>Локальний кошторис 07-01-01/ГП на благоустрій та озелення території</u>	м2	20,5	
	<u>Розділ 1. Тип покриття 1</u>			
440	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	210,5	
441	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	210,5	
442	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	-210,5	
443	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	210,5	
444	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	м	217	
	<u>Розділ 2. Тип покриття 2</u>			
445	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	1,26	
446	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	1,26	
447	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	-1,26	
448	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1,26	
	<u>Розділ 3. Тип покриття 3</u>			
449	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	14,13	
450	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	14,13	
451	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	-14,13	
452	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	14,13	
	<u>Розділ 4. Лінійний дренаж</u>			
453	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 110 мм	м	70	
	<u>Розділ 5. Залізобетонна огорожа</u>			

1	2	3	4	5
454	Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м	м	80	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]