

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення при пожежі, передавання тривожних сповіщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний з виносною клавіатурою (Тірас А ТОВ "Тірас")	шт	1	
2	Пристрій проміжний на 10 променів кількість: 1+1	шт	2	
3	Коробки монтажні та розподільчі вогнестійкі	шт	4	
4	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 30+2+2+1+1+1	шт	37	
5	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	30	
6	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	
7	Сповіщувач ПС ручний	шт	2	
8	Монтаж оповіщувача	шт	1	
9	Монтаж оповіщувача	шт	1	
10	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
11	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	4	
12	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	
13	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	9	
14	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
15	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	
16	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
18	Монтаж оповіщувача кількість: 1+1	шт	2	
19	Монтаж модулю аерозольного пожежогасіння	комплект	1	
20	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1000	

1	2	3	4	5
21	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг кількість: 40+300+30+800+80+20-1000	м	270	
22	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	м	1000	
23	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 кількість: 0,05*1000	м3	50	
24	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	1000	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]