

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт зовнішні мережі теплопостачання**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 1,2*0,9*128	м3	138,24	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 138,24-0,11*128-20,5	м3	103,66	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*(1,3824-1,0366)*100	м3	39,767	
4	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,39767*100	т	69,59225	
5	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	20,5	
6	Покривання трубопроводів прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	114	
7	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	128	
8	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	4	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(64/0,974)	м	65,71	
11	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону кількість: 0,25*0,25	м3	0,0625	
12	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	
13	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	68	
14	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5	
15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	3	

1	2	3	4	5
16	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
17	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону кількість: 0,25*0,25*2	м3	0,125	
18	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
19	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену СК-1	м	3	
20	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 2*6,4	м3	12,8	
21	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	6,4	
22	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*(0,0128-0,0064)*1000	м3	7,36	
23	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,0736*100	т	12,88	
24	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін понад 100 мм	м3	0,38	
25	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах кількість: 0,396*1+0,279*1+0,42*3+0,27*1+0,03*1+0,087*1	м3	2,322	
26	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	м2	20,5	
27	Улаштування вертикальної гідроізоляції "Penitron"	м2	20,5	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]