

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт зовнішні мережі електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Встановити в РП-0,4кВ ЗТП - 0081 =====			
1	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А =====	шт	1	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 1,2*1*65	м3	78	
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 78-7,9	м3	70,1	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 70,1*1,15	м3	80,615	
5	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 80,615*1,75	т	141,07625	
6	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	65	
7	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг кількість: 65-49+65-20	м	61	
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг кількість: 49+20	м	69	
9	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою кількість: 30+48	м	78	
10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	м	49	

11	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	20	
----	---	---	----	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]