

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ущільнення ґрунту ґрунтоущільнювальними машинами з вільно падаючими плитами при товщині ущільнювального шару 30 см	м3	390	
2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	260	
3	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	130	
4	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	1300	
5	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1300	
6	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	130	
7	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1300	
8	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	6500	
9	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-6500	
10	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1300	
11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	1300	
12	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
13	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
14	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	

1	2	3	4	5
15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	2194	
16	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-2194	
17	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
18	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1097	
19	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	1217	
20	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	7302	
21	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-7302	
22	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	1217	
23	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1217	
24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	1217	
25	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1217	
26	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	6085	
27	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-6085	
28	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
29	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
30	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	2434	
31	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-2434	
32	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
33	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	

1	2	3	4	5
34	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	м2	1217	
35	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1217	
36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	1217	
37	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1217	
38	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2376,6	
39	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*1320,775	т	2311,35625	
40	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	м3	415,3	
41	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	71,3	
42	Армування мурування стін та інших конструкцій кількість: 2*2,62*71,3/1000	т	0,373612	
43	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм кількість: г0(9*48)	шт	432	
44	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: г3(0,2*0,62*432/1000)	т	0,054	
45	Армування мурування стін та інших конструкцій кількість: г3(1,4*0,9*13/1000)*3	т	0,048	
46	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	45,2	
47	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R2(14,28+27,72+8,8)	м2	50,8	
48	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 2,1*2+1,2+(2,1*2+1)*3+(2,1*2+0,9)*10+(2,2*2+2)*2	м	84,8	
49	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дотягувач)	шт	16	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(2,1*0,9*4+2,1*0,8*2+1,8*0,8*12)	м2	28,2	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(2,1*1*2+2,1*1*2)	м2	8,4	
52	Установлення і кріплення наличників кількість: ((2,1*2+0,9)*4+(2,1*2+0,8)*2+(1,8*2+0,8)*12+(2,1*2+1)*2+(2,1*2+1)*2)*2 норма 1 кг на 1 м2	м	208	
53	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	120,4	
54	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	120,4	
55	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	120,4	
56	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	120,4	
57	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	120,4	

1	2	3	4	5
58	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	120,4	
59	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	120,4	
60	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	120,4	
61	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	745,9	
62	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	745,9	
63	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	745,9	
64	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	745,9	
65	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	745,9	
66	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	745,9	
67	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	745,9	
68	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	745,9	
69	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	179,1	
70	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	179,1	
71	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	179,1	
72	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	179,1	
73	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	179,1	
74	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	179,1	
75	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	179,1	
76	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	179,1	
77	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	283,8	
78	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	283,8	
79	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	283,8	
80	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	283,8	
81	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	283,8	
82	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	283,8	
83	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	283,8	
84	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	283,8	
85	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	283,8	
86	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	283,8	
87	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	283,8	
88	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	746,5	
89	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	746,5	
90	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	746,5	

1	2	3	4	5
91	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	746,5	
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	746,5	
93	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	746,5	
94	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	746,5	
95	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	746,5	
96	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	746,5	
97	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	746,5	
98	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	746,5	
99	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	270,9	
100	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	270,9	
101	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	270,9	
102	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	270,9	
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	270,9	
104	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	270,9	
105	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	270,9	
106	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	270,9	
107	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	270,9	
108	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	270,9	
109	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	270,9	
110	Антисептування водними розчинами стін	м2	612,9	
111	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	612,9	
112	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	612,9	
113	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	612,9	
114	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	612,9	
115	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	602,8	
116	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	м2	602,8	
117	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	602,8	
118	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	602,8	
119	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	602,8	
120	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком етинолевим	м2	602,8	
121	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на мастиці КН-3	м2	602,8	
122	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	329	
123	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГҚЖ-10	м2	329	

1	2	3	4	5
124	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	329	
125	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	91,4	
126	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГЖ-10	м2	91,4	
127	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	91,4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]