

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** сигнаізацію загазованості

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
2	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
3	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
4	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
5	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	
6	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	
7	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 кількість: 2+4	комплект	6	
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 30+20+120	м	170	
9	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	120	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]