

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Первомайський ліцей №3 "Успіх" Первомайської міської ради Харківської області" розташованого за адресою: 64107, Харківська обл., Лозівський район, м. Первомайський, вул. Спортивна, 34 105/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01/ГП
на підготовлення території будівництва
Підготовлення території будівництва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

119,091 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,41863 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,701 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0423	<u>34495.04</u>	<u>18927.27</u>	1459	659	<u>800</u>	<u>203.9000</u>	<u>8.62</u>
					15567,77	5169,29			219	59,0153	2,5
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0846	<u>5833.78</u>	<u>4521.24</u>	494	111	<u>383</u>	<u>18.3700</u>	<u>1.55</u>
					1312,54	787,41			67	7,3821	0,62
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,423	<u>6821.81</u>	<u>3546.39</u>	2886	1386	<u>1500</u>	<u>42.9000</u>	<u>18.15</u>
					3275,42	938,04			397	9,9840	4,22
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,2281	<u>40417.42</u>	<u>39093.45</u>	49637	1626	<u>48011</u>	<u>18.5300</u>	<u>22.76</u>
					1323,97	10340,37			12699	110,0580	135,16
5	КБ7-24-2	(Демонтаж) Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м	100м	0,8	<u>34595.66</u>	<u>25991.46</u>	27677	6883	<u>20794</u>	<u>105.5600</u>	<u>84.45</u>
	к дем.= 0,8				8604,20	6803,47			5443	62,7402	50,19
6	КБ1-191-3	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	100шт	0,15	<u>1576.82</u>	<u>-</u>	237	187	<u>-</u>	<u>14.3800</u>	<u>2.16</u>
					1244,45	-			-	-	-
7	КБ1-192-2	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	0,15	<u>17771.13</u>	<u>14637.33</u>	2666	470	<u>2196</u>	<u>43.8600</u>	<u>6.58</u>
					3133,80	3098,45			465	31,1984	4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,15	<u>3193.83</u> -	<u>3193.83</u> 630,98	479	-	<u>479</u> 95	<u>-</u> 5,5419	<u>-</u> 0,83
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,5426	<u>116.46</u> 116,46	<u>-</u> -	529	529	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>7.4</u> -
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,408834	<u>3274.95</u> 236,50	<u>3038.45</u> 803,68	1339	97	<u>1242</u> 329	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1.35</u> 3,5
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	45,426	<u>294.19</u> -	<u>294.19</u> 40,27	13364	-	<u>13364</u> 1829	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 18,67
		Разом прямі витрати по кошторису					100767	11948	<u>88769</u> 21543		<u>153.02</u> 220,37
		Разом будівельні роботи, грн.					100767				
		в тому числі:					50				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33491				
		всього заробітна плата, грн.					18324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45,24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6210				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119091				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					119091				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					418,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39701				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]