

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення та вентиляцію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т В1.1 В1.2 В1.3 В2	шт	4	
2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 1+1 В3.1 В3.2	шт	2	
3	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм ЗВ1	шт	1	
4	Монтаж модульного блоку системи опалення по незалежній схемі кількість: 450/1000 МБ1	т	0,45	
5	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т П1.1 П1.2 П1.3 П1.4	шт	4	
6	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т П2	шт	1	
7	Установлення камер кількість: 3+4 РК-0,5 РК-2-II	камера	7	
8	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг кількість: 1+1+1	шт	3	
9	Установлення радіаторів сталевих кількість: 0,1275*258	кВт	32,895	
10	Установлення кранів повітряних	комплект	23	
11	Клапани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	46	

1	2	3	4	5
12	Установлення клапанів запобіжних однажильних діаметром 25 мм	шт	23	
13	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
14	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	
15	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	6	
16	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 250 мм	шт	4	
17	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 300 мм	шт	1	
18	Установлення кранів повітряних кількість: 2+3+6+6+2	комплект	19	
В				
19	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	0,2	
20	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	6,9	
21	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	1,1	
22	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	м	38,5	
23	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм	м	1	
24	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	м	22,1	
25	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм	м	13	
Т1				
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(74,3/0,899)	м	82,65	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(22,6/0,929)	м	24,33	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(21,5/0,938)	м	22,92	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(86,4/0,937)	м	92,21	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(6,2/0,946)	м	6,55	
31	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	8,4	
32	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	0,5	
Т2				

1	2	3	4	5
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(84,9/0,899)	м	94,44	
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(22,4/0,929)	м	24,11	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(21,5/0,938)	м	22,92	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(85,1/0,937)	м	90,82	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(6,1/0,946)	м	6,45	
38	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	4,1	
39	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	м	0,5	
40	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм кількість: 0,4+0,2	м	0,6	
	В Т1			
41	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	5	
	Т2			
42	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	5	
43	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм кількість: 3+5	клапан	8	
44	Установлення калориферів масою до 0,1 т ПН1	шт	1	
45	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм	клапан	8	
46	Установлення фільтрів чарункових кількість: 4*0,712*0,531	м2	1,512288	
47	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм	клапан	2	
48	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
49	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	
51	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм кількість: 1+2+1+2	шт	6	
52	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	28	
53	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
54	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	4	
55	Установлення фільтрів чарункових кількість: 0,7*0,4+0,5*9	м2	4,78	

