

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 1,5*2,7*106	м3	429,3	
2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 429,3-0,05*106-23,9	м3	400,1	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*(0,4293-0,4001)*1000	м3	33,58	
4	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,3358*100	т	58,765	
5	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	23,9	
6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	106	
7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням кількість: 7,3+5*2	м	17,3	
8	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 3 т	шт	1	
9	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
10	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 1,5*2,8*(18+3)	м3	88,2	
11	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 88,2-0,16*18-0,1*3-7,3	м3	77,72	
12	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*(0,0882-0,07772)*1000	м3	12,052	
13	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,12052*100	т	21,091	
14	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7,3	
15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	м	18	

1	2	3	4	5
16	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	м	3	
17	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 200 мм (футляр)	м	3	
18	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 1,5*2,8*12	м3	50,4	
19	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 50,4-0,1*12-3,1	м3	46,1	
20	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*(0,0504-0,0461)*1000	м3	4,945	
21	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,04945*100	т	8,65375	
22	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,1	
23	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	12	
24	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	1	
25	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
26	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 2*5,6	м3	11,2	
27	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	5,6	
28	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*(0,0112-0,0056)*1000	м3	6,44	
29	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,0644*100	т	11,27	
30	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін понад 100 мм	м3	0,36	
31	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах кількість: 0,396*1+0,42*3+0,27*1+0,03*3	м3	2,016	
32	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	м2	18,4	
33	Улаштування вертикальної гідроізоляції "Penitron"	м2	18,4	
34	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 2*1,2	м3	2,4	
35	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1,2	
36	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*(0,0024-0,0012)*1000	м3	1,38	
37	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,0138*100	т	2,415	
38	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах кількість: 0,18*1+0,08*1+0,21*1+0,1*1+0,03*1	м3	0,6	
39	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	м2	6,3	

1	2	3	4	5
40	Улаштування вертикальної гідроізоляції "Penitron"	м2	6,3	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]