

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт внутрішні системи водопостачання та каналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
2	Установлення кранів повітряних	комплект	3	
3	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
5	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	4	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	1	
8	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2	
9	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2	
10	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	шт	3	
11	Установлення кранів повітряних кількість: 4+1+3	комплект	8	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(24/0,946)	м	25,37	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(6/0,937)	м	6,4	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(23/0,938)	м	24,52	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: г2(16/0,929)	м	17,22	

