

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи (конструктивні рішення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	65	
2	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	200	
3	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг кількість: 114178,03/1000	т	114,17803	
4	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 5-10мм/	м3	530	
5	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	9	
6	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг кількість: 1554/1000	т	1,554	
7	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	17	
8	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	м3	400	
9	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг кількість: 0,7*89885,5/1000	т	62,91985	
10	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг кількість: 0,3*89885,5/1000	т	26,96565	
11	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3	400	
12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	м3	7	
13	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг кількість: 0,7*2417/1000	т	1,6919	

1	2	3	4	5
14	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг кількість: 0,3*2417/1000	т	0,7251	
15	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм	м3	7	
16	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	1	
17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг кількість: 740/1000	т	0,74	
18	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм	м3	5	
19	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм кількість: 440+62	м3	502	
20	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг кількість: 0,3*165925,4/1000	т	49,77762	
21	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг кількість: 0,7*165925,4/1000	т	116,14778	
22	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 кількість: 440+62	м3	502	
23	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	3,5	
24	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг кількість: 685,08/1000	т	0,68508	
25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 5-10мм/	м3	10,5	
26	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	6	
27	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	м3	0,7	
28	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг кількість: 216,14/1000	т	0,21614	
29	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	м3	2,85	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]