

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)
Будівля КНП «Заліщицька ЦМЛ»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

290,469 тис. грн.
0,6141 тис.люд.год.
48,849 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	<u>1515,63</u>	-	182	175	-	<u>22,0600</u>	<u>2,65</u>
					1460,81	-			-	-	-
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	2,09	<u>289,20</u>	<u>6,62</u>	604	591	<u>13</u>	<u>4,5600</u>	<u>9,53</u>
					282,58	2,07			4	0,0250	0,05
3	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів	100м2	0,0582	<u>18638,67</u>	<u>1037,83</u>	1085	1022	<u>60</u>	<u>272,8900</u>	<u>15,88</u>
					17568,66	295,30			17	3,8437	0,22
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,4	<u>1223,61</u>	<u>395,83</u>	1713	1159	<u>554</u>	<u>11,7100</u>	<u>16,39</u>
					827,78	103,95			146	1,3915	1,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					3584	2947	<u>627</u>		<u>44,45</u>
									167		2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					3584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					3114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1846 5,27 628 5430				
							5430				
		Розділ 2. Улаштування фундаментів									
5	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01068	<u>38868,56</u> 1148,30	<u>37720,26</u> 8967,19	415	12	<u>403</u> 96	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,2</u> 1,18
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,008	<u>19034,95</u> 19034,95	- -	152	152	- -	<u>314,1600</u> -	<u>2,51</u> -
7	КБ6-13-3	Улаштування стінок прямоку висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0136	<u>452531,44</u> 76135,96	<u>24087,47</u> 8399,16	6154	1035	<u>328</u> 114	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>14,65</u> 1,33
8	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,004048	<u>30370,89</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
9	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,135608	<u>30370,89</u> -	- -	4119	-	- -	- -	- -
10	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,117392	<u>30370,89</u> -	- -	3565	-	- -	- -	- -
11	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0064	<u>6994,42</u> -	<u>6994,42</u> 1288,04	45	-	<u>45</u> 8	- 15,1575	- 0,1
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,071	<u>2732,59</u> 1249,40	<u>1483,19</u> 384,08	194	89	<u>105</u> 27	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,3</u> 0,36
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,007	<u>8978,86</u> 8978,86	- -	63	63	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14830	1351	<u>881</u> 245		<u>19,71</u> 2,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					14830 12598 1596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					941 2,72 324 15771				
		Всього по розділу 2					15771				
14	КБ8-3-8	Розділ 3. Улаштування гідроізоляції фундаментів <i>Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні будового мурування</i>	100м2	0,108	<u>8027,33</u> 8022,91	- -	867	866	- -	<u>108,1400</u> -	<u>11,68</u> -
15	С111-2002-2 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Пенетрон	кг	14	<u>270,83</u> -	- -	3792	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4659	866	- -		<u>11,68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4659 3793 866 496 1,4 167 5155				
		Всього по розділу 3					5155				
16	КБ9-72-1	Розділ 4. Металевий каркас шахти ліфту Виготовлення шахти ліфта	т	1,186	<u>21037,09</u> 11186,45	<u>6949,29</u> 1025,17	24950	13267	<u>8242</u> 1216	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>172,68</u> 12,82
17	С111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,033024	<u>47760,92</u> -	- -	1577	-	- -	- -	- -
18	С111-1804	Сталь листова	т	0,01548	<u>47405,38</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,576	<u>3206,29</u> 812,41	<u>164,26</u> 10,99	1847	468	<u>95</u> 6	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>5,51</u> 0,08
30	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /за 2 рази/	100м2	0,576	<u>4331,73</u> 606,93	<u>120,75</u> 12,31	2495	350	<u>70</u> 7	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>4,17</u> 0,09
31	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /за 2 рази/ - невраховано попереднім проектом	100м2	1,315	<u>4331,73</u> 606,93	<u>120,75</u> 12,31	5696	798	<u>159</u> 16	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>9,52</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 5					10038	1616	<u>324</u> 29		<u>19,2</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10038 8098 1645 767 1,71 203 10805				
		----- Всього по розділу 5					10805				
		Розділ 6. Влаштування стику підлоги із шахтою ліфта									
32	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,065	<u>4631,07</u> 3462,38	<u>1168,69</u> 304,81	301	225	<u>76</u> 20	<u>50,8800</u> 4,0710	<u>3,31</u> 0,26
33	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,065	<u>8833,74</u> 3827,81	<u>97,57</u> 81,74	574	249	<u>6</u> 5	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>3,66</u> 0,07
34	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до товщини 40 мм/	100м2	0,065	<u>5357,47</u> 511,74	<u>100,71</u> 84,37	348	33	<u>7</u> 5	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>0,49</u> 0,07
35	КБ11-33-8	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт	100м2	0,065	<u>62642,87</u> 53075,69	<u>503,87</u> 319,44	4072	3450	<u>33</u> 21	<u>760,0700</u> 4,0467	<u>49,4</u> 0,26
36	С1421-10145 варіант 1	Плити підлогові керамогранітні із шорсткою поверхнею	м2	6,5	<u>840,48</u> -	<u>-</u> -	5463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					10758	3957	<u>122</u> 51		<u>56,86</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10758 6679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4008 2379 6,91 822 13137				
		Всього по розділу 6					13137				
37	KP20-37-1	Розділ 7. Герметизація дверних порталів клей-піною Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,34	<u>1159,18</u> 1159,18	-	394	394	-	<u>16,6000</u>	<u>5,64</u>
38	& C1550-38- 1-B1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	4,1	<u>250,34</u> -	-	1026	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1420	394	-		<u>5,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1420 1026 394 234 0,68 81 1654				
		Всього по розділу 7					1654				
39	KB9-40-1	Розділ 8. Влаштування деформаційних швів Монтаж профілів деформаційних	100м	0,08	<u>1597,21</u> 1519,41	<u>46,68</u> 13,28	128	122	<u>4</u> 1	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>1,64</u> 0,01
40	& C123-382- 7 варіант 1	Профіль деформаційного шва AR 820-050	м	5	<u>1464,48</u> -	-	7322	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C123-382-7 варіант 2	Профіль деформаційного шва AR 4070K	м	3	<u>378,18</u> -	- -	1135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					8585	122	<u>4</u> 1		<u>1,64</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					8585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8459				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24				
		Всього будівельні роботи, грн.					8655				

		Всього по розділу 8					8655				
42	KP18-50-2	Розділ 9. Відмостка Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	14,1	<u>616,37</u> 104,75	- -	8691	1477	- -	<u>1,5000</u> -	<u>21,15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					8691	1477	- -		<u>21,15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7214				
		всього заробітна плата, грн.					1477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302				
		Всього будівельні роботи, грн.					9567				

		Всього по розділу 9					9567				
43	KP20-40-1	Розділ 10. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	2,056	<u>101,01</u> 101,01	- -	208	208	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	2,056	<u>37,79</u>	<u>37,79</u>	78	-	<u>78</u>	-	-
					-	6,29			<u>13</u>	<u>0,0740</u>	<u>0,15</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					286	208	<u>78</u>		<u>3,35</u>
									<u>13</u>		<u>0,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					286				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				
		Всього будівельні роботи, грн.					425				

		Всього по розділу 10					425				
		Разом прямі витрати по кошторису					267471	37746	<u>16938</u>		<u>511,9</u>
									<u>3605</u>		<u>39,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					267471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212787				
		всього заробітна плата, грн.					41351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22998				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7498				
		Всього будівельні роботи, грн.					290469				

		Всього по кошторису					290469				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					614,1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48849				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]