

"Реконструкція з метою дообладнання ліфтом у будівлі КНП «Заліщицька ЦМЛ» Заліщицької міської ради, за адресою: вул. С. Бандери, 86, м. Заліщики, Чортківський район, Тернопільської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля КНП «Заліщицька ЦМЛ»

Кошторисна вартість об'єкта 290,469 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61410 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,849 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	290,469	-	290,469	0,61410	48,849	-
		Всього:	290,469	-	290,469	0,61410	48,849	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	<u>0,50925</u> 37,571	<u>0,00265</u> 0,175	<u>0,03908</u> 3,592	<u>0,00015</u> 0,013	-	<u>0,55113</u> 41,351	<u>0,06297</u> 7,498	<u>0,61410</u> 48,849
	Разом :	<u>0,50925</u> 37,571	<u>0,00265</u> 0,175	<u>0,03908</u> 3,592	<u>0,00015</u> 0,013	-	<u>0,55113</u> 41,351	<u>0,06297</u> 7,498	<u>0,61410</u> 48,849

Склад

Перевірів



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)
Будівля КНП «Заліщицька ЦМЛ»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

290,469 тис. грн.
0,6141 тис.люд.год.
48,849 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	1515,63	-	182	175	-	22,0600	2,65
					1460,81	-			-	-	-
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	2,09	289,20	6,62	604	591	13	4,5600	9,53
					282,58	2,07			4	0,0250	0,05
3	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів	100м2	0,0582	18638,67	1037,83	1085	1022	60	272,8900	15,88
					17568,66	295,30			17	3,8437	0,22
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,4	1223,61	395,83	1713	1159	554	11,7100	16,39
					827,78	103,95			146	1,3915	1,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					3584	2947	627		44,45
									167		2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					3584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					3114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1846 5,27 628 5430 5430				
		Розділ 2. Улаштування фундаментів									
5	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01068	<u>38868,56</u> 1148,30	<u>37720,26</u> 8967,19	415	12	<u>403</u> 96	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,2</u> 1,18
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,008	<u>19034,95</u> 19034,95	- -	152	152	- -	<u>314,1600</u> -	<u>2,51</u> -
7	КБ6-13-3	Улаштування стінок прямоку висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0136	<u>452531,44</u> 76135,96	<u>24087,47</u> 8399,16	6154	1035	<u>328</u> 114	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>14,65</u> 1,33
8	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,004048	<u>30370,89</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
9	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,135608	<u>30370,89</u> -	- -	4119	-	- -	- -	- -
10	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,117392	<u>30370,89</u> -	- -	3565	-	- -	- -	- -
11	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0064	<u>6994,42</u> -	<u>6994,42</u> 1288,04	45	-	<u>45</u> 8	- 15,1575	- 0,1
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,071	<u>2732,59</u> 1249,40	<u>1483,19</u> 384,08	194	89	<u>105</u> 27	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,3</u> 0,36
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,007	<u>8978,86</u> 8978,86	- -	63	63	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14830	1351	<u>881</u> 245		<u>19,71</u> 2,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					14830 12598 1596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					941 2,72 324 15771				
		Всього по розділу 2					15771				
14	КБ8-3-8	Розділ 3. Улаштування гідроізоляції фундаментів <i>Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні будового мурування</i>	100м2	0,108	<u>8027,33</u> 8022,91	-	867	866	-	<u>108,1400</u>	<u>11,68</u>
15	С111-2002-2 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Пенетрон	кг	14	<u>270,83</u> -	-	3792	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4659	866	-		<u>11,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4659 3793 866 496 1,4 167 5155		-		-
		Всього по розділу 3					5155				
16	КБ9-72-1	Розділ 4. Металевий каркас шахти ліфту Виготовлення шахти ліфта	т	1,186	<u>21037,09</u> 11186,45	<u>6949,29</u> 1025,17	24950	13267	<u>8242</u> 1216	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>172,68</u> 12,82
17	С111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,033024	<u>47760,92</u> -	-	1577	-	-	-	-
18	С111-1804	Сталь листова	т	0,01548	<u>47405,38</u> -	-	734	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,576	<u>3206,29</u> 812,41	<u>164,26</u> 10,99	1847	468	<u>95</u> 6	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>5,51</u> 0,08
30	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /за 2 рази/	100м2	0,576	<u>4331,73</u> 606,93	<u>120,75</u> 12,31	2495	350	<u>70</u> 7	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>4,17</u> 0,09
31	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /за 2 рази/ - невраховано попереднім проектом	100м2	1,315	<u>4331,73</u> 606,93	<u>120,75</u> 12,31	5696	798	<u>159</u> 16	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>9,52</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 5					10038	1616	<u>324</u> 29		<u>19,2</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10038 8098 1645 767 1,71 203 10805				
		----- Всього по розділу 5					10805				
		Розділ 6. Влаштування стику підлоги із шахтою ліфта									
32	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,065	<u>4631,07</u> 3462,38	<u>1168,69</u> 304,81	301	225	<u>76</u> 20	<u>50,8800</u> 4,0710	<u>3,31</u> 0,26
33	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,065	<u>8833,74</u> 3827,81	<u>97,57</u> 81,74	574	249	<u>6</u> 5	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>3,66</u> 0,07
34	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до товщини 40 мм/	100м2	0,065	<u>5357,47</u> 511,74	<u>100,71</u> 84,37	348	33	<u>7</u> 5	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>0,49</u> 0,07
35	КБ11-33-8	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт	100м2	0,065	<u>62642,87</u> 53075,69	<u>503,87</u> 319,44	4072	3450	<u>33</u> 21	<u>760,0700</u> 4,0467	<u>49,4</u> 0,26
36	С1421-10145 варіант 1	Плити підлогові керамогранітні із шорсткою поверхнею	м2	6,5	<u>840,48</u> -	<u>-</u> -	5463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					10758	3957	<u>122</u> 51		<u>56,86</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10758 6679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4008 2379 6,91 822 13137				
		Всього по розділу 6					13137				
37	KP20-37-1	Розділ 7. Герметизація дверних порталів клей-піною Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,34	<u>1159,18</u> 1159,18	-	394	394	-	<u>16,6000</u>	<u>5,64</u>
38	& C1550-38- 1-B1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	4,1	<u>250,34</u> -	-	1026	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1420	394	-		<u>5,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1420 1026 394 234 0,68 81 1654				
		Всього по розділу 7					1654				
39	KB9-40-1	Розділ 8. Влаштування деформаційних швів Монтаж профілів деформаційних	100м	0,08	<u>1597,21</u> 1519,41	<u>46,68</u> 13,28	128	122	<u>4</u> 1	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>1,64</u> 0,01
40	& C123-382- 7 варіант 1	Профіль деформаційного шва AR 820-050	м	5	<u>1464,48</u> -	-	7322	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C123-382-7 варіант 2	Профіль деформаційного шва AR 4070K	м	3	<u>378,18</u> -	- -	1135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					8585	122	<u>4</u> 1		<u>1,64</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					8585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8459				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24				
		Всього будівельні роботи, грн.					8655				

		Всього по розділу 8					8655				
42	KP18-50-2	Розділ 9. Відмостка Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	14,1	<u>616,37</u> 104,75	- -	8691	1477	- -	<u>1,5000</u> -	<u>21,15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					8691	1477	- -		<u>21,15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7214				
		всього заробітна плата, грн.					1477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302				
		Всього будівельні роботи, грн.					9567				

		Всього по розділу 9					9567				
43	KP20-40-1	Розділ 10. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	2,056	<u>101,01</u> 101,01	- -	208	208	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	2,056	37,79	37,79	78	-	78	-	-
					-	6,29			13	0,0740	0,15
		Разом прямі витрати по розділу 10					286	208	78		3,35
									13		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					286				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				
		Всього будівельні роботи, грн.					425				

		Всього по розділу 10					425				
		Разом прямі витрати по кошторису					267471	37746	16938		511,9
									3605		39,23
		Разом будівельні роботи, грн.					267471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212787				
		всього заробітна плата, грн.					41351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22998				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7498				
		Всього будівельні роботи, грн.					290469				

		Всього по кошторису					290469				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					614,1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48849				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

