

Роботи з коригування проектно-кошторисної документації, що є невід'ємною частиною зведеного кошторису на капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки) 752/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/АБ

на водостічна система. Додаткові елементи для утеплення балконів

Роботи з коригування проектно-кошторисної документації, що є невід'ємною частиною зведеного кошторису на капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)

Основа:

креслення (специфікації) № 752/23-АБ, аркуш 25

Кошторисна вартість

396,306 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,66164 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

74,488 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водостічна система									
1	КР8-41-2	Навішування ринв з готових елементів	100м	0,02	<u>6214,71</u>	-	124	124	-	<u>55,3600</u>	<u>1,11</u>
					6214,71	-			-	-	-
2	& C113-1293-82	Ринва водостічна (діам.125 мм, L = 2 м)	шт	1	<u>1315,57</u>	-	1316	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C113-1293-99	Гачок 125	шт	2	<u>137,54</u>	-	275	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C113-1293-100	Торцева заглушка 125	шт	2	<u>162,96</u>	-	326	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ9-40-1	Монтаж елементів для утеплення балконів із гнutoго профілю	100м	2,932	<u>2671,75</u>	<u>57,95</u>	7834	7664	<u>170</u>	<u>23,5520</u>	<u>69,05</u>
14	& С111-1844-1-15	Гн. профіль 65х65х2 (оцинкований)	м	293,2	<u>2613,80</u>	<u>22,85</u>	57265	-	<u>67</u>	<u>0,1988</u>	<u>0,58</u>
15	варіант 1				<u>195,31</u>	-			-	-	-
15	& С111-1899-141	Самосвердлувальний шуруп	шт.	1620	<u>1,02</u>	-	1652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66751	7664	<u>170</u>		<u>69,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66751		<u>67</u>		<u>0,58</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58917				
		всього заробітна плата, грн.					7731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1488				
		Всього будівельні роботи, грн.					70788				

		Всього по розділу 2					70788				
16	КБ12-15-1	Розділ 3. Фасонні елементи									
	К=1,15	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової сталі	100м2	3,15054	<u>15789,01</u>	<u>243,64</u>	49744	48976	<u>768</u>	<u>152,7200</u>	<u>481,15</u>
					<u>15545,37</u>	<u>84,62</u>			<u>267</u>	<u>0,6034</u>	<u>1,9</u>
17	& С111-1807-4	Лист покрівельний з полімерним покриттям, 0,6 мм	м2	346,5594	<u>635,07</u>	-	220089	-	-	-	-
18	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій (К-1, К-2)	1т	0,37245	<u>15369,74</u>	<u>3821,21</u>	5724	4257	<u>1423</u>	<u>88,7100</u>	<u>33,04</u>
19	С111-1810	Сталь штабова, розмір 40х4 мм	т	0,37245	<u>11428,51</u>	<u>777,33</u>	13870	-	<u>290</u>	<u>5,3174</u>	<u>1,98</u>
	варіант 1				<u>37239,60</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					289427	53233	<u>2191</u>		<u>514,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					289427		<u>557</u>		<u>3,88</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234003				
		всього заробітна плата, грн.					53790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					29217 62,17 11072 318644				
		Всього по розділу 3					318644				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					362875 362875 299275 61863 33431 70,89 12625 396306	61239	<u>2361</u> 624		<u>586,29</u> 4,46
		Всього по кошторису					396306				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					661,64 74488				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]