

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Загально-будівельні роботи


Кошторисна вартість об'єкта	50430,109 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	52,25981 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6206,724 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	38488,89	-	38488,89	44,61234	5304,615	-
2	02-01-02	на придбання устаткування устаткування	-	436,493	436,493	-	-	-
3	02-01-03	на електропостачання	86,34	-	86,34	0,24420	27,068	-
4	02-01-04	на електротехнічні рішення	1669,265	28,905	1698,17	2,82596	327,183	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	397,656	397,656	-	-	-
6	02-01-06	на водопостачання та каналізація	509,049	48,014	557,063	0,77984	93,278	-
7	02-01-07	на опалення та вентиляція	2969,384	32,885	3002,269	3,17161	371,506	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання вентиляційного устаткування	-	4833,92	4833,92	-	-	-
9	02-01-09	на пожежна сигналізація	102,836	-	102,836	0,32979	36,909	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	58,769	-	58,769	0,29607	46,165	-
11	02-01-011	на майно для укомплектування захисної споруди	-	767,703	767,703	-	-	-
---	-----	Всього:	43884,533	6545,576	50430,109	52,25981	6206,724	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38488,890 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 44,61234 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5304,615 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	5,18397	<u>43863,30</u> 1715,32	<u>42147,98</u> 13394,91	227386	8892	<u>218494</u> 69439	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>96,06</u> 570,54
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,532166	<u>73749,41</u> 4248,96	<u>69500,45</u> 20964,30	260495	15008	<u>245487</u> 74049	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>162,13</u> 603,26
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,33	<u>28434,62</u> 28434,62	- -	9383	9383	- -	<u>314,1600</u> -	<u>103,67</u> -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,33	<u>3539,09</u> 1866,29	<u>1672,80</u> 573,69	1168	616	<u>552</u> 189	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,06</u> 1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,365	<u>8896,78</u> -	<u>8896,78</u> 2243,38	21041	-	<u>21041</u> 5306	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 41,8
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,33	<u>13411,11</u> 13411,11	<u>-</u> -	4426	4426	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>49,65</u> -
7	КБ1-33-10	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 м3, група ґрунтів 2 (обвалування)	1000м3	2,81897	<u>58619,70</u> 1121,95	<u>57497,75</u> 15483,40	165247	3163	<u>162084</u> 43647	<u>12,1200</u> 107,9874	<u>34,17</u> 304,41
8	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4591,815 8	<u>123,89</u> -	<u>123,89</u> 20,44	568880	-	<u>568880</u> 93857	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 739,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					1258026	41488	<u>1216538</u> 286487		<u>451,74</u> 2260,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1258026 327975 168177 325,53 57914 1426203				

		Всього по розділу 1					1426203				
		Розділ 2. Фундаменти									
9	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	1,4899	<u>225,66</u> 225,66	<u>-</u> -	336	336	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>3,31</u> -
10	С1632-80 варіант 7	Геотекстиль голкопробивний 500 г/м2 "Geotesan NT 15 CL W1,83"	м2	1540,56	<u>91,28</u> -	<u>-</u> -	140622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	297,98	<u>2771,46</u> 233,06	<u>166,17</u> 57,44	825840	69447	<u>49515</u> 17116	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>715,15</u> 149,26
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,542	<u>333947,79</u> 14634,48	<u>2811,56</u> 1371,91	514947	22566	<u>4335</u> 2115	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>232,38</u> 16,44
13	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні (плівка поліетиленова)	1000м2	1,4899	<u>22251,15</u> 4104,15	<u>-</u> -	33152	6115	<u>-</u> -	<u>43,4900</u> -	<u>64,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	7,426	<u>425831,29</u> 26335,20	<u>9240,87</u> 4077,98	3162223	195565	<u>68623</u> 30283	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>1852,12</u> 235,81
15	C111-1180 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	1,06237	<u>48926,85</u> -	- -	51978	-	- -	- -	- -
16	C111-1179 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	1,04318	<u>45904,35</u> -	- -	47886	-	- -	- -	- -
17	C111-1175	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	13,49005	<u>39859,35</u> -	- -	537705	-	- -	- -	- -
18	C111-1176	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	71,76546	<u>39859,35</u> -	- -	2860525	-	- -	- -	- -
19	C111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,95746	<u>39859,35</u> -	- -	157742	-	- -	- -	- -
20	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	6,400777 6	<u>5690,11</u> 4097,29	<u>1335,89</u> 567,30	36421	26226	<u>8551</u> 3631	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>228,51</u> 28,44
21	C111-1780 варіант 1	Каркас плоский КП 1 з арматури 12-18мм	т	1,99086	<u>41526,62</u> -	- -	82674	-	- -	- -	- -
22	C111-1780 варіант 2	Каркас плоский КП 2 з арматури 12-18мм	т	0,13122	<u>41526,62</u> -	- -	5449	-	- -	- -	- -
23	C111-1780 варіант 3	Каркас плоский КП 3 з арматури 12-18мм	т	0,1249	<u>41526,62</u> -	- -	5187	-	- -	- -	- -
24	C111-1780 варіант 4	Каркас плоский КП 4 з арматури 12-18мм	т	4,39992	<u>41526,62</u> -	- -	182714	-	- -	- -	- -
25	C111-1780 варіант 5	Каркас плоский КП 5 з арматури 12-18мм	т	0,07392	<u>41526,62</u> -	- -	3070	-	- -	- -	- -
26	КБ9-72-1	Виготовлення арматурних сіток (С1- С7)	т	14,18215 37	<u>34350,59</u> 24230,24	<u>7455,60</u> 1531,47	487165	343637	<u>105736</u> 21720	<u>211,1200</u> 10,8062	<u>2994,14</u> 153,26
27	C111-1175	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,70667	<u>39859,35</u> -	- -	28167	-	- -	- -	- -
28	C111-1177 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	14,18459	<u>42881,85</u> -	- -	608261	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	m	0,328224	<u>1771,77</u> 896,33	<u>766,42</u> 373,98	582	294	<u>252</u> 123	<u>7,4700</u> 2,9070	<u>2,45</u> 0,95
30	КБ6-57-10	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг	m	0,344793	<u>1019,94</u> 468,25	<u>443,72</u> 216,51	352	161	<u>153</u> 75	<u>4,0200</u> 1,6830	<u>1,39</u> 0,58
31	КБ6-57-16	Установлення горизонтально сіток за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг до 900 кг	m	13,50913 67	<u>1762,04</u> 1329,07	<u>326,74</u> 159,43	23804	17955	<u>4414</u> 2154	<u>10,9200</u> 1,2393	<u>147,52</u> 16,74
		Разом прямі витрати по розділу 2					9796802	682302	<u>241579</u> 77217		<u>6241,77</u> 601,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9796802 8872921 759519 408758 822,01 146195 10205560				

		Всього по розділу 2					10205560				
32	КБ6-13-4	Розділ 3. Улаштування стін Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	3,412	<u>517272,17</u> 76472,50	<u>19899,42</u> 8718,31	1764933	260924	<u>67897</u> 29747	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>2471,11</u> 232,19
33	С111-1176	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	21,2244	<u>39859,35</u> -	<u>-</u> -	845991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,9599	<u>39859,35</u> -	<u>-</u> -	317276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,7192	<u>39859,35</u> -	<u>-</u> -	28667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0168	<u>39859,35</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2957537	260924	<u>67897</u> 29747		<u>2471,11</u> 232,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2957537 2628716 290671 159173 324,4 57694 3116710				
		----- Всього по розділу 3					3116710				
37	КБ6-14-4	Розділ 4. Колони <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача більше 40мм/</i>	100м3	0,192	<u>661346,61</u> 167116,56	<u>45412,11</u> 21183,94	126979	32086	<u>8719</u> 4067	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>289,54</u> 31,69
38	C111-1180 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	2,8818	<u>48926,85</u> -	- -	140997	-	- -	- -	- -
39	C111-1179 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	4,4165	<u>45904,35</u> -	- -	202737	-	- -	- -	- -
40	C111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1832	<u>39859,35</u> -	- -	7302	-	- -	- -	- -
41	C111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0806	<u>39859,35</u> -	- -	3213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					481228	32086	<u>8719</u> 4067		<u>289,54</u> 31,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					481228 440423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					36153 19290 38,55 6856 500518 500518				
		Розділ 5. Перекриття									
42	КБ8-11-1	Армування балок покриття	1 м	11,13397	<u>7056,06</u>	<u>157,29</u>	78562	76811	<u>1751</u>	<u>63,7300</u>	<u>709,57</u>
				25	6898,77	80,48			896	0,6256	6,97
43	С111-1177 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	10,9424	<u>42881,85</u>	-	469230	-	-	-	-
44	С111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,7483	<u>39859,35</u>	-	29827	-	-	-	-
45	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	1,191	<u>675089,42</u>	<u>39038,23</u>	804031	211923	<u>46495</u>	<u>1624,4000</u>	<u>1934,66</u>
					177936,78	15606,37			18587	122,3669	145,74
46	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	4,701	<u>533633,44</u>	<u>15263,33</u>	2508611	340907	<u>71753</u>	<u>678,5000</u>	<u>3189,63</u>
					72518,08	7097,17			33364	55,4895	260,86
47	С111-1175	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	42,373	<u>39859,35</u>	-	1688960	-	-	-	-
48	С111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,2395	<u>39859,35</u>	-	328421	-	-	-	-
49	С111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,54	<u>39859,35</u>	-	61383	-	-	-	-
50	КБ9-72-1	Виготовлення арматурних сіток (С1- С8)	т	3,238236	<u>34350,59</u>	<u>7455,60</u>	111235	78463	<u>24143</u>	<u>211,1200</u>	<u>683,66</u>
					24230,24	1531,47			4959	10,8062	34,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C111-1175	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,4167	<u>39859,35</u> -	- -	16609	-	- -	- -	- -
52	C111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,9834	<u>39859,35</u> -	- -	118916	-	- -	- -	- -
53	КБ6-57-10	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг	т	2,1714	<u>1019,94</u> 468,25	<u>443,72</u> 216,51	2215	1017	<u>963</u> 470	<u>4,0200</u> 1,6830	<u>8,73</u> 3,65
54	КБ6-57-11	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 200 кг до 300 кг	т	0,669996	<u>754,89</u> 316,15	<u>330,77</u> 161,40	506	212	<u>222</u> 108	<u>2,8200</u> 1,2546	<u>1,89</u> 0,84
55	КБ6-57-12	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг до 400 кг	т	0,396867	<u>741,27</u> 308,30	<u>326,74</u> 159,43	294	122	<u>130</u> 63	<u>2,7500</u> 1,2393	<u>1,09</u> 0,49
		Разом прямі витрати по розділу 5					6218800	709455	<u>145457</u> 58447		<u>6529,23</u> 453,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6218800 5363888 767902 415134 837,94 149025 6633934				
		----- Всього по розділу 5					6633934				
		Розділ 6. Гідроізоляція стін та фундаментів									
56	КБ13-13-1	Внутрішня Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь гідроізоляційним матеріалом Пенетрон, перший шар	100м2	23,108	<u>847,70</u> 837,72	<u>9,98</u> 3,12	19589	19358	<u>231</u> 72	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>154,59</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь гідроізоляційним матеріалом Пенетрон, наступний шар	100м2	23,108	<u>847,70</u> 837,72	<u>9,98</u> 3,12	19589	19358	<u>231</u> 72	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>154,59</u> 0,63
58	С111-599 варіант 1	Гидроизоляция проникающего действия "Пенетрон"	кг	4621,6	<u>240,92</u> -	- -	1113436	-	- -	- -	- -
59	КБ8-3-1	Зовнішня Гідроізоляція стін, фундаментів, плит перекриття горизонтальна	100м2	13,489	<u>2894,61</u> 2894,61	- -	39045	39045	- -	<u>26,7400</u> -	<u>360,7</u> -
60	С111-599 варіант 1	Гидроизоляция проникающего действия "Пенетрон"	кг	2697,8	<u>240,92</u> -	- -	649954	-	- -	- -	- -
61	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	13,489	<u>3151,32</u> 2987,49	<u>163,83</u> 61,06	42508	40298	<u>2210</u> 824	<u>29,3900</u> 0,5320	<u>396,44</u> 7,18
62	& С114-13- У23П варіант 1	Екструзійний пінополістирол "Sweetondale Carbon ECO" 100мм	м2	1389,4	<u>482,98</u> -	- -	671052	-	- -	- -	- -
63	С1550-26 варіант 2	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу (750мл)	балон	135	<u>426,86</u> -	- -	57626	-	- -	- -	- -
64	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	13,489	<u>9152,98</u> 3527,27	<u>1534,21</u> 489,03	123465	47579	<u>20695</u> 6597	<u>38,3900</u> 3,7214	<u>517,84</u> 50,2
65	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 (заг.товщ. 30мм)	100м2	13,489	<u>4323,50</u> 192,95	<u>339,35</u> 112,17	58320	2603	<u>4577</u> 1513	<u>2,1000</u> 0,8490	<u>28,33</u> 11,45
66	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	2,56291	<u>1834,24</u> 1428,63	<u>295,86</u> 90,72	4701	3661	<u>758</u> 233	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>34,68</u> 1,58
67	& С1110- 112-2 варіант 2	Сітка з чарунками 150x150 мм ф6 А240	м2	1348,9	<u>113,66</u> -	- -	153316	-	- -	- -	- -
68	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів, плит перекриття горизонтальна	100м2	13,489	<u>2894,61</u> 2894,61	- -	39045	39045	- -	<u>26,7400</u> -	<u>360,7</u> -
69	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	5395,6	<u>94,47</u> -	- -	509722	-	- -	- -	- -
70	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	13,489	<u>3873,24</u> 2444,00	<u>271,48</u> 89,74	52246	32967	<u>3662</u> 1211	<u>21,8000</u> 0,6792	<u>294,06</u> 9,16
71	С1632-80 варіант 7	Геотекстиль голкопробивний 500 г/м2 "Geotesan NT 15 CL W1,83"	м2	1551,2	<u>91,28</u> -	- -	141594	-	- -	- -	- -
72	С1632-80 варіант 4	Рулонна гідроізоляційна мембрана "Sikaplan WP 1100-20 HL	м2	1524,3	<u>804,26</u> -	- -	1225934	-	- -	- -	- -
73	КБ12-20-3	Улаштування ізоляції прокладної в один шар	100м2	13,489	<u>1394,91</u> 1187,50	<u>138,33</u> 51,54	18816	16018	<u>1866</u> 695	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>147,97</u> 5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1632-80 варіант 6	Профільована мембрана HDPE "Sweetondale" 0,6 мм	м2	1362,4	<u>124,94</u>	-	170218	-	-	-	-
75	& C1-15-108- 26	Бутилкаучукова герметизуюча стрічка "Alenor BT" (L=10м)	шт	13	<u>455,94</u>	-	5927	-	-	-	-
76	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	14,727	<u>3801,58</u> 3801,58	-	55986	55986	-	<u>33,5000</u>	<u>493,35</u>
77	C111-599 варіант 1	Гидроизоляция проникающего действия "Пенетрон"	кг	2945,4	<u>240,92</u>	-	709606	-	-	-	-
78	XB4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	11,892	<u>29681,31</u> 29506,16	-	352970	350887	-	<u>242,4300</u>	<u>2882,98</u>
79	& C114-13- У23П	Екструзійний пінополістирол "Sweetondale Carbon ECO" 100мм	м2	1308,1	<u>482,98</u>	-	631786	-	-	-	-
80	C1550-26 варіант 2	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу (750мл)	балон	119	<u>426,86</u>	-	50796	-	-	-	-
81	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	7135,2	<u>17,42</u>	-	124295	-	-	-	-
82	KB8-3-5 к=1,5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 3 шари	100м2	14,727	<u>8475,25</u> 8475,25	-	124815	124815	-	<u>74,6850</u>	<u>1099,89</u>
83	C1632-80 варіант 7	Геотекстиль голкопробивний 500 г/м2 "Geotesan NT 15 CL W1,83"	м2	1693,6	<u>91,28</u>	-	154592	-	-	-	-
84	C1632-80 варіант 4	Рулонна гідроізоляційна мембрана "Sikaplan WP 1100-20 HL	м2	1693,6	<u>804,26</u>	-	1362095	-	-	-	-
85	C1632-80 варіант 6	Профільована мембрана HDPE "Sweetondale" 0,6 мм	м2	1693,6	<u>124,94</u>	-	211598	-	-	-	-
86	& C1-15-108- 26	Бутилкаучукова герметизуюча стрічка "Alenor BT" (L=10м)	шт	15	<u>455,94</u>	-	6839	-	-	-	-
87	KB6-37-3	Укладання набухаючого профілю	100м шва	2,057	<u>2821,11</u> 2821,11	-	5803	5803	-	<u>24,8600</u>	<u>51,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C111-198-1 варіант 1	Герметик Sika Swell S-2 (600мл)	шт	33	<u>1505,67</u> -	-	49687	-	-	-	-
89	& C111-826-1-И варіант 1	Набухаючий профіль Sika Swell P-2005 M Profile"	м.п	205,7	<u>1856,41</u> -	-	381864	-	-	-	-
90	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	11,892	<u>4675,53</u> 4675,53	-	55601	55601	-	<u>45,4200</u> -	<u>540,13</u> -
91	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,083244	<u>90959,08</u> -	-	7572	-	-	-	-
92	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	8,08656	<u>634,93</u> -	-	5134	-	-	-	-
93	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,021405 6	<u>9629,21</u> -	-	206	-	-	-	-
		Стінки входів									
94	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь гідроізоляційним матеріалом Пенетрон, перший шар	100м2	1,752	<u>847,70</u> 837,72	<u>9,98</u> 3,12	1485	1468	<u>17</u> 5	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>11,72</u> 0,05
95	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь гідроізоляційним матеріалом Пенетрон, наступний шар	100м2	1,752	<u>847,70</u> 837,72	<u>9,98</u> 3,12	1485	1468	<u>17</u> 5	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>11,72</u> 0,05
96	C111-599 варіант 1	Гидроизоляция проникающего действия "Пенетрон"	кг	350,4	<u>240,92</u> -	-	84418	-	-	-	-
97	ХБ1-2-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	1,752	<u>42521,58</u> 42324,41	-	74498	74152	-	<u>342,6800</u> -	<u>600,38</u> -
98	& C114-13-У23П варіант 1	Екструзійний пінополістирол "Sweetondale Carbon ECO" 100мм	м2	192,7	<u>482,98</u> -	-	93070	-	-	-	-
99	C1550-26 варіант 2	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу (750мл)	балон	18	<u>426,86</u> -	-	7683	-	-	-	-
100	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	1051,2	<u>17,42</u> -	-	18312	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C111-2012-12 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова Ceresit CT75 Silicone self clean	кг	490,56	<u>143,99</u> -	- -	70636	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9758935	930112	<u>34264</u> 11227		<u>8141,21</u> 86,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9758935 8794559 941339 495032 976,27 173632 10253967				
		----- Всього по розділу 6					10253967				
		Розділ 7. Підлога									
102	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100м2	12,0544	<u>3655,15</u> 3638,21	<u>10,38</u> 9,19	44061	43856	<u>125</u> 111	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>382,12</u> 0,94
103	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	4821,76	<u>32,31</u> -	- -	155791	-	- -	- -	- -
104	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 7,5 (М 100) крупність заповнювача 10-20 мм	100м2	12,0544	<u>15142,75</u> 5871,70	<u>207,63</u> 183,81	182537	70780	<u>2503</u> 2216	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>687,58</u> 18,73
105	КБ11-15-2 к=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів бетон важкий В 7,5 (М 100) крупність заповнювача 10-20 мм (заг.100мм)	100м2	12,0544	<u>23951,17</u> 2363,50	<u>498,32</u> 441,13	288717	28491	<u>6007</u> 5318	<u>22,9600</u> 3,7296	<u>276,77</u> 44,96
106	МП1-10-2	Фарбування валиком горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій фарбою Farbex ProBeton	100 м2	12,0544	<u>2248,41</u> 2241,43	- -	27103	27019	- -	<u>16,9600</u> -	<u>204,44</u> -
107	C111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	482,2	<u>411,81</u> -	- -	198575	-	- -	- -	- -
108	C1555-363 варіант 1	Фарба акрилова Farbex ProBeton	кг	482,2	<u>322,43</u> -	- -	155476	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1052260	170146	<u>8635</u> 7645		<u>1550,91</u> 64,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1052260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					873479 177791 96077 193,87 34478 1148337				

		Всього по розділу 7					1148337				
109	КБ10-96-2	Розділ 8. Двері <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,3996	<u>31084,47</u> 27845,48	<u>1688,54</u> 517,75	12421	11127	<u>675</u> 207	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>94,07</u> 1,4
110	& С123-1-П варіант 1	Блоки дверні металеві посиленої конструкції	м2	39,96	<u>15056,36</u> -	-	601652	-	-	-	-
111	КБ10-28-2	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,21	<u>14264,11</u> 8888,08	<u>5318,19</u> 1630,69	2995	1866	<u>1117</u> 342	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>16,65</u> 2,32
112	& С123-203-1 варіант 1	Блоки дверні з металопластику	шт	21	<u>5663,50</u> -	-	118934	-	-	-	-
113	& С188888-53-1 варіант 2	Монтажна піна (750 мл)	балон	4	<u>267,67</u> -	-	1071	-	-	-	-
114	& С1545-42-2-М варіант 2	Дюбель з шурупом 150мм	шт	76	<u>56,21</u> -	-	4272	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					741345	12993	<u>1792</u> 549		<u>110,72</u> 3,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					741345 726560 13542 7028 13,74 2443 748373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					748373				
		Розділ 9. Опорядження приміщень									
		Опорядження стель									
115	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	12,0149	<u>6426,97</u> 5662,79	<u>113,92</u> 99,61	77219	68038	<u>1369</u> 1197	<u>53,6300</u> 0,9955	<u>644,36</u> 11,96
116	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	10813,41	<u>16,49</u> -	- -	178313	-	- -	- -	- -
117	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	12,0149	<u>1236,77</u> 613,12	<u>84,84</u> 8,21	14860	7367	<u>1019</u> 99	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>56,47</u> 0,87
118	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	240,3	<u>48,42</u> -	- -	11635	-	- -	- -	- -
119	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,0149	<u>4832,56</u> 4643,93	<u>1,48</u> 1,31	58063	55796	<u>18</u> 16	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>515,44</u> 0,13
120	С111-2016-7 варіант 4	Інтер'єрна матова латексна фарба Ceresit ІN 53 Lux Опорядження стін	л	240,3	<u>358,63</u> -	- -	86179	-	- -	- -	- -
121	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	21,4319	<u>11945,54</u> 9911,54	<u>695,37</u> 607,92	256016	212423	<u>14903</u> 13029	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>1850,86</u> 130,48
122	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 25	кг	41792,2	<u>11,55</u> -	- -	482700	-	- -	- -	- -
123	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	21,4319	<u>8510,61</u> 8315,77	<u>5,93</u> 5,25	182399	178223	<u>127</u> 113	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1646,4</u> 0,95
124	КБ15-182-3 к=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	21,4319	<u>9878,84</u> 9861,04	<u>17,80</u> 15,75	211722	211341	<u>381</u> 338	<u>85,9200</u> 0,1332	<u>1841,43</u> 2,85
125	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	428,6	<u>48,42</u> -	- -	20753	-	- -	- -	- -
126	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19288,71	<u>16,49</u> -	- -	318071	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	21,9319	<u>4297,40</u> 4125,41	<u>1,48</u> 1,31	94250	90478	<u>32</u> 29	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>835,82</u> 0,24
128	C111-2016-7 варіант 4	Інтер'єрна матова латексна фарба Ceresit IN 53 Lux	л	428,6	<u>358,63</u> -	- -	153709	-	- -	- -	- -
129	C111-2016-7 варіант 5	Грифельна фарба "Acsmelight chalkboard"	л	20	<u>613,63</u> -	- -	12273	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							2158162	823666	<u>17849</u> 14821		<u>7390,78</u> 147,48
Разом будівельні роботи, грн.							2158162				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1316647				
всього заробітна плата, грн.							838487				
Загальновиробничі витрати, грн.							449922				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							902,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							160545				
Всього будівельні роботи, грн.							2608084				

Всього по розділу 9							2608084				
Розділ 10. Сходи											
130	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,042	<u>333947,79</u> 14634,48	<u>2811,56</u> 1371,91	14026	615	<u>118</u> 58	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>6,33</u> 0,45
131	КБ6-22-5	Улаштування сходових маршів і площадок бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,092	<u>707837,01</u> 161977,71	<u>25321,12</u> 10127,36	65121	14902	<u>2330</u> 932	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>139,43</u> 7,31
132	C111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7922	<u>39859,35</u> -	- -	31577	-	- -	- -	- -
133	C111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1621	<u>39859,35</u> -	- -	6461	-	- -	- -	- -
134	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	1,258	<u>4774,55</u> 4404,16	<u>36,08</u> 11,06	6006	5540	<u>45</u> 14	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>52,47</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C111-825-2 варіант 1	Поручень круглий RGL-13A	м.п	125,8	<u>443,91</u> -	- -	55844	-	- -	- -	- -
136	& C111-825-H варіант 1	L-подібне кріплення (настінне) RGL-9319	шт	210	<u>231,88</u> -	- -	48695	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					227730	21057	<u>2493</u> 1004		<u>198,23</u> 7,85
		Разом будівельні роботи, грн.					227730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204180				
		всього заробітна плата, грн.					22061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4399				
		Всього будівельні роботи, грн.					239841				

		Всього по розділу 10					239841				
137	КБ8-5-7	Розділ 11. Внутрішні стіни та перегородки <i>Мурування внутрішніх стін та перегородок з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м</i>	1 м3	109,7	<u>5970,81</u> 914,41	<u>153,87</u> 78,73	654998	100311	<u>16880</u> 8637	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>950</u> 67,14
138	КБ8-6-3	<i>Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м</i>	100м2	1,658	<u>89543,12</u> 23575,85	<u>1460,04</u> 747,08	148462	39089	<u>2421</u> 1239	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>352,72</u> 9,63
		Разом прямі витрати по розділу 11					803460	139400	<u>19301</u> 9876		<u>1302,72</u> 76,77
		Разом будівельні роботи, грн.					803460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					644759				
		всього заробітна плата, грн.					149276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29440				
		Всього будівельні роботи, грн.					884905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					884905				
		Розділ 12. Піддашки-2шт									
139	КБ9-75-2 κ=1,45	Виготовлення ЗД-1	т	0,10064	<u>35464,76</u> 28610,47	<u>4575,12</u> 289,16	3569	2879	<u>460</u> 29	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>25,68</u> 0,26
140	& С111- 1844-3 варіант 1	Полоса сталевая 60*6,0мм	кг	38,9232	<u>46,00</u> -	- -	1790	-	- -	- -	- -
141	& С111- 1844-3 варіант 2	Полоса сталевая 100*6,0мм	кг	67,7552	<u>46,00</u> -	- -	3117	-	- -	- -	- -
142	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,10064	<u>25820,60</u> 25005,75	<u>295,86</u> 90,72	2599	2517	<u>30</u> 9	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>23,25</u> 0,06
143	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,784774	<u>29833,40</u> 24230,24	<u>2921,95</u> 201,63	53246	43246	<u>5215</u> 360	<u>211,1200</u> 1,7570	<u>376,8</u> 3,14
144	& С1-2-6 варіант 1	Труба 40*40*3	кг	472,91	<u>45,12</u> -	- -	21338	-	- -	- -	- -
145	& С1-2-6 варіант 2	Труба 40*20*2	кг	1262,78	<u>39,00</u> -	- -	49248	-	- -	- -	- -
146	КБ9-34-5	Монтаж стійок	т	0,235228	<u>9634,35</u> 3103,20	<u>2011,84</u> 719,69	2266	730	<u>473</u> 169	<u>27,6800</u> 5,2432	<u>6,51</u> 1,23
147	КБ9-22-1	Монтаж ферм та прогонів	т	1,549546	<u>9646,11</u> 3838,61	<u>5395,22</u> 2104,48	14947	5948	<u>8360</u> 3261	<u>36,8000</u> 15,4292	<u>57,02</u> 23,91
148	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-031 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,85	<u>1574,12</u> 667,45	<u>93,33</u> 9,03	1338	567	<u>79</u> 8	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>4,47</u> 0,07
149	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,85	<u>2567,77</u> 498,63	<u>69,75</u> 10,11	2183	424	<u>59</u> 9	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>3,38</u> 0,08
150	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,104	<u>10086,55</u> 5290,60	<u>3637,54</u> 1297,81	11136	5841	<u>4016</u> 1433	<u>50,7200</u> 9,3269	<u>55,99</u> 10,3

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ6-1-2	Бетонування кришки бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0019	<u>478052,94</u> 52267,05	<u>11121,74</u> 5415,37	908	99	<u>21</u> 10	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>0,94</u> 0,08
160	КБ9-53-1	Монтаж кришки прямоків (люк)	м	0,95	<u>15078,05</u> 13352,74	<u>1332,36</u> 479,27	14324	12685	<u>1266</u> 455	<u>131,3600</u> 4,1760	<u>124,79</u> 3,97
161	& С123-2-1 варіант 1	Люк полімерпіщаний круглий "Vodaland D340 DN240"	шт	19	<u>2285,80</u> -	-	43430	-	-	-	-
162	КБ20-11-1	Установлення решіток на прямки тамбура	грати	8	<u>225,58</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	1805	1556	<u>243</u> 68	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,6
163	С111-1756 варіант 11	Решітка Vodaland Base DN200 A15	шт	8	<u>2496,48</u> -	-	19972	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					80439	14340	<u>1530</u> 533		<u>140,29</u> 4,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80439 64569 14873 8337 17,16 3053 88776				
		----- Всього по розділу 13					88776				
164	КБ10-12-1	Розділ 14. Сантехнічні перегородки Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	1,1	<u>21329,01</u> 14651,38	-	23462	16117	-	<u>140,4600</u> -	<u>154,51</u> -
165	& С111-640-1-М варіант 2	Сантехнічна перегородка	м2	110	<u>2047,12</u> -	-	225183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					248645	16117	-		<u>154,51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					248645 232528 16117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					8981 18,54 3297 257626 257626				
166	КМ3-575-1	Розділ 15. Підіймач Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2	<u>14852,19</u> 3885,71	<u>10253,34</u> 3056,95	29704	7771	<u>20507</u> 6114	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>73,6</u> 41,74
		Разом прямі витрати по розділу 15 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					29704 29704 1426 13885 5956 9,11 1621 35660 35660	7771	<u>20507</u> 6114		<u>73,6</u> 41,74
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36106435 36106435 30356512 4457242 2382455 4764,44 847373 38488890	3944007	<u>1805916</u> 513235		<u>35793,95</u> 4053,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					38488890				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					44612,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5304615				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електропостачання
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,340 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2442 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,068 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж щита розподільчого ЩР-1									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>532,84</u> 376,79	<u>40,97</u> 19,38	533	377	<u>41</u> 19	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
2	& 1504-19078-1	Корпус пластиковий ЩРН-П-6 IP41	шт	1	<u>182,02</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
3	С113-1878	Дюбель-цвях з грибовидною голівкою 6x80 мм	шт	4	<u>1,03</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
4	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>40072,13</u> 31654,62	<u>1204,83</u> 1060,24	401	317	<u>12</u> 11	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
5	С1547-16	Автоматичний вимикач трьохполюсний 50А е.mcb.stand.45.3.C50, 3P 50А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>235,68</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-289-1 варіант 9	Шина PEN ШНИ-6х9-10-Д-С	шт	1	63,79	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1420	694	53 30		6,26 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					1420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					673				
		всього заробітна плата, грн.					724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112				
		Всього будівельні роботи, грн.					1777				

		Всього по розділу 1					1777				
		Розділ 2. Монтаж КЛ-0,4 кВ Н-2									
7	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	0,066	1482,05	-	98	98	-	16,0100	1,06
					1482,05	-			-	-	-
8	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0604	23695,52	-	1431	1431	-	261,8000	15,81
					23695,52	-			-	-	-
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0472	13411,11	-	633	633	-	150,4500	7,1
					13411,11	-			-	-	-
10	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0132	16995,85	-	224	224	-	183,6000	2,42
					16995,85	-			-	-	-
11	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1,716	62,73	62,73	108	-	108	-	-
					-	12,57			22	0,0990	0,17
12	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,22	9740,88	8664,62	2143	237	1906	9,6000	2,11
					1076,26	2934,97			646	22,2955	4,91
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,45	1875,12	-	2719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	917,54	-	9	9	-	8,8700	0,09
					901,64	-			-	-	-
15	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	691,41	-	7	7	-	6,6900	0,07
					680,04	-			-	-	-
16	КР20-27-3 κ=4,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	2506,43	-	25	25	-	24,3000	0,24
					2470,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,005	<u>22357,62</u>	-	112	112	-	<u>222,0000</u>	<u>1,11</u>
					22357,62	-			-	-	-
18	КБ21-2-3 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	100м	0,22	<u>7226,72</u>	<u>1652,46</u>	1590	1083	<u>364</u>	<u>47,8000</u>	<u>10,52</u>
					4920,53	677,24			149	5,6240	1,24
19	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будівлю	1 увед.	2	<u>2081,47</u>	-	4163	2157	-	<u>10,8000</u>	<u>21,6</u>
					1078,38	-			-	-	-
20	С113-2128 варіант 1	Труба гофрована двошарова д. 63/51,5 мм ДКС 121963	м	29	<u>56,61</u>	-	1642	-	-	-	-
21	С113-1878 варіант 4	Хомут для кріплення труб д.60-64 мм з різьбою М8 PPL 60-64	шт	48	<u>71,18</u>	-	3417	-	-	-	-
22	С113-1878 варіант 3	Гвинт-шуруп для кріплення хомутів JRL 10x120	шт	48	<u>6,61</u>	-	317	-	-	-	-
23	С188888-4 варіант 3	Дюбель розпірний 10x120 мм	шт	48	<u>1,02</u>	-	49	-	-	-	-
24	КМ8-155-1 прим.	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у приміщення	прохід	2	<u>104,26</u>	-	209	209	-	<u>0,9300</u>	<u>1,86</u>
					104,26	-			-	-	-
25	& С1632-102-1-Н варіант 1	Піна однокомпонентна поліурітанова PROMAFOAM-C V=700мл	шт	1	<u>1283,30</u>	-	1283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,17	<u>4988,39</u>	<u>944,42</u>	848	366	<u>161</u>	<u>19,2000</u>	<u>3,26</u>
					2152,51	305,39			52	2,3124	0,39
27	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,05	<u>4428,52</u>	<u>1388,62</u>	221	117	<u>69</u>	<u>20,8000</u>	<u>1,04</u>
					2331,89	404,76			20	3,3042	0,17
28	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,29	<u>4465,53</u>	<u>881,84</u>	1295	780	<u>256</u>	<u>24,0000</u>	<u>6,96</u>
					2690,64	296,06			86	2,2550	0,65
29	& С151-510-1 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції броньований, на напругу 1 кВ АВБШв-4х25 мм2	1000м	0,053	<u>127824,11</u>	-	6775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,22	<u>416,73</u>	<u>35,56</u>	92	84	<u>8</u>	<u>3,4000</u>	<u>0,75</u>
					381,17	12,05			3	0,0915	0,02
31	& С111-1721-5 варіант 2	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО! КАБЕЛЬ!" д=150 мм ЛСЕ-150	м	64	<u>3,58</u>	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КМ10-898-15	Захист кабеля металевим жолобом по стіні бетонній	м	2,3	<u>139,68</u>	<u>75,47</u>	321	101	<u>174</u>	<u>0,4300</u>	<u>0,99</u>
					43,71	16,37			38	0,1364	0,31
33	& С1545-288-1-1 варіант 1	Швеллер L=2300 мм 180x70x5,1 мм	кг	26,91	<u>46,13</u>	-	1241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С111-1809 варіант 5	Полоса сталева L=230мм 60х6	т	0,002	<u>43385,60</u>	-	87	-	-	-	-
35	С113-1878 варіант 1	Дюбель-цвях з грибовидною голівкою 6х80 мм	шт	6	<u>1,03</u>	-	6	-	-	-	-
36	КБ34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	1	<u>2684,09</u>	-	2684	2252	-	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>
37	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	<u>61,61</u>	-	62	62	-	<u>0,4000</u>	<u>0,4</u>
38	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	<u>154,02</u>	-	154	154	-	<u>1,0000</u>	<u>1</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					34194	10141	<u>3046</u>		<u>99,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34194		1016		7,86
		в тому числі:					21007				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11157				
		всього заробітна плата, грн.					6028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2124				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40222				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					40222				
		Розділ 3. Монтаж КЛ-0,4 кВ М-12									
39	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	0,126	<u>1482,05</u>	-	187	187	-	<u>16,0100</u>	<u>2,02</u>
40	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,116	<u>23695,52</u>	-	2749	2749	-	<u>261,8000</u>	<u>30,37</u>
41	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0908	<u>13411,11</u>	-	1218	1218	-	<u>150,4500</u>	<u>13,66</u>
42	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0252	<u>16995,85</u>	-	428	428	-	<u>183,6000</u>	<u>4,63</u>
43	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3,276	<u>62,73</u>	<u>62,73</u>	206	-	<u>206</u>	-	-
					-	12,57			41	0,0990	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,42	<u>9740,88</u> 1076,26	<u>8664,62</u> 2934,97	4091	452	<u>3639</u> 1233	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,03</u> 9,36
45	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,77	<u>1875,12</u> -	- -	5194	-	- -	- -	- -
46	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,01	<u>22357,62</u> 22357,62	- -	224	224	- -	<u>222,0000</u> -	<u>2,22</u> -
47	КБ21-2-3 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	100м	0,17	<u>7226,72</u> 4920,53	<u>1652,46</u> 677,24	1229	836	<u>281</u> 115	<u>47,8000</u> 5,6240	<u>8,13</u> 0,96
48	КБ34-99-1	Улаштування введення кабелів у будівлю	1 увед.	1	<u>2081,47</u> 1078,38	- -	2081	1078	- -	<u>10,8000</u> -	<u>10,8</u> -
49	С113-2128 варіант 2	Труба гофрована двошарова д. 50/41,5 мм ДКС 121950	м	28	<u>50,81</u> -	- -	1423	-	- -	- -	- -
50	С113-1878 варіант 5	Хомут для кріплення труб д.50-56 мм з різьбою М8 PPL 50-56	шт	36	<u>61,01</u> -	- -	2196	-	- -	- -	- -
51	С113-1878 варіант 3	Гвинт-шуруп для кріплення хомутів JRL 10x120	шт	36	<u>6,61</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
52	С188888-4 варіант 3	Дюбель розпирний 10x120 мм	шт	36	<u>1,02</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
53	КМ8-155-1 прим.	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у приміщення	прохід	1	<u>104,26</u> 104,26	- -	104	104	- -	<u>0,9300</u> -	<u>0,93</u> -
54	& С1632-102-1-Н варіант 1	Піна однокомпонентна поліуританова PROMAFOAM-C V=700мл	шт	1	<u>1283,30</u> -	- -	1283	-	- -	- -	- -
55	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,32	<u>4501,14</u> 1973,14	<u>644,97</u> 208,56	1440	631	<u>206</u> 67	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>5,63</u> 0,51
56	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,11	<u>3431,85</u> 1793,76	<u>957,26</u> 270,07	378	197	<u>105</u> 30	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>1,76</u> 0,25
57	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,28	<u>4465,53</u> 2690,64	<u>881,84</u> 296,06	1250	753	<u>247</u> 83	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>6,72</u> 0,63
58	& С151-510-1-1 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції броньований, на напругу 1 кВ АВБ6Шв-5х6 мм2	1000м	0,074	<u>74471,25</u> -	- -	5511	-	- -	- -	- -
59	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,42	<u>416,73</u> 381,17	<u>35,56</u> 12,05	175	160	<u>15</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,43</u> 0,04
60	& С111-1721-5 варіант 2	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО! КАБЕЛЬ!" д=150 мм ЛСЕ-150	м	42	<u>3,58</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					31792	9017	<u>4699</u> 1574		<u>92,33</u> 12,07
		Разом будівельні роботи, грн.					31792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18076				
		всього заробітна плата, грн.					10591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2052				
		Всього будівельні роботи, грн.					37581				

		Всього по розділу 3					37581				
61	КМ8-147-1	Розділ 4. Монтаж КЛ-0,4 кВ Н-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,03	<u>3431,85</u> 1793,76	<u>957,26</u> 270,07	103	54	<u>29</u> 8	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>0,48</u> 0,07
62	С153-8	Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ	1000м	0,003	<u>74390,42</u>	-	223	-	-	-	-
	варіант 1	ізоляції, на напругу 1 кВ АВВГ-4х25 мм ²			-	-			-	-	-
63	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	лінія	1	<u>61,61</u>	-	62	62	-	<u>0,4000</u>	<u>0,4</u>
		кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам			61,61	-			-	-	-
64	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або	фазув-ня	1	<u>154,02</u>	-	154	154	-	<u>1,0000</u>	<u>1</u>
		трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ			154,02	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					542	270	<u>29</u> 8		<u>1,88</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243				
		всього заробітна плата, грн.					278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30				
		Всього будівельні роботи, грн.					659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					659				
		Розділ 5. Допоміжні матеріали									
65	1504-3087 варіант 1	Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2 м	шт	2	<u>442,25</u>	-	885	-	-	-	-
66	1504-3087 варіант 2	Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2 м	шт	2	<u>663,26</u>	-	1327	-	-	-	-
67	C1545-132 варіант 3	Затиски кабельні універсальні	100шт	0,04	<u>887,93</u>	-	36	-	-	-	-
68	C1544-93-П варіант 1	Стрічка ізоляційна	кг	0,5	<u>236,60</u>	-	118	-	-	-	-
69	C111-102 варіант 3	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм	1000м2	0,002	<u>81635,91</u>	-	163	-	-	-	-
70	C111-102 варіант 4	Гума листова	1000м2	0,0015	<u>316235,91</u>	-	474	-	-	-	-
71	C111-1366 варіант 1	Мотузка (шнури) перетином 10-12 мм-2	кг	1	<u>903,45</u>	-	903	-	-	-	-
72	C112-298 варіант 1	Пробки дерев'яні	шт	5	<u>25,51</u>	-	128	-	-	-	-
73	C111-1853-8 варіант 1	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>87,37</u>	-	87	-	-	-	-
74	C111-1853-8 варіант 1	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>87,37</u>	-	87	-	-	-	-
75	C112-298 варіант 2	Стійки, розпірки	шт	5	<u>327,43</u>	-	1637	-	-	-	-
76	C111-1366 варіант 2	Дріт в'язальний	кг	1,5	<u>172,11</u>	-	258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					6103	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					6103				
		в тому числі:					6103				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6103				
		Всього будівельні роботи, грн.					6103				

		Всього по розділу 5					6103				
		Разом прямі витрати по кошторису					74051	20122	<u>7827</u> 2628		<u>199,66</u> 20,26


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					74051 46102 22750 12289 24,28 4318 86340 86340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					244,2 27068				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електротехнічні рішення
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1698,170 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,82596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 327,183 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж щита розподільчого ГРЩ									
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	<u>786,93</u> 492,04	<u>66,93</u> 30,54	787	492	<u>67</u> 31	<u>4,4400</u> 0,2462	<u>4,44</u> 0,25
2	& 1504-19078-1	Корпус металевий навісний ЩРн-54з-1 36 УХЛЗ	шт	1	<u>2991,81</u> -	- -	2992	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>40072,13</u> 31654,62	<u>1204,83</u> 1060,24	401	317	<u>12</u> 11	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
4	С1547-16	Автоматичний вимикач трьохполюсний 40А е.mcb.stand.45.3.С40, 3Р 40А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>220,62</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	<u>30140,50</u> 22696,69	<u>1204,83</u> 1060,24	9645	7263	<u>386</u> 339	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>66,3</u> 3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-16 варіант 34	Автоматичний вимикач трьохполюсний 25А е.mcb.stand.45.3.C25, 3P 25А, хар. "С", 4,5 кА	шт	2	<u>203,28</u>	-	407	-	-	-	-
7	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач трьохполюсний 16А е.mcb.stand.45.1.C16, 3P 16А, хар. "С", 4,5 кА	шт	4	<u>63,20</u>	-	253	-	-	-	-
8	C1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 10А е.mcb.stand.45.1.C10, 1P 10А, хар. "С", 4,5 кА	шт	15	<u>63,23</u>	-	948	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 27	Вимикач диференційний чотирьохполюсний 16А е.rcbo.pro.4.C16. 30, 3P+N 16А, 30mA, хар. "С"	шт	3	<u>683,56</u>	-	2051	-	-	-	-
10	C1547-16 варіант 37	Вимикач диференційний двохполюсний 16А е.rcbo.stand.2.C16.30, 1P+N, 16А, 30mA, хар. "С"	шт	8	<u>332,59</u>	-	2661	-	-	-	-
11	& C1545-289-1 варіант 10	Шина N "нуль" на din шни-6х9-24-д-з	шт	2	<u>91,96</u>	-	184	-	-	-	-
12	KM8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,14	<u>7034,67</u>	<u>800,97</u>	985	829	<u>112</u>	<u>52,8000</u>	<u>7,39</u>
13	C157-247 варіант 1	Провід монтажний ПВ3 1х2,5 мм2	1000м	0,014	<u>11816,73</u>	-	165	-	23	1,2724	0,18
14	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,17	<u>10179,32</u>	<u>53,77</u>	1730	1189	<u>9</u>	<u>62,4000</u>	<u>10,61</u>
15	C157-253 варіант 1	Провід монтажний гнучкий ПВ3 1х10 мм2	1000м	0,017	<u>51345,67</u>	-	873	-	3	0,1375	0,02
16	KM8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0,01	<u>3109,06</u>	<u>54,05</u>	31	28	<u>1</u>	<u>24,0000</u>	<u>0,24</u>
17	C1545-132 варіант 1	Наконечник мідний під переріз пр. 10 мм2 DT-10	100шт	0,01	<u>4927,13</u>	-	49	-	-	0,0960	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24383	10118	<u>587</u>		<u>91,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24383		407		3,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13678				
		всього заробітна плата, грн.					10525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1648				
		Всього будівельні роботи, грн.					29603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					29603				
		Розділ 2. Монтаж щита вентиляційного ЩВ-1									
18	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>651,91</u> 433,31	<u>42,45</u> 20,70	652	433	<u>42</u> 21	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
19	& 1517-2245-1 варіант 3	Корпус металевий навісний ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ	шт	1	<u>1357,20</u> -	- -	1357	-	- -	- -	- -
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>30140,50</u> 22696,69	<u>1204,83</u> 1060,24	3014	2270	<u>120</u> 106	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
21	С1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач трьохполюсний 20А е.mcb.stand.45.3.C20, 3Р 20А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>201,95</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
22	С1547-16 варіант 35	Автоматичний вимикач трьохполюсний 16А е.mcb.stand.45.3.C16, 3Р 16А, хар. "С", 4,5 кА	шт	2	<u>199,78</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
23	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 10А е.mcb.stand.45.1.C10, 1Р 10А, хар. "С", 4,5 кА	шт	7	<u>63,23</u> -	- -	443	-	- -	- -	- -
24	КБ21-22-12	Монтаж незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>30140,50</u> 22696,69	<u>1204,83</u> 1060,24	301	227	<u>12</u> 11	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
25	С1547-16 варіант 30	Розчеплювач незалежний, 230 В; 0,05 с е.mcb.sht	шт	1	<u>386,23</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
26	& С1545-289-1 варіант 12	Шина нульова, заземлення ШНИ-6х9-12-Д-С	шт	2	<u>45,22</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
27	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,05	<u>7034,67</u> 5919,41	<u>800,97</u> 161,81	352	296	<u>40</u> 8	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>2,64</u> 0,06
28	С157-247 варіант 1	Провід монтажний ПВ3 1х2,5 мм2	1000м	0,005	<u>11816,73</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7256	3226	<u>214</u> 146		<u>29,34</u> 1,31
		Разом устаткування, грн.					1357				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					54				
		Всього устаткування, грн.					1411				
		Разом будівельні роботи, грн.					5899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2459				
		всього заробітна плата, грн.					3372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1675 2,97 528 7574 8984				
		Розділ 3. Монтаж щита вентиляційного ЩВ-2									
29	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>651,91</u> 433,31	<u>42,45</u> 20,70	652	433	<u>42</u> 21	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
30	& 1517-2245-1 варіант 3	Корпус металевий навісний ЩРН-18з-1 36 УХЛЗ	шт	1	<u>1357,20</u> -	-	1357	-	-	-	-
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>30140,50</u> 22696,69	<u>1204,83</u> 1060,24	2713	2043	<u>108</u> 95	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88
32	С1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач трьохполюсний 20А е.mcb.stand.45.3.C20, 3P 20А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>201,95</u> -	-	202	-	-	-	-
33	С1547-16 варіант 35	Автоматичний вимикач трьохполюсний 16А е.mcb.stand.45.3.C16, 3P 16А, хар. "С", 4,5 кА	шт	2	<u>199,78</u> -	-	400	-	-	-	-
34	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 10А е.mcb.stand.45.1.C10, 1P 10А, хар. "С", 4,5 кА	шт	6	<u>63,23</u> -	-	379	-	-	-	-
35	КБ21-22-12	Монтаж незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>30140,50</u> 22696,69	<u>1204,83</u> 1060,24	301	227	<u>12</u> 11	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
36	С1547-16 варіант 30	Розчеплювач незалежний, 230 В; 0,05 с е.mcb.sht	шт	1	<u>386,23</u> -	-	386	-	-	-	-
37	& С1545-289-1 варіант 12	Шина нульова, заземлення ШНИ-6х9-12-Д-С	шт	2	<u>45,22</u> -	-	90	-	-	-	-
38	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,05	<u>7034,67</u> 5919,41	<u>800,97</u> 161,81	352	296	<u>40</u> 8	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>2,64</u> 0,06
39	С157-247 варіант 1	Провід монтажний ПВ3 1х2,5 мм ²	1000м	0,005	<u>11816,73</u> -	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6891	2999	<u>202</u> 135		<u>27,27</u> 1,21
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1357 54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1411 5534 2333 3134 1556 2,76 491 7090				
		Всього по розділу 3					8500				
		Розділ 4. Монтаж щита аварійного освітлення ЩАО									
40	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>651,91</u> 433,31	<u>42,45</u> 20,70	652	433	<u>42</u> 21	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
41	& 1517-2245-1 варіант 4	Корпус металевий навісний ЩРн-123-1 36 УХЛЗ	шт	1	<u>1214,20</u> -	- -	1214	-	- -	- -	- -
42	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>30140,50</u> 22696,69	<u>1204,83</u> 1060,24	2713	2043	<u>108</u> 95	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88
43	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 10А е. mcb.stand.45.1.С10, 1Р 10А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>63,23</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
44	С1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач однополюсний 6А е. mcb.stand.45.1.С6, 1Р 6А, хар. "С", 4,5 кА	шт	8	<u>67,79</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
45	& С1545-289-1 варіант 12	Шина нульова, заземлення ШНИ-6х9-12-Д-С	шт	2	<u>45,22</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
46	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,03	<u>7034,67</u> 5919,41	<u>800,97</u> 161,81	211	178	<u>24</u> 5	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>1,58</u> 0,04
47	С157-247 варіант 1	Провід монтажний ПВЗ 1х2,5 мм ²	1000м	0,003	<u>11816,73</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5520	2654	<u>174</u> 121		<u>24,14</u> 1,09
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					1214 47 1261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					4306 1478 2775 1378 2,45 435 5684 6946				
		Розділ 5. Монтаж системи контролю загазованості									
48	КМ8-81-1	Установлення пульта контролю датчика загазованості	шт	1	<u>239,92</u> 183,63	<u>53,77</u> 18,05	240	184	<u>54</u> 18	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>1,6</u> 0,14
49	1503-8874	Пульт контролю датчика загазованості, 220В, 30ВА Сигнал-31Д/4	шт	1	<u>6450,00</u> -	<u>-</u> -	6450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КП2-14-5	Система вимірювальна складу, властивості або структури речовини	параметр	1	<u>3696,48</u> 3696,48	<u>-</u> -	3696	3696	<u>-</u> -	<u>24,0000</u> -	<u>24</u> -
51	КМ10-668-2	Установлення газосигналізатора	шт	4	<u>380,34</u> 325,28	<u>1,71</u> 0,27	1521	1301	<u>7</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>12,8</u> 0,01
52	1704-50274	Газосигналізатор метану, =12 В, 150 мА, 94 дБ/0,3 м; поріг спрацювання: 20% НКГР (по метану) GS-133	шт	4	<u>2803,00</u> -	<u>-</u> -	11212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	<u>380,34</u> 325,28	<u>1,71</u> 0,27	2662	2277	<u>12</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>22,4</u> 0,02
54	1602-30066	Сповіщувач світлозвуковий, =12 В, 100 мА, 80 дБ Тірас ОСЗ-11 "Витік газу"	шт	2	<u>889,00</u> -	<u>-</u> -	1778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	1602-30066	Сповіщувач світлозвуковий, =12 В, 100 мА, 80 дБ Тірас ОСЗ-11 "Витік газу"	шт	5	<u>889,00</u> -	<u>-</u> -	4445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	<u>770,10</u> 770,10	<u>-</u> -	770	770	<u>-</u> -	<u>5,0000</u> -	<u>5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					32774	8228	<u>73</u> 21		<u>65,8</u> 0,17
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн.					23885 937 24822 8889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					588 8249 3553 5,48 973 12442				
		Всього по розділу 5					37265				
		Розділ 6. Монтаж світильників, ламп, комплектуючих									
57	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	1,98	<u>33800,04</u> 22780,75	<u>10178,23</u> 5936,27	66924	45106	<u>20153</u> 11754	<u>203,2000</u> 49,8036	<u>402,34</u> 98,61
58	1507-1002 варіант 6	Світильник накладний СД, 12 Вт, Ra=80, T=4000К ДПП-01В-12-001-IP20	шт	198	<u>1407,62</u> -	-	278709	-	-	-	-
59	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,54	<u>41203,79</u> 23677,63	<u>8109,72</u> 4427,78	22250	12786	<u>4379</u> 2391	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>114,05</u> 19,81
60	1507-1003 варіант 9	Світильник накладний СД, 8 Вт, Ra=80, T=4000К ДББ-64В-8-052-IP54	шт	6	<u>2199,58</u> -	-	13197	-	-	-	-
61	1507-1003 варіант 11	Світильник накладний СД, 12 Вт, Ra=80, T=4000К ДББ-64В-12-033-IP54	шт	48	<u>2739,70</u> -	-	131506	-	-	-	-
62	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,35	<u>33800,04</u> 22780,75	<u>10178,23</u> 5936,27	11830	7973	<u>3562</u> 2078	<u>203,2000</u> 49,8036	<u>71,12</u> 17,43
63	1507-1003 варіант 12	Світильник накладний СД, 8 Вт, Ra=80, T=4000К з акумуляторною батареєю ДПП-06У-8-211-IP65	шт	35	<u>5995,54</u> -	-	209844	-	-	-	-
64	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних піхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,2	<u>17780,77</u> 15518,34	<u>1895,05</u> 602,54	3556	3104	<u>379</u> 121	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>26,24</u> 0,92
65	1507-1002 варіант 5	Світильник накладний СД, 6 Вт, Ra=80, T=4000К з акумуляторною батареєю та наклейкою "Вихід" ДБО01ВСП-6-6-104-IP20	шт	8	<u>4954,16</u> -	-	39633	-	-	-	-
66	1507-1002 варіант 8	Світильник накладний вибухозахищений, 60 Вт, Ra=80, T=4000К ДСП59У2Ех-60-044 УХЛЗ.1	шт	12	<u>16704,56</u> -	-	200455	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					977904	68969	<u>28473</u> 16344		<u>613,75</u> 136,77
		Разом будівельні роботи, грн.					977904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					880462				
		всього заробітна плата, грн.					85313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12948				
		Всього будівельні роботи, грн.					1019520				

		Всього по розділу 6					1019520				
		Розділ 7. Монтаж електроустановчих виробів									
67	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,24	<u>2792,90</u> 2572,76	-	670	617	-	<u>25,3100</u>	<u>6,07</u>
68	С1547-6 варіант 7	Вимикач відкритого встановлення одноклавішний ~ 250В, 10А, IP20 ViKo "Vera" 90681001	шт	24	<u>87,66</u> -	-	2104	-	-	-	-
69	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	<u>3109,03</u> 2888,89	-	187	173	-	<u>28,4200</u>	<u>1,71</u>
70	С1547-6 варіант 8	Перемикач відкритого встановлення одноклавішний ~250В, 10А, IP20 ViKo "Vera" 90681004	шт	6	<u>100,64</u> -	-	604	-	-	-	-
71	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,47	<u>2682,47</u> 2572,76	-	1261	1209	-	<u>25,3100</u>	<u>11,9</u>
72	С1545-215 варіант 11	Розетка штепсельна відкритого встановлення із захисним контактом та кришкою, подвійна ~250В, 16А, IP20 ViKo "Vera" 90681056	100шт	0,44	<u>14333,61</u> -	-	6307	-	-	-	-
73	С1545-215 варіант 13	Розетка штепсельна відкритого встановлення із захисним контактом та кришкою, одинарна ~250В, 16А, IP20 ViKo "Vera"	100шт	0,03	<u>12405,81</u> -	-	372	-	-	-	-
74	1504-17152 варіант 7	Коробка відгалужувальна відкритого встановлення, IP40 8106 КА	шт	101	<u>59,87</u> -	-	6047	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1504-17152 варіант 8	Коробка розподільча вогнестійка (Р30) КВК 1. 30-3-1	шт	24	<u>392,21</u>	-	9413	-	-	-	-
76	КМ10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	1	<u>358,36</u>	-	358	243	-	<u>2,1200</u>	<u>2,12</u>
77	1604-5003 варіант 1	Аудіодомофон, 220 В, 4,5 Вт DP-2S	шт	1	<u>1052,91</u>	-	1053	-	-	-	-
78	КМ10-683-10 прим.	Монтаж аудіопанелі виклику	шт	2	<u>614,31</u>	-	1229	735	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
79	1604-5005 варіант 1	Аудіопанель виклику, =9 В DR-2PN	шт	2	<u>1145,92</u>	-	2292	-	-	-	-
80	КМ10-139-10 прим.	Електрична перевірка комплекту зовнішнього зв'язку	комплект	2	<u>211,46</u>	-	423	423	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
81	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	2	<u>25,42</u>	-	51	37	-	<u>0,1800</u>	<u>0,36</u>
82	1504-12175 варіант 2	Датчик руху інфрачервоний Р12В-ІР44	шт	2	<u>480,11</u>	-	960	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					33331	3437	-		<u>31,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33331				
		в тому числі:					29894				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3437				
		всього заробітна плата, грн.					1658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,87				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					510				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34989				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					34989				
		Розділ 8. Монтаж труб, проводів та кабелів									
83	КБ21-2-3 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	100м	0,72	<u>7808,58</u>	<u>1652,46</u>	5622	3543	<u>1190</u>	<u>47,8000</u>	<u>34,42</u>
					<u>4920,53</u>	<u>677,24</u>			<u>488</u>	<u>5,6240</u>	<u>4,05</u>
84	& С1545-267-1 варіант 26	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=40 Октопус-9 91940	м	62	<u>39,78</u>	-	2466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C1545-267-1 варіант 27	Труба ПВХ гнучка гофрована, двухстінна д=63 Октопус 21963	м	10	<u>43,55</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -
86	C188888-5 варіант 2	Кліпси для кріплення ПВХ труб д.40	шт	124	<u>2,14</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
87	KB21-2-1 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	25,26	<u>6382,82</u> 4357,45	<u>980,39</u> 439,81	161230	110069	<u>24765</u> 11110	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>1069,26</u> 94,97
88	& C1545-267-1 варіант 25	Металорукав в ПВХ-оболонці, Ду=25 мм РЗ-Ц-П-25У1	м	396	<u>48,92</u> -	- -	19372	-	- -	- -	- -
89	& C1545-267-1 варіант 23	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=25 Октопус-9 91925	м	2130	<u>17,95</u> -	- -	38234	-	- -	- -	- -
90	C188888-5 варіант 1	Кліпси для кріплення ПВХ труб д.25	шт	5052	<u>1,56</u> -	- -	7881	-	- -	- -	- -
91	C188888-4 варіант 1	Гвинт-шуруп для кріплення кліпс 10х60 мм	шт	5052	<u>2,02</u> -	- -	10205	-	- -	- -	- -
92	C188888-4 варіант 2	Дюбель розпирний 10х60 мм	шт	5052	<u>0,64</u> -	- -	3233	-	- -	- -	- -
93	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,1	<u>897,05</u> 762,79	<u>75,67</u> 48,47	987	839	<u>83</u> 53	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>8,15</u> 0,45
94	15095-2024 варіант 3	Провід з'єднувальний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ПВСнгд 2х1,0 мм ²	1000м	0,14	<u>20087,41</u> -	- -	2812	-	- -	- -	- -
95	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5,83	<u>1115,87</u> 885,28	<u>104,65</u> 66,30	6506	5161	<u>610</u> 387	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>50,14</u> 3,28
96	15096-12111 варіант 3	Кабель контрольний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату, екранований, перерізом 4х1,0 мм ² КВВГЭнгд-660	1000м	0,131	<u>19749,64</u> -	- -	2587	-	- -	- -	- -
97	& 15093-33013-1 варіант 13	Кабель вогнестійкий (Р30) з мідними жилами, з ізоляцією жил та оболонкою з безгалогенних речовин, перерізом 3х1,5 мм ² Flame X 950 (N) НХН FE180/E30 0,6/1 kV	1000м	0,396	<u>54628,22</u> -	- -	21633	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C157-294 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 2х1,5	1000м	0,056	<u>32302,51</u> -	- -	1809	-	- -	- -	- -
99	C157-294 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 3х1,5	1000м	0,978	<u>39646,51</u> -	- -	38774	-	- -	- -	- -
100	KB21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	8,28	<u>1622,82</u> <u>1255,87</u>	<u>191,84</u> <u>119,77</u>	13437	10399	<u>1588</u> 992	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>101,02</u> 8,4
101	C157-294 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 3х2,5	1000м	0,679	<u>60495,31</u> -	- -	41076	-	- -	- -	- -
102	15093-35033 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 5х2,5	1000м	0,146	<u>75147,64</u> -	- -	10972	-	- -	- -	- -
103	& 15093-33013-1 варіант 14	Кабель вогнестійкий (P30) з мідними жилами, з ізоляцією жил та оболонкою з безгалогенних речовин, перерізом 3х2,5 мм2 Flame X 950 (N) НХН FE180/E30 0,6/1 kV	1000м	0,003	<u>73824,62</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
104	KB21-4-4	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2</i>	100м	0,62	<u>2222,88</u> <u>1675,86</u>	<u>297,14</u> <u>179,37</u>	1378	1039	<u>184</u> 111	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>10,09</u> 0,94
105	15093-35033 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 5х4	1000м	0,062	<u>165703,24</u> -	- -	10274	-	- -	- -	- -
106	KB21-4-5	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2</i>	100м	0,1	<u>2441,96</u> <u>1736,60</u>	<u>430,61</u> <u>237,71</u>	244	174	<u>43</u> 24	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>1,69</u> 0,2
107	15093-35083 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 5х25	1000м	0,01	<u>605180,75</u> -	- -	6052	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					407706	131224	<u>28463</u> 13165		<u>1274,77</u> 112,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					407706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					248019 144389 73814 134,53 23929 481520 481520				
		Розділ 9. Заземлення									
108	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0364	<u>23695,52</u> 23695,52	-	863	863	-	<u>261,8000</u>	<u>9,53</u>
109	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0364	<u>13411,11</u> 13411,11	-	488	488	-	<u>150,4500</u>	<u>5,48</u>
110	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>5315,90</u> 1255,63	<u>3896,29</u> 758,60	2658	628	<u>1948</u> 379	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>5,6</u> 3,1
111	С111-1809 варіант 6	Сталь кругла гар. ф. 16 мм	т	0,0237	<u>39859,35</u> -	-	945	-	-	-	-
112	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,13	<u>3274,84</u> 2511,26	<u>520,17</u> 125,47	426	326	<u>68</u> 16	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,91</u> 0,13
113	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,02	<u>5958,28</u> 2870,02	<u>479,44</u> 108,16	119	57	<u>10</u> 2	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>0,51</u> 0,02
114	С1110-171 варіант 3	Смуга сталева гарячекатана 4х25 мм	т	0,01092	<u>41373,88</u> -	-	452	-	-	-	-
115	С113-1879 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	1	<u>376,48</u> -	-	376	-	-	-	-
116	С188888-20 варіант 1	Злучник контрольний для смуги В25 С-032	шт	1	<u>89,35</u> -	-	89	-	-	-	-
117	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	1	<u>308,04</u> 308,04	-	308	308	-	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					6724	2670	<u>2026</u> 397		<u>26,03</u> 3,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6724 2028 3067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1629 3,15 562 8353				
		Всього по розділу 9					8353				
118	KM38-6-5	Розділ 10. Монтаж резервного джерела живлення Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (дизель генератор)	шт	1	<u>8929,29</u> 4529,24	<u>1218,62</u> 341,50	8929	4529	<u>1219</u> 342	<u>40,4000</u> 2,5168	<u>40,4</u> 2,52
119	C130-498 варіант 1	Опорний столик	шт	1	<u>2575,42</u> -	- -	2575	-	- -	- -	- -
120	& C111- 1803-1 варіант 1	Труба 60х60х3,0 мм	кг	49,35	<u>39,35</u> -	- -	1942	-	- -	- -	- -
121	C130-10 варіант 6	Паливний бак 300 л. ТМ"HYDROLIDER"	шт	1	<u>26201,41</u> -	- -	26201	-	- -	- -	- -
122	C113-2281 варіант 5	Паливний шланг, гумовий д. 20мм, 2,5 м	шт	2	<u>530,89</u> -	- -	1062	-	- -	- -	- -
123	KП1-16-36	Комплекс апаратний генераторний	шт	1	<u>14015,82</u> 14015,82	- -	14016	14016	- -	<u>91,0000</u> -	<u>91</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					54725	18545	<u>1219</u> 342		<u>131,4</u> 2,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					54725 34961 18887 7767 11,31 2011 62492				
		Всього по розділу 10					62492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1557214	252070	61431		2316,1
									31078		262,29
		Разом устаткування, грн.					27813				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1092				
		Всього устаткування, грн.					28905				
		Разом будівельні роботи, грн.					1529401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1215900				
		всього заробітна плата, грн.					283148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					247,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44035				
		Всього будівельні роботи, грн.					1669265				


		Всього по кошторису					1698170				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2825,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					327183				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на водопостачання та каналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 557,063 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77984 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 93,278 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід									
1	КБ46-30-1 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,01	<u>24958,50</u> 14693,39	<u>10265,11</u> 3564,53	250	147	<u>103</u> 36	<u>129,4800</u> 31,9440	<u>1,29</u> 0,32
2	КБ46-30-1 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,08	<u>16639,00</u> 9795,59	<u>6843,41</u> 2376,35	1331	784	<u>547</u> 190	<u>86,3200</u> 21,2960	<u>6,91</u> 1,7
3	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>17979,58</u> 13418,50	<u>2347,12</u> 1239,03	8990	6709	<u>1174</u> 620	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>57,6</u> 5,57
4	С113-1692 варіант 1	Труба поліпропіленова S 2,5/SDR 6/PN 20 ф40	м	46,9	<u>290,59</u> -	- -	13629	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>16081,98</u> 12358,53	<u>1964,86</u> 1016,75	8041	6179	<u>982</u> 508	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>53,05</u> 4,57
6	C113-1691 варіант 5	Труба поліпропіленова S 2,5/SDR 6/PN 20 ф32	м	46,9	<u>184,14</u> -	-	8636	-	-	-	-
7	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>15290,85</u> 10762,75	<u>3140,01</u> 1695,60	4587	3229	<u>942</u> 509	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>27,72</u> 4,59
8	C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова STABI PLUS S 3, 2/SDR 7,4/PN 28 O20	м	8,361	<u>87,90</u> -	-	735	-	-	-	-
9	C113-1689 варіант 3	Труба поліпропіленова S 2,5/SDR 6/PN 20 ф20	м	5,574	<u>101,16</u> -	-	564	-	-	-	-
10	C113-1690 варіант 3	Труба поліпропіленова S 2,5/SDR 6/PN 20 ф25	м	13,935	<u>114,61</u> -	-	1597	-	-	-	-
11	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару до 40 мм	10 м	10	<u>956,86</u> 780,74	<u>176,12</u> 65,64	9569	7807	<u>1762</u> 656	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>68,8</u> 5,72
12	& C111-1680-1 варіант 8	Трубна ізоляція ф36, б=9мм K-Flex ST	м.п	50	<u>60,96</u> -	-	3048	-	-	-	-
13	& C111-1680-1 варіант 9	Трубна ізоляція ф45, б=9мм K-Flex ST	м.п	50	<u>66,81</u> -	-	3341	-	-	-	-
14	C113-1039 варіант 4	Трійник ф20 Ekoplastik	шт	40	<u>15,67</u> -	-	627	-	-	-	-
15	C113-1039 варіант 5	Трійник ф25 Ekoplastik	шт	4	<u>19,75</u> -	-	79	-	-	-	-
16	C113-1039 варіант 6	Трійник ф32 Ekoplastik	шт	2	<u>21,79</u> -	-	44	-	-	-	-
17	C113-1039 варіант 3	Трійник редукційний ф25x20x20 Ekoplastik	шт	10	<u>59,53</u> -	-	595	-	-	-	-
18	C113-1039 варіант 1	Трійник редукційний ф25x20x25 Ekoplastik	шт	6	<u>107,47</u> -	-	645	-	-	-	-
19	C113-1039 варіант 2	Трійник редукційний ф32x20x32 Ekoplastik	шт	12	<u>245,17</u> -	-	2942	-	-	-	-
20	C113-985 варіант 2	Коліно 90° ф20 Ekoplastik	шт	10	<u>12,28</u> -	-	123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-985 варіант 1	Коліно 90° ф25 Ekoplastik	шт	2	<u>15,26</u>	-	31	-	-	-	-
22	C113-985 варіант 3	Коліно 90° ф32 Ekoplastik	шт	10	<u>23,72</u>	-	237	-	-	-	-
23	C113-985 варіант 4	Коліно 90° ф40 Ekoplastik	шт	10	<u>56,14</u>	-	561	-	-	-	-
24	C1630-1432 варіант 23	Зворотний клапан 1/2" Fado	шт	3	<u>197,89</u>	-	594	-	-	-	-
25	C1630-1432 варіант 24	Кран кульовий 1/2" KN1 Fado	шт	39	<u>262,15</u>	-	10224	-	-	-	-
26	C1630-1432 варіант 26	Кран кульовий 1 1/4" KNR2 Fado	шт	1	<u>1255,12</u>	-	1255	-	-	-	-
27	C1630-1432 варіант 25	Кран кульовий 1 1/2" KNR2 Fado	шт	1	<u>945,04</u>	-	945	-	-	-	-
28	C113-985 варіант 5	Перехідник з металевою 3Р ф20х1/2" Ekoplastik	шт	72	<u>104,08</u>	-	7494	-	-	-	-
29	C113-985 варіант 6	Перехідник з металевою 3Р ф25х3/4" Ekoplastik	шт	2	<u>132,54</u>	-	265	-	-	-	-
30	C113-985 варіант 7	Перехідник з металевою ВР ф20х1/2" Ekoplastik	шт	6	<u>52,06</u>	-	312	-	-	-	-
31	C113-985 варіант 8	Перехідник з металевою ВР ф25х3/4" Ekoplastik	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
32	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	16	<u>646,73</u> <u>57,08</u>	-	10348	913	-	<u>0,4900</u>	<u>7,84</u>
33	C1630-1433 варіант 3	Кран поливальний 3Р 1/2" PK01 Fado	шт	16	<u>388,57</u>	-	6217	-	-	-	-
34	KB16-22-1	Вузол обліку холодної води В1 Установлення вodomірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром вodomіру до 40 мм	шт	1	<u>2288,64</u> <u>1544,83</u>	<u>215,17</u> <u>66,27</u>	2289	1545	<u>215</u> <u>66</u>	<u>13,9400</u> <u>0,5596</u>	<u>13,94</u> <u>0,56</u>
35	1704-30020 варіант 3	Лічильник води (мокрохід) Gross MTK-UA 15B(S) DN 15	шт	1	<u>1438,85</u>	-	1439	-	-	-	-
36	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	10шт	0,1	<u>5837,13</u> <u>1378,95</u>	<u>765,37</u> <u>235,42</u>	584	138	<u>77</u> <u>24</u>	<u>12,3000</u> <u>2,0478</u>	<u>1,23</u> <u>0,2</u>
37	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>426,48</u> <u>270,19</u>	<u>65,02</u> <u>17,92</u>	1706	1081	<u>260</u> <u>72</u>	<u>2,4100</u> <u>0,1561</u>	<u>9,64</u> <u>0,62</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1630-1432 варіант 27	Кран кульовий нержавіючий повнопрохідний різьбовий фу15 PN63 PTFE HH сталь AIS/304	шт	1	<u>357,52</u> -	-	358	-	-	-	-
39	C1630-1432 варіант 28	Зворотний клапан підпружинений Фу15	шт	3	<u>194,32</u> -	-	583	-	-	-	-
40	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10 компл.	0,3	<u>15825,09</u> <u>14470,04</u>	<u>1292,98</u> <u>481,82</u>	4748	4341	<u>388</u> <u>145</u>	<u>129,0700</u> <u>4,0028</u>	<u>38,72</u> <u>1,2</u>
41	15062-6048 варіант 3	Електричний водонагрівач 100 л, 2,0 кВт Electrolux EWH 100 Gladius 2.0	шт	3	<u>15400,00</u> -	-	46200	-	-	-	-
42	KB18-10-8	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3	шт	5	<u>1652,09</u> <u>1501,49</u>	<u>126,11</u> <u>46,99</u>	8260	7507	<u>631</u> <u>235</u>	<u>14,2200</u> <u>0,3917</u>	<u>71,1</u> <u>1,96</u>
43	C130-10 варіант 3	Ємність V=1000 л для технічної води в ізоляції RPV-1000	шт	1	<u>8029,82</u> -	-	8030	-	-	-	-
44	C130-10 варіант 4	Ємність V=1000 л напірна металева для питної води в кожусі (тепло, пароізоляції) HVP1001	шт	2	<u>8801,86</u> -	-	17604	-	-	-	-
45	C130-10 варіант 5	Ємність V=1500 л напірна металева для питної води в кожусі (тепло, пароізоляції) HVP1500	шт	2	<u>15839,86</u> -	-	31680	-	-	-	-
46	KB18-13-1	Установлення насосів	шт	1	<u>3205,42</u> <u>2362,68</u>	<u>183,58</u> <u>59,83</u>	3205	2363	<u>184</u> <u>60</u>	<u>21,3200</u> <u>0,5002</u>	<u>21,32</u> <u>0,5</u>
47	& C1630- 1162-1 варіант 2	Підвищувальний насос, H=13,0 м, Q=4,3 м2/год Grundfos UPA 15-160	шт	1	<u>6716,68</u> -	-	6717	-	-	-	-
48	& C1630- 1162-1	Насосна станція Forwater/Grandwater JET 100S	шт	1	<u>4083,39</u> -	-	4083	-	-	-	-
49	KB16-20-1	Установлення кранів пожежних	шт	2	<u>197,21</u> <u>167,95</u>	<u>27,32</u> <u>11,13</u>	394	336	<u>55</u> <u>22</u>	<u>1,4800</u> <u>0,0937</u>	<u>2,96</u> <u>0,19</u>
50	C1630-23 варіант 2	Пожежний кран-комплект Ду19 мм HW-19N- 15	шт	2	<u>3156,21</u> -	-	6312	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					252211	43079	<u>7320</u> <u>3143</u>		<u>382,12</u> <u>27,7</u>
		Разом устаткування, грн.					46200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1814				
		Всього устаткування, грн.					48014				
		Разом будівельні роботи, грн.					206011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155612				
		всього заробітна плата, грн.					46222				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					23301 41,63 7408 229312 277326				
		Розділ 2. Каналізація									
51	КБ46-30-2 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,01	<u>61409,58</u> 30285,54	<u>31124,04</u> 10802,16	614	303	<u>311</u> 108	<u>266,8800</u> 96,7866	<u>2,67</u> 0,97
52	КБ46-30-2 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,06	<u>40939,72</u> 20190,36	<u>20749,36</u> 7201,44	2456	1211	<u>1245</u> 432	<u>177,9200</u> 64,5244	<u>10,68</u> 3,87
53	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>424,71</u> 319,34	<u>-</u> -	425	319	<u>-</u> -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
54	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,9	<u>4219,73</u> 3670,34	<u>260,81</u> 101,00	8017	6974	<u>496</u> 192	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>60,76</u> 1,65
55	С130-644 варіант 5	Умивальник PRESIDENT з отвором для змішувача	комплект	19	<u>1397,75</u> -	<u>-</u> -	26557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С1630-973 варіант 3	П'єдестал Deco Box	шт	19	<u>982,71</u> -	<u>-</u> -	18671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С1630-973 варіант 4	Сифон для умивальника	шт	19	<u>391,11</u> -	<u>-</u> -	7431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	<u>1425,07</u> 1337,19	<u>-</u> -	2708	2541	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>21,81</u> -
59	С130-615 варіант 2	Змішувач SENA GLS-0101	комплект	19	<u>697,48</u> -	<u>-</u> -	13252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	2415-2580 варіант 6	Шланг для підключення змішувача ZND40	шт	38	<u>189,44</u> -	<u>-</u> -	7199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,1	<u>6123,92</u> 4131,81	<u>456,09</u> 177,58	12860	8677	<u>958</u> 373	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>76,46</u> 3,19
62	С130-901 варіант 6	Компакт PRESIDENT 010 3/б з сидінням	шт	21	<u>4201,19</u> -	<u>-</u> -	88225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	2415-2580 варіант 7	Шланг ВВ для підключення унітазу ZNB40	шт	21	<u>222,08</u> -	<u>-</u> -	4664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	2415-2580 варіант 8	Гофра для унітазу ф100	шт	21	<u>204,74</u> -	<u>-</u> -	4300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,7	<u>2220,95</u> 1709,68	<u>197,31</u> 75,91	1555	1197	<u>138</u> 53	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>10,68</u> 0,46
66	C130-901 варіант 7	Пісуар PRESIDENT 101 підвісний	шт	7	<u>2569,19</u> -	-	17984	-	-	-	-
67	КБ16-7-10	Прокладання гіпз	100м	0,0112	<u>16793,28</u> 12395,55	<u>3131,43</u> 936,27	188	139	<u>35</u> 10	<u>113,1600</u> 8,0075	<u>1,27</u> 0,09
68	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,12	<u>347,10</u> -	-	389	-	-	-	-
69	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,36	<u>11496,25</u> 11328,86	<u>86,80</u> 32,35	4139	4078	<u>31</u> 12	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>34,48</u> 0,1
70	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	36	<u>86,98</u> -	-	3131	-	-	-	-
71	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>11210,96</u> 10862,84	<u>178,00</u> 67,28	4484	4345	<u>71</u> 27	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>36,74</u> 0,23
72	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	40	<u>155,41</u> -	-	6216	-	-	-	-
73	C113-1046 варіант 1	Трійник ПВХ ф110 45°	шт	17	<u>192,68</u> -	-	3276	-	-	-	-
74	C113-1046 варіант 2	Відвід ПВХ ф50 45°	шт	12	<u>54,98</u> -	-	660	-	-	-	-
75	C113-1478 варіант 4	Прочистка пластмасова діам. 100 мм	шт	5	<u>157,69</u> -	-	788	-	-	-	-
76	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	<u>1636,22</u> 1073,84	<u>240,95</u> 74,20	3272	2148	<u>482</u> 148	<u>9,9200</u> 0,6287	<u>19,84</u> 1,26
77	C1630-1435 варіант 2	Зворотній клапан каналізаційний д. 110	шт	2	<u>564,79</u> -	-	1130	-	-	-	-
78	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,7	<u>8716,00</u> 855,64	<u>68,27</u> 26,40	6101	599	<u>48</u> 18	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>5,28</u> 0,16
79	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>14372,21</u> 1470,70	<u>131,78</u> 51,49	1437	147	<u>13</u> 5	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>1,3</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					252129	32678	<u>3828</u> 1378		<u>284,92</u> 12,02
		Разом будівельні роботи, грн.					252129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215623				
		всього заробітна плата, грн.					34056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					17402 31,45 5592 269531 269531				
80	C130-644 варіант 4	Розділ 3. Допоміжні матеріали Умивальник	комплект	1	<u>1901,63</u>	-	1902	-	-	-	-
81	2407-1601 варіант 2	Бачок для питної води місткістю 15-20 л	шт	4	<u>475,77</u>	-	1903	-	-	-	-
82	2407-1107-4 варіант 2	Металева ванна (700 x 700 x 150 мм)	шт	2	<u>2842,51</u>	-	5685	-	-	-	-
83	2307-11376 варіант 2	Шланги гумові завдовжки 1,5-2 м для зрощування водопровідних труб	шт	2	<u>126,41</u>	-	253	-	-	-	-
84	C113-1490 варіант 2	Заглушки на фланці трубопроводів різних діаметрів	шт	4	<u>115,44</u>	-	462	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10205	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					10205 10205 10205 10205				
		Разом прямі витрати по кошторису					514545	75757	<u>11148</u> 4521		<u>667,04</u> 39,72
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					46200 1814 48014 468345 381440 80278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40704 73,08 13000 509049				
		----- Всього по кошторису					557063				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					779,84 93278				

Склав  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на опалення та вентиляція
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3002,269 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,17161 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 371,506 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ46-26-16 к=2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 400 мм, діаметром 360мм	100шт	0,02	<u>95625,23</u> 49803,73	<u>45476,71</u> 31529,39	1913	996	<u>910</u> 631	<u>409,2000</u> 287,9838	<u>8,18</u> 5,76
2	С111-1775 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 360 мм	шт	1	<u>14471,80</u> -	-	14472	-	-	-	-
3	КБ46-30-1 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,03	<u>24958,50</u> 14693,39	<u>10265,11</u> 3564,53	749	441	<u>308</u> 107	<u>129,4800</u> 31,9440	<u>3,88</u> 0,96
4	КБ46-30-1 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,1	<u>16639,00</u> 9795,59	<u>6843,41</u> 2376,35	1664	980	<u>684</u> 238	<u>86,3200</u> 21,2960	<u>8,63</u> 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-30-2 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,01	<u>61409,58</u> 30285,54	<u>31124,04</u> 10802,16	614	303	<u>311</u> 108	<u>266,8800</u> 96,7866	<u>2,67</u> 0,97
6	КБ46-30-2 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,01	<u>40939,72</u> 20190,36	<u>20749,36</u> 7201,44	409	202	<u>207</u> 72	<u>177,9200</u> 64,5244	<u>1,78</u> 0,65
7	КБ20-42-1	Установлення камер припливно-витяжних в комплекті з електродвигуном	камера	2	<u>8668,99</u> 7379,40	<u>452,30</u> 132,44	17338	14759	<u>905</u> 265	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>136,34</u> 2,23
8	КМ11-168-1	Монтаж автоматики	шт	2	<u>1435,91</u> 907,84	<u>78,46</u> 22,50	2872	1816	<u>157</u> 45	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>16</u> 0,35
9	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	11	<u>758,68</u> 712,72	<u>43,10</u> 15,11	8345	7840	<u>474</u> 166	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>68,31</u> 1,35
10	С130-68 варіант 1	Вентилятор каналний 400 м3/год ВКМСц150 Vents	шт	8	<u>6513,23</u> -	-	52106	-	-	-	-
11	С130-68 варіант 2	Вентилятор каналний 100 м3/год ВКМц100 Vents	шт	2	<u>6182,75</u> -	-	12366	-	-	-	-
12	С130-68 варіант 3	Вентилятор каналний 700 м3/год ВКМц250 Vents	шт	1	<u>8593,01</u> -	-	8593	-	-	-	-
13	КР15-130-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1234,34</u> 1169,64	<u>14,11</u> 4,19	2469	2339	<u>28</u> 8	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>18,94</u> 0,06
14	КБ20-30-1 прим.	Установлення рами для вентилятора	100кг	0,3	<u>1270,62</u> 934,38	<u>194,67</u> 55,03	381	280	<u>58</u> 17	<u>8,5300</u> 0,4794	<u>2,56</u> 0,14
15	С121-384 варіант 2	Монтажна рама під електроручний вентилятор FRM Aerostar	шт	2	<u>22215,86</u> -	-	44432	-	-	-	-
16	КБ20-13-1	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>239,91</u> 184,78	<u>8,19</u> 3,05	480	370	<u>16</u> 6	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
17	& С111-245- 42 варіант 18	Клапан-витратомір KVP-350 Aerostar	шт	2	<u>27546,12</u> -	-	55092	-	-	-	-
18	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>853,47</u> 739,35	<u>12,29</u> 4,58	5121	4436	<u>74</u> 27	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>40,98</u> 0,24
19	КБ18-10-12	Установлення камер розширювальних круглих і прямокутних місткістю 2 м3	шт	6	<u>2789,07</u> 2441,24	<u>300,80</u> 113,04	16734	14647	<u>1805</u> 678	<u>23,1200</u> 0,9343	<u>138,72</u> 5,61
20	& С1512-1-1- Л варіант 2	Коробка захисна монтажна під EPD VSP Aerostar	шт	6	<u>128391,86</u> -	-	770351	-	-	-	-
21	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	шт	2	<u>1246,82</u> 1063,29	<u>66,32</u> 24,71	2494	2127	<u>133</u> 49	<u>10,0700</u> 0,2035	<u>20,14</u> 0,41
22	1715-3139 варіант 3	Змішувальний вузол SUMX Aerostar	шт	2	<u>15480,00</u> -	-	30960	-	-	-	-
23	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	74	<u>254,35</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	18822	14394	<u>2252</u> 628	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>134,68</u> 5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-1756 варіант 13	Решітка накладна 800x300	шт	43	<u>1382,44</u>	-	59445	-	-	-	-
25	C111-1756 варіант 12	Решітка накладна 400x150	шт	26	<u>489,94</u>	-	12738	-	-	-	-
26	C111-1756 варіант 14	Решітка накладна 150x150	шт	5	<u>279,82</u>	-	1399	-	-	-	-
27	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	11	<u>239,91</u> 184,78	<u>8,19</u> 3,05	2639	2033	<u>90</u> 34	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>19,25</u> 0,29
28	2307-10826 варіант 3	Клапан зворотній ф150 КОМ 150 Вентс	шт	8	<u>328,49</u>	-	2628	-	-	-	-
29	2307-10826 варіант 4	Клапан зворотній ф100 КОМ 100 Вентс	шт	2	<u>287,69</u>	-	575	-	-	-	-
30	2307-10826 варіант 5	Клапан зворотній ф250 КОМ 250 Вентс	шт	1	<u>568,19</u>	-	568	-	-	-	-
31	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	5,25	<u>858,14</u> 789,25	<u>57,34</u> 21,37	4505	4144	<u>301</u> 112	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>36,96</u> 0,98
32	C1630-1623 варіант 1	Фільтр касетний G4. ф315	шт	2	<u>5184,39</u>	-	10369	-	-	-	-
33	C1630-1623 варіант 2	Фільтр кишеньковий F5, 800x500 SCF80-50 Aerostar	шт	2	<u>6655,23</u>	-	13310	-	-	-	-
34	КБ20-13-5	Установлення клапанів периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>239,91</u> 184,78	<u>8,19</u> 3,05	480	370	<u>16</u> 6	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
35	C130-417 варіант 1	Клапан надмірного тиску КИД-175x300	шт	2	<u>4962,06</u>	-	9924	-	-	-	-
36	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,06	<u>90147,43</u> 27308,36	<u>633,96</u> 239,61	5409	1639	<u>38</u> 14	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>15,71</u> 0,13
37	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,206	<u>87759,65</u> 25003,11	<u>556,14</u> 210,61	18078	5151	<u>115</u> 43	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>49,38</u> 0,38
38	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,228	<u>87450,71</u> 21633,89	<u>506,99</u> 192,29	19939	4933	<u>116</u> 44	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>47,29</u> 0,38
39	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,112	<u>82896,58</u> 16278,62	<u>396,35</u> 143,71	175078	34380	<u>837</u> 304	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>329,6</u> 2,64
40	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,04	<u>79518,15</u> 13157,66	<u>404,54</u> 146,76	82699	13684	<u>421</u> 153	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>131,19</u> 1,33
41	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] діаметром до 800 мм	100м2	0,158	<u>22599,87</u> 16278,62	<u>396,35</u> 143,71	3571	2572	<u>63</u> 23	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>24,66</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C130-158-1 варіант 1	Повітропровід спіральньо-навивний з оцинкованої сталі, ф630 мм	мп	8	<u>2456,30</u> -	-	19650	-	-	-	-
43	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], діаметром до 355 мм	100м2	0,198	<u>30559,08</u> 25003,11	<u>556,14</u> 210,61	6051	4951	<u>110</u> 42	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>47,46</u> 0,36
44	& C130-158-1 варіант 2	Повітропровід спіральньо-навивний з оцинкованої сталі, ф315 мм	мп	20	<u>940,58</u> -	-	18812	-	-	-	-
45	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], діаметром до 250 мм	100м2	0,008	<u>33445,72</u> 27308,36	<u>633,96</u> 239,61	268	218	<u>5</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,09</u> 0,02
46	& C130-158-1 варіант 3	Повітропровід спіральньо-навивний з оцинкованої сталі, ф250 мм	мп	1	<u>736,58</u> -	-	737	-	-	-	-
47	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], діаметром до 200 мм	100м2	0,195	<u>33450,43</u> 27308,36	<u>633,96</u> 239,61	6523	5325	<u>124</u> 47	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>51,05</u> 0,41
48	& C130-158-1 варіант 4	Повітропровід спіральньо-навивний з оцинкованої сталі, ф150 мм	мп	28	<u>461,18</u> -	-	12913	-	-	-	-
49	& C130-158-1 варіант 5	Повітропровід спіральньо-навивний з оцинкованої сталі, ф125 мм	мп	8	<u>354,08</u> -	-	2833	-	-	-	-
50	& C130-158-1 варіант 6	Повітропровід спіральньо-навивний з оцинкованої сталі, ф100 мм	мп	10	<u>296,96</u> -	-	2970	-	-	-	-
51	С1630-112 варіант 2	Шибєр ручний 800х500	шт	4	<u>3714,47</u> -	-	14858	-	-	-	-
52	С1630-112 варіант 1	Шибєр ручний 450х450	шт	2	<u>2908,04</u> -	-	5816	-	-	-	-
53	КБ26-24-3 прим.	Ізоляція повітропроводів рулонними виробами з фольгованим покриттям	10 м2	5	<u>1580,28</u> 910,33	<u>511,96</u> 190,80	7901	4552	<u>2560</u> 954	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>40,6</u> 8,31
54	С1632-118 варіант 4 н+	Теплоізоляція повітропроводів за мін.вати 50мм ALU LAMELLA MAT Rockwool	м2	50	<u>530,43</u> -	-	26522	-	-	-	-
55	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,534	<u>1044,74</u> 1020,15	<u>8,19</u> 3,05	1603	1565	<u>13</u> 5	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>15</u> 0,04
56	& C111-1785-10-1A варіант 1	Вставка гнучка ф150 ВВГ150 Вентс	шт	16	<u>210,25</u> -	-	3364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C111-1785-10-1A варіант 2	Вставка гнучка ф100 ВВГ100 Вентс	шт	4	<u>143,95</u> -	- -	576	-	- -	- -	- -
58	& C111-1785-10-1A варіант 3	Вставка гнучка ф250 ВВГ250 Вентс	шт	2	<u>334,69</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
59	& C111-1785-10-1A варіант 4	Вставка гнучка 700x500 SFI 70-40	шт	2	<u>1723,93</u> -	- -	3448	-	- -	- -	- -
60	& C111-1785-10-1A варіант 5	Вставка гнучка 450x450	шт	2	<u>1201,69</u> -	- -	2403	-	- -	- -	- -
61	КБ16-3-7	Установлення фасонних частин діаметром до 400 мм	т	0,3	<u>3875,60</u> <u>3089,23</u>	<u>786,37</u> <u>293,07</u>	1163	927	<u>236</u> <u>88</u>	<u>30,0100</u> <u>2,5536</u>	<u>9</u> <u>0,77</u>
62	C1551-27-СП варіант 3	Фасонні частини повітропроводів б=0,55	м2	36	<u>1639,27</u> -	- -	59014	-	- -	- -	- -
63	C1551-27-СП варіант 2	Фасонні частини повітропроводів б=0,7	м2	80	<u>1981,99</u> -	- -	158559	-	- -	- -	- -
64	КБ20-18-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	6	<u>204,65</u> <u>164,72</u>	<u>27,41</u> <u>8,02</u>	1228	988	<u>164</u> <u>48</u>	<u>1,5600</u> <u>0,0699</u>	<u>9,36</u> <u>0,42</u>
65	C130-302 варіант 1	Зонт ф630 з захисною сіткою ЗП 00.003	шт	6	<u>1227,28</u> -	- -	7364	-	- -	- -	- -
66	& C113-1466-B7 варіант 3	Відвід 90°, ф630	шт	2	<u>1343,88</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -
67	& C113-1466-B7 варіант 2	Відвід 90°, ф315	шт	8	<u>837,96</u> -	- -	6704	-	- -	- -	- -
68	& C113-1466-B7 варіант 1	Відвід 90°, ф250	шт	1	<u>388,14</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
69	& C113-1466-B7 варіант 4	Відвід 90°, ф150	шт	10	<u>267,78</u> -	- -	2678	-	- -	- -	- -
70	& C113-1466-B7 варіант 5	Відвід 45°, ф315	шт	4	<u>306,54</u> -	- -	1226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ16-10-12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 630 мм	100м	0,3	<u>83266,87</u> 54157,20	<u>19583,97</u> 5868,65	24980	16247	<u>5875</u> 1761	<u>477,2400</u> 50,3276	<u>143,17</u> 15,1
72	С113-238	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 10 мм	м	30	<u>6097,76</u> -	- -	182933	-	- -	- -	- -
73	С1534-76	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 600 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см ²], діаметр 630 мм, товщина стінки 10 мм	шт	6	<u>11557,99</u> -	- -	69348	-	- -	- -	- -
74	КМ13-376-33	Блок регулювання Монтаж блочного вузла регулювання	т	0,5	<u>95382,53</u> 89291,06	<u>5205,40</u> 2375,48	47691	44646	<u>2603</u> 1188	<u>778,0000</u> 18,5471	<u>389</u> 9,27
75	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>14033,36</u> 10563,57	<u>2899,42</u> 725,14	2245	1690	<u>464</u> 116	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>14,51</u> 1
76	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	16	<u>144,94</u> -	- -	2319	-	- -	- -	- -
77	С1534-9 варіант 1	Відвод, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	2	<u>52,69</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
78	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном 2" VT.227.N.09 Valtec	шт	2	<u>357,16</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2201395	215945	<u>22473</u> 8029		<u>1984,09</u> 68,5
		Разом устаткування, грн.					30960				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1216				
		Всього устаткування, грн.					32176				
		Разом будівельні роботи, грн.					2170435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1932017				
		всього заробітна плата, грн.					223974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37596				
		Всього будівельні роботи, грн.					2286347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2318523				
		Розділ 2. Опалення									
79	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,383	<u>16892,66</u> 10358,81	<u>2284,70</u> 874,27	6470	3967	<u>875</u> 335	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>37,12</u> 2,86
80	& С130-557-1 варіант 22	Радіатор сталевий панельний з нижнім підключенням і вбудованим термостатичним клапаном, тип22, 500x100 FKV KERMI	шт	7	<u>12078,02</u> -	<u>-</u> -	84546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С130-557-1 варіант 23	Радіатор сталевий панельний з нижнім підключенням і вбудованим термостатичним клапаном, тип22, 500x600 FKV KERMI	шт	4	<u>8349,92</u> -	<u>-</u> -	33400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С130-557-1 варіант 24	Радіатор сталевий панельний з нижнім підключенням і вбудованим термостатичним клапаном, тип22, 500x400 FKV KERMI	шт	13	<u>7472,72</u> -	<u>-</u> -	97145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ46-30-1 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,24	<u>24958,50</u> 14693,39	<u>10265,11</u> 3564,53	5990	3526	<u>2464</u> 855	<u>129,4800</u> 31,9440	<u>31,08</u> 7,67
84	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,04	<u>17477,02</u> 10471,55	<u>4973,29</u> 2741,14	18176	10890	<u>5172</u> 2851	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>93,5</u> 25,75
85	С113-1689 варіант 4	Труба РЕХС з антидифузійним захистом ф12x2,0 Push KAN-therm	м	8,99	<u>118,96</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С113-1689 варіант 5	Труба РЕХС з антидифузійним захистом ф14x2,0 Push KAN-therm	м	39,556	<u>120,63</u> -	<u>-</u> -	4772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С113-1689 варіант 6	Труба РЕХС з антидифузійним захистом ф18x2,5 Push KAN-therm	м	44,95	<u>129,16</u> -	<u>-</u> -	5806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>15290,85</u> 10762,75	<u>3140,01</u> 1695,60	12233	8610	<u>2512</u> 1356	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>73,92</u> 12,24
89	С113-1690 варіант 4	Труба РЕХС з антидифузійним захистом ф25x3,5 Push KAN-therm	м	74,32	<u>276,38</u> -	<u>-</u> -	20541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,9	<u>16081,98</u> 12358,53	<u>1964,86</u> 1016,75	14474	11123	<u>1768</u> 915	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>95,49</u> 8,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C113-1691 варіант 6	Труба РЕХС з антидифузійним захистом ф32x4,4 Push KAN-therm	м	84,42	<u>421,25</u>	-	35562	-	-	-	-
92	C113-2301 варіант 13	Термостатична голівка RA 2920 Danfoss	шт	24	<u>1353,93</u>	-	32494	-	-	-	-
93	C113-2301 варіант 14	Блок шарових кранів зі з'єднанням ніпелем 1/2" 12407271001 Rehau	шт	24	<u>643,25</u>	-	15438	-	-	-	-
94	C113-1509 варіант 2	Коліно Push, з трубкою Cu d15 з кронштейном - елемент нікельований Lmin=300 мм, 14x2 Push Kan-therm	шт	48	<u>1714,23</u>	-	82283	-	-	-	-
95	& C113- 1509-1 варіант 1	Конусний з'єднувач на мідну трубку 15 G3/4" Push Kan-therm	шт	48	<u>225,17</u>	-	10808	-	-	-	-
96	& C113-82-1 варіант 1	Трійник Push PPSU 32x4,4/12x2/32x4,4 Push Kan-therm	шт	15	<u>692,69</u>	-	10390	-	-	-	-
97	& C113-82-1 варіант 2	Трійник Push PPSU 32x4,4/12x2/25x3,5 Push Kan-therm	шт	2	<u>666,84</u>	-	1334	-	-	-	-
98	& C113-82-1 варіант 3	Трійник Push PPSU 25x3,5/12x2/25x3,5 Push Kan-therm	шт	10	<u>488,56</u>	-	4886	-	-	-	-
99	& C113-82-1 варіант 4	Трійник Push PPSU 25x3,5/12x2/18x2,5 Push Kan-therm	шт	2	<u>455,45</u>	-	911	-	-	-	-
100	& C113-82-1 варіант 5	Трійник Push PPSU 18x2,5/12x2/18x2,5 Push Kan-therm	шт	9	<u>279,29</u>	-	2514	-	-	-	-
101	& C113-82-1 варіант 6	Трійник Push PPSU 18x2,5/12x2/14x2 Push Kan-therm	шт	2	<u>255,88</u>	-	512	-	-	-	-
102	& C113-82-1 варіант 7	Трійник Push PPSU 14x2/12x2/14x2 Push Kan-therm	шт	4	<u>247,97</u>	-	992	-	-	-	-
103	& C113-82-1 варіант 8	Трійник Push PPSU 14x2/12x2/12x2 Push Kan-therm	шт	2	<u>205,59</u>	-	411	-	-	-	-
104	& C113-82-1 варіант 11	Коліно Push PPSU 32x4,4/32x4,4 Push Kan- therm	шт	10	<u>448,91</u>	-	4489	-	-	-	-
105	& C113-82-1 варіант 10	Коліно Push PPSU 25x3,5/25x3,5 Push Kan- therm	шт	3	<u>368,54</u>	-	1106	-	-	-	-
106	& C113-82-1 варіант 9	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5 Push Kan- therm	шт	1	<u>160,25</u>	-	160	-	-	-	-
107	& C113-82-1 варіант 12	Коліно Push PPSU 14x2/14x2 Push Kan-therm	шт	3	<u>160,25</u>	-	481	-	-	-	-
108	& C113-82-1 варіант 13	Коліно Push PPSU 12x2/12x2 Push Kan-therm	шт	4	<u>141,46</u>	-	566	-	-	-	-
109	& C113-82-1 варіант 14	Кільце натяжне Push 12x2A Push Kan-therm	шт	80	<u>51,11</u>	-	4089	-	-	-	-
110	& C113-82-1 варіант 15	Кільце натяжне Push 14x2A Push Kan-therm	шт	18	<u>53,15</u>	-	957	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C113-82-1 варіант 16	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A Push Kan-therm	шт	24	<u>52,13</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
112	& C113-82-1 варіант 17	Кільце натяжне Push 25x3,5A Push Kan-therm	шт	30	<u>81,71</u> -	- -	2451	-	- -	- -	- -
113	& C113-82-1 варіант 18	Кільце натяжне Push 32x4,4A Push Kan-therm	шт	52	<u>131,90</u> -	- -	6859	-	- -	- -	- -
114	KB26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	27,4	<u>995,03</u> 780,74	<u>176,12</u> 65,64	27264	21392	<u>4826</u> 1799	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>188,51</u> 15,67
115	& C111-1680-1 варіант 12	Трубна ізоляція ф15 K-FLEX PE Color товщ. 9мм	м.п	54	<u>16,79</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
116	& C111-1680-1 варіант 14	Трубна ізоляція ф20 K-FLEX PE Color товщ. 9мм	м.п	50	<u>19,90</u> -	- -	995	-	- -	- -	- -
117	& C111-1680-1 варіант 13	Трубна ізоляція ф32 K-FLEX PE Color товщ. 9мм	м.п	90	<u>24,59</u> -	- -	2213	-	- -	- -	- -
118	& C111-1680-1 варіант 15	Трубна ізоляція ф25 K-FLEX PE Color товщ. 9мм	м.п	80	<u>21,55</u> -	- -	1724	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					558669	59508	<u>17617</u> 8111		<u>519,62</u> 72,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					558669 481544 67619 33740 60,09 10688 592409				

		Всього по розділу 2					592409				
		Розділ 3. Теплопостачання калориферу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>17979,58</u> 13418,50	<u>2347,12</u> 1239,03	12586	9393	<u>1643</u> 867	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>80,64</u> 7,8
120	C113-1691 варіант 7	Труба поліпропіленова SDR7.4 Pn16 ф40x5, 5 PP Kan-therm	м	65,59	<u>203,52</u> -	-	13349	-	-	-	-
121	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>16081,98</u> 12358,53	<u>1964,86</u> 1016,75	5790	4449	<u>707</u> 366	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>38,2</u> 3,29
122	C113-1691 варіант 8	Труба поліпропіленова SDR7.4 Pn16 ф32x4, 4 PP Kan-therm	м	33,768	<u>128,04</u> -	-	4324	-	-	-	-
123	& C1548-13 варіант 1	Муфта ППР SDR7.4 Pn16 ф32x4,4 PP Kan-therm	шт	6	<u>22,44</u> -	-	135	-	-	-	-
124	& C113-82-1 варіант 20	Трійник ППР SDR7.4 Pn16 40x5,5/32x4, 4/40x5,5 PP Kan-therm	шт	2	<u>505,01</u> -	-	1010	-	-	-	-
125	& C113-82-1 варіант 19	Трійник ППР SDR7.4 Pn16 32x4,4/32x4, 4/32x4,4 PP Kan-therm	шт	2	<u>539,69</u> -	-	1079	-	-	-	-
126	& C113-82-1 варіант 21	Відвід 90° ППР SDR7.4 Pn16 ф40x5,5 PP Kan-therm	шт	4	<u>299,99</u> -	-	1200	-	-	-	-
127	& C113-82-1 варіант 22	Відвід 90° ППР SDR7.4 Pn16 ф32x4,4 PP Kan-therm	шт	2	<u>206,15</u> -	-	412	-	-	-	-
128	& C113-82-1 варіант 24	МРН ППР ф40x5,5/G1" PP Kan-therm	шт	2	<u>183,71</u> -	-	367	-	-	-	-
129	& C113-82-1 варіант 23	МРН ППР ф32x4,4/G3/4" PP Kan-therm	шт	4	<u>163,31</u> -	-	653	-	-	-	-
130	& C113-82-1 варіант 25	МРВ ППР ф32x4,4/G1/2" PP Kan-therm	шт	2	<u>153,11</u> -	-	306	-	-	-	-
131	C1630-554 варіант 10	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" VT.227.N. 04 Valtec	шт	2	<u>311,15</u> -	-	622	-	-	-	-
132	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>251,00</u> 188,38	<u>43,10</u> 15,11	502	377	<u>86</u> 30	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>3,32</u> 0,25
133	C1630-554 варіант 11	Повітровідвідник автоматичний, G 1/2 " VT. 502.NV Valtec	шт	2	<u>288,71</u> -	-	577	-	-	-	-
134	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	10,6	<u>995,03</u> 780,74	<u>176,12</u> 65,64	10547	8276	<u>1867</u> 696	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>72,93</u> 6,06


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	17064-1457 варіант 1	Термометр кімнатний	шт	12	89,69	-	1076	-	-	-	-
139	17064-1581 варіант 1	Психрометр з психрометричними таблицями	шт	12	293,76	-	3525	-	-	-	-
140	17141-1039 варіант 1	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю	шт	1	11060,31	-	11060	-	-	-	-
141	C1110-193 варіант 1	Компас	шт	4	357,34	-	1429	-	-	-	-
142	1704-20453 варіант 1	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ або ТНМП-1	шт	1	682,00	-	682	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					17772	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					682				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26				
		Всього устаткування, грн.					708				
		Разом будівельні роботи, грн.					17090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17090				
		Всього будівельні роботи, грн.					17090				

		Всього по розділу 5					17799				
		Разом прямі витрати по кошторису					2838040	301028	44393 18099		2718,8 158,32
		Разом устаткування, грн.					31642				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1242				
		Всього устаткування, грн.					32884				
		Разом будівельні роботи, грн.					2806398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2460977				
		всього заробітна плата, грн.					319127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					294,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52379				
		Всього будівельні роботи, грн.					2969384				

		Всього по кошторису					3002269				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3171,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					371506				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пожежна сигналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 102,836 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32979 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,909 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>6765,92</u>	<u>1,71</u>	6766	6582	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6581,60	0,27			-	0,0026	-
2	1602-30041	Прилад приймально-контрольний пожежний "Спектра 6"	комплект	1	<u>5091,73</u>	-	5092	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	КМ8-594-6	Світильник з люмінесцентними лампами, що устаноується окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,01	<u>31605,14</u>	<u>12756,30</u>	316	182	<u>128</u>	<u>153,6000</u>	<u>1,54</u>
					18167,81	8226,24			82	71,7423	0,72
4	& C1545-185CAO-1	Світильник аварійного освітлення	шт	1	<u>917,82</u>	-	918	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	<u>92,13</u>	<u>6,67</u>	92	69	<u>7</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					69,28	2,83			3	0,0252	0,03
6	1511-2001	Акумуляторна батарея 12V 7 А/год	шт	1	<u>698,82</u>	-	699	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	33	<u>380,34</u>	<u>1,71</u>	12551	10734	<u>56</u>	<u>3,2000</u>	<u>105,6</u>
					325,28	0,27			9	0,0026	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30088 варіант 11	Оповіслювач світловий "ОС-1 Вихід"	шт	3	<u>931,71</u>	-	2795	-	-	-	-
9	1602-30088 варіант 12	Оповіслювач світло-звуковий "ОС3-2 Пожежа"	шт	1	<u>1199,97</u>	-	1200	-	-	-	-
10	1602-30076 варіант 5	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	32	<u>571,50</u>	-	18288	-	-	-	-
11	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС ручний	шт	3	<u>205,52</u>	<u>6,65</u>	617	488	<u>20</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					162,64	1,03			3	0,0101	0,03
12	1602-30066 варіант 5	Сповіслювач пожежний ручний SPR1	шт	4	<u>245,32</u>	-	981	-	-	-	-
13	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>205,52</u>	<u>6,65</u>	206	163	<u>7</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					162,64	1,03			1	0,0101	0,01
14	1602-30076 варіант 6	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТТ-3	шт	2	<u>535,80</u>	-	1072	-	-	-	-
15	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>553,55</u>	<u>40,97</u>	554	377	<u>41</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
		Ящик металевий 300x400x200			376,79	19,38			19	0,1579	0,16
16	С113-2135 варіант 1	Антенна виносна для посилення сигналу	шт	1	<u>2398,82</u>	-	2399	-	-	-	-
17	КМ10-512-2 прим.	Виносна антена для посилення GSM сигналу, 15 м А6 SMA	шт	1	<u>696,27</u>	-	696	693	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
18	С1110-106 варіант 1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	кг	1	<u>692,80</u>	-	1222	-	-	-	-
19	КР20-25-1	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	1,3	<u>1222,29</u>	-	1222	-	-	-	-
					95,04	-	124	121	-	<u>0,9600</u>	<u>1,25</u>
					93,23	-			-	-	-
20	КР20-25-17	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	10шт	1,6	<u>5,95</u>	-	10	9	-	<u>0,0600</u>	<u>0,1</u>
					5,83	-			-	-	-
21	КР20-27-7	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>14447,34</u>	<u>369,14</u>	144	141	<u>3</u>	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					14078,20	57,22			1	0,5610	0,01
22	КР20-27-8 к=3	Прокладання коробів пластикових	100шт	0,01	<u>7944,97</u>	<u>222,47</u>	79	77	<u>2</u>	<u>63,4500</u>	<u>0,63</u>
					7722,50	34,49			-	0,3381	-
23	КБ21-12-2	Кабельний канал 25x16	100м	1	<u>7019,28</u>	<u>2537,86</u>	7019	3593	<u>2538</u>	<u>32,8000</u>	<u>32,8</u>
					3592,91	703,78			704	6,1138	6,11
24	С1530-103 варіант 5		10м	10	<u>302,90</u>	-	3029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>9233,53</u> 6437,36	<u>2084,48</u> 1135,03	92	64	<u>21</u> 11	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>0,57</u> 0,1
26	С113-38 варіант 2	Труби сталеві 18х0,8	м	1	<u>91,68</u> -	-	92	-	-	-	-
27	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболочуванні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,01	<u>1115,87</u> 885,28	<u>104,65</u> 66,30	11	9	<u>1</u> 1	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,09</u> 0,01
28	КБ21-13-1	Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1	<u>1732,80</u> 701,81	<u>952,36</u> 254,66	1733	702	<u>952</u> 255	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>6,26</u> 2,26
29	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,49	<u>5998,76</u> 4849,60	<u>60,67</u> 9,40	8938	7226	<u>90</u> 14	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>66,75</u> 0,14
30	& С154-100-30-3-1-6-33 варіант 13	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5 0,66/1kV	м	15	<u>59,33</u> -	-	890	-	-	-	-
31	& С154-100-30-3-1-6-33 варіант 12	Кабель вогнестійкий JE-H(S)H FE180/E30 1х2х0,8	м	30	<u>32,46</u> -	-	974	-	-	-	-
32	15097-34011 варіант 4	Кабель СКВВтнг-Іs	1000м	0,2	<u>9593,60</u> -	-	1919	-	-	-	-
33	С1545-42 варіант 7	Дюбель 6х30	100шт	5	<u>413,85</u> -	-	2069	-	-	-	-
34	С1545-249 варіант 1	Саморіз 3,5х32	100шт	5	<u>226,16</u> -	-	1131	-	-	-	-
35	& С188888-53-1 варіант 1	Вогнестійка піна (TERMOPUR FIRESTOP)	балон	1	<u>594,07</u> -	-	594	-	-	-	-
36	1604-5001 варіант 1	Майно зв'язку Апарат телефонний	шт	1	<u>545,65</u> -	-	546	-	-	-	-
37	8401-151 варіант 1	Гучномовець	шт	1	<u>1008,14</u> -	-	1008	-	-	-	-
38	1601-2110 варіант 1	Радіоприймач	комплект	1	<u>771,47</u> -	-	771	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					87637	31230	<u>3868</u> 1103		<u>294,39</u> 9,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					87637				
							52539				
							32333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15199 25,73 4576 102836				
		----- Всього по кошторису					102836				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					329,79 36909				

Склав  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


58,769 тис. грн.
0,29607 тис.люд.год.
46,165 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9 (Спектра 6)	шт	1	<u>1293,77</u> 1293,77	-	1294	1294	-	<u>8,4000</u> -	<u>8,4</u> -
2	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світлозвуковий "Вихід", "Пожежа", "Вихід"	шт	33	<u>1213,68</u> 1213,68	-	40051	40051	-	<u>7,8800</u> -	<u>260,04</u> -
3	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	3	<u>109,35</u> 109,35	-	328	328	-	<u>0,7100</u> -	<u>2,13</u> -
4	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	1	<u>277,24</u> 277,24	-	277	277	-	<u>1,8000</u> -	<u>1,8</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					41950	41950	-		<u>272,37</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					41950				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					41950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					16819 23,7 4215 58769 58769				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					296,07 46165				

Склав  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на майно для укомплектування захисної споруди
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 767,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання і меблі									
1	280222-9103	Нари триярусні	шт	67	8560,00	-	573520	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	2403-13012	Стіл	шт	10	1546,00	-	15460	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	560110-170	Стілець	шт	40	449,16	-	17966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	241996-19013-6	Шафа металева велика	шт	1	14820,00	-	14820	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	560110-302	Шафа металева мала	шт	1	4289,00	-	4289	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	560110-302	Шафа для зберігання медикаментів	шт	1	14200,00	-	14200	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	550101-144	Кушетка	шт	1	3250,00	-	3250	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	280222-13230 варіант 1	Ширма	шт	1	<u>2900,00</u> -	- -	2900	-	- -	- -	- -
9	280222-14024 варіант 1	Ноші санітарні	шт	1	<u>3200,00</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
10	290220-3028 варіант 1	Лікарські засоби та медичні вироби Аптечка колективна (аміак, 10 % розчин, 100 мл - 1 фл., метамізол натрію, табл. по 0,5 г № 10 - 3 уп., каптоприл, табл. по 25 мг № 10 - 2 уп., дротаверин, табл. по 40 мг № 10 - 1 уп.; ацетамінофен (парацетамол), табл. по 0,5 г № 12 (10) - 2 уп.; лоперамід, табл. по 2 мг № 10 - 3 уп.; вугілля активоване, табл. по 0,25 г № 10 - 10 уп., кислота ацетилсаліцилова, табл. по 0,5 г № 10 - 1 уп., хлорексидин, 0,05 % розчин, 100 мл - 1 фл., настойка валеріани, 25 (30) мл - 1 фл., нітрогліцерин, табл. по 0,5 мг № 40 - 1 уп., повідон-йоду, 10 % розчин, 100 мл - 1 фл., сульфацил натрію, 30 % розчин, 10 мл - 2 фл., серветки марлеві стерильні 16 см x 14 см № 5 - 20 шт., бинт марлевий медичний стерильний 5 м x 10 см - 3 шт., пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний - 2 шт., лейкопластир котушковий 2 см x 5 м - 1 шт., бинт еластичний медичний 10 см x 2 м - 1 шт., косинка медична перев'язувальна - 2 шт., джгут кровоспинний - 1 шт., склянка для прийому ліків - 1 шт., термометр медичний безртутний - 2 шт., термоковдра - 2 шт., рукавички одноразові оглядові нестерильні нітрилові - 10 шт.) вогнегасники для СПП	шт	4	<u>4250,00</u> -	- -	17000	-	- -	- -	- -
11	290220-3028 варіант 2	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	11	<u>1328,00</u> -	- -	14608	-	- -	- -	- -
12	290220-3028 варіант 3	Вогнегасник ВВК-5	шт	2	<u>1870,00</u> -	- -	3740	-	- -	- -	- -
13	290220-3028 варіант 4	Вогнегасник ВВК-2	шт	1	<u>1150,00</u> -	- -	1150	-	- -	- -	- -
14	290220-3028 варіант 5	Вогнегасник ВВК-3,5	шт	1	<u>2354,00</u> -	- -	2354	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241996-18014-13 варіант 1	Інвентар і майно для організації харчування Стелаж для розміщення продовольства, 0, 45 кв.м	шт	4	<u>2230,00</u> -	- -	8920	-	- -	- -	- -
16	2403-13012 варіант 2	Стіл	шт	4	<u>2350,00</u> -	- -	9400	-	- -	- -	- -
17	560110-170	Стілець	шт	4	<u>449,16</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -
18	170312-5271 варіант 1	Ваги циферблатні	шт	4	<u>4680,00</u> -	- -	18720	-	- -	- -	- -
19	290220-3028 варіант 6	Ємність типу "грн 880" на 880 л	шт	3	<u>3800,00</u> -	- -	11400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					738694	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					738694				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29013				
		Всього устаткування, грн.					767707				

		Всього по кошторису					767703				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 1432,167 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,61909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,944 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі теплопостачання	227,625	-	227,625	0,15298	17,377	-
2	06-01-03	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	710,63	-	710,63	1,46611	191,567	-
3	06-01-04	на придбання устаткування придбання обладнання для зовнішньої каналізації	-	493,912	493,912	-	-	-
---	-----	Всього:	938,255	493,912	1432,167	1,61909	208,944	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі теплопостачання

Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

227,625 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,15298 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,377 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,13728	<u>23695,52</u> 23695,52	-	3253	3253	-	<u>261,8000</u>	<u>35,94</u>
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08448	<u>13411,11</u> 13411,11	-	1133	1133	-	<u>150,4500</u>	<u>12,71</u>
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,92	<u>123,89</u> -	<u>123,89</u> 20,44	981	-	<u>981</u> 162	-	-
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,528	<u>22211,16</u> 1584,84	-	11727	837	-	<u>16,3200</u>	<u>8,62</u>
5	КБ24-10-7	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,022	<u>486076,62</u> 218581,44	<u>258480,76</u> 44141,80	10694	4809	<u>5687</u> 971	<u>1848,0000</u> 351,2036	<u>40,66</u> 7,73
6	С113-1508 варіант 1	Труба ГПІ 200/2х63х5.8 mm PE-Ха, SDR11 теплоізована подвійна	м	22	<u>4623,60</u> -	-	101719	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1542 варіант 6	Термоусадочний кінцевий ковпак 200/2х63х5.8	шт	2	<u>8851,14</u>	-	17702	-	-	-	-
8	C113-1515 варіант 2	Коліно домового вводу 200/2х63х5.8	шт	2	<u>3691,58</u>	-	7383	-	-	-	-
9	C113-1542 варіант 8	Пряма муфта "Велика" 200/2х63х5.8	шт	1	<u>9758,94</u>	-	9759	-	-	-	-
10	C113-1542 варіант 9	Піна для прямої муфти "Великої"	шт	1	<u>1905,96</u>	-	1906	-	-	-	-
11	C113-1542 варіант 11	Муфта рівнопрохідна 63х5,8	шт	2	<u>3210,54</u>	-	6421	-	-	-	-
12	C113-1542 варіант 13	Перехідник із 3Р 63х5,8/ R 2"	шт	4	<u>1030,80</u>	-	4123	-	-	-	-
13	C113-1542 варіант 15	Насувна гільза 63х5,8	шт	2	<u>662,58</u>	-	1325	-	-	-	-
14	C113-2281 варіант 4	Манжета стінового вводу 200/2х63х5.8	шт	2	<u>1917,78</u>	-	3836	-	-	-	-
15	КБ22-9-9	Укладання гільзи ф350*4	1000м	0,001	<u>311037,99</u>	<u>153406,64</u>	311	121	<u>153</u>	<u>979,9000</u>	<u>0,98</u>
					<u>121027,45</u>	<u>25088,87</u>			<u>25</u>	<u>198,3459</u>	<u>0,2</u>
16	C113-206 варіант 1	Труби сталеві 350х4	м	1	<u>2756,22</u>	-	2756	-	-	-	-
17	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	0,22	<u>416,73</u>	<u>35,56</u>	92	84	<u>8</u>	<u>3,4000</u>	<u>0,75</u>
					<u>381,17</u>	<u>12,05</u>			<u>3</u>	<u>0,0915</u>	<u>0,02</u>
18	C111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	22	<u>6,71</u>	-	148	-	-	-	-
19	КБ16-27-11	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 200 мм	шт	1	<u>10918,80</u>	<u>482,11</u>	10919	1913	<u>482</u>	<u>17,0600</u>	<u>17,06</u>
		Прокладання труб в камері та котельні			1912,60	144,28			144	1,2241	1,22
20	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>14033,36</u>	<u>2899,42</u>	561	423	<u>116</u>	<u>90,6900</u>	<u>3,63</u>
					<u>10563,57</u>	<u>725,14</u>			<u>29</u>	<u>6,2497</u>	<u>0,25</u>
21	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>144,94</u>	-	580	-	-	-	-
22	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	6	<u>179,22</u>	<u>100,12</u>	1075	404	<u>601</u>	<u>0,5100</u>	<u>3,06</u>
					<u>67,40</u>	<u>1,66</u>			<u>10</u>	<u>0,0145</u>	<u>0,09</u>
23	C1630-554 варіант 5	Клапан фланцевий з 2-мя фланцями, діаметр 50 мм	шт	2	<u>4299,08</u>	-	8598	-	-	-	-
24	C1630-554 варіант 7	Клапан муфтовий ф15 повітровідвідний	шт	4	<u>402,68</u>	-	1611	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3	<u>63,02</u> 57,18	-	189	172	-	<u>0,5100</u>	<u>1,53</u>
26	С1630-986 варіант 2	Термоманометр 0-6 Bar, 80мм, 0-120°C	шт	3	<u>531,42</u>	-	1594	-	-	-	-
27	С1630-554 варіант 8	Триходовий кран для манометра 1/2" ВВ	шт	3	<u>453,68</u>	-	1361	-	-	-	-
28	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів циліндрами з вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,4	<u>1020,56</u> 682,43	<u>143,35</u> 53,42	408	273	<u>57</u> 21	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>2,49</u> 0,19
29	& С114-63-У- 2 варіант 1	Циліндри зі вспіненого каучуку і покриттям з алюмінієвої фольги, біз=40 мм. K-FLEX ST	мп	4	<u>1946,46</u>	-	7786	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					219951	13422	<u>8085</u> 1365		<u>127,43</u> 10,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					219951 198444 14787 7674 14,57 2590 227625				
		----- Всього по кошторису					227625				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					152,98 17377				

Склав  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_ подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	710,630 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,46611 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	191,567 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи водопроводу, каналізації та колодців									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,082428	<u>52635,97</u> 2058,39	<u>50577,58</u> 16073,89	4339	170	<u>4169</u> 1325	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>1,83</u> 10,89
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,01936	<u>88499,29</u> 5098,76	<u>83400,53</u> 25157,16	1713	99	<u>1614</u> 487	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>1,07</u> 3,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (для колодця), траншей прямокутного перерізу при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,09628	<u>110624,11</u> 6373,44	<u>104250,67</u> 31446,45	10651	614	<u>10037</u> 3028	<u>68,8500</u> 256,1858	<u>6,63</u> 24,67
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>28434,62</u> 28434,62	-	1422	1422	-	<u>314,1600</u> -	<u>15,71</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,082428	<u>7630,45</u> -	<u>7630,45</u> 1924,06	629	-	<u>629</u> 159	-	<u>-</u> 1,25
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>13411,11</u> 13411,11	-	671	671	-	<u>150,4500</u> -	<u>7,52</u> -
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	144,42	<u>123,89</u> -	<u>123,89</u> 20,44	17892	-	<u>17892</u> 2952	-	<u>-</u> 23,25
Разом прямі витрати по розділу 1							37317	2976	<u>34341</u> 7951		<u>32,76</u> 64,03
Разом будівельні роботи, грн.							37317				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							10927				
Загальновиробничі витрати, грн.							5819				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2066				
Всього будівельні роботи, грн.							43136				

Всього по розділу 1							43136				
Розділ 2. Водопровід											
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,156	<u>3539,09</u> 1866,29	<u>1672,80</u> 573,69	552	291	<u>261</u> 89	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,86</u> 0,8
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,312	<u>22211,16</u> 1584,84	-	6930	494	-	<u>16,3200</u> -	<u>5,09</u> -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну труб ґрунтом	100м3	0,0936	<u>13411,11</u> 13411,11	-	1255	1255	-	<u>150,4500</u> -	<u>14,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,016	<u>27962,85</u> 26552,47	<u>1072,84</u> 147,42	447	425	<u>17</u> 2	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>3,83</u> 0,02
12	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	16,16	<u>35,05</u> -	-	566	-	-	-	-
13	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,062	<u>48682,45</u> 34398,53	<u>13794,54</u> 5121,27	3018	2133	<u>855</u> 318	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>19,24</u> 2,87
14	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	62,62	<u>332,47</u> -	-	20819	-	-	-	-
15	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,016	<u>8444,12</u> 8298,50	-	135	133	-	<u>82,4000</u> -	<u>1,32</u> -
16	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,062	<u>8878,53</u> 8298,50	-	550	515	-	<u>82,4000</u> -	<u>5,11</u> -
17	КБ28-207-1	Установлення покажчика	100шт	0,01	<u>10630,88</u> 10630,88	-	106	106	-	<u>111,5400</u> -	<u>1,12</u> -
18	& С1416-8668-1 варіант 1	Покажчик пожежного гідранта	шт	1	<u>554,85</u> -	-	555	-	-	-	-
19	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	2	<u>1116,80</u> 408,75	<u>527,80</u> 86,07	2234	818	<u>1056</u> 172	<u>3,2200</u> 0,7499	<u>6,44</u> 1,5
20	& С1545-166-1 варіант 4	Патрубок сталевий Ду150 із сальниками	шт	1	<u>1836,52</u> -	-	1837	-	-	-	-
21	& С1545-166-1 варіант 3	Патрубок сталевий Ду50 із сальниками	шт	1	<u>1326,52</u> -	-	1327	-	-	-	-
22	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,1	<u>192121,31</u> 46758,21	<u>36512,95</u> 926,42	19212	4676	<u>3651</u> 93	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>35,38</u> 0,81
23	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>426,48</u> 270,19	<u>65,02</u> 17,92	853	540	<u>130</u> 36	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
24	С1630-1432 варіант 34	Кран кульовий нержавіючий повнопрохідний різьбовий фу25 PN63 PTFE	шт	1	<u>1820,71</u> -	-	1821	-	-	-	-
25	С1630-1432 варіант 31	Кран кульовий нержавіючий повнопрохідний різьбовий Ду15 PN63 PTFE	шт	1	<u>1255,12</u> -	-	1255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C121-781-1-1	Драбина Н=1,6 м	шт	1	<u>1644,54</u>	-	1645	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	C111-1788	Скоби ходові	шт	2	<u>94,97</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					65307	11386	<u>5970</u>		<u>99,29</u>
									710		6,31
		Разом будівельні роботи, грн.					65307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47951				
		всього заробітна плата, грн.					12096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1865				
		Всього будівельні роботи, грн.					71186				

		Всього по розділу 2					71186				
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація									
28	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,406	<u>1584,84</u>	-	643	643	-	<u>16,3200</u>	<u>6,63</u>
					1584,84	-			-	-	-
29	КБ1-166-1	Засипка вручну труб піском	100м3	0,1218	<u>13411,11</u>	-	1633	1633	-	<u>150,4500</u>	<u>18,32</u>
					13411,11	-			-	-	-
30	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	17,864	<u>1875,12</u>	-	33497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,014	<u>27962,85</u>	<u>1072,84</u>	391	372	<u>15</u>	<u>239,6000</u>	<u>3,35</u>
					26552,47	147,42			2	1,2163	0,02
32	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	14,14	<u>40,14</u>	-	568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 160 мм	100 м	0,815	<u>1596,54</u>	<u>402,16</u>	1301	972	<u>328</u>	<u>11,5900</u>	<u>9,45</u>
					1193,07	119,39			97	0,8094	0,66
34	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	81,5	<u>704,58</u>	-	57423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,06	<u>1044,17</u>	<u>268,11</u>	63	47	<u>16</u>	<u>7,5300</u>	<u>0,45</u>
					775,14	79,59			5	0,5396	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	6	<u>372,65</u> -	-	2236	-	-	-	-
37	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах Каналізаційні колодці	шт	1	<u>3624,61</u> 2916,26	<u>129,50</u> 43,50	3625	2916	<u>130</u> 44	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
38	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	1,468	<u>47567,82</u> 15934,40	<u>10450,75</u> 3265,60	69830	23392	<u>15342</u> 4794	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>216,09</u> 33,48
39	К585521-Л049 варіант 2 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	4	<u>4498,37</u> -	-	17993	-	-	-	-
40	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	16	<u>2780,85</u> -	-	44494	-	-	-	-
41	К585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	4	<u>3475,54</u> -	-	13902	-	-	-	-
42	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	4	<u>508,19</u> -	-	2033	-	-	-	-
43	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>957,35</u> -	-	1915	-	-	-	-
44	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1495,91</u> -	-	2992	-	-	-	-
45	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,88	<u>2474,53</u> -	-	2178	-	-	-	-
46	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1428	<u>80082,99</u> -	-	11436	-	-	-	-
47	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,074256	<u>13198,43</u> 11502,65	<u>1,48</u> 1,31	980	854	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>7,89</u> -
48	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>1515,67</u> -	-	6063	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-1789	Скоби ходові	кг	12,8	<u>33,42</u>	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,24	<u>4954,46</u>	<u>5,89</u>	6144	703	<u>7</u>	<u>5,5800</u>	<u>6,92</u>
					567,21	1,60			2	0,0139	0,02
51	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0532	<u>10657,63</u>	<u>137,93</u>	567	304	<u>7</u>	<u>56,2500</u>	<u>2,99</u>
					5717,81	122,10			6	1,0323	0,05
52	C111-591 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Пенетрон	т	0,208	<u>174627,34</u>	-	36322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КБ29-214-1	Улаштування зовнішньої обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,33	<u>50732,71</u>	<u>10545,89</u>	16742	4600	<u>3480</u>	<u>138,4100</u>	<u>45,68</u>
					13939,27	2335,44			771	21,0058	6,93
54	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	8	<u>274,77</u>	<u>156,77</u>	2198	894	<u>1254</u>	<u>1,1300</u>	<u>9,04</u>
					111,77	54,11			433	0,4838	3,87
55	КБ13-36-1	Герметизація водопровідного вводу	м2	0,00255	<u>998,82</u>	<u>5,89</u>	3	1	-	<u>2,0600</u>	<u>0,01</u>
					268,73	1,60			-	0,0139	-
		Колодязь-гаситель напору									

56	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,298	<u>47567,82</u>	<u>10450,75</u>	14175	4748	<u>3114</u>	<u>147,2000</u>	<u>43,87</u>
					15934,40	3265,60			973	22,8058	6,8
57	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4498,37</u>	-	4498	-	-	-	-
	C1415-7976	Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,38+18,30:100x3209,39+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84			-	-			-	-	-
58	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2780,85</u>	-	5562	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	К585521- Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3475,54</u>	-	3476	-	-	-	-
	C1415-7976	Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,27+24,43:100x3209,39+5,07:100x2992,56+1,63:100x4421,99+1,08:100x3068,84			-	-			-	-	-
60	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>508,19</u>	-	508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0162	<u>80082,99</u>	-	1297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>13198,43</u>	<u>1,48</u>	111	97	-	<u>106,2600</u>	<u>0,9</u>
					11502,65	1,31			-	0,0111	-
63	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1515,67</u>	-	1516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>4954,46</u> 567,21	<u>5,89</u> 1,60	1536	176	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
65	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>274,77</u> 111,77	<u>156,77</u> 54,11	550	224	<u>314</u> 108	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
66	КБ13-36-1	Герметизація водопровідного вводу	м2	0,000637	<u>998,82</u> 268,73	<u>5,89</u> 1,60	1	-	<u>-</u> -	<u>2,0600</u> 0,0139	<u>-</u> -
67	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0133	<u>10657,63</u> 5717,81	<u>137,93</u> 122,10	142	76	<u>2</u> 2	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>0,75</u> 0,01
68	С111-591 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Пенетрон	т	0,052	<u>174627,34</u> -	<u>-</u> -	9081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБМ231-106 варіант 1	Насоси для водозниження та водовідливу, С-245 потужність 8 кВт	маш.год	40	<u>86,91</u> -	<u>86,91</u> 35,47	3476	-	<u>3476</u> 1419	<u>-</u> 0,3200	<u>-</u> 12,8
70	КБ42-21-1	Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю	100м2	0,078	<u>741,76</u> 504,18	<u>134,17</u> 2,96	58	39	<u>10</u> -	<u>4,9600</u> 0,0258	<u>0,39</u> -
71	С1632-80 варіант 7	Геотекстиль голкопробивний 500 г/м2 "Geotesan NT 15 CL W1,83"	м2	8,97	<u>91,28</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ5-120-1	Улаштування дренавального шару	м3	1,77	<u>333,86</u> 224,95	<u>108,91</u> 53,14	591	398	<u>193</u> 94	<u>1,9600</u> 0,4131	<u>3,47</u> 0,73
73	С1421-9465 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,947	<u>2062,81</u> -	<u>-</u> -	4016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ5-121-1	Улаштування монолітного днища колодязя	м3	2,83	<u>1892,15</u> 622,49	<u>589,74</u> 187,30	5355	1762	<u>1669</u> 530	<u>5,0400</u> 1,5314	<u>14,26</u> 4,33
75	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,12	<u>3509,37</u> -	<u>-</u> -	10949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,34	<u>40353,88</u> -	<u>-</u> -	13720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КМ18-1-26 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,95	Монтаж на відкритій площадці корпусу вертикальної підземної камери, що надходять у зібраному вигляді, маса 11 т	шт	1	<u>31254,88</u> 11946,43	<u>15421,56</u> 5989,30	31255	11946	<u>15422</u> 5989	<u>109,0600</u> 41,3095	<u>109,06</u> 41,31
78	КМ7-247-4	Монтаж каналізаційного насоса	шт	1	<u>16373,61</u> 7559,37	<u>6367,73</u> 1885,80	16374	7559	<u>6368</u> 1886	<u>63,0000</u> 12,7842	<u>63</u> 12,78
79	КП9-9-21	Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 1600 м3/доб.	споруда	1	<u>24181,14</u> 24181,14	<u>-</u> -	24181	24181	<u>-</u> -	<u>157,0000</u> -	<u>157</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КП9-9-22 Вказ. щодо застосув. п.2.3 к(труд)=1,2	Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 5000 м3/доб. [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпорного - [по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]]	споруда	1	<u>39921,98</u> 39921,98	- -	39922	39922	- -	<u>259,2000</u> -	<u>259,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					530769	128459	<u>51149</u> 17155		<u>1009,65</u> 125,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					530769 351161 145614 65538 106,84 18999 596307				
		----- Всього по розділу 3					596307				
		Разом прямі витрати по кошторису					633393	142821	<u>91460</u> 25816		<u>1141,7</u> 195,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					633393 399112 168637 77237 128,94 22930 710630				
		----- Всього по кошторису					710630				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1466,11				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					191567				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	993,993 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,37712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	157,095 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	993,993	-	993,993	1,37712	157,095	-
		Всього:	993,993	-	993,993	1,37712	157,095	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)
239/05/06-2023 (коригування вар.2_подано на експертизу)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 993,993 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 157,095 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	2,355	<u>40622,64</u>	<u>20454,89</u>	95666	47495	<u>48171</u>	<u>203,9000</u>	<u>480,18</u>
					20167,75	6696,92			15771	59,0153	138,98
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,77	<u>3582,26</u>	<u>3275,85</u>	13505	1155	<u>12350</u>	<u>3,3100</u>	<u>12,48</u>
					306,41	1041,09			3925	8,5540	32,25
3	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	377	<u>171,42</u>	<u>171,42</u>	64625	-	<u>64625</u>	-	-
					-	28,43			10718	0,2240	84,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					173796	48650	<u>125146</u>		<u>492,66</u>
									30414		255,68
		Разом будівельні роботи, грн.					173796				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					79064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					46421 97,23 17293 220217 220217				
		Розділ 2. Улаштування покриття									
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	0,2504	<u>216581,78</u> 1461,89	<u>8798,29</u> 1403,05	54232	366	<u>2203</u> 351	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>3,7</u> 2,35
5	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	100м3	0,32552	<u>281694,45</u> 1851,18	<u>8947,19</u> 2004,97	91697	603	<u>2912</u> 653	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>6,15</u> 4,6
6	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	25,04	<u>4207,40</u> 567,21	<u>5,89</u> 1,60	105353	14203	<u>147</u> 40	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>139,72</u> 0,35
7	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,52584	<u>1834,24</u> 1428,63	<u>295,86</u> 90,72	965	751	<u>156</u> 48	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>7,11</u> 0,32
8	С111-1783 варіант 1	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками 2,0х2, мм з мідного дроту	м2	250,4	<u>320,85</u> -	- -	80341	-	- -	- -	- -
9	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,2504	<u>230569,44</u> 78610,17	<u>14272,99</u> 5643,28	57735	19684	<u>3574</u> 1413	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>177,62</u> 13,25
10	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Старе місто"	м2	252,9	<u>993,78</u> -	- -	251327	-	- -	- -	- -
11	& С111-1908-1 варіант 1	Круг відрізний алмазний діаметр 230 мм	шт	2	<u>719,99</u> -	- -	1440	-	- -	- -	- -
12	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,402	<u>9523,40</u> 8259,06	<u>699,95</u> 214,62	13352	11579	<u>981</u> 301	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>113,91</u> 2,04
13	С1416-8684 варіант 4	Бортовий елемент БР100-30-15	шт	141	<u>485,60</u> -	- -	68470	-	- -	- -	- -
14	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,73	<u>2953,69</u> -	- -	19878	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					744790	47186	<u>9973</u> 2806		<u>448,21</u> 22,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					744790 687631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					49992 28986 60,43 10746 773776				
		Всього по розділу 2					773776				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					918586 918586 687631 129056 75407 157,66 28039 993993	95836	<u>135119</u> 33220		<u>940,87</u> 278,59
		Всього по кошторису					993993				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1377,12 157095				

Склав _____ Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02
устаткування
Загально-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 436,493 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14032 варіант 1	Вертикальний підйомач для інвалідів (Фокстрот); (маса=0,051) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	210000,00	420000 16493 436493

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05
придбання устаткування для електротехнічних рішень
Загально-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 397,656 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2202-1010-1 варіант 1	Дизельний генератор потужністю 20кВт, 400В, з вбудованим АВР WS28-RS; (маса=0,776) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	382630,00	382630 15026 397656

Склав _____ Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
придбання вентиляційного устаткування
Загально-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4833,920 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-5110 варіант 5	Припливно-витяжна установка блочна, 7000 м3/год, 400 Па GreenSTR-7 Aerostar; (маса=0,27)	шт	2	678684,00	1357368
2	& 1504-1004-8-1 варіант 1	Комплект автоматики ПВ1-ПВ2; (маса=0,05)	шт	2	172984,00	345968
3	& 2308-5110-1 варіант 1	Блок регулювання вентиляції (комерц. пропозиція); (маса=0,17)	компл.	1	323050,39	323050
4	2415-1353 варіант 1	Камера розширювальна 2м3 ERC-2-1 Aerostar; (маса=0,235)	шт	6	184710,00	1108260
5	1504-16122 варіант 3	Коробка захисна монтажна під EPD VSP Aerostar; (маса=0,0071)	шт	6	125874,00	755244
6	1504-16124 варіант 1	Клапан противибуховий до 8000м2/год EPD-1 Aerostar; (маса=0,0078)	шт	6	85974,00	515844
7	1517-1516 варіант 1	Вентилятор електроручний ERF-3G XV; (маса=0)	шт	2	122766,00	245532
		Разом				4651266
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				182654


		Всього по кошторису				4833920
--	--	----------------------------	--	--	--	----------------

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Опорного закладу освіти "Баришівський ліцей" Баришівської селищної ради за адресою: Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Добра, 17 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-04

придбання обладнання для зовнішньої каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 493,912 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-2702-2 варіант 1	Каналізаційна насосна станція РВase (РВ1251ф40 н/ж); (маса=0,1)	шт	1	271668,34	271668
2	17064-1759 варіант 1	Каналізаційний насос SEG.40.09.E.2.50B ; (маса=0)	шт	2	101790,70	203581
		Разом				475249
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18663
		Всього по кошторису				493912

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.