

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на знесення існуючих будівель

Знесення існуючих будівель

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

531,876 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,2234 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

246,189 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Погіріб									
1	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,902	<u>1731,23</u>	<u>26,44</u>	1562	1538	<u>24</u>	<u>27.5100</u>	<u>24,81</u>
					1704,79	23,36			21	0,3264	0,29
2	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	9,02	<u>1574,35</u>	<u>653,98</u>	14201	8302	<u>5899</u>	<u>12.7000</u>	<u>114,55</u>
					920,37	171,74			1549	2,2990	20,74
3	КБ7-45-6 κ=0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2	100шт	0,16	<u>44763,64</u>	<u>24582,97</u>	7162	3229	<u>3933</u>	<u>265.6400</u>	<u>42,5</u>
					20180,67	7558,85			1209	94,6032	15,14
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	4,85	<u>13211,37</u>	<u>6537,71</u>	64075	32367	<u>31708</u>	<u>98.0700</u>	<u>475,64</u>
					6673,66	1724,93			8366	22,2245	107,79
5	КР20-12-1 κ=0,7	Демонтаж металевих дверей	1т	0,065	<u>8144,73</u>	<u>2782,25</u>	529	348	<u>181</u>	<u>62.0970</u>	<u>4,04</u>
					5348,41	363,77			24	3,7222	0,24
6	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,198	<u>8207,65</u>	<u>8207,65</u>	1625	-	<u>1625</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1371,54			272	13,6884	2,71
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,98	<u>2732,59</u>	<u>1483,19</u>	5411	2474	<u>2937</u>	<u>18.3600</u>	<u>36,35</u>
					1249,40	384,08			760	5,1175	10,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					94565	48258	<u>46307</u> 12201		<u>697,89</u> 157,04
		Разом будівельні роботи, грн.					94565				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					60459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12215				
		Всього будівельні роботи, грн.					130126				

		Всього по розділу 1					130126				
		Розділ 2. Вигріб									
8	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,135	<u>1731,23</u> 1704,79	<u>26,44</u> 23,36	234	230	<u>4</u> 3	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>3,71</u> 0,04
9	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	1,35	<u>1574,35</u> 920,37	<u>653,98</u> 171,74	2125	1242	<u>883</u> 232	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>17,15</u> 3,1
10	КБ7-45-6 κ=0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2	100шт	0,02	<u>44763,64</u> 20180,67	<u>24582,97</u> 7558,85	895	404	<u>491</u> 151	<u>265,6400</u> 94,6032	<u>5,31</u> 1,89
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,35	<u>13211,37</u> 6673,66	<u>6537,71</u> 1724,93	4624	2336	<u>2288</u> 604	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>34,32</u> 7,78
12	КБ23-13-3 κ дем.=0,8	(Демонтаж) з/б каналізаційного кільця КС10.9	10м3	0,024	<u>26717,82</u> 11687,96	<u>15029,86</u> 3487,75	641	281	<u>360</u> 84	<u>161,2800</u> 36,1163	<u>3,87</u> 0,87
13	КР2-22-2	Очистка вигрібної ями	1 м3	40	<u>16,18</u> 14,04	<u>-</u> -	647	562	<u>-</u> -	<u>0,2300</u> -	<u>9,2</u> -
14	КБМ225-5910-ДР	Машина асенізаційна, місткість цистерни до 10 м3	маш.год	32	<u>890,46</u> -	<u>890,46</u> 122,99	28495	-	<u>28495</u> 3936	<u>-</u> 1,3900	<u>-</u> 44,48
15	КР12-66-1	Протравлення стін вигрібної ями хлорним розчином вапна	100м2	0,135	<u>501,34</u> 501,34	<u>-</u> -	68	68	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>1,09</u> -
16	С142-10-2	Вода	м3	0,27	<u>42,10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,003	<u>12591,58</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ46-34-5	Розбирання дрібноблочних стін	м3	5,43	<u>866,06</u> 625,12	<u>240,94</u> 63,27	4703	3394	<u>1309</u> 344	<u>9,4400</u> 0,8470	<u>51,26</u> 4,6
		Разом прямі витрати по розділу 2					42481	8517	<u>33830</u> 5354		<u>125,91</u> 62,76
		Разом будівельні роботи, грн.					42481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134 13871 7951 22,51 2683 50432				

		Всього по розділу 2					50432				
19	КР8-2-1	Розділ 3. Пожрезервуар Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,075	<u>1731,23</u> 1704,79	<u>26,44</u> 23,36	130	128	<u>2</u> 2	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>2,06</u> 0,02
20	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,75	<u>3656,46</u> 1539,63	<u>2116,83</u> 555,90	2742	1155	<u>1587</u> 417	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>16,34</u> 5,58
21	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	2,2	<u>2334,25</u> 1222,23	<u>1067,02</u> 280,21	5135	2689	<u>2347</u> 616	<u>17,2900</u> 3,7510	<u>38,04</u> 8,25
22	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,05	<u>13211,37</u> 6673,66	<u>6537,71</u> 1724,93	13872	7007	<u>6865</u> 1811	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>102,97</u> 23,34
		Разом прямі витрати по розділу 3					21879	10979	<u>10801</u> 2846		<u>159,41</u> 37,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21879 99 13825 8160 23,59 2809 30039				

		Всього по розділу 3					30039				
23	КР8-2-1	Розділ 4. Туалет Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,442	<u>1731,23</u> 1704,79	<u>26,44</u> 23,36	765	754	<u>11</u> 10	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>12,16</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	44,2	<u>1574.35</u> 920,37	<u>653.98</u> 171,74	69586	40680	<u>28906</u> 7591	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>561.34</u> 101,62
25	КБ7-45-6 κ=0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2	100шт	0,06	<u>44763.64</u> 20180,67	<u>24582.97</u> 7558,85	2686	1211	<u>1475</u> 454	<u>265.6400</u> 94,6032	<u>15.94</u> 5,68
26	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,22	<u>13211.37</u> 6673,66	<u>6537.71</u> 1724,93	29329	14816	<u>14513</u> 3829	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>217.72</u> 49,34
27	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	8,2	<u>2993.73</u> 1180,67	<u>1763.21</u> 460,01	24549	9681	<u>14458</u> 3772	<u>17.3500</u> 6,1380	<u>142.27</u> 50,33
28	КР2-22-2	Очистка вигрібної ями	1 м3	80	<u>16.18</u> 14,04	<u>-</u> -	1294	1123	<u>-</u> -	<u>0.2300</u> -	<u>18.4</u> -
29	КБМ225- 5910-ДР	Машина асенізаційна, місткість цистерни до 10 м3	маш.год	64	<u>890.46</u> -	<u>890.46</u> 122,99	56989	-	<u>56989</u> 7871	<u>-</u> 1,3900	<u>-</u> 88,96
30	КР12-66-1	Протравлення стін вигрібної ями хлорним розчином вапна	100м2	0,81	<u>501.34</u> 501,34	<u>-</u> -	406	406	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>6.55</u> -
31	С142-10-2	Вода	м3	1,6	<u>42.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,016	<u>12591.58</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,02	<u>9861.52</u> 9861,52	<u>-</u> -	10059	10059	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>168.54</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					195931	78730	<u>116352</u> 23527		<u>1142.92</u> 296,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					195931 849 102257 59972 172,69 20560 255903				
		Всього по розділу 4					255903				
34	КБ1-12-14	Розділ 5. Інженерні мережі Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3335	<u>28696.26</u> 1211,51	<u>27484.75</u> 5893,48	9570	404	<u>9166</u> 1965	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>6.52</u> 20,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР16-1-1	Розбирання трубопроводів водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,1	<u>4869.80</u>	<u>7.63</u>	5357	5348	<u>9</u>	<u>78.4600</u>	<u>86.31</u>
					4862,17	2,06			2	0,0246	0,03
36	КБ22-41-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,076	<u>22612.70</u>	<u>14693.42</u>	1719	602	<u>1117</u>	<u>113.4080</u>	<u>8.62</u>
					7919,28	3521,68			268	38,1678	2,9
37	КБ22-11-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,023	<u>27881.96</u>	<u>10292.97</u>	641	400	<u>237</u>	<u>237.1200</u>	<u>5.45</u>
					17388,01	2916,36			67	39,3819	0,91
		Разом прямі витрати по розділу 5					17287	6754	<u>10529</u>		<u>106.9</u>
									2302		24,68
		Разом будівельні роботи, грн.					17287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					9056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1557				
		Всього будівельні роботи, грн.					22253				

		Всього по розділу 5					22253				
		Розділ 6. Інші роботи									
38	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,22	<u>3557.21</u>	<u>-</u>	783	575	<u>-</u>	<u>34.8500</u>	<u>7.67</u>
					2615,49	-			-	-	-
39	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,22	<u>8554.84</u>	<u>8554.84</u>	1882	-	<u>1882</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1505,31			331	15,2439	3,35
40	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,706	<u>2072.91</u>	<u>1968.18</u>	3536	179	<u>3357</u>	<u>1.6900</u>	<u>2.88</u>
					104,73	383,29			654	4,0635	6,93
41	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	170,6	<u>198.09</u>	<u>198.09</u>	33794	-	<u>33794</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	24,39			4161	0,2870	48,96
		Разом прямі витрати по розділу 6					39995	754	<u>39033</u>		<u>10.55</u>
									5146		59,24
		Разом будівельні роботи, грн.					39995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					997				
		Всього будівельні роботи, грн.					43125				
		-----					-----				
		Всього по розділу 6					43125				
		Разом прямі витрати по кошторису					412138	153992	<u>256852</u>		<u>2243.58</u>
									51376		636,98
		Разом будівельні роботи, грн.					412138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1294				
		всього заробітна плата, грн.					205368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119738				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					342,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40821				
		Всього будівельні роботи, грн.					531876				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					531876				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3223,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					246189				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]