

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на систему виклику персонала

Протирадіаційне укриття Таборівського ліцею.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,840 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,299 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>291.51</u> 153,66	<u>15.01</u> 2,64	583	307	<u>30</u> 5	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
2	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>979.71</u> 283,14	<u>69.69</u> 13,88	980	283	<u>70</u> 14	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
3	КМ8-593-11	Світильник коридорний сигнальний	100 шт	0,01	<u>13996.51</u> 10388,42	<u>1797.96</u> 422,83	140	104	<u>18</u> 4	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>1.31</u> 0,05
4	С1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	1	<u>276.88</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,15	<u>5138.91</u> 1922,77	<u>330.01</u> 47,18	771	288	<u>50</u> 7	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>4.08</u> 0,08
6	& С1530-145-31 варіант 1	Трубка гнучка вініпластова д=20мм	м	15,15	<u>7.07</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,45	<u>1366.98</u> 1052,26	<u>17.83</u> 14,94	615	474	<u>8</u> 7	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>6.87</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15096-39011-10-1Ж варіант 3	Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4x2x0,51мм2,	1000м	0,0459	<u>15838.49</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Телефонізація											
9	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,8	<u>7517.79</u> 1440,96	<u>3680.61</u> 718,64	6014	1153	<u>2944</u> 575	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>15.36</u> 7,53
10	& 15096-39011-10-1Ж варіант 2	Кабель телефонний 10x2x0.5	1000м	0,0408	<u>46489.49</u> -	<u>-</u> -	1897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 15096-39011-10-1Ж варіант 5	Дріт 2x0,4	1000м	0,0408	<u>18510.89</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>223.30</u> 107,56	<u>-</u> -	447	215	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>2.8</u> -
13	& С1512-6-4	Коробка телефонна	шт	2	<u>49.66</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							9212	1368	<u>2944</u> 575		<u>18.16</u> 7,53
Разом будівельні роботи, грн.							9212				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4900				
всього заробітна плата, грн.							1943				
Загальновиробничі витрати, грн.							1004				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							290				
Всього будівельні роботи, грн.							10216				

Всього по розділу 1							10216				
Розділ 2. Радіофікація											
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>3692.73</u> 1320,88	<u>576.03</u> 139,62	1477	528	<u>230</u> 56	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>7.04</u> 0,63
15	& 15093-6092-1 варіант 9	Кабель ПРППМ 1x2x1.2	1000м	0,0408	<u>22563.97</u> -	<u>-</u> -	921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>2592.57</u> 1200,80	<u>535.39</u> 135,35	2593	1201	<u>535</u> 135	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>16</u> 1,54
17	& 15093-6092-1 варіант 10	Кабель ТППепз-10х2х1,2мм2	1000м	0,102	<u>14199.97</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця	шт	6	<u>347.23</u> 326,64	<u>-</u> -	2083	1960	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>28.8</u> -
19	КМ8-396-5	Короби пластикові по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	100 м	1	<u>15453.78</u> 3842,56	<u>10236.44</u> 2052,95	15454	3843	<u>10236</u> 2053	<u>51.2000</u> 26,4737	<u>51.2</u> 26,47
20	& С1530-44-106	Короб пластиковий 20х20мм	м	101	<u>19.61</u> -	<u>-</u> -	1981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-22-7	Установлення радіорозеток	100шт	0,06	<u>1831.27</u> 1722,35	<u>-</u> -	110	103	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>1.52</u> -
22	& С1-ПР15-35-Н-2 варіант 1	Радіорозетка	шт.	6	<u>37.98</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-90-11 варіант 1	Коробка розподільча	шт	5	<u>53.06</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					26560	7635	<u>11001</u> 2244		<u>104.56</u> 28,64
		Разом будівельні роботи, грн.					26560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7924				
		всього заробітна плата, грн.					9879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5093				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1471				
		Всього будівельні роботи, грн.					31653				

		Всього по розділу 2					31653				
		Разом прямі витрати по кошторису					39972	10459	<u>14121</u> 2856		<u>142.18</u> 36,62
		Разом будівельні роботи, грн.					39972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15392				
		всього заробітна плата, грн.					13315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6868				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1984				
		Всього будівельні роботи, грн.					46840				

		Всього по кошторису					46840				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					195,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15299				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]