

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на сигналізацію загазованості

Протирадіаційне укриття Таборівського ліцею.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,802 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12989 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,254 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-60-1	Установлення приладів-сигналізатор газу	комплект	1	<u>792.94</u> 499,07	<u>210.33</u> 53,17	793	499	<u>210</u> 53	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>6.4</u> 0,61
2	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4	<u>792.94</u> 499,07	<u>210.33</u> 53,17	3172	1996	<u>841</u> 213	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>25.6</u> 2,42
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>272.64</u> 217,76	<u>1.62</u> 0,18	1363	1089	<u>8</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
4	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,45	<u>4478.07</u> 1564,19	<u>330.01</u> 47,18	2015	704	<u>149</u> 21	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>10.08</u> 0,25
5	& С1530-118-35 варіант 1	Труби гофровані д=20мм	м	45	<u>4.77</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,3	<u>2592.57</u> 1200,80	<u>535.39</u> 135,35	8555	3963	<u>1767</u> 447	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>52.8</u> 5,08
7	& 15096-12011-15K варіант 1	Кабель сечением 4.х0,5 мм2 КМВЭВ	1000м	0,1989	<u>52283.33</u> -	<u>-</u> -	10399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-35023-1-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,1377	<u>12051,85</u> -	<u>-</u> -	1660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1512-6-3 варіант 1	Коробка розгалужувальна слаботочна	шт	3	<u>43,36</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					28302	8251	<u>2975</u> 735		<u>110,88</u> 8,37
		Разом будівельні роботи, грн.					28302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17076				
		всього заробітна плата, грн.					8986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1268				
		Всього будівельні роботи, грн.					32802				

		Всього по кошторису					32802				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					129,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10254				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]