

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на систему виклику персонала

Протирадіаційне укриття Таборівського ліцею.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,519 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,035 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>288.84</u> 151,04	<u>14.96</u> 2,60	578	302	<u>30</u> 5	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
2	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>974.63</u> 278,30	<u>69.45</u> 13,65	975	278	<u>69</u> 14	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
3	КМ8-593-11	Світильник коридорний сигнальний	100 шт	0,01	<u>13812.22</u> 10211,30	<u>1790.79</u> 415,66	138	102	<u>18</u> 4	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>1.31</u> 0,05
4	С1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	1	<u>276.88</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,15	<u>5105.19</u> 1889,86	<u>329.20</u> 46,38	766	283	<u>49</u> 7	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>4.08</u> 0,08
6	& С1530-145-31 варіант 1	Трубка гнучка вініпластова д=20мм	м	15,15	<u>7.07</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,45	<u>1348.86</u> 1034,39	<u>17.58</u> 14,69	607	465	<u>8</u> 7	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>6.87</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15096-39011-10-1Ж варіант 3	Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4x2x0,51мм2,	1000м	0,0459	<u>15838.49</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Телефонізація											
9	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,8	<u>7480.88</u> 1416,38	<u>3668.28</u> 706,32	5985	1133	<u>2935</u> 565	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>15.36</u> 7,53
10	& 15096-39011-10-1Ж варіант 2	Кабель телефонний 10x2x0.5	1000м	0,0408	<u>46489.49</u> -	<u>-</u> -	1897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 15096-39011-10-1Ж варіант 5	Дріт 2x0,4	1000м	0,0408	<u>18510.89</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>221.47</u> 105,73	<u>-</u> -	443	211	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>2.8</u> -
13	& С1512-6-4	Коробка телефонна	шт	2	<u>49.66</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							9179	1344	<u>2935</u> 565		<u>18.16</u> 7,53
Разом будівельні роботи, грн.							9179				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4900				
всього заробітна плата, грн.							1909				
Загальновиробничі витрати, грн.							991				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							286				
Всього будівельні роботи, грн.							10170				

Всього по розділу 1							10170				
Розділ 2. Радіофікація											
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>3667.81</u> 1298,35	<u>573.64</u> 137,23	1467	519	<u>229</u> 55	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>7.04</u> 0,63
15	& 15093-6092-1 варіант 9	Кабель ПРППМ 1x2x1.2	1000м	0,0408	<u>22563.97</u> -	<u>-</u> -	921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>2569.78</u>	<u>533.08</u>	2570	1180	<u>533</u>	<u>16.0000</u>	<u>16</u>
17	& 15093-6092-1	Кабель ТППепз-10х2х1,2мм2	1000м	0,102	<u>1180,32</u>	<u>133,04</u>	1448	-	<u>133</u>	<u>1,5400</u>	<u>1,54</u>
18	варіант 10				<u>14199.97</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця	шт	6	<u>341.66</u>	<u>-</u>	2050	1926	<u>-</u>	<u>4.8000</u>	<u>28.8</u>
19	КМ8-396-5	Короби пластикові по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	100 м	1	<u>321,07</u>	<u>-</u>	15353	3777	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	& С1530-44-106	Короб пластиковий 20х20мм	м	101	<u>15353.05</u>	<u>10201.25</u>	1981	-	<u>10201</u>	<u>51.2000</u>	<u>51.2</u>
21	КБ21-22-7	Установлення радіорозеток	100шт	0,06	<u>3777,02</u>	<u>2017,76</u>	108	102	<u>2018</u>	<u>26,4737</u>	<u>26,47</u>
22	& С1-ПР15-35-Н-2	Радіорозетка	шт.	6	<u>19.61</u>	<u>-</u>	228	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	варіант 1				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	& С1545-90-11	Коробка розподільча	шт	5	<u>1801.91</u>	<u>-</u>	265	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				<u>1692,99</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>37.98</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26391	7504	<u>10963</u>		<u>104.56</u>
		всього заробітна плата, грн.					26391		<u>2206</u>		<u>28,64</u>
		Загальновиробничі витрати, грн.					7924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9710				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5024				
		Всього будівельні роботи, грн.					12,34				
							1445				
							31415				

		Всього по розділу 2					31415				
		Разом прямі витрати по кошторису					39745	10278	<u>14072</u>		<u>142.18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39745		<u>2808</u>		<u>36,62</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15395				
		всього заробітна плата, грн.					13086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6774				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1949				
		Всього будівельні роботи, грн.					46519				

		Всього по кошторису					46519				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					195,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15035				

Склав  Ішук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]