

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на систему пожежної сигналізації

Протирадіаційне укриття Таборівського ліцею.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,549 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,923 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4590,23	1,62	4590	4406	2	60,8000	60,8
					4406,18	0,18			-	0,0026	-
2	КМ10-3-8	Блок живлення 220/12В БЖ1230	ящик	1	359,19	-	359	348	-	4,8000	4,8
					347,86	-			-	-	-
3	КМ8-125-2	Акумулятор, ємкість 18 А.год	шт	2	78,52	5,73	157	93	11	0,6400	1,28
					46,38	1,89			4	0,0252	0,05
4	КМ10-682-1	Модуль релейних ліній	шт	1	658,90	-	659	492	-	6,4000	6,4
					491,71	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	20	272,64	1,62	5453	4355	32	3,2000	64
					217,76	0,18			4	0,0026	0,05
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	151,36	6,30	454	327	19	1,6000	4,8
					108,88	0,69			2	0,0101	0,03
7	КМ8-532-4	Сповіщувач пожежний ручний	шт	6	287,41	15,01	1724	922	90	2,0000	12
					153,66	2,64			16	0,0305	0,18
8	КМ8-593-11	Світильник аварійного освітлення	100 шт	0,01	13996,51	1797,96	140	104	18	131,2000	1,31
					10388,42	422,83			4	4,8908	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1517-1890-1	Лампа люмінісцентна	шт	1	<u>1.00</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,64	<u>5598.57</u>	<u>2305.24</u>	9182	3945	<u>3781</u>	<u>32.8000</u>	<u>53.79</u>
					2405,22	471,16			773	6,1138	10,03
11	& 2405-1273-41	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 25x16 мм	м	159,58	<u>28.18</u>	<u>-</u>	4497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& 2405-1273-40	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x25 мм	м	6,06	<u>42.06</u>	<u>-</u>	255	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,67	<u>1571.29</u>	<u>1164.08</u>	5767	1322	<u>4272</u>	<u>4.8000</u>	<u>17.62</u>
					360,24	221,80			814	2,9458	10,81
14	& 15093-35033-45	Кабель зв'язку та сигналізації, перетином 1x2x0.8 мм	1000м	0,37801	<u>9387.06</u>	<u>-</u>	3548	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,28	<u>2592.57</u>	<u>535.39</u>	726	336	<u>150</u>	<u>16.0000</u>	<u>4.48</u>
					1200,80	135,35			38	1,5400	0,43
16	& 15093-35033-45	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00412	<u>18733.63</u>	<u>-</u>	77	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
17	& 15093-35033-46	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2x1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,02472	<u>29364.88</u>	<u>-</u>	726	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					38315	16650	<u>8375</u>		<u>231.28</u>
									1655		21,63
		Разом устаткування, грн.					1				
		Всього устаткування, грн.					1				
		Разом будівельні роботи, грн.					38314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13289				
		всього заробітна плата, грн.					18305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2618				
		Всього будівельні роботи, грн.					47548				

		Всього по кошторису					47549				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					274,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20923				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]