

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на зовнішні слаботочні мережі

Зовнішні слаботочні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1132 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,412 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	15592,81	-	1403	1403	-	261,8000	23,56
					15592,81	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,06	8825,40	-	530	530	-	150,4500	9,03
					8825,40	-			-	-	-
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,075	16006,85	-	1201	1103	-	222,0000	16,65
					14711,94	-			-	-	-
4	& С1530-41-15	Труба гофрована із поліетилену д=63мм	м	75,75	59,27	-	4490	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ8-407-10	Труба сталевіа, діаметр до 100 мм	100 м	0,05	12946,25	5281,37	647	271	264	73,6000	3,68
					5429,47	2031,91			102	27,5116	1,38
6	& С111-1721-11К	Труба сталевіа д-100мм	м	5	219,30	-	1097	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,75	4807,36	1618,28	3606	1682	1214	30,4000	22,8
					2242,61	403,87			303	4,6750	3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-6092-1 варіант 16	Кабель телефонний 10х2х0.4	1000м	0,0255	<u>47400.97</u>	<u>-</u>	1209	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& 15093-6092-1 варіант 10	Кабель ТППепз-10х2х1,2мм2	1000м	0,0255	<u>14199.97</u>	<u>-</u>	362	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	& 15093-6092-1 варіант 17	Кабель оптичний 1х8	1000м	0,0255	<u>22563.97</u>	<u>-</u>	575	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,25	<u>282.26</u>	<u>31.44</u>	71	63	<u>8</u>	<u>3.4000</u>	<u>0.85</u>
12	& С111-1721-11К	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	25	<u>250.82</u>	<u>7.93</u>	90	-	<u>2</u>	<u>0.0915</u>	<u>0.02</u>
13	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	6	<u>193.38</u>	<u>-</u>	1160	412	<u>-</u>	<u>0.9300</u>	<u>5.58</u>
14	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,25	<u>8369.07</u>	<u>7660.88</u>	2092	177	<u>1915</u>	<u>9.6000</u>	<u>2.4</u>
15	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>708,19</u>	<u>1931,23</u>	2875	-	<u>483</u>	<u>22,2955</u>	<u>5,57</u>
16	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,25	<u>958.47</u>	<u>-</u>	1807	177	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,309	<u>7226.75</u>	<u>6518.56</u>	2621	-	<u>1630</u>	<u>9.6000</u>	<u>2.4</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					25836	5818	<u>411</u>	<u>18,9710</u>	<u>4,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25836		<u>1301</u>		<u>15,22</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14987				
		всього заробітна плата, грн.					7119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1293				
		Всього будівельні роботи, грн.					29865				

		Всього по кошторису					29865				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					113,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8412				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]