

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на сигналізацію загазованості
Протирадіаційне укриття Таборівського ліцею.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,587 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12989 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,078 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-60-1	Установлення приладів-сигналізатор газу	комплект	1	<u>783.52</u> 490,56	<u>209.42</u> 52,27	784	491	<u>209</u> 52	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>6.4</u> 0,61
2	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4	<u>783.52</u> 490,56	<u>209.42</u> 52,27	3134	1962	<u>838</u> 209	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>25.6</u> 2,42
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>268.93</u> 214,05	<u>1.62</u> 0,17	1345	1070	<u>8</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
4	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,45	<u>4450.61</u> 1537,54	<u>329.20</u> 46,38	2003	692	<u>148</u> 21	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>10.08</u> 0,25
5	& С1530-118-35 варіант 1	Труби гофровані д=20мм	м	45	<u>4.77</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,3	<u>2569.78</u> 1180,32	<u>533.08</u> 133,04	8480	3895	<u>1759</u> 439	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>52.8</u> 5,08
7	& 15096-12011-15К варіант 1	Кабель сечением 4.х0,5 мм ² КМВЭВ	1000м	0,1989	<u>52283.33</u> -	<u>-</u> -	10399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-35023-9-1Б варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,1377	<u>12051,85</u>	-	1660	-	-	-	-
9	& С1512-6-3 варіант 1	Коробка розгалужувальна слаботочна	шт	3	<u>43,36</u>	-	130	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							28150	8110	<u>2962</u>		<u>110,88</u>
Разом будівельні роботи, грн.							28150		722		8,37
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17078				
всього заробітна плата, грн.							8832				
Загальновиробничі витрати, грн.							4437				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1246				
Всього будівельні роботи, грн.							32587				


Всього по кошторису							32587				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							129,89				
Кошторисна заробітна плата, грн.							10078				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук Л.В.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.