

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на систему пожежної сигналізації
Протирадіаційне укриття Таборівського ліцею.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,109 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,562 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4514,83	1,62	4515	4331	2	60,8000	60,8
					4330,78	0,17			-	0,0026	-
2	КМ10-3-8	Блок живлення 220/12В БЖ1230	ящик	1	353,23	-	353	342	-	4,8000	4,8
					341,90	-			-	-	-
3	КМ8-125-2	Акумулятор, ємкість 18 А.год	шт	2	77,70	5,70	155	91	11	0,6400	1,28
					45,59	1,86			4	0,0252	0,05
4	КМ10-682-1	Модуль релейних ліній	шт	1	650,52	-	651	483	-	6,4000	6,4
					483,33	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	20	268,93	1,62	5379	4281	32	3,2000	64
					214,05	0,17			3	0,0026	0,05
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	149,49	6,29	448	321	19	1,6000	4,8
					107,02	0,68			2	0,0101	0,03
7	КМ8-532-4	Сповіщувач пожежарний ручний	шт	6	284,74	14,96	1708	906	90	2,0000	12
					151,04	2,60			16	0,0305	0,18
8	КМ8-593-11	Світильник аварійного освітлення	100 шт	0,01	13812,22	1790,79	138	102	18	131,2000	1,31
					10211,30	415,66			4	4,8908	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	& 1517-1890-1 варіант 1	Лампа люмінісцентна	шт	1	<u>1.00</u>	-	1	-	-	-	-	
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,64	<u>5549.49</u>	<u>2297.16</u>	9101	3877	<u>3767</u>	<u>32.8000</u>	<u>53.79</u>	
					2364,22	463,09			759	6,1138	10,03	
11	& 2405-1273-41 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 25x16 мм	м	159,58	<u>28.18</u>	-	4497	-	-	-	-	
12	& 2405-1273-40 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x25 мм	м	6,06	<u>42.06</u>	-	255	-	-	-	-	
13	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,67	<u>1561.34</u>	<u>1160.27</u>	5730	1300	<u>4258</u>	<u>4.8000</u>	<u>17.62</u>	
					354,10	217,99			800	2,9458	10,81	
14	& 15093-35033-45 варіант 3	Кабель зв'язку та сигналізації, перетином 1x2x0.8 мм	1000м	0,37801	<u>9387.06</u>	-	3548	-	-	-	-	
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,28	<u>2569.78</u>	<u>533.08</u>	720	330	<u>149</u>	<u>16.0000</u>	<u>4.48</u>	
					1180,32	133,04			37	1,5400	0,43	
16	& 15093-35033-45 варіант 4	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00412	<u>18733.63</u>	-	77	-	-	-	-	
17	& 15093-35033-46 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2x1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,02472	<u>29364.88</u>	-	726	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису					38002	16364	<u>8346</u>		<u>231.28</u>	
		Разом устаткування, грн.					1		1625		21,63	
		Всього устаткування, грн.					1					
		Разом будівельні роботи, грн.					38001					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13291					
		всього заробітна плата, грн.					17989					
		Загальновиробничі витрати, грн.					9107					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2573					
		Всього будівельні роботи, грн.					47108					

		Всього по кошторису					47109					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					274,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						20562				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]