

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на знесення існуючих будівель

Знесення існуючих будівель

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 525,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,20651 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 240,887 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Погіріб									
1	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,902	<u>1701.67</u>	<u>26.04</u>	1535	1511	<u>24</u>	<u>27.5100</u>	<u>24.81</u>
					1675,63	22,95			21	0,3264	0,29
2	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	9,02	<u>1555.67</u>	<u>651.05</u>	14032	8160	<u>5872</u>	<u>12.7000</u>	<u>114.55</u>
					904,62	168,82			1523	2,2990	20,74
3	КБ7-45-6 κ=0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2	100шт	0,16	<u>44289.64</u>	<u>24454.30</u>	7086	3174	<u>3912</u>	<u>265.6400</u>	<u>42.5</u>
					19835,34	7430,18			1189	94,6032	15,14
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	4,85	<u>13068.14</u>	<u>6508.24</u>	63380	31816	<u>31564</u>	<u>98.0700</u>	<u>475.64</u>
					6559,90	1695,46			8223	22,2245	107,79
5	КР20-12-1 κ=0,7	Демонтаж металевих дверей	1т	0,065	<u>8047.22</u>	<u>2776.02</u>	523	342	<u>180</u>	<u>62.0970</u>	<u>4.04</u>
					5257,13	357,54			23	3,7222	0,24
6	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,198	<u>8184.00</u>	<u>8184.00</u>	1620	-	<u>1620</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1347,89			267	13,6884	2,71
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,98	<u>2704.70</u>	<u>1476.60</u>	5355	2432	<u>2923</u>	<u>18.3600</u>	<u>36.35</u>
					1228,10	377,49			747	5,1175	10,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					93531	47435	<u>46095</u> 11993		<u>697,89</u> 157,04
		Разом будівельні роботи, грн.					93531				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59428				
		всього заробітна плата, грн.					35063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12006				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128594				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					128594				
		Розділ 2. Вигріб									
8	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,135	<u>1701.67</u> 1675,63	<u>26.04</u> 22,95	230	226	<u>4</u> 3	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>3.71</u> 0,04
9	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	1,35	<u>1555.67</u> 904,62	<u>651.05</u> 168,82	2100	1221	<u>879</u> 228	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>17.15</u> 3,1
10	КБ7-45-6 к=0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2	100шт	0,02	<u>44289.64</u> 19835,34	<u>24454.30</u> 7430,18	886	397	<u>489</u> 149	<u>265.6400</u> 94,6032	<u>5.31</u> 1,89
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,35	<u>13068.14</u> 6559,90	<u>6508.24</u> 1695,46	4574	2296	<u>2278</u> 593	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>34.32</u> 7,78
12	КБ23-13-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) з/б каналізаційного кільця КС10.9	10м3	0,024	<u>26458.06</u> 11487,97	<u>14970.09</u> 3427,98	635	276	<u>359</u> 82	<u>161.2800</u> 36,1163	<u>3.87</u> 0,87
13	КР2-22-2	Очистка вигрібної ями	1 м3	40	<u>15.94</u> 13,80	<u>-</u> -	638	552	<u>-</u> -	<u>0.2300</u> -	<u>9.2</u> -
14	КБМ225-5910-ДР	Машина асенізаційна, місткість цистерни до 10 м3	маш.год	32	<u>888.36</u> -	<u>888.36</u> 120,89	28428	-	<u>28428</u> 3868	<u>-</u> 1,3900	<u>-</u> 44,48
15	КР12-66-1	Протравлення стін вигрібної ями хлорним розчином вапна	100м2	0,135	<u>492.76</u> 492,76	<u>-</u> -	67	67	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>1.09</u> -
16	С142-10-2	Вода	м3	0,27	<u>42.10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,003	<u>12591.58</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ46-34-5	Розбирання дрібноблочних стін	м3	5,43	<u>854.31</u> 614,45	<u>239.86</u> 62,20	4639	3336	<u>1303</u> 338	<u>9.4400</u> 0,8470	<u>51.26</u> 4,6
		Разом прямі витрати по розділу 2					42246	8371	<u>33740</u> 5261		<u>125.91</u> 62,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					42246 135 13632 7839 22,51 2634 50085 50085				
		Розділ 3. Пожрезервуар									
19	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,075	<u>1701.67</u> 1675,63	<u>26.04</u> 22,95	128	126	<u>2</u> 2	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>2.06</u> 0,02
20	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,75	<u>3620.63</u> 1513,27	<u>2107.36</u> 546,43	2715	1135	<u>1580</u> 410	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>16.34</u> 5,58
21	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	2,2	<u>2308.56</u> 1201,31	<u>1062.25</u> 275,44	5079	2643	<u>2337</u> 606	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>38.04</u> 8,25
22	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,05	<u>13068.14</u> 6559,90	<u>6508.24</u> 1695,46	13722	6888	<u>6834</u> 1780	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>102.97</u> 23,34
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					21644 21644 99 13590 8045 23,59 2761 29689 29689	10792	<u>10753</u> 2798		<u>159.41</u> 37,19
		Розділ 4. Туалет									
23	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,442	<u>1701.67</u> 1675,63	<u>26.04</u> 22,95	752	741	<u>11</u> 10	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>12.16</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	44,2	<u>1555.67</u>	<u>651.05</u>	68761	39984	<u>28777</u>	<u>12.7000</u>	<u>561.34</u>
					904,62	168,82			7462	2,2990	101,62
25	КБ7-45-6 к=0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2	100шт	0,06	<u>44289.64</u>	<u>24454.30</u>	2657	1190	<u>1467</u>	<u>265.6400</u>	<u>15.94</u>
					19835,34	7430,18			446	94,6032	5,68
26	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,22	<u>13068.14</u>	<u>6508.24</u>	29011	14563	<u>14448</u>	<u>98.0700</u>	<u>217.72</u>
					6559,90	1695,46			3764	22,2245	49,34
27	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	8,2	<u>2965.74</u>	<u>1755.35</u>	24319	9516	<u>14394</u>	<u>17.3500</u>	<u>142.27</u>
					1160,54	452,15			3708	6,1380	50,33
28	КР2-22-2	Очистка вигрібної ями	1 м3	80	<u>15.94</u>	-	1275	1104	-	<u>0.2300</u>	<u>18.4</u>
					13,80	-			-	-	-
29	КБМ225- 5910-ДР	Машина асенізаційна, місткість цистерни до 10 м3	маш.год	64	<u>888.36</u>	<u>888.36</u>	56855	-	<u>56855</u>	-	-
					-	120,89			7737	1,3900	88,96
30	КР12-66-1	Протравлення стін вигрібної ями хлорним розчином вапна	100м2	0,81	<u>492.76</u>	-	399	399	-	<u>8.0900</u>	<u>6.55</u>
					492,76	-			-	-	-
31	С142-10-2	Вода	м3	1,6	<u>42.10</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,016	<u>12591.58</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,02	<u>8825.40</u>	-	9002	9002	-	<u>150.4500</u>	<u>153.46</u>
					8825,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					193299	76499	<u>115952</u>		<u>1127.84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					193299		23127		296,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					848				
		всього заробітна плата, грн.					99626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19996				
		Всього будівельні роботи, грн.					251850				

		Всього по розділу 4					251850				
34	КБ1-12-14	Розділ 5. Інженерні мережі Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3335	<u>28574.82</u>	<u>27384.03</u>	9530	397	<u>9133</u>	<u>19.5500</u>	<u>6.52</u>
					1190,79	5792,75			1932	62,4750	20,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР16-1-1	Розбирання трубопроводів водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,1	<u>4786.60</u> 4779,00	<u>7.60</u> 2,03	5265	5257	<u>8</u> 2	<u>78.4600</u> 0,0246	<u>86.31</u> 0,03
36	КБ22-41-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,076	<u>22417.46</u> 7784,33	<u>14633.13</u> 3461,39	1704	592	<u>1112</u> 263	<u>113.4080</u> 38,1678	<u>8.62</u> 2,9
37	КБ22-11-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,023	<u>27535.49</u> 17091,61	<u>10242.90</u> 2866,29	633	393	<u>236</u> 66	<u>237.1200</u> 39,3819	<u>5.45</u> 0,91
Разом прямі витрати по розділу 5							17132	6639	<u>10489</u> 2263		<u>106.9</u> 24,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							17132 4 8902 4897 13,08 1531 22029				

Всього по розділу 5							22029				
Розділ 6. Інші роботи											
38	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,22	<u>3512.60</u> 2570,88	<u>-</u> -	773	566	<u>-</u> -	<u>34.8500</u> -	<u>7.67</u> -
39	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,22	<u>8529.12</u> -	<u>8529.12</u> 1479,59	1876	-	<u>1876</u> 326	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 3,35
40	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,706	<u>2064.59</u> 102,94	<u>1961.65</u> 376,76	3522	176	<u>3346</u> 643	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>2.88</u> 6,93
41	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	170,6	<u>197.67</u> -	<u>197.67</u> 23,97	33723	-	<u>33723</u> 4089	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 48,96
Разом прямі витрати по розділу 6							39894	742	<u>38945</u> 5058		<u>10.55</u> 59,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39894 207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3084				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					981				
		Всього будівельні роботи, грн.					42978				

		Всього по розділу 6					42978				
		Разом прямі витрати по кошторису					407746	150478	<u>255974</u>		<u>2228,5</u>
									50500		636,98
		Разом будівельні роботи, грн.					407746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1294				
		всього заробітна плата, грн.					200978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117479				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					341,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39909				
		Всього будівельні роботи, грн.					525225				

		Всього по кошторису					525225				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3206,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					240887				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.