

Капітальний ремонт покрівлі (заходи з усунення аварій) гуртожитку №3 по вул. Козака Володимира, 10а у м. Полтава
615-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на пусконаладжувальні роботи
Пусконаладжувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,194 тис. грн.
0,01115 тис.люд.год.
1,724 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	1	304,98 304,98	- -	305	305	- -	2,0000 -	2 -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,11	2592,33 2592,33	- -	285	285	- -	17,0000 -	1,87 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	11	<u>61,00</u> 61,00	<u>-</u> -	671	671	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>4,4</u> -
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	<u>304,98</u> 304,98	<u>-</u> -	305	305	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1566	1566	<u>-</u> -		<u>10,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1566				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158				
		Всього будівельні роботи, грн.					2194				

		Всього по кошторису					2194				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1724				

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]