

Реставрація покрівлі (заходи з усунення аварій) учбового корпусу №1, Їдальні (Літера Е-2) по вул. Остроградського, 2 у м. Полтава
614-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на пусконалагоджувальні роботи
Пусконалагоджувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,250 тис. грн.
0,01148 тис.люд.год.
1,767 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	2	303,84 303,84	- -	608	608	- -	2,0000 -	4 -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,08	2582,64 2582,64	- -	207	207	- -	17,0000 -	1,36 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	8	<u>60,77</u> 60,77	-	486	486	-	<u>0,4000</u>	<u>3,2</u>	
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	<u>303,84</u> 303,84	-	304	304	-	<u>2,0000</u>	<u>2</u>	
Разом прями витрати по кошторису							1605	1605	-		<u>10,56</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							1605					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							1605					
Загальновиробничі витрати, грн.							645					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,92					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							162					
Всього будівельні роботи, грн.							2250					

Всього по кошторису							2250					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							11,48					
Кошторисна заробітна плата, грн.							1767					

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]