

Капітальний ремонт покрівлі (заходи з усунення аварій) учбового корпусу №2 (Літера А-4) по вул. Остроградського, 2 у м. Полтава
022/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на пусконаладжувальні роботи
Пусконаладжувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,354 тис. грн.
0,01705 тис.люд.год.
2,633 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	2	<u>304,96</u> 304,96	- -	610	610	- -	<u>2,0000</u> -	<u>4</u> -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,17	<u>2592,16</u> 2592,16	- -	441	441	- -	<u>17,0000</u> -	<u>2,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	17	<u>60,99</u> 60,99	-	1037	1037	-	<u>0,4000</u>	<u>6,8</u>	
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	<u>304,96</u> 304,96	-	305	305	-	<u>2,0000</u>	<u>2</u>	
Разом прями витрати по кошторису							2393	2393	-		<u>15,69</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							2393					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							2393					
Загальновиробничі витрати, грн.							961					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,36					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							240					
Всього будівельні роботи, грн.							3354					

Всього по кошторису							3354					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							17,05					
Кошторисна заробітна плата, грн.							2633					

Склав _____ Яна МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сергій МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]