

Капітальний ремонт покрівлі (заходи з усунення аварій) гуртожитку №1 по вул. Монастирська, 7 у м. Полтава
023/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на пусконалагоджувальні роботи
Пусконалагоджувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,257 тис. грн.
0,01148 тис.люд.год.
1,772 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	2	<u>304,98</u> 304,98	- -	610	610	- -	<u>2,0000</u> -	<u>4</u> -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,08	<u>2592,33</u> 2592,33	- -	207	207	- -	<u>17,0000</u> -	<u>1,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	8	<u>61,00</u> 61,00	-	488	488	-	<u>0,4000</u>	<u>3,2</u>
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	<u>304,98</u> 304,98	-	305	305	-	<u>2,0000</u>	<u>2</u>
Разом прями витрати по кошторису								1610	1610	-	<u>10,56</u>
Разом будівельні роботи, грн.								1610			
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.								1610			
Загальновиробничі витрати, грн.								647			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								0,92			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								162			
Всього будівельні роботи, грн.								2257			

Всього по кошторису								2257			
Кошторисна трудоємність, люд.год.								11,48			
Кошторисна заробітна плата, грн.								1772			

Склав _____ Яна МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сергій МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]