

«Капітальний ремонт приміщень операційних блоків торакального відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру на вул. Зеленій,477, м. Львів, Львівська область» Коригування
Коригування 2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на водопостачання та каналізація (поверх 3. додаткові роботи)

Капітальний ремонт приміщень операційних блоків торакального відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру на вул. Зеленій,477, м. Львів, Львівська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

88,323 тис. грн.
0,07408 тис.люд.год.
6,615 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 березня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Господарсько-питний-протипожежний водопровід - В1									
1	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	5286,01 5286,01	- -	53	53	- -	59,4000 -	0,59 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C18013-96-83 варіант 2	Кран кульовий кутовий 1/2"x1/2"	шт	1	<u>240.62</u>	-	241	-	-	-	-
3	& C18015-2-88 варіант 1	Шланг для води в металевій оплітці діам.15 (L=60см)	шт	1	<u>231.80</u>	-	232	-	-	-	-
4	& C18015-2-94 варіант 1	Коліно 90° діам.20 aquatherm green pipe	шт	4	<u>22.08</u>	-	88	-	-	-	-
5	& C18013-57-5 варіант 1	Настінна шайба під штукатурку 16 aquatherm green pipe (коліно монтажне 20x1/2")	шт	1	<u>1379.71</u>	-	1380	-	-	-	-
6	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,07	<u>5286.01</u> 5286,01	-	370	370	-	59,4000	4,16
7	& C18013-96-83 варіант 2	Кран кульовий кутовий 1/2"x1/2"	шт	1	<u>240.62</u>	-	241	-	-	-	-
8	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	<u>2794.48</u> 60,70	-	2794	61	-	0,6720	0,67
9	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>6150.39</u> 6133,45	-	62	61	-	67,9080	0,68
10	& C18015-3-15 варіант 1	Труби aquatherm green pipe t max=95°C; P=1,0МПа; SDR 7,4 MF; діам.20x2,8(Ду15).	м	1	<u>118.11</u>	-	118	-	-	-	-
11	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,01	<u>3968.68</u> 3968,68	-	40	40	-	47,2800	0,47
12	& C18015-3-18 варіант 1	Теплоізоляція для труби Ду15 Izoflex 22/9 (товщ. стінки 9мм).	м	1	<u>8.03</u>	-	8	-	-	-	-
13	& C18015-3-20 варіант 1	Коліно 90° діам.20 aquatherm green pipe.	шт	4	<u>22.08</u>	-	88	-	-	-	-
14	& C18015-3-29 варіант 1	Шланг для води в металевій оплітці діам.15 (L=60см).	шт	1	<u>242.83</u>	-	243	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							5958	585	-	-	6,57
Разом будівельні роботи, грн.							5958				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5373				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 2					77015 73258 3757 2039 4,6 634 79054 79054				
		Розділ 3. Інші роботи									
25	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,02	<u>5989,18</u>	-	120	120	-	75,9856	1,52
					5989,18	-			-	-	-
26	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>6947,13</u>	-	417	417	-	92,2594	5,54
					6947,13	-			-	-	-
27	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3566,17</u>	-	36	36	-	45,2444	0,45
					3566,17	-			-	-	-
28	КР15-122-1	Установлення дверцят люків ревізій	єроти	1	<u>209,18</u>	-	209	208	-	2,5080	2,51
					207,86	-			-	-	-
29	& С111-1755-11 варіант 1	Дверцята ревізійні	шт	1	<u>756,75</u>	-	757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КР20-25-12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,1	<u>787,58</u>	-	79	77	-	10,1880	1,02
					767,16	-			-	-	-
31	КР20-25-28 Н1=12	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	10шт	0,1	<u>724,24</u>	-	72	70	-	9,3600	0,94
					704,81	-			-	-	-
32	КР20-25-8	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,1	<u>307,32</u>	-	31	30	-	3,9840	0,4
					300,00	-			-	-	-
33	КР20-25-24 Н1=12	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	10шт	0,1	<u>233,99</u>	-	23	23	-	3,0240	0,3
					227,71	-			-	-	-
34	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,05	<u>1794,79</u>	-	90	90	-	24,0685	1,2
					1794,79	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,01	<u>3728,69</u>	-	37	37	-	44,5864	0,45
					3695,32	-			-	-	-
36	КР20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	100м	0,01	<u>29972,87</u>	-	300	148	-	187,2787	1,87
					14761,31	-			-	-	-
37	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,18615	<u>140,40</u>	-	26	26	-	1,9560	0,36
					140,40	-			-	-	-
38	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,18615	<u>293,28</u>	<u>293,28</u>	55	-	<u>55</u>	-	-
					-	40,45			8	0,4110	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					2252	1282	<u>55</u>		<u>16,56</u>
									8		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					2252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					915				
		всього заробітна плата, грн.					1290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					3003				

		-									
		Всього по розділу 3					3003				
		Разом прямі витрати по кошторису					85225	5624	<u>55</u>		<u>66,89</u>
									8		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					85225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79546				
		всього заробітна плата, грн.					5632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					983				
		Всього будівельні роботи, грн.					88323				

		-									
		Всього по кошторису					88323				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					74,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6615				

Склав інженер-кошторисник І.М. Скорупський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]