04053, м. Київ, вул. Олени Теліги 25, прим.292
ТОВ «ТІ СІ ЕЙЧ»
ІПН 45211519
UA55 3052 9900 0002 6045 0362 0729 9
в АТ КБ «Приват банк»
тел. 050 274 30 68
www.tch.kiev.ua

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття *Шевченківської гімназії за адресою:* Київська область, Броварський район, с. Шевченкове , вул. Шкільна, 23. Коригування

Кошторисний розрахунок

1.02-РП-2024 – КР

ТОМ 13

2024

04053, м. Київ, вул. Олени Теліги 25, прим.292
ТОВ «ТІ СІ ЕЙЧ»
ІПН 45211519
UA55 3052 9900 0002 6045 0362 0729 9
в АТ КБ «Приват банк»
тел. 050 274 30 68
www.tch.kiev.ua

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Нове будівництво споруди подвійного призначення з *захисними властивостями протирадіаційного укриття* Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове , вул. Шкільна, 23. Коригування

Кошторисний розрахунок

1.02-РП-2024 – КР

ТОМ 13

Директор		**Черкай Т.А.**
ГІП		**Черкай Т.А.**
Інженер		
Кошторисник		**Ярець І.В.**

2024

Інв. № об. | Підпис і дата | Зам. Інв. №

СКЛАД РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

№ тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	1.02 – РП – 2024– ЗПЗ	Пояснювальна записка	
2	1.02 – РП – 2024– ГП,ЗВК, ЕП	Кн.1. Генеральний план. Кн.2. Зовнішні мережі водопроводу та каналізації Кн.3 Електропостачання Кн.4 Теплопостачання	
3	1.02 – РП – 2024–АР, ТХ	кн.1 Архітектурні рішення. Кн.2 Технологічні рішення	
4	1.02 – РП – 2024– КБ	Конструкції бетонні.	
5	1.02 – РП – 2024– ОВ, ВК	Кн.1. Опалення вентиляція. Кн.2. Водопровід та каналізація.	
6	1.02 – РП – 2024– ЕТР	Електротехнічні рішення	
7	1.02 – РП – 2024-СО,ПС,СЗ,СККГ	Кн.1. Пожежна сигналізація. Кн.2. Система оповіщення. Кн.3 Система зв'язку Кн.4 Система контролю довибухових концентрацій горючих газів	
8	1.02 – РП – 2024-СПДЗ, АСПЗ	Кн 1 Системи димо- та тепловидалення Кн.2 Автоматизація протипожежного захисту	
9	1.02 – РП – 2024– ІТЗ.ЦЗ	Інженерно технічні заходи цивільної оборони	
10	1.02 – РП – 2024– РЧЕ	Розрахунок часу евакуації	
11	1.02 – РП – 2024– ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище	
12	1.02 – РП – 2024– ПОБ	Проект організації будівництва	
13	1.02 – РП – 2024– К	Кошторисний розрахунок	

ГІП Черкай Черкай Т.А.

Інженер-проектувальник Черкай Тетяна Анатоліївна Реєстрація №9209

Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № Об.

						1.02 – РП – 2024– СП		
Зм.	Кільк.	Зам.	№Док	Підпис	Дата			
ГІП		Черкай			03.24	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Коваленко			03.24		РП	1	1
Перевірив		Черкай			03.24				
Н.контроль		Коваленко			03.24				

Підтвердження ГІПа

Робочий проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

Головний інженер проекту  Черкай Т.А.

Зм.	Кільк.	Зам.	№Док	Підпис	Дата
ГІП		Черкай			03.24
Розробив		Коваленко			03.24
Перевірив		Черкай			03.24
Н.контроль		Коваленко			03.24

1.02 – РП – 2024– СП

Підтвердження ГІП'а (ГІП)

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

Інв. № Об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Шевченківської гімназії
Великодимерської селищної ради
Броварського району
Київської області
_____Сігачова Л.А.
« 05 » березня 2024 р.

Задання на розробку кошторисної документації

Об'єкт проектування **«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове , вул. Шкільна, 23» КОРИГУВАННЯ**

Виконати кошторисну документацію в повному обсязі будівництва з урахуванням вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», Зміна №1 від 30.04.2022р.

Врахувати в кошторисній частині документації кошти на:

1. заробітну плату у розмірі 16 500,00 грн;
2. вартість матеріалів приймати за усередненою ринковою ціною постачальників Київської області та погодити з Замовником;
3. кошти на утримання служби замовника; (включаючи витрати на тех. нагляд) - 2,5 %;
4. вартість інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань ;
5. вартість проєктно-вишукувальних робіт;
6. вартість експертизи проєктної документації;
7. показники розміру прибутку та адміністративних витрат всіх учасників будівництва;
8. кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва - 2%;
9. авторський нагляд;
10. кошти, які витрачені на обєкт (проектні роботи) 350 тис. грн.

Прийняти відстані транспортування будівельних матеріалів - 50 км; матеріалів від розбирання, будівельного сміття (грунту) – 50 км.

Термін будівництва - 5 місяців.

Шевченківська гімназія
Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області
вул. Шкільна, 23, с. Шевченкове, 07434,
e-mail: shevchen_kiv@ukr.net Код ЄДРПОУ 41878172

05.03.2024 № 1-33/37

Директору
ТОВ «ТІ СІ ЕЙЧ»
Черкай Т.А.

Лист - довідка

Згідно Вашого листа від 04.03. 2024р. № 23/02.2024 надаємо інформацію щодо вартостей для включення у витратну частину кошторисного розрахунку:

1. Кошти на покриття ризиків на об'єкт в цілому – 2% згідно нормативних документів
2. Кошти які витрачені на об'єкт, а саме – проектні роботи – 350 000.00 грн., без ПДВ.
3. Термін будівництва, директивні (вказати в місяцях) - 5 місяців.

З повагою,
Директор Лариса СІГАЧОВА

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

1.02-РП-2024 - ЗК

Том 13

2024 р.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

1.02-РП-2024 - ЗК

Том 13

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Єрмолай Т.А.

2024 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка ———
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ———
3. Підсумкові вартісні параметри ———
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат ———
5. Розрахунок кошторисного прибутку ———
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ———
7. Відомість ресурсів ———
8. Кошторис на вишукувальні роботи ———
9. Кошторис на проектні роботи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..	1,114	
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	22,50	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	5,66	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]		

Загальна кошторисна трудомісткість	48,78746	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	43,849	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4938,178	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	16500,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	16500,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	56666,840	тис.грн.
у тому числі:	41444,951	тис.грн.
будівельні роботи -	3599,527	тис.грн.
вартість устаткування -		

557_КД_ЗКР

27 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) 2340,300 тис.грн.
інші витрати - 9282,062 тис.грн.
податок на додану вартість -

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка ---
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ---
3. Підсумкові вартісні параметри ---
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат ---
5. Розрахунок кошторисного прибутку ---
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій ---
7. Відомість ресурсів ---
8. Кошторис на вишукувальні роботи ---
9. Кошторис на проектні роботи ---

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	48,78746	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	43,849	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4938,178	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	16500,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	16500,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	56666,840	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	41444,951	тис.грн.
вартість устаткування -	3599,527	тис.грн.

інші витрати -	2340,300	тис.грн.
податок на додану вартість -	9282,062	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

Шевченківська гімназія Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

Затверджено (схвалено)

Директор Лариса СІГАЧОВА

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 56666,840 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))	27783,178	2527,998	-	30311,176
		Разом по главі 2:	27783,178	2527,998	-	30311,176
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	459,846	15,174	-	475,020

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	459,846	15,174	-	475,020
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
3	05-01	Зовнішні мережі звязку	10,891	-	-	10,891
		Разом по главі 5:	10,891	-	-	10,891
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання	1771,450	750,873	-	2522,323
		Разом по главі 6:	1771,450	750,873	-	2522,323
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій території та озеленення	3688,442	32,997	-	3721,439
6	07-02	Вертикальне планування	3579,134	-	-	3579,134
		Разом по главі 7:	7267,576	32,997	-	7300,573
		Разом по главах 1-7:	37292,941	3327,042	-	40619,983
		Разом по главах 1-8:	37292,941	3327,042	-	40619,983
		Разом по главах 1-9:	37292,941	3327,042	-	40619,983
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	406,200	406,200
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	608,219	608,219
		Разом по главі 10:	-	-	1014,419	1014,419
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Експертна оцінка (2люд-дні x1780 грн.)	-	-	3,560	3,560
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт,в тому числі єдиний податок зі ставкою 5%	-	-	550,000	550,000
11	Настанова [4.34]	Рроведення експертизи	-	-	38,107	38,107

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (лист-довідка з єдиним податком 5%)	-	-	74,466	74,466
		Разом по главі 12:	-	-	666,133	666,133
		Разом по главах 1-12:	37292,941	3327,042	1680,552	42300,535
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	1097,718	-	-	1097,718
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	276,137	276,137
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	745,859	66,541	33,611	846,011
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	2308,433	205,944	-	2514,377
		Разом	41444,951	3599,527	1990,300	47034,778
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	9282,062	9282,062
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	41444,951	3599,527	11272,362	56316,840
	довідка	**Вартість проєктних робіт**	-	-	350,000	350,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	41444,951	3599,527	11622,362	56666,840

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Інженер-кошторисець

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	56666,84000
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	41444,95100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	3599,52700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	11622,36200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	56316,84000
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	56666,84000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	47034,77800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	47034,77800
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	43707,73600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	42300,53500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	37292,94100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	72,06000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	3327,04200
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1680,55200
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	553,56000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	41444,95100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	37292,94100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	37292,94100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	37292,94100
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	37292,94100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3327,04200
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	35047,15900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	38374,20100
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4209,71700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	27,59000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	37,90930
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	361,60911
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	58,55299
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	63,09832
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	29,45292
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	723,41500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	4938,17800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3455,33600
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	723,41500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4178,75100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	759,42700
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	759,42700

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	450,58800
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	153,77000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	96,92000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	27370,56400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	3706,91500
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	7065,58627
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	548,81100
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1097,71800
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1097,71800
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	276,13700
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	745,85900
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	66,54100
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	33,61100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	2308,43300
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	205,94400

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	9282,06200
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	2245,78200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2245,78200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	48,78746
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	43,84864
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	48,78746
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	48,78746
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,93882
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	37,25925
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	6,58939
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,58939
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,93882
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,10635
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,40000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1151,90200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	1086,44400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	46,99200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	334,45300
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	18,46600
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	3358,66588
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	624,46600
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00864
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,96302
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00374
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,41510
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	16500,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	170,25000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	23227,38409
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	3610,91554
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	519,13595
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	3201,35800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	96,00800
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	29,68200
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	1648,84300
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 40619,983

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 72,060

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (40619,983 - 72,060) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 608,219

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=37292,941;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=3327,042;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=2,48;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=4;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=1;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(M(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(M(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(4-2,48)-(4-2,48))*W(M(4-0)-(4-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(M(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(M(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(M(4+5-12)+(4+5-12))+V(M(4+5-24)+(4+5-24))=0;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(4+5)*W(0)+12*V(0)=9;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(4+5-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(4+5-24-1*W(4+5-37))*W(0-2)*V(M(36-4-5)+(36-4-5))+12*W(M(36-4-5)+(36-4-5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-2,48+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0999;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0999+(1-1)=1,0999;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0999+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(4-(2,48*1+0*0))/12)=1,01444;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,01444+W(1-2)*(1,0999+(1,114-1)*4/12)=1,0144;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0144+(1,114-1)*(9-4)/12=1,0619;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,0619=0;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=9-4=5;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*5/5=1;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(1-2)*1+W(1-2)*5/5=1;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(37292,941-V(0)*(0+0+0))*1=37292,941;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(37292,941-V(0)*(0+0+0))*0=0;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((37292,941-V(0)*(0+0+0))-0-37292,941)*W(0-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.21=(3327,042*W(0)+0xV(0))*1=3327,042;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.22=(3327,042*W(0)+0xV(0))*0=0;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((3327,042*W(0)+0xV(0))-0-3327,042)*W(0-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*1=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0619-1)+(1,0144-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*37292,941*((1,0619-1)+(1,0144-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=2308,433;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*3327,042*((1,0619-1)+(1,0144-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=205,944;

Склав _____

Перевірів _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 22,5;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 48,78746;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 22,5 Х (48,78746 + 0) Х 1 = 1097,718;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 5,66;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 48,78746;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП147 = 5,66 Х (48,78746 + 0) Х 1 = 276,137.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 47034,778;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 624,466;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт,в тому числі єдиний податок зі ставкою 5% (П122) = 550
- Кошти на здійснення авторського нагляду (лист-довідка з єдиним податком 5%) (П102) = 74,466

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 47034,778 - 0 - 0 - 624,466 = 46410,312;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 Х п1.1 : 100 + п1.5 Х п.1.2 : 100 = 46410,312 Х 20 : 100 + 0 Х 7 : 100 = 9282,062;

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1.02-РП-2024 - КД

Том 13

2024 р.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1.02-РП-2024 - КД

Том 13

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих)) --------
   № 02-01
2. Локальний кошторис на Конструкції будівельні --------
   № 02-01-01
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 --------
4. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи --------
   № 02-01-02
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 --------
6. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації --------
   № 02-01-03
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 --------
8. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (внутрішне водопостачання) --------
   № 02-01-04
9. Локальний кошторис на Опалення і вентиляція, кондиціювання --------
   № 02-01-05
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 --------
11. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (опалення) --------
    № 02-01-06
12. Локальний кошторис на Електроосвітлення і електрообладнання --------
    № 02-01-07
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07 --------
14. Локальний кошторис на Диспетчиризація систем протипожежного захисту --------
    № 02-01-08
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08 --------
16. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (Диспетчиризація систем протипожежного захисту) --------
    № 02-01-09
17. Локальний кошторис на Система протипожежного захисту --------
    № 02-01-010
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010 --------
19. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (Система протипожежного захисту) --------
    № 02-01-011
20. Локальний кошторис на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. --------
    № 02-01-012
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012 --------
22. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.) --------
    № 02-01-013
23. Локальний кошторис на Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів --------
    № 02-01-014

24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014 ---------
25. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів) ---------
№ 02-01-015
26. Локальний кошторис на Монтаж системи зв'язку. ---------
№ 02-01-016
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016 ---------
28. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (Система звязку) ---------
№ 02-01-017
29. Локальний кошторис на Монтаж обладнання ---------
№ 02-01-018
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018 ---------
31. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання, що монтується ---------
№ 02-01-019
32. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання, що не монтується ---------
№ 02-01-020
33. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання майна для укомплектування захисної споруди ---------
№ 02-01-021
34. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі електропостачання ---------
№ 04-01
35. Локальний кошторис на Зовнішні мережі електропостачання ---------
№ 04-01-01
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01 ---------
37. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (Зовнішні мережі електропостачання) ---------
№ 04-01-02
38. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі звязку ---------
№ 05-01
39. Локальний кошторис на Зовнішні мережі слабострумних мереж ---------
№ 05-01-01
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01 ---------
41. Об'єктний кошторис : Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання ---------
№ 06-01
42. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопостачання ---------
№ 06-01-01
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 ---------
44. Локальний кошторис на Зовнішні мережі побутової каналізації К-1 ---------
№ 06-01-02
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02 ---------
46. Локальний кошторис на Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н ---------
№ 06-01-03
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03 ---------

48. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішньої напірної каналізації К1Н ---------
№ 06-01-04
49. Локальний кошторис на Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків) ---------
№ 06-01-05
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-05 ---------
51. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (Поглинаючий дренаж очищених стоків) ---------
№ 06-01-06
52. Локальний кошторис на Зовнішні мережі теплопостачання Т1,Т2 ---------
№ 06-01-07
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-07 ---------
54. Об'єктний кошторис : Благоустрій території та озеленення ---------
№ 07-01
55. Локальний кошторис на Спортивний майданчик ---------
№ 07-01-01
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 ---------
57. Локальний кошторис на Озеленення території ---------
№ 07-01-02
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 ---------
59. Локальний кошторис на Благоустрій території ділянки ---------
№ 07-01-03
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 ---------
61. Локальний кошторис на придбання устаткування Малі архітектурні форми ---------
№ 07-01-04
62. Об'єктний кошторис : Вертикальне планування ---------
№ 07-02
63. Локальний кошторис на Вертикальне планування ---------
№ 07-02-01
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 ---------

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Конструкції будівельні

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8144,53	92,35				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	805,15	110,44				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1093,54	153,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	10043,22					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,6226	388,89 1019,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,7683	318,23 880,96				
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	491,48382	376,72 185151,78				
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,7484	691,64 1209,26				
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,47265	567,18 4238,34				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	344,093	40,43 13911,68				
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	9,135	414,2 3783,72				
13	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,885	453,42 854,70				
14	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	2,25624	7,97 17,98				
15	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	38,35157	17,33 664,63				
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	95,56105	94,26 9007,58				
		Разом по розділу II	**грн.**		**220740,53**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	8,051					
		Дизельне паливо	кг	96,064					
		Електроенергія	кВт-год	7496,685					
		Мастильні матеріали	кг	37,154					
		Гідравлічна рідина	кг	1,622					

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,371					
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	399,90637					
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,135					
20	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,86784					
21	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	188,1867					
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	179,69988					
23	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	55,366					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
24	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,36425	17777,48 6475,45	16605,99 6048,73	822,91 299,74	348,58 126,98	50 км.
25	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,206357	24674,81 5091,82	23695,50 4889,73	495,49 102,25	483,82 99,84	50 км.
26	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,002856	29958,45 85,56	28875,54 82,47	495,49 1,42	587,42 1,67	50 км.
27	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,387381	3642,32 1410,97	2885,33 1117,72	685,57 265,58	71,42 27,67	50 км.
28	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,84506	22991,38 19429,10	21834,43 18451,40	706,14 596,73	450,81 380,97	50 км.
29	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000816	32591,77 26,59	31457,23 25,67	495,49 0,40	639,05 0,52	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,333372	36396,62 12133,61	35302,65 11768,92	380,31 126,78	713,66 237,91	50 км.
31	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0522018	26047,21 1359,71	25156,17 1313,20	380,31 19,85	510,73 26,66	50 км.
32	&С111-860-5	Руберойд наплавлюваний Техноеластмост Б	м2	1675,55	301,9 505848,55	292,50 490098,38	3,48 5830,91	5,92 9919,26	ВЦ=351/1,2 50 км.
33	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,293165	35933,71 10534,51	34724,79 10180,09	504,34 147,85	704,58 206,57	50 км.
34	С111-1757	Рядно	м2	494,15	60,26 29777,48	58,87 29090,61	0,21 103,77	1,18 583,10	50 км.
35	С111-1782 варіант 1	Сітка металева, діаметр дроту 2,0 мм чарунки 40х40	м2	1974,5	84,75 167338,88	81,99 161889,26	1,1 2171,95	1,66 3277,67	50 км.
36	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0922112	69126,79 6374,26	67339,52 6209,46	431,84 39,82	1355,43 124,98	50 км.
37	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,3015576	25919,71 7816,29	24979,64 7532,80	431,84 130,22	508,23 153,27	50 км.
38	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	8,90745	677,91 6038,45	660,64 5884,62	3,98 35,45	13,29 118,38	50 км.
39	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,45696	6294,7 2876,43	5836,14 2666,88	335,13 153,14	123,43 56,41	50 км.
40	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	7,76264	5820,32 45181,05	5371,07 41693,68	335,13 2601,49	114,12 885,88	50 км.
41	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,20664	7668,4 1584,60	7182,91 1484,28	335,13 69,25	150,36 31,07	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	13,76174	5578,96 76776,20	5134,44 70658,83	335,13 4611,97	109,39 1505,40	50 км.
43	С121-787	Опалубка металева	т	0,0161868	124573,46 2016,45	123108,01 1992,72	538,1 8,71	927,35 15,02	50 км.
44	С121-787 варіант 1	Стояки інвентарні металеві металева	т	0,66288	124573,46 82577,26	123108,01 81605,84	538,1 356,70	927,35 614,72	50 км.
45	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	495,7648	443,54 219891,52	427,15 211765,93	7,69 3812,43	8,7 4313,16	50 км.
46	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	15,588	613,1 9557,00	590,09 9198,32	10,99 171,31	12,02 187,37	50 км.
47	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	18,1262	31773,74 575937,17	30770,42 557750,79	380,31 6893,58	623,01 11292,80	50 км.
48	С124-22 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 12 мм	т	119,6415	31248,17 3738577,93	30255,15 3619771,53	380,31 45500,86	612,71 73305,54	50 км.
49	С124-24 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 16 мм	т	27,4997	29756,45 818293,45	28792,68 791790,06	380,31 10458,41	583,46 16044,98	50 км.
50	С124-24 варіант 4	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 18 мм	т	3,3699	29756,45 100276,26	28792,68 97028,45	380,31 1281,61	583,46 1966,20	50 км.
51	С124-25 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500, діаметр 20 мм	т	14,6962	29140,68 428257,26	28188,98 414270,89	380,31 5589,11	571,39 8397,26	50 км.
52	С124-25 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500, діаметр 22 мм	т	9,7603	29140,68 284421,78	28188,98 275132,90	380,31 3711,94	571,39 5576,94	50 км.
53	С124-26 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 клас А-500С, діаметр 25 мм	т	5,329	28087,76 149679,67	27156,71 144718,11	380,31 2026,67	550,74 2934,89	50 км.
54	С142-10-2	Вода	м3	10,06696	42,1 423,82	42,10 423,82	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	73,95	1181,33 87359,35	318,54 23556,03	839,63 62090,64	23,16 1712,68	50 км.
56	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	148,614	3039,99 451785,07	1774,16 263665,01	1206,22 179261,18	59,61 8858,88	50 км.
57	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1240,8578	3875,48 4808919,59	2593,27 3217879,31	1206,22 1496747,50	75,99 94292,78	50 км.
58	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,936	4006,02 27785,75	2721,25 18874,59	1206,22 8366,34	78,55 544,82	50 км.
59	С1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,37808	2529,78 956,46	1374,48 519,66	1105,7 418,04	49,6 18,76	50 км.
60	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	39,5532	115,84 4581,84	111,89 4425,61	1,68 66,45	2,27 89,78	50 км.
61	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	131,13	57,14 7492,77	43,30 5677,93	12,72 1667,97	1,12 146,87	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
62	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	220,9582	4,9416 1091,89	4,9416 1091,89			
63	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,7178	184,55 870,68	184,55 870,68			
		Разом	грн.		1962,57	1962,57			
		Разом по розділу III	**грн.**		**12706912,48**	**10613096,80**	**1845738,02**	**248077,66**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7717,643					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	41,872					
		Гідравлічна рідина	кг	1,622					
		Бензин	л	10,88					
		Дизельне паливо	л	113,017					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14145,3	94,05				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	195,68	103,17				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1629,33	153,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	15970,31					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,74836	314,11 549,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	19,098968	388,89 7427,40				
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	3,8418	410,74 1577,98				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,988522	318,23 4133,34				
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0402876	376,72 15,18				
11	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,04213	505,17 21,28				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,09	103,88 217,11				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,684	677,18 463,19				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,73709	691,64 8117,84				
15	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,847988	851,37 2424,69				
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6305274	567,18 357,62				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	68,12968	130,53 8892,97				
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,468	188,41 88,18				
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,117875	40,43 247,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,214178	47,54 10,18				
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	9,97152	414,2 4130,20				
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	40,223836	54,08 2175,31				
23	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	26,173104	107,74 2819,89				
24	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0039742	17,33 0,07				
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,0065968	94,26 0,62				
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	40,223836	12,14 488,32				
		Разом по розділу II	**грн.**		**44157,90**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	66,742					
		Дизельне паливо	кг	141,627					
		Електроенергія	кВт-год	354,971					
		Мастильні матеріали	кг	21,914					
		Гідравлічна рідина	кг	1,379					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,114926					
28	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	20,51025					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,740316					
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,523656					
31	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	122,47072					
32	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,040238					
33	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,110474					
34	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,856173					
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	12,4227					
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	17,470804					
37	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	105,51492					
38	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,0341					
39	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	62,5496					
40	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	409,088					
41	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	195,308496					
42	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	110,573897					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
43	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,021065	17777,48 374,48	16605,99 349,81	822,91 17,33	348,58 7,34	50 км.
44	+С111-81 варіант 2	газобетон СТОУНЛАЙТ 100/200/600	м3	6,57	3593,47 23609,10	3333,33 21899,98	189,68 1246,20	70,46 462,92	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0008312	57179,88 47,53	55563,22 46,18	495,49 0,41	1121,17 0,94	50 км.
46	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0019911	47369,59 94,32	45945,28 91,48	495,49 0,99	928,82 1,85	50 км.
47	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0033374	31491,62 105,10	30378,65 101,39	495,49 1,65	617,48 2,06	50 км.
48	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000017	28793,18 0,49	27733,12 0,47	495,49 0,01	564,57 0,01	50 км.
49	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,177005	3042 538,45	2289,92 405,33	692,43 122,56	59,65 10,56	50 км.
50	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000048	3642,32 0,17	2885,33 0,14	685,57 0,03	71,42 -	50 км.
51	+С111-267 варіант 1	Плитки керамогранітні фасадні	м2	25,25	653,16 16492,29	625,00 15781,25	15,35 387,59	12,81 323,45	ВЦ=750/1,2 50 км.
52	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0003153	156496,03 49,34	152980,66 48,23	446,82 0,14	3068,55 0,97	50 км.
53	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,048871	22991,38 1123,61	21834,43 1067,07	706,14 34,51	450,81 22,03	50 км.
54	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,1945	14,58 90,32	5,79 35,87	8,5 52,65	0,29 1,80	50 км.
55	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,1693626	19456,88 3295,27	18382,94 3113,38	692,43 117,27	381,51 64,62	50 км.
56	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,08045	32590,01 35211,88	31176,30 33684,43	774,69 837,01	639,02 690,44	50 км.
57	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000904	24139,44 2,18	23285,81 2,11	380,31 0,03	473,32 0,04	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000223	36396,62 0,81	35302,65 0,79	380,31 0,01	713,66 0,01	50 км.
59	+С111-829-1 варіант 1	Пластикова притискна планка	м	328,452	44,69 14678,52	43,75 14369,78	0,06 19,71	0,88 289,03	50 км.
60	&С111-829-8-1 варіант 2	Кутник 50х40х1,5	м.п	227	97,09 22039,43	95,00 21565,00	0,19 43,13	1,9 431,30	ВЦ=114/1,2 50 км.
61	&С111-829-36	Дюбель з металічним стержнем Ceresit CT 335 KI-120N	шт	5114	9,65 49350,10	9,42 48173,88	0,04 204,56	0,19 971,66	ВЦ=2826,7/1, 2/250 50 км.
62	+С111-856 варіант 1	Пароізоляційна мембрана RoofOK 90г/м2	м2	92,69	15,06 1395,91	13,54 1255,02	1,22 113,08	0,3 27,81	ВЦ=650/1,2/40 50 км.
63	+С111-856 варіант 2	Дифузійна вітрогідрозахисна плівка	м2	92,69	19,09 1769,45	17,50 1622,08	1,22 113,08	0,37 34,29	50 км.
64	&С111-860-6 варіант 1	Гідроізоляція оклеєчна "Техноеласт Байєр БО"	м2	565,95	103,17 58389,06	97,67 55276,34	3,48 1969,51	2,02 1143,21	ВЦ=117,2/1,2 50 км.
65	+С111-870 варіант 1	Сітка 100х100 5ВрІ	м2	1406,24	162,38 228345,25	159,17 223831,22	0,03 42,19	3,18 4471,84	ВЦ=191/1,2 50 км.
66	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	210,1153	237,01 49799,43	231,94 48734,14	0,42 88,25	4,65 977,04	50 км.
67	С111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	10	2812,82 28128,20	2755,54 27555,40	2,13 21,30	55,15 551,50	50 км.
68	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0061672	21275,13 131,21	20736,44 127,89	380,31 2,35	158,38 0,97	50 км.
69	+С111-1150-ДР варіант 1	Арматура	т	0,007093	30608,16 217,10	30000,00 212,79	380,31 2,70	227,85 1,61	50 км.
70	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0172562	3463,43 59,77	2814,80 48,57	580,72 10,02	67,91 1,18	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0726	2144,51 155,69	1527,49 110,90	574,97 41,74	42,05 3,05	50 км.
72	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0012696	72216,85 91,69	70296,49 89,25	504,34 0,64	1416,02 1,80	50 км.
73	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000775	35933,71 2,78	34724,79 2,69	504,34 0,04	704,58 0,05	50 км.
74	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0013223	37387,8 49,44	36150,37 47,80	504,34 0,67	733,09 0,97	50 км.
75	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00484	35417,06 171,42	34218,27 165,62	504,34 2,44	694,45 3,36	50 км.
76	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	30,36214	227,9 6919,53	223,35 6781,38	0,08 2,43	4,47 135,72	50 км.
77	С111-1608	Дрантя	кг	21,68218	12,46 270,16	11,10 240,67	1,12 24,28	0,24 5,21	50 км.
78	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,4116	107876,2 44401,84	105000,00 43218,00	760,98 313,22	2115,22 870,62	50 км.
79	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	384,03713	41,65 15995,15	39,73 15257,80	1,1 422,44	0,82 314,91	50 км.
80	&С111-1720-3-1	Повітрозахисна мембранна плівка	м2	209	34,31 7170,79	33,34 6968,06	0,3 62,70	0,67 140,03	ВЦ=3000,9/1,5/50/1,2 50 км.
81	+С111-1721-11Б варіант 3	Герметик-стрічка К2 для герметизації стиків	м	1812,067	4,98 9024,09	4,85 8788,52	0,03 54,36	0,1 181,21	50 км.
82	+С111-1756 варіант 5	Попереджувальна тактильна смуга 1300х600	шт	2	255,88 511,76	250,00 500,00	0,86 1,72	5,02 10,04	50 км.
83	+С111-1844-1 варіант 1	Тактильна направляюча смуга 50х5 мм	м	147,2	89,35 13152,32	87,50 12880,00	0,1 14,72	1,75 257,60	ВЦ=105/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&С111-1849-1-2-2	Гвинти самонарізні RALL	шт	1646	1,02 1678,92	1,00 1646,00	- -	0,02 32,92	
85	&С111-1849-14	самонаріз покрівельний+ Шайба 7. 5х80ммкругла	шт.	5114	5,1 26081,40	5,00 25570,00	- -	0,1 511,40	
86	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,000041	25919,71 1,06	24979,64 1,02	431,84 0,02	508,23 0,02	50 км.
87	&С111-1855-1	Заклепка 4х10	шт.	872	0,71 619,12	0,70 610,40	- -	0,01 8,72	ВЦ=350/500
88	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,200299	19147,54 3835,23	17949,42 3595,25	822,68 164,78	375,44 75,20	50 км.
89	+С111-1904 варіант 34	Дюбель монтажний металевий	шт	265	3,93 1041,45	3,83 1014,95	0,02 5,30	0,08 21,20	50 км.
90	+С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	160	14,59 2334,40	13,58 2172,80	0,72 115,20	0,29 46,40	ВЦ=440/27/1,2 50 км.
91	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	11,4	110,25 1256,85	107,37 1224,02	0,72 8,21	2,16 24,62	50 км.
92	+С111-2009-6 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	151,32	8,38 1268,06	7,50 1134,90	0,72 108,95	0,16 24,21	50 км.
93	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2220,984	9,73 21610,17	8,79 19522,45	0,75 1665,74	0,19 421,98	50 км.
94	+С111-2016-7 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 Standard	л	958,21	141,73 135807,10	137,92 132156,32	1,03 986,96	2,78 2663,82	ВЦ=1655/1,2/10 50 км.
95	+С111-2016-7 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super	л	106,34	196,38 20883,05	191,50 20364,11	1,03 109,53	3,85 409,41	ВЦ=2298/1,2/10 50 км.
96	&С111-8273	Профлист стіновий Т20 (0,5 мм) з полімерним покриттям (поліестер)	м2	224,2	274,35 61509,27	267,83 60047,49	1,14 255,59	5,38 1206,19	ВЦ=924/1,2/1, 15/2,5 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	&С111-8274 варіант 1	Профлист покрівельний ПК45 (0,5 мм) з полімерним покриттям (поліестер) RAL 7024 графіт	м2	92,69	415,04 38470,06	405,00 37539,45	1,9 176,11	8,14 754,50	ВЦ=486/1,2 50 км.
98	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001946	9619,88 18,72	9096,12 17,70	335,13 0,65	188,63 0,37	50 км.
99	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000645	6294,7 4,06	5836,14 3,76	335,13 0,22	123,43 0,08	50 км.
100	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,000868	10619,55 9,22	10076,19 8,75	335,13 0,29	208,23 0,18	50 км.
101	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00085	6051,41 5,14	5597,62 4,76	335,13 0,28	118,66 0,10	50 км.
102	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001095	9140,41 10,01	8626,06 9,45	335,13 0,37	179,22 0,19	50 км.
103	&С114-6-У-1	Мінераловатні плити на основі базальтового волокна густ.=100 кг/м3	м2	286,29	369,84 105881,49	361,11 103382,18	1,48 423,71	7,25 2075,60	ВЦ=780/2,16 50 км.
104	+С114-97 варіант 1	XPS пінополістирольні плити	м3	30,62	4199,79 128597,57	4100,00 125542,00	17,44 534,01	82,35 2521,56	50 км.
105	+С121-283 варіант 5	Гідроізоляційний рулонний матеріал	м2	5,31	66,01 350,51	45,00 238,95	20,52 108,96	0,49 2,60	50 км.
106	&С121-296-1-2 варіант 2	Зливи	м	80,89	94,72 7661,90	93,75 7583,44	0,26 21,03	0,71 57,43	ВЦ=225/1,2/2 50 км.
107	+С121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	48,4	1514,98 73325,03	1500,00 72600,00	3,7 179,08	11,28 545,95	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0092686	63690,06 590,32	62677,84 580,94	538,1 4,99	474,12 4,39	50 км.
109	&С122-41-1	Двері захисно-герметичні ДУ-IV,для укриттів ТУ У 25.1-38587375-001:2016	м2	7,8	85698,7 668449,86	85000,00 663000,00	60,74 473,77	637,96 4976,09	50 км.
110	&С123-198-4-Б-1 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 з пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах	м2	6,72	9730,71 65390,37	9500,00 63840,00	39,91 268,20	190,8 1282,17	50 км.
111	&С123-198-4-Б-1 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 60 з пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах	м2	23,1	10750,71 248341,40	10500,00 242550,00	39,91 921,92	210,8 4869,48	50 км.
112	&С123-198-5 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	34,79	7702,64 267974,85	7500,00 260925,00	51,61 1795,51	151,03 5254,34	50 км.
113	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,06702	443,54 29,73	427,15 28,63	7,69 0,52	8,7 0,58	50 км.
114	+С124-65 варіант 2	Кріплення анкерні металеві	т	0,0199	46287,92 921,13	45000,00 895,50	380,31 7,57	907,61 18,06	50 км.
115	С142-10-2	Вода	м3	122,10924	42,1 5140,80	42,10 5140,80	- -	- -	
116	С147-1 варіант 1	Стрижнева арматура Ф8 А240 С	100кг	0,19911	3169,01 630,98	3068,84 611,04	38,03 7,57	62,14 12,37	50 км.
117	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,268464	5772,02 1549,58	5620,81 1508,99	38,03 10,21	113,18 30,38	50 км.
118	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0005561	81716 45,44	79527,69 44,23	586,04 0,33	1602,27 0,88	50 км.
119	С1112-27	Карборунд	кг	25,568	61,08 1561,69	59,12 1511,58	0,76 19,43	1,2 30,68	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0009816	77964,3 76,53	75571,77 74,18	863,82 0,85	1528,71 1,50	50 км.
121	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001892	47762,07 9,04	45961,74 8,70	863,82 0,16	936,51 0,18	50 км.
122	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,06293	4006,02 252,10	2721,25 171,25	1206,22 75,91	78,55 4,94	50 км.
123	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	124,99039	3460,31 432505,50	2186,24 273258,99	1206,22 150765,91	67,85 8480,60	50 км.
124	С1424-11671	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	10,3122	3885,05 40063,41	3205,76 33058,44	603,11 6219,39	76,18 785,58	50 км.
125	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,06637	2193,3 145,57	1044,59 69,33	1105,7 73,39	43,01 2,85	50 км.
126	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0075	2467,47 18,51	1313,39 9,85	1105,7 8,29	48,38 0,37	50 км.
127	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	20,52066	2595,55 53262,40	1438,96 29528,41	1105,7 22689,69	50,89 1044,30	50 км.
128	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01348	434,57 5,86	403,78 5,44	22,27 0,30	8,52 0,12	50 км.
129	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,03532	443,91 15,68	423,03 14,94	12,18 0,43	8,7 0,31	50 км.
130	&С1545-42-2-Ш варіант 2	Дюбель з шурупом 150мм	шт	154	56,2 8654,80	55,10 8485,40	- -	1,1 169,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	&C1545-44-2-2-3-1	Гідроізоляційна стрічка 100 мм	м.п	240	22,31 5354,40	21,87 5248,80	- -	0,44 105,60	ВЦ=656/1,2/25
132	&C1545-89-65 варіант 1	Кронштейн 150х50х50х2	шт	436	16,42 7159,12	16,00 6976,00	0,1 43,60	0,32 139,52	ВЦ=19,2/1,2 50 км.
133	&C1545-89-65 варіант 2	Терморозрив	шт	436	5,41 2358,76	5,20 2267,20	0,1 43,60	0,11 47,96	50 км.
134	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0159288	26566,43 423,17	25438,55 405,21	606,97 9,67	520,91 8,29	50 км.
135	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,87538	57,14 107,16	43,30 81,20	12,72 23,85	1,12 2,11	50 км.
136	&C1550-38-1	Монтажна піна	л	6,3	306,7 1932,21	300,00 1890,00	0,69 4,35	6,01 37,86	50 км.
137	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна (піна монтажна Penotec 650 м л)	л	1,57	196,86 309,07	192,31 301,93	0,69 1,08	3,86 6,06	50 км.
138	&C1550-38-1-4	Пена-клей SOUDAL Soudabond EASY Gun Winter 750 мл	шт	153	230,2 35220,60	225,00 34425,00	0,69 105,57	4,51 690,03	ВЦ=270/1,2 50 км.
139	C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	308,47	245,19 75633,76	239,67 73931,00	0,71 219,01	4,81 1483,75	50 км.
140	C1550-51	Декоративно-захисна поліуретанова фарба Ceresit CF 97, компонент А	кг	308	852,68 262625,44	835,25 257257,00	0,71 218,68	16,72 5149,76	50 км.
141	C1550-52	Декоративно-захисна поліуретанова фарба Ceresit CF 97, компонент В	кг	62	822,72 51008,64	805,88 49964,56	0,71 44,02	16,13 1000,06	50 км.
142	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	7359,984	8,64 63590,26	7,78 57260,68	0,69 5078,39	0,17 1251,19	50 км.
143	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль Tipptex BS 16	м2	1972,19	57,69 113775,64	56,38 111192,07	0,18 354,99	1,13 2228,58	ВЦ=67,66/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	+С1555-108 варіант 2	Мембрана SikaplanWP1100-20HL	м2	1380,672	663,96 916710,98	649,62 896912,14	1,32 1822,49	13,02 17976,35	ВЦ=34300/1,2/44 50 км.
145	+С1555-113 варіант 1	Плити XPS ППС товщина 80 мм	м2	1316,752	361,6 476137,52	347,41 457452,81	7,1 9348,94	7,09 9335,77	ВЦ=289/1,2/1, 185/0,585 50 км.
146	+С1632-80 варіант 1	Шиповидна мембрана PROFI 0,5	м2	1972,19	60,75 119810,54	57,95 114288,41	1,61 3175,23	1,19 2346,90	ВЦ=69,54/1,2 50 км.
147	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	21515	0,51 10972,65	0,50 10757,50	- -	0,01 215,15	
148	+С188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	2556,10232	200,33 512063,98	195,83 500561,52	0,57 1456,98	3,93 10045,48	ВЦ=5875/1,2/25 50 км.
149	+К582821-554 варіант 2	Перемички ПБ 120х10х20-15Н (15/20)	шт	3	758,01 2274,03	735,00 2205,00	8,15 24,45	14,86 44,58	ВЦ=882/1,2 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
150	С1999-9003	Бензин	кг	107,7742	61,48 6625,96	61,48 6625,96			
151	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	353,3619	4,9416 1746,17	4,9416 1746,17			
152	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,8242	184,55 1074,85	184,55 1074,85			
153	С1999-9009	Дрова	м3	0,1666	119,13 19,84	119,13 19,84			
		Разом	грн.		9466,82	9466,82			
		Разом по розділу III	**грн.**		**5728085,52**	**5408607,35**	**216573,90**	**102904,27**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	708,333					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	27,738					
		Гідравлічна рідина	кг	1,379					
		Дрова	м3	0,167					
		Бензин	л	235,832					
		Дизельне паливо	л	166,62					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	736,02	99,63				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	45,41	97,33				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	80,26	153,74				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	861,69					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,380607	388,89 4814,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,026323	318,23 326,61				
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,426545	691,64 295,02				
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,655	40,43 632,93				
10	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	12,87502	15,71 202,27				
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	25,203848	161,66 4074,45				
		Разом по розділу II	**грн.**		**10345,97**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	38,008					
		Дизельне паливо	кг	2,431					
		Електроенергія	кВт-год	127,062					
		Мастильні матеріали	кг	2,554					
		Гідравлічна рідина	кг	0,047					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,41652					
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,5154					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0004788	93972,97 44,99	79447,31 38,04	12683,05 6,07	1842,61 0,88	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00158	56265,73 88,90	54666,99 86,37	495,49 0,78	1103,25 1,75	50 км.
16	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000084	12817,37 1,08	11853,06 1,00	712,99 0,06	251,32 0,02	50 км.
17	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,213	130,85 27,87	127,72 27,20	0,56 0,12	2,57 0,55	50 км.
18	С111-311	Каболка	т	0,00127	107142,21 136,07	104355,81 132,53	685,57 0,87	2100,83 2,67	50 км.
19	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,81396	14,58 11,87	5,79 4,71	8,5 6,92	0,29 0,24	50 км.
20	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	140704,54 1,41	137184,65 1,37	760,98 0,01	2758,91 0,03	50 км.
21	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0011484	133951,6 153,83	130564,12 149,94	760,98 0,87	2626,5 3,02	50 км.
22	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00023	17395,1 4,00	16113,55 3,71	940,47 0,22	341,08 0,07	50 км.
23	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00432	32591,77 140,80	31457,23 135,90	495,49 2,14	639,05 2,76	50 км.
24	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000504	36253,38 18,27	35162,22 17,72	380,31 0,19	710,85 0,36	50 км.
25	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,96	198,65 190,70	194,19 186,42	0,56 0,54	3,9 3,74	50 км.
26	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002	10737,56 2,15	9946,30 1,99	580,72 0,12	210,54 0,04	50 км.
27	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000036	51536,14 1,86	50030,14 1,80	495,49 0,02	1010,51 0,04	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00149	41637,39 62,04	40325,48 60,08	495,49 0,74	816,42 1,22	50 км.
29	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0088	38895,92 342,28	37628,91 331,13	504,34 4,44	762,67 6,71	50 км.
30	С111-1608	Дрантя	кг	0,605	12,46 7,54	11,10 6,72	1,12 0,68	0,24 0,14	50 км.
31	С111-1631	Замазка захисна	кг	4,8	116,23 557,90	113,09 542,83	0,86 4,13	2,28 10,94	50 км.
32	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,5042	225,68 113,79	220,46 111,16	0,79 0,40	4,43 2,23	50 км.
33	&С111-1678-4	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних виробів	м	29,0094	35,92 1042,02	35,00 1015,33	0,22 6,38	0,7 20,31	ВЦ=630/1,2/15 50 км.
34	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,21	70,89 14,89	68,94 14,48	0,56 0,12	1,39 0,29	50 км.
35	+С113-1375 варіант 6	Труба каналізаційна ПВХ SN2 Д50	м	19	151,73 2882,87	148,42 2819,98	0,33 6,27	2,98 56,62	ВЦ=178,1/1,2 50 км.
36	+С113-1375 варіант 7	Труба каналізаційна ПВХ SN4 Д160	м	14	384,46 5382,44	376,59 5272,26	0,33 4,62	7,54 105,56	ВЦ=2259,53/1,2/5 50 км.
37	+С113-1375 варіант 8	Труба каналізаційна ПВХ SN4 Д110	м	12	206,1 2473,20	201,73 2420,76	0,33 3,96	4,04 48,48	ВЦ=484,16/1,2/2 50 км.
38	+С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	99	33,18 3284,82	32,42 3209,58	0,11 10,89	0,65 64,35	ВЦ=38,9/1,2 50 км.
39	+С113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	12	78,89 946,68	77,15 925,80	0,19 2,28	1,55 18,60	ВЦ=92,58/1,2 50 км.
40	+С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	42	81,65 3429,30	79,74 3349,08	0,31 13,02	1,6 67,20	ВЦ=95,69/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	5,51 121,22	5,29 116,38	0,11 2,42	0,11 2,42	50 км.
42	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	8,54 25,62	8,26 24,78	0,11 0,33	0,17 0,51	50 км.
43	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	17,54 87,70	17,09 85,45	0,11 0,55	0,34 1,70	50 км.
44	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	25	8,36 209,00	8,09 202,25	0,11 2,75	0,16 4,00	50 км.
45	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	23,53 47,06	22,96 45,92	0,11 0,22	0,46 0,92	50 км.
46	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	13,01 39,03	12,64 37,92	0,11 0,33	0,26 0,78	50 км.
47	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	14	22,59 316,26	22,04 308,56	0,11 1,54	0,44 6,16	50 км.
48	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	2	22,59 45,18	22,04 44,08	0,11 0,22	0,44 0,88	50 км.
49	+С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	15,65 31,30	15,00 30,00	0,34 0,68	0,31 0,62	50 км.
50	+С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1	25,85 25,85	25,00 25,00	0,34 0,34	0,51 0,51	50 км.
51	+С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	30,95 123,80	30,00 120,00	0,34 1,36	0,61 2,44	50 км.
52	+С113-2300 варіант 1	Повітряний клапан DN110	шт	2	340,11 680,22	333,33 666,66	0,11 0,22	6,67 13,34	ВЦ=400/1,2 50 км.
53	+С113-2300 варіант 2	ПВХ трійник косий DN160х110	шт	12	526,26 6315,12	515,83 6189,96	0,11 1,32	10,32 123,84	ВЦ=619/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+С113-2300 варіант 3	ПВХ трійник косий DN110х110	шт	6	324,81 1948,86	318,33 1909,98	0,11 0,66	6,37 38,22	ВЦ=382/1,2 50 км.
55	+С113-2300 варіант 4	ПВХ трійник косий DN110х50	шт	3	234,71 704,13	230,00 690,00	0,11 0,33	4,6 13,80	ВЦ=276/1,2 50 км.
56	+С113-2300 варіант 5	ПВХ трійник косий DN50х50	шт	6	117,41 704,46	115,00 690,00	0,11 0,66	2,3 13,80	ВЦ=138/1,2 50 км.
57	+С113-2300 варіант 6	ПВХ коліно DN50 - 45	шт	25	254,27 6356,75	249,17 6229,25	0,11 2,75	4,99 124,75	ВЦ=299/1,2 50 км.
58	+С113-2300 варіант 7	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	16	327,02 5232,32	320,50 5128,00	0,11 1,76	6,41 102,56	ВЦ=384,6/1,2 50 км.
59	+С113-2300 варіант 8	Редукційний перехід 110х50	шт	4	69,47 277,88	68,00 272,00	0,11 0,44	1,36 5,44	50 км.
60	+С113-2300 варіант 9	Заглушка DN160	шт	1	139,52 139,52	136,67 136,67	0,11 0,11	2,74 2,74	ВЦ=164/1,2 50 км.
61	+С113-2300 варіант 10	Раковина	шт	12	2478,71 29744,52	2430,00 29160,00	0,11 1,32	48,6 583,20	50 км.
62	+С113-2300 варіант 11	Сифон для раковини	шт	12	388,73 4664,76	381,00 4572,00	0,11 1,32	7,62 91,44	50 км.
63	+С113-2300 варіант 12	Сифон для душу	шт	1	848,75 848,75	832,00 832,00	0,11 0,11	16,64 16,64	50 км.
64	+С113-2300 варіант 13	Піддон душевий	шт	1	4115,81 4115,81	4035,00 4035,00	0,11 0,11	80,7 80,70	50 км.
65	+С113-2300 варіант 14	Унітаз зі змивним бачком	шт	12	4270,85 51250,20	4187,00 50244,00	0,11 1,32	83,74 1004,88	50 км.
66	+С113-2300 варіант 15	Зворотній клапан для самопливних мереж, розьрубний Ду160	шт	1	4429,97 4429,97	4343,00 4343,00	0,11 0,11	86,86 86,86	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С113-2300 варіант 17	Зворотній клапан для самопливних мереж, розтрубний Ду50	шт	8	2040,11 16320,88	2000,00 16000,00	0,11 0,88	40 320,00	ВЦ=2400/1,2 50 км.
68	+С113-2438	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм	м	21,42	21,47 459,89	21,04 450,68	0,01 0,21	0,42 9,00	ВЦ=25,25/1,2 50 км.
69	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066	67324,83 444,34	65624,43 433,12	380,31 2,51	1320,09 8,71	50 км.
70	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	42422,88 0,42	41005,02 0,41	586,04 0,01	831,82 -	50 км.
71	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0047296	34139,27 161,47	32883,83 155,53	586,04 2,77	669,4 3,17	50 км.
72	&С130-508-1	Насос підвищення тиску для системи A1DAB ACTIVE J 62 M (P2=0,33кАт; U=1x220A; I=3, 12A)	шт	3	16946,07 50838,21	16604,17 49812,51	9,62 28,86	332,28 996,84	ВЦ=19925/1,2 50 км.
73	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	126	384,38 48431,88	374,86 47232,36	1,98 249,48	7,54 950,04	50 км.
74	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	3	185 555,00	180,48 541,44	0,89 2,67	3,63 10,89	50 км.
75	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	204,96 614,88	199,86 599,58	1,08 3,24	4,02 12,06	50 км.
76	С142-10-2	Вода	м3	5,10257	42,1 214,82	42,10 214,82	- -	- -	
77	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00096	106380,03 102,12	103368,63 99,23	925,52 0,89	2085,88 2,00	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,042	2193,3 92,12	1044,59 43,87	1105,7 46,44	43,01 1,81	50 км.
79	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000142	355750,63 5,05	348183,86 4,94	591,27 0,01	6975,5 0,10	50 км.
80	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000406	26566,43 10,79	25438,55 10,33	606,97 0,25	520,91 0,21	50 км.
81	С1545-248	Скоби будівельні	кг	24	28,98 695,52	27,83 667,92	0,58 13,92	0,57 13,68	50 км.
82	&С1555-107-1 варіант 3	Клей монтажний Thermaflex	л	0,2982	924,75 275,76	905,80 270,11	0,82 0,24	18,13 5,41	ВЦ=543,48/1,2/0,5 50 км.
83	С1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	1197,54 4790,16	1170,97 4683,88	3,09 12,36	23,48 93,92	50 км.
84	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	34,55 414,60	33,66 403,92	0,21 2,52	0,68 8,16	50 км.
85	С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	4	107,27 429,08	104,55 418,20	0,62 2,48	2,1 8,40	50 км.
86	С1630-103 варіант 1	Фільтр DN20 (3/4")	шт	1	669,8 669,80	653,79 653,79	2,88 2,88	13,13 13,13	50 км.
87	С1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	80	117,64 9411,20	115,24 9219,20	0,09 7,20	2,31 184,80	50 км.
88	С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	61,712	32,65 2014,90	31,81 1963,06	0,2 12,34	0,64 39,50	50 км.
89	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	4,1344	38,82 160,50	37,80 156,28	0,26 1,07	0,76 3,15	50 км.
90	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	12,5356	57,44 720,04	55,83 699,86	0,48 6,02	1,13 14,16	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+С1630-572 варіант 12	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	7	27,9 195,30	27,35 191,45	- -	0,55 3,85	
92	+С1630-572 варіант 13	Різьба коротка сталева під зварювання DN20	шт	4	8,36 33,44	8,20 32,80	- -	0,16 0,64	
93	+С1630-572 варіант 14	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32xG1"	шт	6	292,74 1756,44	287,00 1722,00	- -	5,74 34,44	ВЦ=287
94	+С1630-572 варіант 15	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25xG3/4"	шт	6	287,64 1725,84	282,00 1692,00	- -	5,64 33,84	
95	+С1630-572 варіант 16	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	6	167,28 1003,68	164,00 984,00	- -	3,28 19,68	
96	+С1630-572 варіант 17	Перехід ПП/Ст MPS 20xG1/2"	шт	12	348,84 4186,08	342,00 4104,00	- -	6,84 82,08	
97	+С1630-572 варіант 18	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	3	538,33 1614,99	514,17 1542,51	13,6 40,80	10,56 31,68	ВЦ=617/1,2 50 км.
98	+С1630-572 варіант 19	Кран кульовий DN32 (1")	шт	2	976,07 1952,14	943,33 1886,66	13,6 27,20	19,14 38,28	ВЦ=1132/1,2 50 км.
99	+С1630-572 варіант 20	Кран кульовий DN25 (3/4")	шт	6	620,77 3724,62	595,00 3570,00	13,6 81,60	12,17 73,02	ВЦ=714/1,2 50 км.
100	+С1630-572 варіант 21	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	18	352 6336,00	331,50 5967,00	13,6 244,80	6,9 124,20	ВЦ=397,8/1,2 50 км.
101	+С1630-572 варіант 23	Водомір DN20 (3/4")	шт	1	793,15 793,15	764,00 764,00	13,6 13,60	15,55 15,55	ВЦ=916,8/1,2 50 км.
102	+С1630-572 варіант 25	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	8	223,05 1784,40	205,08 1640,64	13,6 108,80	4,37 34,96	ВЦ=246,1/1,2 50 км.
103	+С1630-572 варіант 26	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1	1375,57 1375,57	1335,00 1335,00	13,6 13,60	26,97 26,97	ВЦ=1602/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	+С1630-572 варіант 28	Кран кульовий DN32 (1")	шт	1	732,97 732,97	705,00 705,00	13,6 13,60	14,37 14,37	ВЦ=846/1,2 50 км.
105	+С1630-572 варіант 29	Кран кульовий DN25 (3/4")	шт	1	493,27 493,27	470,00 470,00	13,6 13,60	9,67 9,67	ВЦ=564/1,2 50 км.
106	+С1630-572 варіант 32	Змішувач для умивальника	шт	12	2272,15 27265,80	2214,00 26568,00	13,6 163,20	44,55 534,60	50 км.
107	+С1630-572 варіант 33	Змішувач для душа	шт	1	2933,11 2933,11	2862,00 2862,00	13,6 13,60	57,51 57,51	50 км.
108	+С1630-572 варіант 34	Бойлер електричний 100 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	7653,67 7653,67	7490,00 7490,00	13,6 13,60	150,07 150,07	50 км.
109	+С1630-572 варіант 35	Бойлер електричний 50 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	5562,67 5562,67	5440,00 5440,00	13,6 13,60	109,07 109,07	50 км.
110	+С1630-572 варіант 36	Бойлер електричний 30 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	4726,27 4726,27	4620,00 4620,00	13,6 13,60	92,67 92,67	50 км.
111	+С1630-572 варіант 37	Кран кульовий DN50 (2")	шт	1	976,07 976,07	943,33 943,33	13,6 13,60	19,14 19,14	ВЦ=1132/1,2 50 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**354507,77**	**346272,18**	**1288,19**	**6947,40**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	127,062					
		Мастильні матеріали	кг	2,554					
		Гідравлічна рідина	кг	0,047					
		Бензин	л	51,363					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	2,86					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
Опалення і вентиляція, кондиціювання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3782,7	95,04				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	293,6	99,09				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	151,82	96,90				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	418,56	153,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4646,68					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,62	314,11 1137,08				
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	38,6993926	388,89 15049,81				
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,91801	318,23 292,14				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,14	712,39 99,73				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,49203	691,64 1031,95				
13	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	3,5480014	170,47 604,83				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,0440956	40,43 1861,56				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	40,459	15,71 635,61				
16	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	1,75	374,08 654,64				
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	79,8844	161,66 12914,11				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	31,44	6,44 202,47				
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,74	5,43 4,02				
		Разом по розділу II	**грн.**		**34487,95**				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	127,423					
		Дизельне паливо	кг	9,303					
		Електроенергія	кВт-год	404,927					
		Мастильні матеріали	кг	8,936					
		Гідравлічна рідина	кг	1,367					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	3,8					
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,734					
22	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	274,135653					
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	8,75					
24	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,5					
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,45					
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,15504					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0699	349191,09 24408,46	341614,40 23878,85	729,81 51,01	6846,88 478,60	50 км.
28	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001125	93972,97 105,72	79447,31 89,38	12683,05 14,27	1842,61 2,07	50 км.
29	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00336	40226,46 135,16	38942,22 130,85	495,49 1,66	788,75 2,65	50 км.
30	С111-112	Бура	т	0,000055	89846,99 4,94	87351,72 4,80	733,56 0,04	1761,71 0,10	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000526	12817,37 0,67	11853,06 0,62	712,99 0,04	251,32 0,01	50 км.
32	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	87,5539	130,85 11456,43	127,72 11182,38	0,56 49,03	2,57 225,02	50 км.
33	С111-311	Каболка	т	0,00018	107142,21 19,29	104355,81 18,78	685,57 0,12	2100,83 0,39	50 км.
34	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	28301,21 10,75	26750,96 10,17	995,32 0,38	554,93 0,20	50 км.
35	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,275	14,58 18,59	5,79 7,38	8,5 10,84	0,29 0,37	50 км.
36	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012	133951,6 16,07	130564,12 15,67	760,98 0,09	2626,5 0,31	50 км.
37	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00035	42252,98 14,79	40663,51 14,23	760,98 0,27	828,49 0,29	50 км.
38	С111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00096	328024,61 314,90	320831,77 308,00	760,98 0,73	6431,86 6,17	50 км.
39	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00033	17395,1 5,74	16113,55 5,32	940,47 0,31	341,08 0,11	50 км.
40	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0271856	50311,46 1367,75	48550,27 1319,87	774,69 21,06	986,5 26,82	50 км.
41	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00017	129177,85 21,96	125856,54 21,40	788,41 0,13	2532,9 0,43	50 км.
42	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00055	224291,32 123,36	219513,14 120,73	380,31 0,21	4397,87 2,42	50 км.
43	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,12	198,65 23,84	194,19 23,30	0,56 0,07	3,9 0,47	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С111-870 варіант 2	Ізоляція каучукова самоклеюча т.10мм	м2	204,4	244,24 49922,66	239,42 48937,45	0,03 6,13	4,79 979,08	ВЦ=287,3/1,2 50 км.
45	С111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,005	21022,64 105,11	20485,83 102,43	380,31 1,90	156,5 0,78	50 км.
46	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	29943 209,60	29339,79 205,38	380,31 2,66	222,9 1,56	50 км.
47	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02494	19280,83 480,86	18756,99 467,80	380,31 9,48	143,53 3,58	50 км.
48	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002052	41637,39 85,44	40325,48 82,75	495,49 1,02	816,42 1,67	50 км.
49	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0070375	72216,85 508,23	70296,49 494,71	504,34 3,55	1416,02 9,97	50 км.
50	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00034	121214,09 41,21	118333,00 40,23	504,34 0,17	2376,75 0,81	50 км.
51	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0078	35015,86 273,12	33824,93 263,83	504,34 3,93	686,59 5,36	50 км.
52	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00346	38895,92 134,58	37628,91 130,20	504,34 1,75	762,67 2,63	50 км.
53	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,127	248,01 31,50	242,78 30,83	0,37 0,05	4,86 0,62	50 км.
54	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,04725	167,94 7,94	163,96 7,75	0,69 0,03	3,29 0,16	50 км.
55	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,12	225,68 27,08	220,46 26,46	0,79 0,09	4,43 0,53	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&С111-1678-4	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних виробів	м	752,745	35,92 27038,60	35,00 26346,08	0,22 165,60	0,7 526,92	ВЦ=630/1,2/15 50 км.
57	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,21	70,89 14,89	68,94 14,48	0,56 0,12	1,39 0,29	50 км.
58	+С111-1756 варіант 6	Вентилятор VSK 630 3D (N=3,0кВт, I=5,6А) ТМ "Вентс"	шт	1	15916,67 15916,67	15916,67 15916,67	- -	- -	ВЦ=19100/1,2
59	+С111-1756 варіант 7	Електроручний вентилятор Вентс ЕРВ-400-4Д ТМ "Вентс"	шт	1	77350,87 77350,87	75833,33 75833,33	0,86 0,86	1516,68 1516,68	ВЦ=91000/1,2 50 км.
60	+С111-1756 варіант 8	Електрічний нагрівач повітря НК 900х500-54.0-3 ТМ "Вентс"	шт	3	30178,42 90535,26	29585,83 88757,49	0,86 2,58	591,73 1775,19	ВЦ=35503/1,2 50 км.
61	+С111-1756 варіант 9	Фільтр касетний прямокутного переріз ФБ 900х500 ТМ "Вентс"	шт	2	4409,83 8819,66	4322,50 8645,00	0,86 1,72	86,47 172,94	ВЦ=5187/1,2 50 км.
62	+С111-1756 варіант 10	Фільтр-поглинач ФП-300	шт	3	60956,08 182868,24	59760,00 179280,00	0,86 2,58	1195,22 3585,66	ВЦ=71712/1,2 50 км.
63	+С111-1756 варіант 11	Гнучка вставка (вібровставка) Н-875х875х140 ТМ "Укрвент"	шт	2	2102,08 4204,16	2060,00 4120,00	0,86 1,72	41,22 82,44	50 км.
64	+С111-1756 варіант 12	Гнучка вставка (вібровставка) ВВГ Ф350 ТМ "Вентс"	шт	4	499,66 1998,64	489,00 1956,00	0,86 3,44	9,8 39,20	ВЦ=489 50 км.
65	+С111-1756 варіант 13	Зворотній клапан для вентиляції КОп-900х900 ТМ "Укрвент"	шт	1	4590,88 4590,88	4500,00 4500,00	0,86 0,86	90,02 90,02	50 км.
66	+С111-1756 варіант 14	Зворотній клапан для вентиляції КОк-355 ТМ "Укрвент"	шт	1	2478,46 2478,46	2429,00 2429,00	0,86 0,86	48,6 48,60	50 км.
67	+С111-1756 варіант 15	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 900х900	шт	3	17852,92 53558,76	17502,00 52506,00	0,86 2,58	350,06 1050,18	50 км.
68	+С111-1756 варіант 16	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (круглий) Ф 500	шт	1	6508,48 6508,48	6380,00 6380,00	0,86 0,86	127,62 127,62	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+С111-1756 варіант 17	Решітка декоративна серія РДА 300х300	шт	24	472,63 11343,12	462,50 11100,00	0,86 20,64	9,27 222,48	ВЦ=555/1,2 50 км.
70	+С111-1756 варіант 18	Вентилятор VS 630 4D (N=3,31кВт, I=4,8А)	шт	1	36045,13 36045,13	35337,50 35337,50	0,86 0,86	706,77 706,77	ВЦ=42405/1,2 50 км.
71	+С111-1756 варіант 19	Анемостат Ф200 ТМ "Вентс"	шт	34	306,03 10405,02	299,17 10171,78	0,86 29,24	6 204,00	ВЦ=359/1,2 50 км.
72	+С111-1756 варіант 20	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 500xh300	шт	4	8548,48 34193,92	8380,00 33520,00	0,86 3,44	167,62 670,48	50 км.
73	+С111-1756 варіант 21	Вентилятор VSK 355 4E (N=0,37кАт, I=1,6А)	шт	1	31620,88 31620,88	31000,00 31000,00	0,86 0,86	620,02 620,02	50 км.
74	+С111-1756 варіант 22	Гнучка вставка (вібровставка) Н-875х875х140	шт	3	2601,88 7805,64	2550,00 7650,00	0,86 2,58	51,02 153,06	ВЦ=3060/1,2 50 км.
75	С111-1846	Болти анкерні	т	0,02952	54614,27 1612,21	53115,42 1567,97	427,98 12,63	1070,87 31,61	50 км.
76	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1510274	69126,79 10440,04	67339,52 10170,11	431,84 65,22	1355,43 204,71	50 км.
77	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,6	76,38 45,83	75,00 45,00	0,81 0,49	0,57 0,34	50 км.
78	+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	238	55,32 13166,16	54,13 12882,94	0,11 26,18	1,08 257,04	ВЦ=64,96/1,2 50 км.
79	+С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	242	78,92 19098,64	77,15 18670,30	0,22 53,24	1,55 375,10	ВЦ=92,58/1,2 50 км.
80	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	5,51 77,14	5,29 74,06	0,11 1,54	0,11 1,54	50 км.
81	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	8,54 153,72	8,26 148,68	0,11 1,98	0,17 3,06	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+С113-1706 варіант 2	Кран кутовий для радіатору з термостатною голівкою DN15	шт	21	973,37 20440,77	954,17 20037,57	0,11 2,31	19,09 400,89	ВЦ=1145/1,2 50 км.
83	+С113-1706 варіант 4	Сталевий радіатор Kalde 500 TM Kalde	шт	24	4980 119520,00	4980,00 119520,00	- -	- -	ВЦ=5976/1,2
84	+С113-1706 варіант 6	Роз'ємне з'єднення (американка) DN25x3/4"	шт	74	214,31 15858,94	210,00 15540,00	0,11 8,14	4,2 310,80	ВЦ=252/1,2 50 км.
85	+С113-1706 варіант 7	Лічильник теплової енергії в комплекті з накидними гайками G=6.0м3/год	шт	1	32640,11 32640,11	32000,00 32000,00	0,11 0,11	640 640,00	50 км.
86	+С113-1706 варіант 8	Автоматичний комбінований балансувальний клапан AB-QM з лектричним привідом для керування клапаном	шт	1	7784,75 7784,75	7632,00 7632,00	0,11 0,11	152,64 152,64	50 км.
87	+С113-1706 варіант 10	Засувка дискова поворотна	шт	3	2975,12 8925,36	2916,67 8750,01	0,11 0,33	58,34 175,02	ВЦ=3500/1,2 50 км.
88	+С113-1706 варіант 11	Фільтр сітчастий	шт	1	1264,91 1264,91	1240,00 1240,00	0,11 0,11	24,8 24,80	ВЦ=1488/1,2 50 км.
89	+С113-1706 варіант 12	Гребінка розподільча на три підключення - комплект	шт	1	1406,87 1406,87	1379,17 1379,17	0,11 0,11	27,59 27,59	ВЦ=1655/1,2 50 км.
90	+С113-1706 варіант 13	Регулятор витрати з ручним керуванням USV-I ф40	шт	3	3195,26 9585,78	3132,50 9397,50	0,11 0,33	62,65 187,95	ВЦ=3759/1,2 50 км.
91	+С113-1706 варіант 14	Клапан триходовий VRB3-2.5 з ел.приводом	шт	3	8336,06 25008,18	8172,50 24517,50	0,11 0,33	163,45 490,35	ВЦ=9807/1,2 50 км.
92	+С113-1706 варіант 15	Клапан зворотний Ф32	шт	3	289,79 869,37	284,00 852,00	0,11 0,33	5,68 17,04	50 км.
93	+С113-1706 варіант 16	Насос циркуляційний ALPHA1 25-80 130 Grundfoss	шт	3	14781,62 44344,86	14491,67 43475,01	0,11 0,33	289,84 869,52	ВЦ=17390/1,2 50 км.
94	+С113-1706 варіант 17	Клапан дренажний Ф15	шт	3	179,63 538,89	176,00 528,00	0,11 0,33	3,52 10,56	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+С113-1706 варіант 18	Повітровідвідник автоматичний	шт	3	168,41 505,23	165,00 495,00	0,11 0,33	3,3 9,90	ВЦ=198/1,2 50 км.
96	+С113-1706 варіант 19	Термометр	шт	3	363,49 1090,47	356,25 1068,75	0,11 0,33	7,13 21,39	ВЦ=427,5/1,2 50 км.
97	+С113-1706 варіант 20	Кран кутовий для радіатору DN15	шт	21	624,02 13104,42	611,67 12845,07	0,11 2,31	12,24 257,04	ВЦ=734/1,2 50 км.
98	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	8,36 133,76	8,09 129,44	0,11 1,76	0,16 2,56	50 км.
99	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	32	13,01 416,32	12,64 404,48	0,11 3,52	0,26 8,32	50 км.
100	&С113-2451	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф6.35 мм товщина ізоляції 13 мм	м	40,8	38,77 1581,82	38,00 1550,40	0,01 0,41	0,76 31,01	50 км.
101	&С113-2451-1	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 12.7 мм товщина ізоляції 13 мм	м	56,1	40,15 2252,42	39,35 2207,54	0,01 0,56	0,79 44,32	50 км.
102	&С113-2451-2	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 15.88 мм товщина ізоляції 13 мм	м	30,6	44,69 1367,51	43,80 1340,28	0,01 0,31	0,88 26,92	50 км.
103	&С113-2451-3	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 22.2 мм товщина ізоляції 13 мм	м	15,3	46,97 718,64	46,04 704,41	0,01 0,15	0,92 14,08	50 км.
104	&С113-2451-4	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 25.2 мм товщина ізоляції 13 мм	м	5,1	56,8 289,68	55,68 283,97	0,01 0,05	1,11 5,66	50 км.
105	&С113-2451-5	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 28.58 мм товщина ізоляції 13 мм	м	30,6	59,09 1808,15	57,92 1772,35	0,01 0,31	1,16 35,49	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	&С113-2484- В2-1	Труба мідна м'яка Україна О 6.35	м	40	120,75 4830,00	118,32 4732,80	0,06 2,40	2,37 94,80	ВЦ=141,98/1,2 50 км.
107	&С113-2484- В2-1 варіант 2	Труба мідна м'яка Ф 12.7	м	55	276,02 15181,10	270,55 14880,25	0,06 3,30	5,41 297,55	ВЦ=324,66/1,2 50 км.
108	&С113-2484- В2-1 варіант 3	Труба мідна м'яка Ф 15.88	м	30	400,97 12029,10	393,05 11791,50	0,06 1,80	7,86 235,80	ВЦ=471,66/1,2 50 км.
109	&С113-2484- В2-1 варіант 4	Труба мідна м'яка Ф 22.2	м	15	673,85 10107,75	660,58 9908,70	0,06 0,90	13,21 198,15	ВЦ=792,7/1,2 50 км.
110	&С113-2484- В2-1 варіант 5	Труба мідна м'яка Ф 25.2	м	5	673,85 3369,25	660,58 3302,90	0,06 0,30	13,21 66,05	ВЦ=792,7/1,2 50 км.
111	&С113-2484- В2-1 варіант 6	Труба мідна м'яка Ф 28.58	м	30	630,17 18905,10	617,75 18532,50	0,06 1,80	12,36 370,80	ВЦ=741,3/1,2 50 км.
112	С121-782	Металеві конструкції	т	0,06	56373,81 3382,43	55416,05 3324,96	538,1 32,29	419,66 25,18	50 км.
113	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	67843,67 203,53	66800,53 200,40	538,1 1,61	505,04 1,52	50 км.
114	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066	67324,83 444,34	65624,43 433,12	380,31 2,51	1320,09 8,71	50 км.
115	+С130-26 варіант 1	Фреон - балон	шт	2	3214,04 6428,08	3150,00 6300,00	1,02 2,04	63,02 126,04	ВЦ=3780/1,2 50 км.
116	+С130-26 варіант 2	Фасонні елементи мідних труб	шт	1	5000 5000,00	5000,00 5000,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+С130-26 варіант 3	Дифузор алюмінієвий ПДК9 225х225	шт	60	1106,04 66362,40	1083,33 64999,80	1,02 61,20	21,69 1301,40	ВЦ=1300/1,2 50 км.
118	+С130-26 варіант 4	Адаптер до дифузору 225х225х200	шт	60	264,54 15872,40	258,33 15499,80	1,02 61,20	5,19 311,40	ВЦ=310/1,2 50 км.
119	+С130-26 варіант 5	Адаптер канального кондиціонера - компл.	шт	10	788,14 7881,40	771,67 7716,70	1,02 10,20	15,45 154,50	ВЦ=926/1,2 50 км.
120	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00048	38902,63 18,67	37553,79 18,03	586,04 0,28	762,8 0,36	50 км.
121	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01041	34139,27 355,39	32883,83 342,32	586,04 6,10	669,4 6,97	50 км.
122	&С130-158-1	Гнучкий повітропровід ізольований Ізовент Н 200/7,6	м.п	61,2	307,67 18829,40	300,11 18366,73	1,53 93,64	6,03 369,03	ВЦ=2737/1,2/7,6 50 км.
123	С130-605	Грати штамповані нерегульовані, марка РШ-200, розмір 252х252 мм	м2	1,536	407,59 626,06	397,09 609,93	2,51 3,86	7,99 12,27	50 км.
124	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	9	185 1665,00	180,48 1624,32	0,89 8,01	3,63 32,67	50 км.
125	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	23	204,96 4714,08	199,86 4596,78	1,08 24,84	4,02 92,46	50 км.
126	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	10	356,15 3561,50	347,10 3471,00	2,07 20,70	6,98 69,80	50 км.
127	С130-1103	Блочки	шт	8	7,52 60,16	7,25 58,00	0,12 0,96	0,15 1,20	50 км.
128	+С130-1110 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	70	615,37 43075,90	600,00 42000,00	3,3 231,00	12,07 844,90	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	+С130-1111	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	78	718 56004,00	700,00 54600,00	3,92 305,76	14,08 1098,24	50 км.
130	+С130-1114 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу,	м2	160,66	770,88 123849,58	750,00 120495,00	5,76 925,40	15,12 2429,18	50 км.
131	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0мм, круглого перерізу,	м2	90,71	769 69755,99	750,00 68032,50	3,92 355,58	15,08 1367,91	50 км.
132	+С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	287,98	768,73 221378,87	750,00 215985,00	3,66 1054,01	15,07 4339,86	50 км.
133	С142-10-2	Вода	м3	10,0132	42,1 421,56	42,10 421,56	- -	- -	
134	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	77964,3 1,56	75571,77 1,51	863,82 0,02	1528,71 0,03	50 км.
135	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	47762,07 0,48	45961,74 0,46	863,82 0,01	936,51 0,01	50 км.
136	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	69858,7 1,40	67625,10 1,35	863,82 0,02	1369,78 0,03	50 км.
137	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,30552	3113,37 951,20	2229,64 681,20	822,68 251,35	61,05 18,65	50 км.
138	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,042	2193,3 92,12	1044,59 43,87	1105,7 46,44	43,01 1,81	50 км.
139	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,09066	2467,47 223,70	1313,39 119,07	1105,7 100,24	48,38 4,39	50 км.
140	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	3907,84 11,72	3810,31 11,43	20,91 0,06	76,62 0,23	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,012	2467,08 29,60	2366,38 28,40	52,33 0,63	48,37 0,57	50 км.
142	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	8418,08 25,25	8148,37 24,45	104,65 0,31	165,06 0,49	50 км.
143	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00012	26566,43 3,19	25438,55 3,05	606,97 0,07	520,91 0,07	50 км.
144	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	985,89 29,58	950,90 28,53	15,66 0,47	19,33 0,58	50 км.
145	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,13	232,63 30,24	226,12 29,40	1,95 0,25	4,56 0,59	50 км.
146	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	368,56 11,06	358,45 10,75	2,88 0,09	7,23 0,22	50 км.
147	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	62615,47 7,51	60791,21 7,29	596,51 0,07	1227,75 0,15	50 км.
148	С1546-54	Пароніт	т	0,00061	153856,18 93,85	150085,26 91,55	754,13 0,46	3016,79 1,84	50 км.
149	&С1555-107-1 варіант 3	Клей монтажний Thermaflex	л	34,085	924,75 31520,10	905,80 30874,19	0,82 27,95	18,13 617,96	ВЦ=543,48/1,2/0,5 50 км.
150	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	669,8 669,80	653,79 653,79	2,88 2,88	13,13 13,13	50 км.
151	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	20,1552	33,47 674,59	32,34 651,82	0,47 9,47	0,66 13,30	50 км.
152	С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	148,4	32,65 4845,26	31,81 4720,60	0,2 29,68	0,64 94,98	50 км.
153	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	83,36	38,82 3236,04	37,80 3151,01	0,26 21,67	0,76 63,36	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	+С1630-1161 варіант 2	Манометр з відсічним краном для спуску повітря	комплект	3	510,27 1530,81	499,00 1497,00	1,26 3,78	10,01 30,03	ВЦ=247+252 50 км.
155	+С1630-1161 варіант 3	Електропривід триходового клапану	комплект	3	6149,85 18449,55	6028,00 18084,00	1,26 3,78	120,59 361,77	50 км.
156	+С1630-1161 варіант 4	Зовнішній блок VRFсистеми Qх=56кВт RAS-24 HNBCMQ Hitachi	комплект	1	552501,29 552501,29	541666,67 541666,67	1,26 1,26	10833,36 10833,36	ВЦ=650000/1,2 50 км.
157	+С1630-1161 варіант 5	Внутрішній блок канального типу Qх=7,1кВт RPIM-2.5 HNAUNIQ Hitachi	комплект	10	63751,29 637512,90	62500,00 625000,00	1,26 12,60	1250,03 12500,30	ВЦ=75000/1,2 50 км.
158	+С1630-1161 варіант 6	Рефнет E-102SN4 Hitachi	комплект	3	1650,29 4950,87	1616,67 4850,01	1,26 3,78	32,36 97,08	ВЦ=1940/1,2 50 км.
159	+С1630-1161 варіант 7	Рефнет E-162SN4 Hitachi	комплект	3	2131,38 6394,14	2088,33 6264,99	1,26 3,78	41,79 125,37	ВЦ=2506/1,2 50 км.
160	+С1630-1161 варіант 8	Рефнет E-242SN4 Hitachi	комплект	3	3673,29 11019,87	3600,00 10800,00	1,26 3,78	72,03 216,09	ВЦ=4320/1,2 50 км.
161	+С1630-1161 варіант 9	Пульт керування дротовий PC ARFQ-E Hitachi	комплект	10	5297,64 52976,40	5192,50 51925,00	1,26 12,60	103,88 1038,80	ВЦ=6231/1,2 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
162	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5026	4,9416 12,37	4,9416 12,37			
163	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	239,4	0,07223 17,29	0,07223 17,29			
164	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,9149	184,55 537,94	184,55 537,94			
		Разом	грн.		567,60	567,60			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3095898,70**	**3033667,98**	**4355,80**	**57874,92**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	407,43					
		Стиснене повітря	м3	239,4					
		Мастильні матеріали	кг	11,85					
		Гідравлічна рідина	кг	1,367					
		Бензин	л	172,193					
		Дизельне паливо	л	10,944					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
Електроосвітлення і електрообладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1259,47	92,90				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	104,91	104,43				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	132,37	153,73				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1496,75					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,6848	314,11 3984,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,6848	712,39 9036,52				
8	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	35,6699	154,81 5522,06				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	22,5188	130,53 2939,38				
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,4396	40,43 543,36				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,04	6,44 0,26				
12	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,067	127,85 519,97				
		Разом по розділу II	**грн.**		**22545,97**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	30,19					
		Дизельне паливо	кг	72,303					
		Електроенергія	кВт-год	112,926					
		Мастильні матеріали	кг	7,319					
		Гідравлічна рідина	кг	7,253					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	75,3394					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	78,0524					
15	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	16,3442					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00005	57179,88 2,86	55563,22 2,78	495,49 0,02	1121,17 0,06	50 км.
17	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,021926	3042 66,70	2289,92 50,21	692,43 15,18	59,65 1,31	50 км.
18	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00004	51919,1 2,08	50140,10 2,01	760,98 0,03	1018,02 0,04	50 км.
19	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0004	67353,04 26,94	65271,41 26,11	760,98 0,30	1320,65 0,53	50 км.
20	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,034776	30917,33 1075,18	29930,80 1040,87	380,31 13,23	606,22 21,08	50 км.
21	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	16,8	97,09 1631,11	94,63 1589,78	0,56 9,41	1,9 31,92	50 км.
22	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,002984	51536,14 153,78	50030,14 149,29	495,49 1,48	1010,51 3,01	50 км.
23	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,003625	72216,85 261,79	70296,49 254,82	504,34 1,83	1416,02 5,14	50 км.
24	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00027	38895,92 10,50	37628,91 10,16	504,34 0,14	762,67 0,20	50 км.
25	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,97 11,34	554,73 11,09	1,12 0,02	11,12 0,23	50 км.
26	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,098	16589,16 1625,74	16263,38 1593,81	0,5 0,05	325,28 31,88	50 км.
27	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003381	69126,79 233,72	67339,52 227,67	431,84 1,46	1355,43 4,59	50 км.
28	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0197616	12474,24 246,51	11537,22 227,99	692,43 13,68	244,59 4,84	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	31,36	76,38 2395,28	75,00 2352,00	0,81 25,40	0,57 17,88	50 км.
30	+С113-3 варіант 2	Труба ПВХ гофрована серія 9 Д=32 мм ДКС	м	626,2	37,3 23357,26	37,30 23357,26	- -	- -	
31	+С113-3 варіант 3	Труба ПВХ гофрована серія 9 Д=20 мм ДКС	м	989,8	28,7 28407,26	28,70 28407,26	- -	- -	
32	+С113-3 варіант 4	Лоток перфорований 50х200х3000мм ДКС	м	39,39	225,82 8895,05	223,33 8796,97	0,81 31,91	1,68 66,17	ВЦ=268/1,2 50 км.
33	+С113-3 варіант 5	Лоток перфорований 50х100х3000мм ДКС	м	12,12	185,83 2252,26	183,64 2225,72	0,81 9,82	1,38 16,72	ВЦ=220,37/1,2 50 км.
34	+С113-3 варіант 6	Лоток перфорований 50х50х3000мм ДКС	м	36,36	101,45 3688,72	99,88 3631,64	0,81 29,45	0,76 27,63	ВЦ=119,86/1,2 50 км.
35	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	19,84	99 1964,16	97,22 1928,84	1,04 20,63	0,74 14,69	50 км.
36	+С113-4 варіант 1	Труба гнучка електротехнічна, двошарова, з поліетилену, Д63/51,5 мм ДКС	м	10,1	51,76 522,78	50,33 508,33	1,04 10,50	0,39 3,95	ВЦ=3020/1,2/50 50 км.
37	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,32	147,03 47,05	144,34 46,19	1,6 0,51	1,09 0,35	50 км.
38	+С113-2139 варіант 1	Шафа - корпус металевий розм. 600х250х1530мм Prisma Plus G 08302	шт	1	8783,34 8783,34	8610,00 8610,00	1,12 1,12	172,22 172,22	ВЦ=10332/1,2 50 км.
39	+С113-2139 варіант 2	Шафа - корпус металевий розм. 595х250х630 мм xEnergy Basic Eaton	шт	2	5339,14 10678,28	5233,33 10466,66	1,12 2,24	104,69 209,38	ВЦ=6280/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0021	67843,67 142,47	66800,53 140,28	538,1 1,13	505,04 1,06	50 км.
41	+С151-125 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х35 мм2 ВВГнгд	1000м	0,051	960643,02 48992,79	939641,67 47921,73	2165,21 110,43	18836,14 960,63	ВЦ=1127,57/1, 2х1000 50 км.
42	+С151-125 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0153	83511,01 1277,72	79708,33 1219,54	2165,21 33,13	1637,47 25,05	ВЦ=95,65/1, 2х1000 50 км.
43	+С151-125 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,1632	46153,51 7532,25	43083,33 7031,20	2165,21 353,36	904,97 147,69	ВЦ=51,7/1, 2х1000 50 км.
44	+С151-125 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,6324	45058,33 28494,89	45058,33 28494,89	- -	- -	ВЦ=54,07/1, 2х1000
45	+С151-125 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0153	31805,52 486,62	29016,67 443,96	2165,21 33,13	623,64 9,53	ВЦ=34,82/1, 2х1000 50 км.
46	+С151-125 варіант 6	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 30 хв.), перетин жил: 3х1,5 мм' (N)HXH FE180/E30 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	1,4229	42906,51 61051,67	39900,00 56773,71	2165,21 3080,88	841,3 1197,08	ВЦ=47880/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+С151-125 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х25 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0306	698103,51 21361,97	682250,00 20876,85	2165,21 66,26	13688,3 418,86	ВЦ=818,70/1, 2х1000 50 км.
48	+С151-125 варіант 8	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х25 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,05712	957123 54670,87	957123,00 54670,87	- -	- -	
49	+С151-125 варіант 9	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х16 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,0153	630292,21 9643,47	615768,33 9421,26	2165,21 33,13	12358,67 189,08	ВЦ=738922/1,2 50 км.
50	+С151-125 варіант 10	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х2,5 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,1122	137559,12 15434,13	132696,67 14888,57	2165,21 242,94	2697,24 302,62	ВЦ=159236/1,2 50 км.
51	+С151-125 варіант 11	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 3х1,5 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,1377	97779,12 13464,18	93696,67 12902,03	2165,21 298,15	1917,24 264,00	ВЦ=112436/1,2 50 км.
52	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,09982	33147,95 3308,83	32117,68 3205,99	380,31 37,96	649,96 64,88	50 км.
53	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	33539,61 201,24	32501,66 195,01	380,31 2,28	657,64 3,95	50 км.
54	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00116	32137,29 37,28	30643,33 35,55	863,82 1,00	630,14 0,73	50 км.
55	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015	94848,45 14,23	92124,86 13,82	863,82 0,13	1859,77 0,28	50 км.
56	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,322	2467,47 794,53	1313,39 422,91	1105,7 356,04	48,38 15,58	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	5,5132	711,32 3921,65	696,22 3838,40	1,15 6,34	13,95 76,91	50 км.
58	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1039	125,3 13,02	122,67 12,75	0,17 0,02	2,46 0,25	50 км.
59	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143	413,67 5,92	405,09 5,79	0,47 0,01	8,11 0,12	50 км.
60	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132	932,99 12,32	914,23 12,07	0,47 0,01	18,29 0,24	50 км.
61	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,174	15,7 2,73	15,10 2,63	0,29 0,05	0,31 0,05	50 км.
62	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04785	455,2 21,78	445,62 21,32	0,65 0,03	8,93 0,43	50 км.
63	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	257,6	20,45 5267,92	19,75 5087,60	0,3 77,28	0,4 103,04	50 км.
64	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	16,72 351,12	16,37 343,77	0,02 0,42	0,33 6,93	50 км.
65	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0016	13,36 0,02	13,04 0,02	0,06 -	0,26 -	50 км.
66	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132	81,03 1,07	77,71 1,03	1,73 0,02	1,59 0,02	50 км.
67	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,3 64,60	31,32 62,64	0,35 0,70	0,63 1,26	50 км.
68	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,261	16,79 4,38	16,18 4,22	0,28 0,07	0,33 0,09	50 км.
69	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,261	41,57 10,85	40,54 10,58	0,21 0,05	0,82 0,22	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,005356	151910,92 813,63	148356,69 794,60	575,58 3,08	2978,65 15,95	50 км.
71	С1545-291	Шпилька	комплект	361,08	42,18 15230,35	41,14 14854,83	0,21 75,83	0,83 299,69	50 км.
72	+С1545-512 варіант 40	Вимикач відкритої установки однополюсний , прохідний, 10А,220В,IP54	шт	22	216,92 4772,24	212,50 4675,00	0,17 3,74	4,25 93,50	ВЦ=255/1,2 50 км.
73	+С1545-512 варіант 41	Вимикач відкритої установки однополюсний , одноклавішний ,10А,220В,IP54	шт	31	94,01 2914,31	92,00 2852,00	0,17 5,27	1,84 57,04	50 км.
74	+С1545-512 варіант 42	Вимикач відкритої установки однополюсний , двоклавішний ,10А,220В,IP54	шт	1	242,42 242,42	237,50 237,50	0,17 0,17	4,75 4,75	ВЦ=285/1,2 50 км.
75	+С1545-512 варіант 43	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами,одномісна, з заземлюючим контактом,для відкритого встановлення ; 16А; 220 В; IP54	шт	14	189,89 2658,46	186,00 2604,00	0,17 2,38	3,72 52,08	50 км.
76	+С1545-512 варіант 44	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами,двоомісна, з заземлюючим контактом,для відкритого встановлення 16А; 220 В; IPE54	шт	42	269,45 11316,90	264,00 11088,00	0,17 7,14	5,28 221,76	50 км.
77	+С1545-512 варіант 45	Вимикач диф.автоматичний 1р+N, Ін=16А,30 мА,хар.С E.NEXT	шт	15	1072,02 16080,30	1050,83 15762,45	0,17 2,55	21,02 315,30	ВЦ=1261/1,2 50 км.
78	+С1545-512 варіант 48	Вимикач автоматичний 16А 3р e.mcb.stand. 45.3.C16 E.NEXT	шт	4	255,17 1020,68	250,00 1000,00	0,17 0,68	5 20,00	ВЦ=300/1,2 50 км.
79	+С1545-512 варіант 51	Світильник світлодіодний 8 Вт ДПП -06У - 8Вт-211-IP65 ТОВ "Ватра"	шт	90	947,07 85236,30	928,33 83549,70	0,17 15,30	18,57 1671,30	ВЦ=1114/1,2 50 км.
80	+С1545-512 варіант 52	Світильник світлодіодний 12 Вт ДББ-64В-12-033-/Р54	шт	20	1402,67 28053,40	1375,00 27500,00	0,17 3,40	27,5 550,00	, ВЦ=1650/1,2 50 км.
81	+С1545-512 варіант 53	Світловий покажчик " Вихід" ДБО02ВСП -6-а-104 (IP65) ТОВ "Ватра"	шт	6	248,37 1490,22	243,33 1459,98	0,17 1,02	4,87 29,22	, ВЦ=292/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+С1545-512 варіант 54	Вимикач автоматичний 125 3р хар.С е. industrial.ukm.250Sm.125 E.NEXT	шт	1	2050,37 2050,37	2010,00 2010,00	0,17 0,17	40,2 40,20	, ВЦ=2412/1,2 50 км.
83	+С1545-512 варіант 55	Вимикач автоматичний 80А,3р, хар.С . industrial.mcb.150.3.C80	шт	4	1747,77 6991,08	1713,33 6853,32	0,17 0,68	34,27 137,08	ВЦ=2056/1,2 50 км.
84	+С1545-512 варіант 58	Вимикач автоматичний 10А,1р, хар.В e.mcb. stand.45.1.B10 E.NEXT	шт	6	411,57 2469,42	403,33 2419,98	0,17 1,02	8,07 48,42	, ВЦ=484/1,2 50 км.
85	+С1545-512 варіант 61	Світильник світлодіодний 8 Вт ДБВ-64В-12- 033-IP54 ТОВ "Ватра"	шт	49	1154,48 56569,52	1131,67 55451,83	0,17 8,33	22,64 1109,36	, ВЦ=1358/1,2 50 км.
86	+С1545-512 варіант 62	Вимикач автоматичний 10А,1р, хар.С e.mcb. stand.45.1.C10	шт	10	248,03 2480,30	243,00 2430,00	0,17 1,70	4,86 48,60	 50 км.
87	+С1545-512 варіант 64	Вимикач автоматичний 10А,3р, хар.Д e.mcb. pro.60.3.D.10	шт	3	248,03 744,09	243,00 729,00	0,17 0,51	4,86 14,58	 50 км.
88	+С1545-512 варіант 65	Вимикач автоматичний 63А,3р, хар.С . industrial.mcb.100.3.C63	шт	1	463,15 463,15	453,90 453,90	0,17 0,17	9,08 9,08	ВЦ=544,68/1,2 50 км.
89	+С1545-512 варіант 66	Світильник світлодіодний 8 Вт ДПП -06У - 8Вт-211-Р65 ТОВ "Ватра" з вбудованою акумуляторною батареєю	шт	18	1136,45 20456,10	1114,00 20052,00	0,17 3,06	22,28 401,04	 50 км.
90	+С1545-512 варіант 67	Силовий автоматичний вимикач e.industrial. ukm.250S.160, 3р, 160А	шт	3	2280,89 6842,67	2236,00 6708,00	0,17 0,51	44,72 134,16	 50 км.
91	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	116523,28 1,17	113450,10 1,13	788,41 0,01	2284,77 0,03	50 км.
92	С1546-20	Клей БМК5	кг	4,495	339,12 1524,34	331,75 1491,22	0,72 3,24	6,65 29,88	50 км.
93	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001	214107,07 2,14	209045,07 2,09	863,82 0,01	4198,18 0,04	50 км.
94	+С1547-16 варіант 3	Коробка розподільча 65х65х40 мм, IP55IMT35093 Schneider Electric	шт	134	33,73 4519,82	33,73 4519,82	- -	- -	, ВЦ=40,47/1,2

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+1503-1001 варіант 1	Блок АВР ІЕК	шт	1	10240,78 10240,78	9999,17 9999,17	40,81 40,81	200,8 200,80	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
96	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	57,2983	4,9416 283,15	4,9416 283,15			
		Разом	грн.		283,15	283,15			
		Разом по розділу III	**грн.**		**658393,52**	**643361,12**	**5104,14**	**9928,26**	
		IV. Устаткування							
97	+1503-1001 варіант 5	Вимикач автоматичний 125 3р хар.С е. industrial.ukm.250Sm.125 E.NEXT	шт	1	2088,93 2088,93	2010,00 2010,00	60,30 60,30	18,63 18,63	ВЦ=2412/1,2 3%
98	+1503-1001 варіант 6	Вимикач автоматичний 80А,3р, хар.С . industrial.mcb.150.3.C80	шт	1	1780,61 1780,61	1713,33 1713,33	51,40 51,40	15,88 15,88	ВЦ=2056/1,2 3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**3869,54**	**3723,33**	**111,70**	**34,51**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	170,225					
		Мастильні матеріали	кг	7,319					
		Гідравлічна рідина	кг	7,253					
		Бензин	л	40,797					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	85,063					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
Диспетчиризація систем протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	504,63	93,73				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	58,91	99,23				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	51,14	153,72				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	614,68					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,742	314,11 861,29				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,008	388,89 3,11				
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,75	712,39 1959,07				
9	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,196	154,81 30,34				
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	36,652	551,67 20219,81				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2	130,53 261,06				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,17	344,47 58,56				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,136	40,43 450,23				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,64	6,44 36,32				
15	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,166	127,85 21,22				
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,96	5,43 16,07				
		Разом по розділу II	**грн.**		**23917,08**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	199,073					
		Дизельне паливо	кг	15,675					
		Електроенергія	кВт-год	62,36					
		Мастильні матеріали	кг	11,788					
		Гідравлічна рідина	кг	2,641					

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,452					
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,8832					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,008					
20	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,008					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	34,312					
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,336					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
23	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	368,05 7,36	358,60 7,17	2,23 0,04	7,22 0,15	50 км.
24	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,004784	37274,53 178,32	36048,17 172,45	495,49 2,37	730,87 3,50	50 км.
25	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000015	31491,62 0,47	30378,65 0,46	495,49 0,01	617,48 -	50 км.
26	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00809	3042 24,61	2289,92 18,53	692,43 5,60	59,65 0,48	50 км.
27	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	323343,96 3,23	316146,92 3,16	856,96 0,01	6340,08 0,06	50 км.
28	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	22991,38 0,46	21834,43 0,44	706,14 0,01	450,81 0,01	50 км.
29	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	10270,49 0,41	9205,29 0,37	863,82 0,03	201,38 0,01	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000648	30917,33 20,03	29930,80 19,40	380,31 0,25	606,22 0,38	50 км.
31	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,61	97,09 59,22	94,63 57,72	0,56 0,34	1,9 1,16	50 км.
32	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,028	29943 838,40	29339,79 821,51	380,31 10,65	222,9 6,24	50 км.
33	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00056	44035,41 24,66	42676,48 23,90	495,49 0,28	863,44 0,48	50 км.
34	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00052	38895,92 20,23	37628,91 19,57	504,34 0,26	762,67 0,40	50 км.
35	С111-1608	Дрантя	кг	0,2	12,46 2,49	11,10 2,22	1,12 0,22	0,24 0,05	50 км.
36	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	566,97 45,36	554,73 44,38	1,12 0,09	11,12 0,89	50 км.
37	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	16589,16 66,36	16263,38 65,05	0,5 -	325,28 1,31	50 км.
38	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	69126,79 34,56	67339,52 33,67	431,84 0,22	1355,43 0,67	50 км.
39	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000301	12474,24 3,75	11537,22 3,47	692,43 0,21	244,59 0,07	50 км.
40	С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0006	5769,6 3,46	5321,34 3,19	335,13 0,20	113,13 0,07	50 км.
41	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,96	76,38 73,32	75,00 72,00	0,81 0,78	0,57 0,54	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,16	147,03 23,52	144,34 23,09	1,6 0,26	1,09 0,17	50 км.
43	С113-2125	Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм	м	30,3	8,36 253,31	8,09 245,13	0,11 3,33	0,16 4,85	50 км.
44	+С118-37 варіант 1	Короб канал білий 20х40, ТА-GNi	м	656,5	70,86 46519,59	50,00 32825,00	19,47 12782,06	1,39 912,53	ВЦ=120/1,2/2 50 км.
45	+С118-37 варіант 2	Короб канал білий 100х60, ТА-GN	м	30,3	198,36 6010,31	175,00 5302,50	19,47 589,94	3,89 117,87	ВЦ=420/1,2/2 50 км.
46	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,012	67843,67 814,12	66800,53 801,61	538,1 6,46	505,04 6,05	50 км.
47	+С153-14	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1 мм2	1000м	0,0102	60781,74 619,97	59400,00 605,88	189,94 1,94	1191,8 12,15	ВЦ=71,28/1, 2х1000 50 км.
48	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001202	37544,96 45,13	36285,53 43,62	523,25 0,63	736,18 0,88	50 км.
49	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,02246	33147,95 744,50	32117,68 721,36	380,31 8,54	649,96 14,60	50 км.
50	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00008	77964,3 6,24	75571,77 6,05	863,82 0,07	1528,71 0,12	50 км.
51	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00004	47762,07 1,91	45961,74 1,84	863,82 0,03	936,51 0,04	50 км.
52	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00008	69858,7 5,59	67625,10 5,41	863,82 0,07	1369,78 0,11	50 км.
53	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	107732,51 15,08	104934,54 14,69	685,57 0,10	2112,4 0,29	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	2467,47 14,80	1313,39 7,88	1105,7 6,63	48,38 0,29	50 км.
55	&С1512-2-5	Коробка DKC 53700	шт	12	78,23 938,76	76,67 920,04	0,03 0,36	1,53 18,36	ВЦ=92/1,2 50 км.
56	+С1512-6 варіант 2	Коробка, OBO Bettermann T60	шт	4	144,79 579,16	141,67 566,68	0,28 1,12	2,84 11,36	ВЦ=170/1,2 50 км.
57	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00028	777923,47 217,82	762289,76 213,44	380,31 0,11	15253,4 4,27	50 км.
58	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,382	711,32 271,72	696,22 265,96	1,15 0,44	13,95 5,32	50 км.
59	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3824	125,3 47,91	122,67 46,91	0,17 0,07	2,46 0,93	50 км.
60	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,04	128,98 5,16	125,77 5,03	0,68 0,03	2,53 0,10	50 км.
61	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	11,016	413,67 4556,99	405,09 4462,47	0,47 5,18	8,11 89,34	50 км.
62	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,88	934,15 822,05	915,20 805,38	0,63 0,55	18,32 16,12	50 км.
63	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,028	932,99 1892,10	914,23 1854,06	0,47 0,95	18,29 37,09	50 км.
64	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,042	112,54 4,73	109,29 4,59	1,04 0,04	2,21 0,10	50 км.
65	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,36	15,7 21,35	15,10 20,54	0,29 0,39	0,31 0,42	50 км.
66	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,34	455,2 154,77	445,62 151,51	0,65 0,22	8,93 3,04	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	4,8	20,45 98,16	19,75 94,80	0,3 1,44	0,4 1,92	50 км.
68	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,04	295,63 11,83	289,25 11,57	0,58 0,02	5,8 0,24	50 км.
69	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,028	165,36 335,35	160,39 325,27	1,73 3,51	3,24 6,57	50 км.
70	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,04	3481,53 139,26	3391,28 135,65	21,98 0,88	68,27 2,73	50 км.
71	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,3 64,60	31,32 62,64	0,35 0,70	0,63 1,26	50 км.
72	С1545-180	Полоски К-404	100шт	1,768	16,79 29,68	16,18 28,61	0,28 0,50	0,33 0,57	50 км.
73	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,768	41,57 73,50	40,54 71,67	0,21 0,37	0,82 1,46	50 км.
74	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,4	232,63 93,05	226,12 90,45	1,95 0,78	4,56 1,82	50 км.
75	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,12	533,85 597,91	523,13 585,91	0,25 0,28	10,47 11,72	50 км.
76	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,78	213,73 380,44	208,96 371,95	0,58 1,03	4,19 7,46	50 км.
77	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00048	62615,47 30,06	60791,21 29,18	596,51 0,29	1227,75 0,59	50 км.
78	+С1545-318 варіант 1	Металорукав д=16мм d 20	1000м	0,0412	31737,89 1307,60	30833,33 1270,33	282,25 11,63	622,31 25,64	ВЦ=1850/1, 2/50х1000 50 км.
79	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	842,78 0,24	72,12 0,02	754,13 0,21	16,53 0,01	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,06	339,12 20,35	331,75 19,91	0,72 0,04	6,65 0,40	50 км.
81	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,08	190,19 15,22	185,74 14,86	0,72 0,06	3,73 0,30	50 км.
82	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	567,22 3,40	555,31 3,33	0,79 -	11,12 0,07	50 км.
83	С1546-79	Суміш АС-8	т	0,000002	80685,57 0,16	78246,54 0,16	856,96 -	1582,07 -	50 км.
84	&С1547-1628-2	Автоматичний вимикач 10 АДП «Капро»	шт	2	158,58 317,16	155,00 310,00	0,47 0,94	3,11 6,22	50 км.
85	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,192	4,9416 0,95	4,94160 0,95	- -	- -	
86	&С188888-53-2	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740мл, межа 150хв.	балон	2	967,68 1935,36	940,45 1880,90	8,26 16,52	18,97 37,94	ВЦ=1128,54/1,2 50 км.
87	+1504-18011 варіант 1	Кнопка "Пуск СПДЗ", РУПД-06-В-О-М-0	шт	4	171,8 687,20	168,33 673,32	0,1 0,40	3,37 13,48	50 км.
88	+1504-18011 варіант 2	Кнопка "Пуск ВПВ", РУПД-06-В-О-М-0	шт	4	171,8 687,20	168,33 673,32	0,1 0,40	3,37 13,48	50 км.
89	&15092-1021-4	Кабель 2х2х0,8J-Y(St)Y…Lg	м	30,6	47,96 1467,58	46,92 1435,75	0,1 3,06	0,94 28,77	ВЦ=56,3/1,2 50 км.
90	&15097-1021-1	Кабель для пожежної сигналізації 1х2х0,8 J-Y(St)Y-Lg	1000м	0,0918	32039,86 2941,26	31150,00 2859,57	261,63 24,02	628,23 57,67	ВЦ=37,38/1, 2х1000 50 км.
91	&15097-1021-1 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,357	16841,86 6012,54	16250,00 5801,25	261,63 93,40	330,23 117,89	ВЦ=19,5/1, 2х1000 50 км.
92	&15097-1021-2	Кабель вогнестійкий 2х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,0918	42766,87 3926,00	41666,67 3825,00	261,63 24,02	838,57 76,98	ВЦ=50/1,2х1000 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	&15097-1021-3	Кабель вогнестійкий 5х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,0102	64671,37 659,65	63141,67 644,05	261,63 2,67	1268,07 12,93	ВЦ=75,77/1, 2х1000 50 км.
94	&15097-1021-4	Кабель вогнестійкий 3х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,1836	51079,87 9378,26	49816,67 9146,34	261,63 48,04	1001,57 183,88	ВЦ=59,78/1, 2х1000 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
95	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,3374	4,9416 75,79	4,9416 75,79			
96	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0492	184,55 9,08	184,55 9,08			
97	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0002	186,09 0,03	186,09 0,03			
		Разом	грн.		84,90	84,90			
		Разом по розділу III	**грн.**		**97292,16**	**81740,99**	**13666,31**	**1884,86**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	77,697					
		Мастильні матеріали	кг	11,837					
		Гідравлічна рідина	кг	2,641					
		Бензин	л	269,018					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	18,441					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
Система протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	481,44	91,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,33	99,08				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	42,77	153,70				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	541,54					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,9204	314,11 289,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8704	712,39 620,06				
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	10,2816	551,67 5672,05				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,5984	130,53 78,11				
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	64,2768	6,44 413,94				
		Разом по розділу II	**грн.**		**7073,27**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	55,963					
		Дизельне паливо	кг	4,961					
		Електроенергія	кВт-год	9,268					
		Мастильні матеріали	кг	4,476					
		Гідравлічна рідина	кг	0,747					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,1968					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,8048					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	368,05 7,36	358,60 7,17	2,23 0,04	7,22 0,15	50 км.
14	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00136	37274,53 50,69	36048,17 49,03	495,49 0,67	730,87 0,99	50 км.
15	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,005714	3042 17,38	2289,92 13,08	692,43 3,96	59,65 0,34	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00062	323343,96 200,47	316146,92 196,01	856,96 0,53	6340,08 3,93	50 км.
17	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	22991,38 0,46	21834,43 0,44	706,14 0,01	450,81 0,01	50 км.
18	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	10270,49 0,41	9205,29 0,37	863,82 0,03	201,38 0,01	50 км.
19	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0061	44035,41 268,62	42676,48 260,33	495,49 3,02	863,44 5,27	50 км.
20	С111-1608	Дрантя	кг	0,2	12,46 2,49	11,10 2,22	1,12 0,22	0,24 0,05	50 км.
21	+С118-37 варіант 5	ПВХ кабельний канал, 100х40мм EKD 100х40 HD Kopos	м	2,02	247,92 500,80	243,06 490,98	- -	4,86 9,82	ВЦ=291,67/1,2
22	+С118-37 варіант 6	ПВХ кабельний канал, 40х20 мм EKD 40х20мм HD Kopos	м	10,1	62,05 626,71	60,83 614,38	- -	1,22 12,33	ВЦ=146/2/1,2
23	+С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	262,6	45,9 12053,34	45,00 11817,00	- -	0,9 236,34	ВЦ=108/2/1,2
24	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	107732,51 15,08	104934,54 14,69	685,57 0,10	2112,4 0,29	50 км.
25	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00067	777923,47 521,21	762289,76 510,73	380,31 0,25	15253,4 10,23	50 км.
26	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204	125,3 2,56	122,67 2,50	0,17 -	2,46 0,06	50 км.
27	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	13,9424	413,67 5767,55	405,09 5647,93	0,47 6,55	8,11 113,07	50 км.
28	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,565	934,15 1461,94	915,20 1432,29	0,63 0,99	18,32 28,66	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,4624	932,99 431,41	914,23 422,74	0,47 0,22	18,29 8,45	50 км.
30	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,4624	165,36 76,46	160,39 74,16	1,73 0,80	3,24 1,50	50 км.
31	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	9,536	19,1 182,14	18,15 173,08	0,58 5,53	0,37 3,53	50 км.
32	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,7068	213,73 792,25	208,96 774,57	0,58 2,15	4,19 15,53	50 км.
33	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	842,78 0,24	72,12 0,02	754,13 0,21	16,53 0,01	50 км.
34	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	5,2132	190,19 991,50	185,74 968,30	0,72 3,75	3,73 19,45	50 км.
35	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	567,22 3,40	555,31 3,33	0,79 -	11,12 0,07	50 км.
36	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,192	4,9416 0,95	4,94160 0,95	- -	- -	
37	&15093-36113-2	Кабель пожежний безгалогенний, 1х2х0,8 J-H(St)H ТОВ «Алай»	1000м	0,5661	16047,09 9084,26	15700,00 8887,77	32,44 18,36	314,65 178,13	50 км.
38	&15093-36113-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий січенням 3х1.5 (N)HXH FE180/E30 3х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,0153	50846,09 777,95	49816,67 762,20	32,44 0,50	996,98 15,25	ВЦ=59,78/1, 2х1000 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,958	4,9416 24,50	4,9416 24,50			
		Разом	грн.		24,50	24,50			
		Разом по розділу III	**грн.**		**33862,13**	**33150,77**	**47,90**	**663,46**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	14,226					
		Мастильні матеріали	кг	4,476					
		Гідравлічна рідина	кг	0,747					
		Бензин	л	75,626					
		Дизельне паливо	л	5,837					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	293,58	95,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,99	99,02				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,07	153,73				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	353,64					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,0972	314,11 344,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,0472	712,39 746,01				
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,42	567,18 2506,94				
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	16,6012	551,67 9158,38				
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,8932	130,53 116,59				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,52	6,44 3,35				
		Разом по розділу II	**грн.**		**12875,91**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	89,436					
		Дизельне паливо	кг	28,511					
		Електроенергія	кВт-год	0,475					
		Мастильні матеріали	кг	5,968					
		Гідравлічна рідина	кг	1,772					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,3552					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	19,0672					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	368,05 7,36	358,60 7,17	2,23 0,04	7,22 0,15	50 км.
15	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00154	37274,53 57,40	36048,17 55,51	495,49 0,76	730,87 1,13	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00405	3042 12,32	2289,92 9,27	692,43 2,80	59,65 0,25	50 км.
17	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	323343,96 12,93	316146,92 12,65	856,96 0,03	6340,08 0,25	50 км.
18	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,001	51635,64 51,64	49627,86 49,63	995,32 1,00	1012,46 1,01	50 км.
19	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	22991,38 0,46	21834,43 0,44	706,14 0,01	450,81 0,01	50 км.
20	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	10270,49 0,41	9205,29 0,37	863,82 0,03	201,38 0,01	50 км.
21	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00039	44035,41 17,17	42676,48 16,64	495,49 0,19	863,44 0,34	50 км.
22	С111-1608	Дрантя	кг	0,2	12,46 2,49	11,10 2,22	1,12 0,22	0,24 0,05	50 км.
23	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,5	566,97 283,49	554,73 277,37	1,12 0,56	11,12 5,56	50 км.
24	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	54614,27 21,85	53115,42 21,25	427,98 0,17	1070,87 0,43	50 км.
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	69126,79 276,51	67339,52 269,36	431,84 1,73	1355,43 5,42	50 км.
26	+С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	311,08	45,9 14278,57	45,00 13998,60	- -	0,9 279,97	ВЦ=108/2/1,2
27	С1110-14	Глухарі	100шт	0,209	727,38 152,02	706,11 147,58	7,01 1,47	14,26 2,97	50 км.
28	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	107732,51 15,08	104934,54 14,69	685,57 0,10	2112,4 0,29	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+С1512-1 варіант 6	Коробка монтажна розподільча вогнестійка КРОМА-02-90 Р1/4 Сенко	шт	19	836,43 15892,17	820,00 15580,00	0,03 0,57	16,4 311,60	ВЦ=984/1,2 50 км.
30	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	777923,47 15,56	762289,76 15,25	380,31 0,01	15253,4 0,30	50 км.
31	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00015	601251,93 90,19	589082,37 88,36	380,31 0,06	11789,25 1,77	50 км.
32	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,154	711,32 109,54	696,22 107,22	1,15 0,18	13,95 2,14	50 км.
33	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,8744	125,3 109,56	122,67 107,26	0,17 0,15	2,46 2,15	50 км.
34	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	4,9896	413,67 2064,05	405,09 2021,24	0,47 2,35	8,11 40,46	50 км.
35	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,05	934,15 46,71	915,20 45,76	0,63 0,03	18,32 0,92	50 км.
36	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,5236	932,99 488,51	914,23 478,69	0,47 0,25	18,29 9,57	50 км.
37	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,616	15,7 9,67	15,10 9,30	0,29 0,18	0,31 0,19	50 км.
38	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,154	455,2 70,10	445,62 68,63	0,65 0,10	8,93 1,37	50 км.
39	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,7	1732,83 1212,98	1696,76 1187,73	2,09 1,46	33,98 23,79	50 км.
40	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,2	295,63 59,13	289,25 57,85	0,58 0,12	5,8 1,16	50 км.
41	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,5236	165,36 86,58	160,39 83,98	1,73 0,91	3,24 1,69	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,8008	16,79 13,45	16,18 12,96	0,28 0,22	0,33 0,27	50 км.
43	С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,095	4095,08 389,03	3993,33 379,37	21,45 2,04	80,3 7,62	50 км.
44	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,8008	41,57 33,29	40,54 32,46	0,21 0,17	0,82 0,66	50 км.
45	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,72	65,85 47,41	63,98 46,07	0,58 0,42	1,29 0,92	50 км.
46	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	213,73 21,37	208,96 20,90	0,58 0,06	4,19 0,41	50 км.
47	+С1545-512 варіант 39	Покажчик світловий з написом "ВИХІД" ОС-2 ТОВ «Тірас-12»	шт	2	760 1520,00	760,00 1520,00	- -	- -	, ВЦ=912/1,2
48	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	842,78 0,24	72,12 0,02	754,13 0,21	16,53 0,01	50 км.
49	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,04	190,19 7,61	185,74 7,43	0,72 0,03	3,73 0,15	50 км.
50	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	567,22 3,40	555,31 3,33	0,79 -	11,12 0,07	50 км.
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,192	4,9416 60,25	4,94160 60,25	- -	- -	
52	&15093-36113-2	Кабель пожежний безгалогенний, 1х2х0,8 J-H(St)H ТОВ «Алай»	1000м	0,00204	16047,09 32,74	15700,00 32,03	32,44 0,07	314,65 0,64	50 км.
53	&15093-36113-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий січенням 3х1.5 (N)HXH FE180/E30 3х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,0102	50846,09 518,63	49816,67 508,13	32,44 0,33	996,98 10,17	ВЦ=59,78/1, 2х1000 50 км.
54	&15093-36113-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий січенням 2х1.5 (N)HXH FE180/E30 2х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,30192	30633,09 9248,74	30000,00 9057,60	32,44 9,79	600,65 181,35	ВЦ=36/1,2х1000 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
55	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,0082	4,9416 39,57	4,9416 39,57			
		Разом	грн.		39,57	39,57			
		Разом по розділу III	**грн.**		**47380,18**	**46454,14**	**28,83**	**897,21**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,483					
		Мастильні матеріали	кг	5,968					
		Гідравлічна рідина	кг	1,772					
		Бензин	л	120,859					
		Дизельне паливо	л	33,542					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	82,56	95,02				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,73	100,33				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,29	153,70				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	100,58					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,7268	314,11 228,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6668	712,39 475,02				
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,4978	551,67 3032,97				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,2958	130,53 38,61				
10	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	0,15	665,96 99,89				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,3472	6,44 21,56				
		Разом по розділу II	**грн.**		**3896,35**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	31,554					
		Дизельне паливо	кг	3,801					
		Електроенергія	кВт-год	0,602					
		Мастильні матеріали	кг	1,905					
		Гідравлічна рідина	кг	0,43					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,4488					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,0268					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&С110-85-В1 варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий із написом: "УВАГА! Аварійний витік газу.всім залишити приміщення", напруга живлення U=24В , «Сержант С-07С-24» ЧП "СенКо"	шт.	2	949,32 1898,64	930,67 1861,34	0,04 0,08	18,61 37,22	ВЦ=1116,8/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	&С110-85-В1 варіант 4	Коробка монтажна з'єднувальна ОВО Bettermann T60	шт.	1	168,34 168,34	165,00 165,00	0,04 0,04	3,3 3,30	ВЦ=198/1,2 50 км.
16	&С110-85-В1 варіант 6	Консоль 500мм ВВР2150	шт.	3	277,14 831,42	271,67 815,01	0,04 0,12	5,43 16,29	ВЦ=326/1,2 50 км.
17	&С110-85-В1 варіант 7	Клемна колодка 12х4 розподільча	шт.	1	62,43 62,43	61,17 61,17	0,04 0,04	1,22 1,22	ВЦ=73,4/1,2 50 км.
18	&С111-РО-2 варіант 3	Кабель контрольний екранований, перетином: 4х1,0 мм2 КВВГЭнг	м	33,66	229,96 7740,45	225,40 7586,96	0,05 1,68	4,51 151,81	, ВЦ=270,48/1,2 50 км.
19	&С111-РО-2 варіант 4	Кабель силовий ВВГнг перетином 2х1,5мм.	м	75,48	17,98 1357,13	17,58 1326,94	0,05 3,77	0,35 26,42	ВЦ=21,09/1,2 50 км.
20	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	368,05 11,04	358,60 10,76	2,23 0,07	7,22 0,21	50 км.
21	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00051	37274,53 19,01	36048,17 18,38	495,49 0,25	730,87 0,38	50 км.
22	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001296	3042 3,94	2289,92 2,97	692,43 0,90	59,65 0,07	50 км.
23	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	22991,38 0,69	21834,43 0,66	706,14 0,02	450,81 0,01	50 км.
24	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0003	42252,98 12,68	40663,51 12,20	760,98 0,23	828,49 0,25	50 км.
25	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	10270,49 0,62	9205,29 0,55	863,82 0,05	201,38 0,02	50 км.
26	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00022	44035,41 9,69	42676,48 9,39	495,49 0,11	863,44 0,19	50 км.
27	С111-1608	Дрантя	кг	0,3	12,46 3,74	11,10 3,33	1,12 0,34	0,24 0,07	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	566,97 22,68	554,73 22,19	1,12 0,04	11,12 0,45	50 км.
29	С111-1804	Сталь листова	т	0,0014	33547,66 46,97	32917,62 46,08	380,31 0,53	249,73 0,36	50 км.
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006	69126,79 41,48	67339,52 40,40	431,84 0,26	1355,43 0,82	50 км.
31	+С118-37 варіант 5	ПВХ кабельний канал, 100х40мм EKD 100х40 HD Kopos	м	2,02	247,92 500,80	243,06 490,98	- -	4,86 9,82	ВЦ=291,67/1,2
32	+С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	101	45,9 4635,90	45,00 4545,00	- -	0,9 90,90	ВЦ=108/2/1,2
33	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00021	107732,51 22,62	104934,54 22,04	685,57 0,14	2112,4 0,44	50 км.
34	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	777923,47 15,56	762289,76 15,25	380,31 0,01	15253,4 0,30	50 км.
35	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,051	711,32 36,28	696,22 35,51	1,15 0,06	13,95 0,71	50 км.
36	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0816	125,3 10,22	122,67 10,01	0,17 0,01	2,46 0,20	50 км.
37	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,1964	413,67 908,58	405,09 889,74	0,47 1,03	8,11 17,81	50 км.
38	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,06	934,15 56,05	915,20 54,91	0,63 0,04	18,32 1,10	50 км.
39	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1734	932,99 161,78	914,23 158,53	0,47 0,08	18,29 3,17	50 км.
40	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,204	15,7 3,20	15,10 3,08	0,29 0,06	0,31 0,06	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,051	455,2 23,22	445,62 22,73	0,65 0,03	8,93 0,46	50 км.
42	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	985,89 29,58	950,90 28,53	15,66 0,47	19,33 0,58	50 км.
43	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1734	165,36 28,67	160,39 27,81	1,73 0,30	3,24 0,56	50 км.
44	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2652	16,79 4,45	16,18 4,29	0,28 0,07	0,33 0,09	50 км.
45	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2652	41,57 11,02	40,54 10,75	0,21 0,06	0,82 0,21	50 км.
46	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	232,63 2,33	226,12 2,26	1,95 0,02	4,56 0,05	50 км.
47	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,544	19,1 10,39	18,15 9,87	0,58 0,32	0,37 0,20	50 км.
48	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1272	213,73 27,19	208,96 26,58	0,58 0,07	4,19 0,54	50 км.
49	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0002	317955,27 63,59	311145,27 62,23	575,58 0,12	6234,42 1,24	50 км.
50	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00042	842,78 0,35	72,12 0,03	754,13 0,32	16,53 -	50 км.
51	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,2678	190,19 50,93	185,74 49,74	0,72 0,19	3,73 1,00	50 км.
52	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,009	567,22 5,10	555,31 5,00	0,79 0,01	11,12 0,09	50 км.
53	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,288	4,9416 1,42	4,94160 1,42	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&15093-36113-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий січенням 3х1.5 (N)НХН FE180/E30 3х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,0102	50846,09 518,63	49816,67 508,13	32,44 0,33	996,98 10,17	ВЦ=59,78/1, 2х1000 50 км.
55	&15093-36113-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий січенням 2х1.5 (N)НХН FE180/E30 2х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,00204	30633,09 62,49	30000,00 61,20	32,44 0,07	600,65 1,22	ВЦ=36/1,2х1000 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
56	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1113	4,9416 10,43	4,9416 10,43			
		Разом	грн.		10,43	10,43			
		Разом по розділу III	**грн.**		**19431,73**	**19039,38**	**12,34**	**380,01**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,713					
		Мастильні матеріали	кг	1,905					
		Гідравлічна рідина	кг	0,43					
		Бензин	л	42,641					
		Дизельне паливо	л	4,471					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
Монтаж системи зв'язку.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	189,91	96,40				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,07	98,96				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	17,59	153,91				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	218,57					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,5954	314,11 187,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4654	712,39 331,55				
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,9125	551,67 3813,42				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3779	130,53 49,33				
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,098	6,44 58,59				
		Разом по розділу II	**грн.**		**4439,91**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	37,569					
		Дизельне паливо	кг	2,653					
		Електроенергія	кВт-год	1,444					
		Мастильні матеріали	кг	2,281					
		Гідравлічна рідина	кг	0,485					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,6116					
12	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,0326					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000785	37274,53 29,26	36048,17 28,30	495,49 0,39	730,87 0,57	50 км.
15	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00185	3042 5,63	2289,92 4,24	692,43 1,28	59,65 0,11	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	323343,96 3,23	316146,92 3,16	856,96 0,01	6340,08 0,06	50 км.
17	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,0000001	140704,54 0,01	137184,65 0,01	760,98 -	2758,91 -	50 км.
18	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000001	116616,36 0,01	113541,35 0,01	788,41 -	2286,6 -	50 км.
19	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,000015	44035,41 0,66	42676,48 0,64	495,49 0,01	863,44 0,01	50 км.
20	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,31	566,97 175,76	554,73 171,97	1,12 0,35	11,12 3,44	50 км.
21	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00026	69126,79 17,97	67339,52 17,51	431,84 0,11	1355,43 0,35	50 км.
22	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001	5820,32 5,82	5371,07 5,37	335,13 0,34	114,12 0,11	50 км.
23	+С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	140,39	45,9 6443,90	45,00 6317,55	- -	0,9 126,35	ВЦ=108/2/1,2
24	С1113-3	Ацетон технічний, І сорт	т	0,000092	32535,21 2,99	30875,76 2,84	1021,5 0,09	637,95 0,06	50 км.
25	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00007	94848,45 6,64	92124,86 6,45	863,82 0,06	1859,77 0,13	50 км.
26	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	777923,47 46,68	762289,76 45,74	380,31 0,02	15253,4 0,92	50 км.
27	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0515	711,32 36,63	696,22 35,86	1,15 0,06	13,95 0,71	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1915	125,3 23,99	122,67 23,49	0,17 0,03	2,46 0,47	50 км.
29	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	4,0118	413,67 1659,56	405,09 1625,14	0,47 1,89	8,11 32,53	50 км.
30	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,47	934,15 439,05	915,20 430,14	0,63 0,30	18,32 8,61	50 км.
31	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,2363	932,99 220,47	914,23 216,03	0,47 0,11	18,29 4,33	50 км.
32	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,206	15,7 3,23	15,10 3,11	0,29 0,06	0,31 0,06	50 км.
33	С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,15	457,03 68,55	447,38 67,11	0,69 0,10	8,96 1,34	50 км.
34	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0515	455,2 23,44	445,62 22,95	0,65 0,03	8,93 0,46	50 км.
35	С1545-154	Наконечники латунні, діаметр 4-6 мм	10шт	5,6	19,21 107,58	18,66 104,50	0,17 0,95	0,38 2,13	50 км.
36	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,17	295,63 50,26	289,25 49,17	0,58 0,10	5,8 0,99	50 км.
37	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2363	165,36 39,07	160,39 37,90	1,73 0,41	3,24 0,76	50 км.
38	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01	1284,38 12,84	1258,28 12,58	0,92 0,01	25,18 0,25	50 км.
39	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2678	16,79 4,50	16,18 4,33	0,28 0,07	0,33 0,10	50 км.
40	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2678	41,57 11,13	40,54 10,86	0,21 0,06	0,82 0,21	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,76	19,1 33,62	18,15 31,94	0,58 1,02	0,37 0,66	50 км.
42	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02	2938,18 58,76	2879,42 57,59	1,15 0,02	57,61 1,15	50 км.
43	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,288	213,73 61,55	208,96 60,18	0,58 0,17	4,19 1,20	50 км.
44	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000001	151910,92 0,15	148356,69 0,15	575,58 -	2978,65 -	50 км.
45	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,737	190,19 140,17	185,74 136,89	0,72 0,53	3,73 2,75	50 км.
46	+1504-17003 варіант 1	Розетка настінна UTP 1xRJ-45 cat.5 KDWP6034 Kingda	шт	5	53,21 266,05	52,00 260,00	0,17 0,85	1,04 5,20	ВЦ=62,4/1,2 50 км.
47	+1504-17003 варіант 4	Розетка телефонна однопортова VIOLA RJ11 4 Lezard	шт	1	73,28 73,28	71,67 71,67	0,17 0,17	1,44 1,44	ВЦ=86/1,2 50 км.
48	+1517-1024 варіант 2	Монтажний комплект М6 оцинкований Hypernet PNS	шт	100	7,82 782,00	7,67 767,00	- -	0,15 15,00	ВЦ=9,2/1,2
49	&2405-1205-2 варіант 1	Оптичний кабель броньований 9/125 SM ОКТБг-М(1,5)П-12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12	м	15	33,99 509,85	32,27 484,05	1,05 15,75	0,67 10,05	ВЦ=38,72/1,2 50 км.
50	&2405-1205-2 варіант 2	Ethernet кабель U/UTP cat.5e 4x2x0.51 LSFR бухта 305 м K-Net КПВнг-HF-ВП (350)	м	136,8	17,26 2361,17	15,87 2171,02	1,05 143,64	0,34 46,51	ВЦ=4840/305 50 км.
51	&2405-1205-2 варіант 3	Кабель телефонний, 4-х провідний з мідними жилами KD-TEL4C-GY Kingda	м	8,08	6,89 55,67	5,70 46,06	1,05 8,48	0,14 1,13	ВЦ=6,84/1,2 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
52	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5467	4,9416 12,58	4,9416 12,58			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	184,55 0,04	184,55 0,04			
		Разом	грн.		12,62	12,62			
		Разом по розділу III	**грн.**		**13793,75**	**13346,13**	**177,47**	**270,15**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,99					
		Мастильні матеріали	кг	2,281					
		Гідравлічна рідина	кг	0,485					
		Бензин	л	50,769					
		Дизельне паливо	л	3,121					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
Монтаж обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	86,47	95,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	203,04	95,36				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,43	109,87				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	27,09	153,75				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	333,03					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,15	314,11 1303,56				
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,246	388,89 95,67				
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,016	318,23 5,09				
11	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	1,795	406,45 729,58				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,217	712,39 866,98				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,016	691,64 11,07				
14	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156, 96 кН [16 т]	маш. год	4,93	299,24 1475,25				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,9	130,53 117,48				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	21,398	40,43 865,12				
		Разом по розділу II	**грн.**		**5469,80**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	10,632					
		Дизельне паливо	кг	7,028					
		Електроенергія	кВт-год	229,177					
		Мастильні матеріали	кг	2,067					
		Гідравлічна рідина	кг	0,184					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	31,5					
18	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	18,144					
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,234					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00206	56265,73 115,91	54666,99 112,61	495,49 1,02	1103,25 2,28	50 км.
21	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000205	28793,18 5,90	27733,12 5,69	495,49 0,10	564,57 0,11	50 км.
22	&С111-302-1	Дозатор рідкого мила або шампуню з настінним кріпленням	шт.	12	1173,29 14079,48	1150,00 13800,00	0,28 3,36	23,01 276,12	ВЦ=1380/1,2 50 км.
23	&С111-302-2	Утримувач рушників подвійний з настінним кріпленням	шт.	6	1348,39 8090,34	1321,67 7930,02	0,28 1,68	26,44 158,64	ВЦ=1586/1,2 50 км.
24	&С111-302-3	Утримувач туалетного паперу з настінним кріпленням	шт.	12	908,09 10897,08	890,00 10680,00	0,28 3,36	17,81 213,72	ВЦ=1068/1,2 50 км.
25	С111-311	Каболка	т	0,00007	107142,21 7,50	104355,81 7,30	685,57 0,05	2100,83 0,15	50 км.
26	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,52	14,58 167,96	5,79 66,70	8,5 97,92	0,29 3,34	50 км.
27	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00013	133951,6 17,41	130564,12 16,97	760,98 0,10	2626,5 0,34	50 км.
28	&С111-640-1-Р варіант 1	Сантехнічна перегородка	м2	25,62	1534,73 39319,78	1500,00 38430,00	4,64 118,88	30,09 770,90	50 км.
29	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,140154	32591,77 4567,87	31457,23 4408,86	495,49 69,44	639,05 89,57	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002	10737,56 2,15	9946,30 1,99	580,72 0,12	210,54 0,04	50 км.
31	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001442	41637,39 60,04	40325,48 58,15	495,49 0,71	816,42 1,18	50 км.
32	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,028296	121214,09 3429,87	118333,00 3348,35	504,34 14,27	2376,75 67,25	50 км.
33	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	4,60845	248,01 1142,94	242,78 1118,84	0,37 1,71	4,86 22,39	50 км.
34	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06	225,68 13,54	220,46 13,23	0,79 0,05	4,43 0,26	50 км.
35	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00002	69126,79 1,38	67339,52 1,35	431,84 0,01	1355,43 0,02	50 км.
36	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,138348	7957,3 1100,88	7466,14 1032,93	335,13 46,36	156,03 21,59	50 км.
37	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	3,4	661,97 2250,70	608,33 2068,32	40,66 138,24	12,98 44,14	50 км.
38	&С126-1243-1	Поручень відкидний для МГН	шт	2	2687,91 5375,82	2666,67 5333,34	1,23 2,46	20,01 40,02	ВЦ=3200/1,2 50 км.
39	&С126-1243-2	Поручень Г-подібний з кріпленням у стіну правого виконання для МГН	шт	1	2331,08 2331,08	2312,50 2312,50	1,23 1,23	17,35 17,35	ВЦ=2775/1,2 50 км.
40	&С126-1243-3	Поручень Г-подібний з кріпленням у стіну лівого виконання для МГН	шт	1	2331,08 2331,08	2312,50 2312,50	1,23 1,23	17,35 17,35	ВЦ=2775/1,2 50 км.
41	+С130-43 варіант 1	Металева ванна 700х700х150 мм	комплект	1	4107,54 4107,54	4000,00 4000,00	27 27,00	80,54 80,54	50 км.
42	+С130-143 варіант 1	Вішалка для одягу настінна l=1000 мм	шт	69	1240,5 85594,50	1215,83 83892,27	0,35 24,15	24,32 1678,08	ВЦ=1459/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00001	69858,7 0,70	67625,10 0,68	863,82 0,01	1369,78 0,01	50 км.
44	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00001	1131836,49 11,32	1109263,31 11,09	380,31 -	22192,87 0,23	50 км.
45	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,12	711,32 85,36	696,22 83,55	1,15 0,14	13,95 1,67	50 км.
46	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,04	145,28 5,81	140,81 5,63	1,62 0,06	2,85 0,12	50 км.
47	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00006	26566,43 1,59	25438,55 1,53	606,97 0,04	520,91 0,02	50 км.
48	С1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	4	12,26 49,04	11,92 47,68	0,1 0,40	0,24 0,96	50 км.
49	С1545-248	Скоби будівельні	кг	3,4	28,98 98,53	27,83 94,62	0,58 1,97	0,57 1,94	50 км.
50	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,9848	57,14 56,27	43,30 42,64	12,72 12,53	1,12 1,10	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	35,847	4,9416 177,14	4,9416 177,14			
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6779	184,55 125,10	184,55 125,10			
		Разом	грн.		302,24	302,24			
		Разом по розділу III	**грн.**		**185621,61**	**181541,58**	**568,60**	**3511,43**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	265,024					
		Мастильні матеріали	кг	2,744					
		Гідравлічна рідина	кг	0,184					
		Бензин	л	14,368					
		Дизельне паливо	л	8,268					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Зовнішні мережі електропостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
Зовнішні мережі електропостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	43,14	79,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	203,28	97,14				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	93,45	110,10				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	12,7	109,73				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	36,17	153,72				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	388,74					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

		II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,18	314,11 998,87					
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	14,68	418,53 6144,02					
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,86	712,39 12723,29					
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	20,816	40,43 841,59					
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	22,37744	476,42 10661,06					
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,33184	627,21 208,13					
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	7,56	818,2 6185,59					
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	6,44 0,52					
17	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	5,48 12,71					
18	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	26,4	393,42 10386,29					
		Разом по розділу II	**грн.**		**48162,07**					
		в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	73,114						
		Дизельне паливо	кг	241,518						
		Електроенергія	кВт-год	110,452						
		Мастильні матеріали	кг	18,605						
		Гідравлічна рідина	кг	4,126						

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	10,56					
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,198					
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,437					
22	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,09					
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,198					
24	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,86					
25	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,419					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000024	27094,56 0,65	25788,60 0,62	774,69 0,02	531,27 0,01	50 км.
27	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00086	57179,88 49,17	55563,22 47,78	495,49 0,43	1121,17 0,96	50 км.
28	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	37274,53 1,12	36048,17 1,08	495,49 0,01	730,87 0,03	50 км.
29	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00012	323343,96 38,80	316146,92 37,94	856,96 0,10	6340,08 0,76	50 км.
30	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0001	51919,1 5,19	50140,10 5,01	760,98 0,08	1018,02 0,10	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	35249,11 0,70	34058,04 0,68	499,91 0,01	691,16 0,01	50 км.
32	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,004334	38895,92 168,57	37628,91 163,08	504,34 2,19	762,67 3,30	50 км.
33	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,2292	116,23 26,64	113,09 25,92	0,86 0,20	2,28 0,52	50 км.
34	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00012	112504,64 13,50	109434,85 13,13	863,82 0,10	2205,97 0,27	50 км.
35	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,01479	35925,15 531,33	34356,92 508,14	863,82 12,78	704,41 10,41	50 км.
36	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	566,97 45,36	554,73 44,38	1,12 0,09	11,12 0,89	50 км.
37	С111-1721-11Б варіант 2	Стрічка сигнальна	м	200	9,2 1840,00	8,99 1798,00	0,03 6,00	0,18 36,00	50 км.
38	С111-1809	Сталь кругла	т	0,201	42964,87 8635,94	42264,72 8495,21	380,31 76,44	319,84 64,29	50 км.
39	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00117	69126,79 80,88	67339,52 78,79	431,84 0,51	1355,43 1,58	50 км.
40	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,588	19,97 11,74	18,92 11,12	0,66 0,39	0,39 0,23	50 км.
41	+С113-4 варіант 1	Труба гнучка електротехнічна, двошарова, з поліетилену, Д63/51,5 мм ДКС	м	30	51,76 1552,80	50,33 1509,90	1,04 31,20	0,39 11,70	ВЦ=3020/1,2/50 50 км.
42	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,652	268,96 713,28	263,79 699,57	3,17 8,41	2 5,30	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,006	67843,67 407,06	66800,53 400,80	538,1 3,23	505,04 3,03	50 км.
44	+С157-257	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 50 мм2	1000м	0,06	200063,82 12003,83	195833,33 11750,00	307,67 18,46	3922,82 235,37	ВЦ=235/1,2х1000 50 км.
45	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00008	37544,96 3,00	36285,53 2,90	523,25 0,04	736,18 0,06	50 км.
46	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,351	33147,95 11634,93	32117,68 11273,31	380,31 133,49	649,96 228,13	50 км.
47	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	16	1080,91 17294,56	398,11 6369,76	661,61 10585,76	21,19 339,04	50 км.
48	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0016	226408,74 362,25	221589,04 354,54	380,31 0,61	4439,39 7,10	50 км.
49	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,204	125,3 25,56	122,67 25,02	0,17 0,03	2,46 0,51	50 км.
50	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,012	96,88 1,16	94,62 1,14	0,36 -	1,9 0,02	50 км.
51	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	413,67 11,83	405,09 11,59	0,47 0,01	8,11 0,23	50 км.
52	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,248	934,15 1165,82	915,20 1142,17	0,63 0,79	18,32 22,86	50 км.
53	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0264	932,99 24,63	914,23 24,14	0,47 0,01	18,29 0,48	50 км.
54	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,1664	15,7 2,61	15,10 2,51	0,29 0,05	0,31 0,05	50 км.
55	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0192	455,2 8,74	445,62 8,56	0,65 0,01	8,93 0,17	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,1224	567,17 69,42	555,16 67,95	0,89 0,11	11,12 1,36	50 км.
57	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,006	1732,83 10,40	1696,76 10,18	2,09 0,01	33,98 0,21	50 км.
58	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,123	13,36 1,64	13,04 1,60	0,06 0,01	0,26 0,03	50 км.
59	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	81,03 2,14	77,71 2,05	1,73 0,05	1,59 0,04	50 км.
60	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	5	32,3 161,50	31,32 156,60	0,35 1,75	0,63 3,15	50 км.
61	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,224	533,85 653,43	523,13 640,31	0,25 0,31	10,47 12,81	50 км.
62	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	65,85 1,32	63,98 1,28	0,58 0,01	1,29 0,03	50 км.
63	+С1545-512 варіант 20	Універсальний з'єднувач NG3103ZC ДКС	шт	24	94,01 2256,24	92,00 2208,00	0,17 4,08	1,84 44,16	50 км.
64	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	116523,28 2,33	113450,10 2,27	788,41 0,02	2284,77 0,04	50 км.
65	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	214107,07 8,56	209045,07 8,36	863,82 0,03	4198,18 0,17	50 км.
66	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001	570368 570,37	558498,74 558,50	685,57 0,69	11183,69 11,18	50 км.
67	С1546-83	Тавот	кг	2,472	33,87 83,73	32,42 80,14	0,79 1,95	0,66 1,64	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+15093-9061 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВбБШв броньований, з подвійною ізоляцією з полівінілхлориду, з особливим захисним покривом типу ББШв, перетин жил: 4х70 мм2 ПАТ "Південькабель" м. Харків	1000м	0,204	1520326,95 310146,70	1487933,33 303538,40	2583,29 526,99	29810,33 6081,31	ВЦ=1785,52/1, 2х1000 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
69	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,4118	4,9416 105,81	4,9416 105,81			
70	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4088	184,55 75,45	184,55 75,45			
71	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,124	186,09 23,07	186,09 23,07			
		Разом	грн.		204,33	204,33			
		Разом по розділу III	**грн.**		**370833,76**	**352286,76**	**11417,46**	**7129,54**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	131,864					
		Мастильні матеріали	кг	19,014					
		Гідравлічна рідина	кг	4,25					
		Бензин	л	98,802					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	284,138					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Зовнішні мережі звязку

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
Зовнішні мережі слабострумних мереж

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,81	78,44				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,6	95,28				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,32	105,41				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,02	153,92				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	37,75					
	Середній розряд робіт		розряд	2,4					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,028	314,11 8,80				
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,027	418,53 11,30				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,055	712,39 39,18				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,513202	476,42 2626,60				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2685,88**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,067					
		Дизельне паливо	кг	23,44					
		Мастильні матеріали	кг	1,405					
		Гідравлічна рідина	кг	0,119					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,2					
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,2					
14	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,031					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000004	27094,56 0,11	25788,60 0,10	774,69 -	531,27 0,01	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	&С111-РО-2 варіант 8	Оптичний кабель 9/125 SM ОКТБг-М(1,5)П-12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12 KF 09063_ВА	м	96,9	32,97 3194,79	32,27 3126,96	0,05 4,85	0,65 62,98	ВЦ=38,72/1,2 50 км.
17	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000003	323343,96 0,97	316146,92 0,95	856,96 -	6340,08 0,02	50 км.
18	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,0382	116,23 4,44	113,09 4,32	0,86 0,03	2,28 0,09	50 км.
19	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000003	112504,64 0,34	109434,85 0,33	863,82 -	2205,97 0,01	50 км.
20	С111-1721-11Б варіант 2	Стрічка сигнальна	м	90	9,2 828,00	8,99 809,10	0,03 2,70	0,18 16,20	50 км.
21	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,098	19,97 1,96	18,92 1,85	0,66 0,06	0,39 0,05	50 км.
22	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000002	37544,96 0,08	36285,53 0,07	523,25 -	736,18 0,01	50 км.
23	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00004	226408,74 9,06	221589,04 8,86	380,31 0,02	4439,39 0,18	50 км.
24	С1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,018	219,8 3,96	214,34 3,86	1,15 0,02	4,31 0,08	50 км.
25	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,00204	125,3 0,26	122,67 0,25	0,17 -	2,46 0,01	50 км.
26	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,002	96,88 0,19	94,62 0,19	0,36 -	1,9 -	50 км.
27	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,00416	15,7 0,07	15,10 0,06	0,29 -	0,31 0,01	50 км.
28	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00048	455,2 0,22	445,62 0,21	0,65 -	8,93 0,01	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000025	570368 14,26	558498,74 13,96	685,57 0,02	11183,69 0,28	50 км.
30	С1546-83	Тавот	кг	0,412	33,87 13,95	32,42 13,36	0,79 0,33	0,66 0,26	50 км.
31	+С1630-1 варіант 4	труба гофрована гнучка двошарова з протяжкою, д.63мм	м	5	42,33 211,65	40,27 201,35	1,23 6,15	0,83 4,15	ВЦ=2416/1,2/50 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3945	4,9416 1,95	4,9416 1,95			
33	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,004	184,55 0,74	184,55 0,74			
34	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,004	186,09 0,74	186,09 0,74			
		Разом	грн.		3,43	3,43			
		Разом по розділу III	**грн.**		**4287,74**	**4189,21**	**14,18**	**84,31**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,395					
		Мастильні матеріали	кг	1,409					
		Гідравлічна рідина	кг	0,123					
		Бензин	л	0,09					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	27,576					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
Зовнішні мережі водопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	133,07	91,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4,28	96,92				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,47	103,92				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	10	109,73				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	17,42	153,71				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	185,24					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					

		II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,59138	388,89 229,98					
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0378	418,53 15,82					
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0378	712,39 26,93					
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,04104	691,64 28,38					
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,26	88,56 111,59					
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,41696	159,06 225,38					
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,9	344,47 310,02					
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,82	358,45 293,93					
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	12,64851	476,42 6026,00					
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,261324	627,21 163,91					
19	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,41696	159,68 226,26					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,82	6,05 4,96				
21	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	20,79	393,42 8179,20				
		Разом по розділу II	**грн.**		**15842,36**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	10,587					
		Дизельне паливо	кг	57,937					
		Електроенергія	кВт-год	0,567					
		Стиснене повітря	м3	56,826					
		Мастильні матеріали	кг	3,849					
		Гідравлічна рідина	кг	0,276					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
22	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	12,1788					
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,33					
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,86					
25	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,26					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000074	12817,37 0,95	11853,06 0,88	712,99 0,05	251,32 0,02	50 км.
27	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1974	14,58 2,88	5,79 1,14	8,5 1,68	0,29 0,06	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000016	42252,98 0,68	40663,51 0,65	760,98 0,01	828,49 0,02	50 км.
29	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	11598,17 11,37	10596,06 10,38	774,69 0,76	227,42 0,23	50 км.
30	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,019368	32591,77 631,24	31457,23 609,26	495,49 9,60	639,05 12,38	50 км.
31	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	8,136	97,09 789,92	94,63 769,91	0,56 4,56	1,9 15,45	50 км.
32	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,001332	21502,26 28,64	20203,12 26,91	877,53 1,17	421,61 0,56	50 км.
33	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	10737,56 13,74	9946,30 12,73	580,72 0,74	210,54 0,27	50 км.
34	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00028	35933,71 10,06	34724,79 9,72	504,34 0,14	704,58 0,20	50 км.
35	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,041	90,4 3,71	75,60 3,10	13,03 0,53	1,77 0,08	50 км.
36	С111-1708	Клоччя просочене	кг	3,6	50,89 183,20	49,12 176,83	0,77 2,77	1 3,60	50 км.
37	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	126	9,2 1159,20	8,99 1132,74	0,03 3,78	0,18 22,68	50 км.
38	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,75	220,64 165,48	216,58 162,44	2,42 1,82	1,64 1,22	50 км.
39	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	127,26	39,94 5082,76	38,83 4941,51	0,33 42,00	0,78 99,25	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	36	330,99 11915,64	322,02 11592,72	2,48 89,28	6,49 233,64	50 км.
41	С113-1826 варіант 1	Компресійна муфта з зовн. різьбою Dn40x1 1/2"	шт	1	344,13 344,13	337,27 337,27	0,11 0,11	6,75 6,75	50 км.
42	+С113-1855 варіант 1	Перехід різьбовий 2"х1" VTr.592.N.0906 VALTEC	шт	1	529,67 529,67	519,17 519,17	0,11 0,11	10,39 10,39	ВЦ=623/1,2 50 км.
43	+С113-2275 варіант 3	Кран шаровий Dn1 1/2" VALTEC VT.218.N.06	шт	1	608,34 608,34	596,30 596,30	0,11 0,11	11,93 11,93	50 км.
44	+С113-2275 варіант 4	Кран шаровий Dn1/2"	шт	1	366,29 366,29	359,00 359,00	0,11 0,11	7,18 7,18	50 км.
45	С142-10-2	Вода	м3	2,7648	42,1 116,40	42,10 116,40	- -	- -	
46	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,86	855,16 11852,52	132,68 1838,94	705,71 9781,14	16,77 232,44	50 км.
47	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0068	2193,3 14,91	1044,59 7,10	1105,7 7,52	43,01 0,29	50 км.
48	&С1536-120-1	Врізний хомут Dn40 Dz100№3150 Dn50 Dz90 JAFAR	шт	1	2551,25 2551,25	2500,00 2500,00	1,23 1,23	50,02 50,02	50 км.
49	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000003	26566,43 0,08	25438,55 0,08	606,97 -	520,91 -	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,882	- -	- -			
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1218	184,55 22,48	184,55 22,48			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,243	186,09 45,22	186,09 45,22			
		Разом	грн.		67,70	67,70			
		Разом по розділу III	**грн.**		**36450,76**	**25792,88**	**9949,22**	**708,66**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,449					
		Стиснене повітря	м3	56,826					
		Мастильні матеріали	кг	3,971					
		Гідравлічна рідина	кг	0,519					
		Бензин	л	14,307					
		Дизельне паливо	л	68,162					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
Зовнішні мережі побутової каналізації К-1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37,53	92,63				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,34	96,92				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,98	106,39				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,84	154,04				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	43,69					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14	388,89 54,44				
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,003	418,53 1,26				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,003	712,39 2,14				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1	691,64 69,16				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,25001	476,42 595,53				
		Разом по розділу II	**грн.**		**722,53**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,43					
		Дизельне паливо	кг	5,821					
		Мастильні матеріали	кг	0,367					
		Гідравлічна рідина	кг	0,036					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	С111-311	Каболка	т	0,001	107142,21 107,14	104355,81 104,36	685,57 0,69	2100,83 2,09	50 км.
14	С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	2842,2 2,84	2205,75 2,21	580,72 0,58	55,73 0,05	50 км.
15	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	10	9,2 92,00	8,99 89,90	0,03 0,30	0,18 1,80	50 км.
16	+С113-1375 варіант 2	Труба ПВХ SN8 Д160	м	10,08	442,33 4458,69	433,33 4367,97	0,33 3,33	8,67 87,39	ВЦ=1040/2/1,2 50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	С142-10-2	Вода	м3	0,18	42,1 7,58	42,10 7,58	- -	- -	
18	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,3	855,16 1111,71	132,68 172,48	705,71 917,42	16,77 21,81	50 км.
19	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	3039,99 197,60	1774,16 115,32	1206,22 78,40	59,61 3,88	50 км.
20	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	2467,47 2,47	1313,39 1,31	1105,7 1,11	48,38 0,05	50 км.
21	С1632-102	Силікон	л	0,011	264,83 2,91	258,78 2,85	0,86 0,01	5,19 0,05	50 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**5982,94**	**4863,98**	**1001,84**	**117,12**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	0,367					
		Гідравлічна рідина	кг	0,036					
		Бензин	л	0,581					
		Дизельне паливо	л	6,848					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03
Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	81,45	89,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	60,51	103,71				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,1	114,61				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	10,71	109,73				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	15,45	153,80				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	180,22					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					

		II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,16896	388,89 454,60					
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0027	418,53 1,13					
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6727	712,39 479,22					
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,97356	691,64 2056,63					
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00006708	130,53 0,01					
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,048	88,56 4,25					
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8	40,43 153,63					
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,88	47,54 41,84					
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,551895	476,42 1692,19					
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,27999	627,21 175,61					
19	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	22,275	393,42 8763,43					
		Разом по розділу II	**грн.**		**13822,54**					
		в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	3,642						
		Дизельне паливо	кг	37,319						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	27,796					
		Мастильні матеріали	кг	2,591					
		Гідравлічна рідина	кг	0,513					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,59					
21	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,8					
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,29					
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,74					
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,12					
25	КБМ270-177	Тринога	маш. год	0,86					
26	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,048					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	С111-311	Каболка	т	0,001	107142,21 107,14	104355,81 104,36	685,57 0,69	2100,83 2,09	50 км.
28	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,005	22991,38 114,96	21834,43 109,17	706,14 3,53	450,81 2,26	50 км.
29	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,44	14,58 21,00	5,79 8,34	8,5 12,24	0,29 0,42	50 км.
30	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001697	42252,98 7,17	40663,51 6,90	760,98 0,13	828,49 0,14	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,01632	32590,01 531,87	31176,30 508,80	774,69 12,64	639,02 10,43	50 км.
32	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0292	32591,77 951,68	31457,23 918,55	495,49 14,47	639,05 18,66	50 км.
33	С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	2842,2 2,84	2205,75 2,21	580,72 0,58	55,73 0,05	50 км.
34	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00352	121214,09 426,67	118333,00 416,53	504,34 1,78	2376,75 8,36	50 км.
35	С111-1608	Дрантя	кг	0,00881	12,46 0,11	11,10 0,10	1,12 0,01	0,24 -	50 км.
36	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00544	107876,2 586,85	105000,00 571,20	760,98 4,14	2115,22 11,51	50 км.
37	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	2,097	140,74 295,13	137,79 288,95	0,19 0,40	2,76 5,78	50 км.
38	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,6229	248,01 154,49	242,78 151,23	0,37 0,23	4,86 3,03	50 км.
39	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01811	225,68 4,09	220,46 3,99	0,79 0,01	4,43 0,09	50 км.
40	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	9	9,2 82,80	8,99 80,91	0,03 0,27	0,18 1,62	50 км.
41	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001696	6051,41 10,26	5597,62 9,49	335,13 0,57	118,66 0,20	50 км.
42	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	2297,19 2297,19	2199,82 2199,82	52,33 52,33	45,04 45,04	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С113-1375 варіант 2	Труба ПВХ SN8 Д160	м	5,04	442,33 2229,34	433,33 2183,98	0,33 1,66	8,67 43,70	ВЦ=1040/2/1,2 50 км.
44	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	4,04	98,7 398,75	95,95 387,64	0,81 3,27	1,94 7,84	50 км.
45	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	1	661,97 661,97	608,33 608,33	40,66 40,66	12,98 12,98	50 км.
46	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0129	79799,29 1029,41	78667,15 1014,81	538,1 6,94	594,04 7,66	50 км.
47	С142-10-2	Вода	м3	0,1325	42,1 5,58	42,10 5,58	- -	- -	
48	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,4196	855,16 5489,79	132,68 851,75	705,71 4530,38	16,77 107,66	50 км.
49	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	3039,99 197,60	1774,16 115,32	1206,22 78,40	59,61 3,88	50 км.
50	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,4346	3166,46 1376,14	1898,15 824,94	1206,22 524,22	62,09 26,98	50 км.
51	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,08162	2193,3 179,02	1044,59 85,26	1105,7 90,25	43,01 3,51	50 км.
52	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	2467,47 2,47	1313,39 1,31	1105,7 1,11	48,38 0,05	50 км.
53	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,01272	2669,49 33,96	1511,45 19,23	1105,7 14,06	52,34 0,67	50 км.
54	С1545-248	Скоби будівельні	кг	1,2	28,98 34,78	27,83 33,40	0,58 0,70	0,57 0,68	50 км.
55	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231	57,14 7,03	43,30 5,33	12,72 1,57	1,12 0,13	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	С1546-82	Сурик свинцевий	т	0,001	174803,04 174,80	170621,40 170,62	754,13 0,75	3427,51 3,43	50 км.
57	С1632-102	Силікон	л	0,0055	264,83 1,46	258,78 1,42	0,86 -	5,19 0,04	50 км.
58	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	38	4,9416 187,78	4,94160 187,78	- -	- -	
59	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	1347,59 1347,59	1190,80 1190,80	130,37 130,37	26,42 26,42	50 км.
60	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	1861,44 1861,44	1629,38 1629,38	195,56 195,56	36,5 36,50	50 км.
61	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	1407,09 1407,09	1298,02 1298,02	81,48 81,48	27,59 27,59	50 км.
62	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	2136,32 2136,32	1947,76 1947,76	146,67 146,67	41,89 41,89	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
63	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,6441	4,89604 17,84	4,89604 17,84			
64	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1017	184,55 18,77	184,55 18,77			
65	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,006	186,09 1,12	186,09 1,12			
		Разом	грн.		37,73	37,73			
		Разом по розділу III	**грн.**		**24394,30**	**17980,94**	**5952,07**	**461,29**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	31,44					
		Мастильні матеріали	кг	2,693					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,519					
		Бензин	л	4,921					
		Дизельне паливо	л	43,904					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-05
Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1066,31	86,46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	25,2	96,92				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	80,8	108,65				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	342,86	109,73				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	157,22	153,78				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1672,39					
	Середній розряд робіт		розряд	2,9					

		II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,5	314,11 157,06					
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,53326	388,89 207,38					
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3	712,39 213,72					
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,721	691,64 4648,51					
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00006708	130,53 0,01					
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,1	40,43 125,33					
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	44,094294	476,42 21007,40					
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,95968	627,21 5619,60					
17	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	712,8	393,42 280429,78					
		Разом по розділу II	**грн.**		**312408,79**					
		в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	2,827						
		Дизельне паливо	кг	278,092						
		Електроенергія	кВт-год	16,43						
		Мастильні матеріали	кг	16,83						
		Гідравлічна рідина	кг	2,114						
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,9					
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	26,4992					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,17					
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,11872					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0106	19721,82 209,05	18527,89 196,40	807,23 8,56	386,7 4,09	50 км.
23	С111-311	Каболка	т	0,008632	107142,21 924,85	104355,81 900,80	685,57 5,92	2100,83 18,13	50 км.
24	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,44	14,58 21,00	5,79 8,34	8,5 12,24	0,29 0,42	50 км.
25	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001697	42252,98 7,17	40663,51 6,90	760,98 0,13	828,49 0,14	50 км.
26	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	32591,77 495,39	31457,23 478,15	495,49 7,53	639,05 9,71	50 км.
27	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,001908	44553,39 85,01	42739,32 81,55	940,47 1,79	873,6 1,67	50 км.
28	С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	2842,2 2,84	2205,75 2,21	580,72 0,58	55,73 0,05	50 км.
29	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0036	121214,09 436,37	118333,00 426,00	504,34 1,82	2376,75 8,55	50 км.
30	С111-1608	Дрантя	кг	0,00201	12,46 0,03	11,10 0,02	1,12 -	0,24 0,01	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,7366	248,01 182,68	242,78 178,83	0,37 0,27	4,86 3,58	50 км.
32	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01811	225,68 4,09	220,46 3,99	0,79 0,01	4,43 0,09	50 км.
33	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,63	566,97 2058,10	554,73 2013,67	1,12 4,07	11,12 40,36	50 км.
34	+С111-1720 варіант 1	Геотекстиль т.1 мм	м2	340	28,36 9642,40	27,50 9350,00	0,3 102,00	0,56 190,40	50 км.
35	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001696	6051,41 10,26	5597,62 9,49	335,13 0,57	118,66 0,20	50 км.
36	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	2297,19 2297,19	2199,82 2199,82	52,33 52,33	45,04 45,04	50 км.
37	+С113-1375 варіант 2	Труба ПВХ SN8 Д160	м	363,89	442,33 160959,46	433,33 157684,45	0,33 120,08	8,67 3154,93	ВЦ=1040/2/1,2 50 км.
38	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0129	79799,29 1029,41	78667,15 1014,81	538,1 6,94	594,04 7,66	50 км.
39	С142-10-2	Вода	м3	0,4623	42,1 19,46	42,10 19,46	- -	- -	
40	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	150	1281,49 192223,50	416,73 62509,50	839,63 125944,50	25,13 3769,50	50 км.
41	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	311,5	855,16 266382,34	132,68 41329,82	705,71 219828,67	16,77 5223,85	50 км.
42	+С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1325	3470,46 459,84	2196,19 291,00	1206,22 159,82	68,05 9,02	50 км.
43	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	3039,99 197,60	1774,16 115,32	1206,22 78,40	59,61 3,88	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,4346	3166,46 1376,14	1898,15 824,94	1206,22 524,22	62,09 26,98	50 км.
45	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07632	2193,3 167,39	1044,59 79,72	1105,7 84,39	43,01 3,28	50 км.
46	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	2467,47 2,47	1313,39 1,31	1105,7 1,11	48,38 0,05	50 км.
47	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,004717	2669,49 12,59	1511,45 7,13	1105,7 5,22	52,34 0,24	50 км.
48	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231	57,14 7,03	43,30 5,33	12,72 1,57	1,12 0,13	50 км.
49	С1632-102	Силікон	л	0,0253	264,83 6,70	258,78 6,55	0,86 0,02	5,19 0,13	50 км.
50	&С188888-44-1-1 варіант 1	Пластиковий ревізійний колодязь Ф 350 h=1300мм (Колодязь ПЕ моноблок 1 вхід та 1 вихід діаметром 200/160 мм діаметр колодязя 315 мм висота 1520 мм)	шт	20	5054,33 101086,60	4950,00 99000,00	5,23 104,60	99,1 1982,00	50 км.
51	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	1347,59 1347,59	1190,80 1190,80	130,37 130,37	26,42 26,42	50 км.
52	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	1861,44 1861,44	1629,38 1629,38	195,56 195,56	36,5 36,50	50 км.
53	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	1407,09 1407,09	1298,02 1298,02	81,48 81,48	27,59 27,59	50 км.
54	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	2136,32 2136,32	1947,76 1947,76	146,67 146,67	41,89 41,89	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
55	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,3998	4,9416 46,45	4,9416 46,45			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,058	184,55 10,70	184,55 10,70			
57	С1999-9009	Дрова	м3	0,0142	119,13 1,70	119,13 1,70			
		Разом	грн.		58,85	58,85			
		Разом по розділу III	**грн.**		**747118,25**	**384870,32**	**347611,44**	**14636,48**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	25,83					
		Мастильні матеріали	кг	16,888					
		Гідравлічна рідина	кг	2,114					
		Дрова	м3	0,014					
		Бензин	л	3,82					
		Дизельне паливо	л	327,167					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-07
Зовнішні мережі теплопостачання Т1,Т2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	132,17	98,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2,21	96,92				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	26,58	102,44				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	7,94	109,73				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16,7	153,82				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	185,6					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					

		II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0195	418,53 8,16					
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0195	712,39 13,89					
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,3188	691,64 1603,77					
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,68028	567,18 953,02					
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	18,50688	344,47 6375,06					
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,428	414,2 591,48					
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,406908	476,42 4005,22					
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,2074	627,21 130,08					
17	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	3,4272	215,93 740,04					
18	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	16,5	393,42 6491,43					
		Разом по розділу II	**грн.**		**20912,15**					
		в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	90,684						
		Дизельне паливо	кг	64,582						
		Електроенергія	кВт-год	25,019						
		Мастильні матеріали	кг	7,203						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,672					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,78132					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000272	12817,37 3,49	11853,06 3,22	712,99 0,19	251,32 0,08	50 км.
21	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,12784	14,58 1,86	5,79 0,74	8,5 1,09	0,29 0,03	50 км.
22	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003128	35933,71 112,40	34724,79 108,62	504,34 1,58	704,58 2,20	50 км.
23	С111-1721-11Б варіант 2	Стрічка сигнальна	м	65	9,2 598,00	8,99 584,35	0,03 1,95	0,18 11,70	50 км.
24	+С113-1499 варіант 1	Труба РЕ-Ха 63+63/210 Rehau	м	68,272	3888,78 265494,79	3811,50 260218,73	1,03 70,32	76,25 5205,74	ВЦ=108,90х42/1,2 50 км.
25	+С113-1542 варіант 1	Коліно домового вводу 63+63/182	шт	1	26364,83 26364,83	25847,50 25847,50	0,37 0,37	516,96 516,96	ВЦ=738,5х42/1,2 50 км.
26	+С113-1542 варіант 2	Термоусадочний кінцевий ковпак 63+63/210	шт	2	760,07 1520,14	744,80 1489,60	0,37 0,74	14,9 29,80	, ВЦ=21,28х42/1,2 50 км.
27	С121-789	Опори нерухомі	т	0,01335996	61102,25 816,32	60109,29 803,06	538,1 7,19	454,86 6,07	50 км.
28	С142-10-2	Вода	м3	3,468	42,1 146,00	42,10 146,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0001496	32137,29 4,81	30643,33 4,58	863,82 0,13	630,14 0,10	50 км.
30	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,94	855,16 5079,65	132,68 788,12	705,71 4191,92	16,77 99,61	50 км.
31	С1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	1	776,7 776,70	758,44 758,44	3,03 3,03	15,23 15,23	50 км.
32	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,06052	57,14 3,46	43,30 2,62	12,72 0,77	1,12 0,07	50 км.
33	С1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,408	3872,11 1579,82	3781,02 1542,66	15,17 6,19	75,92 30,97	50 км.
34	+С1630-554 варіант 1	Пряма муфта "Велики" 120-210 Rehau	шт	1	10363,78 10363,78	10150,00 10150,00	10,57 10,57	203,21 203,21	ВЦ=290х42/1,2 50 км.
35	+С1630-554 варіант 2	Піна для прямої муфти "Великої" Rehau	шт	3	581,98 1745,94	560,00 1680,00	10,57 31,71	11,41 34,23	ВЦ=16х42/1,2 50 км.
36	+С1630-554 варіант 3	Муфта рівнопрохідна 63х5,8	шт	2	2003,56 4007,12	1953,70 3907,40	10,57 21,14	39,29 78,58	ВЦ=55,82х42/1,2 50 км.
37	+С1630-554 варіант 4	Перехідник під зварювання 63х5,8 - 60,3х2,9 12672411001 Rehau	шт	4	2369,48 9477,92	2312,45 9249,80	10,57 42,28	46,46 185,84	ВЦ=66,07х42/1,2 50 км.
38	+С1630-554 варіант 5	Насувна гільза 63х5,8 11387031001Rehau	шт	8	636,96 5095,68	613,90 4911,20	10,57 84,56	12,49 99,92	ВЦ=17,54х42/1,2 50 км.
39	+С1630-554 варіант 6	Манжета стінового вводу для 63+63/210 Rehau	шт	2	11606,14 23212,28	11368,00 22736,00	10,57 21,14	227,57 455,14	ВЦ=324,8х42/1,2 50 км.
		Разом по розділу III **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин**	**грн.**		**356404,99**	**344932,64**	**4496,87**	**6975,48**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	25,019					
		Мастильні матеріали	кг	7,203					
		Гідравлічна рідина	кг	0,672					
		Бензин	л	122,546					
		Дизельне паливо	л	75,979					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Благоустрій території та озеленення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
Спортивний майданчик

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1911,23	90,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	199,76	113,45				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	266,63	153,75				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2377,62					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,93838	388,89 2309,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	34,28284	691,64 23711,38				
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,3928	567,18 1357,15				
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	54,4362	411,65 22408,66				
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,0571	40,43 487,47				
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	17,946	414,2 7433,23				
12	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,004	517,02 2,07				
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	32,78136	495,69 16249,39				
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	8,25516	849,66 7014,08				
		Разом по розділу II	**грн.**		**80972,81**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	94,013					
		Дизельне паливо	кг	625,744					
		Електроенергія	кВт-год	63,903					
		Мастильні матеріали	кг	40,131					
		Гідравлічна рідина	кг	5,77					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,7994					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	17,946					
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,6252					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002284	36396,62 83,13	35302,65 80,63	380,31 0,87	713,66 1,63	50 км.
19	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,014504	35417,06 513,69	34218,27 496,30	504,34 7,31	694,45 10,08	50 км.
20	+С121-233 варіант 1	Секція ЕКО ЗАГРАДА висота 2.0м ширина 2. 5м ф3+4мм ОЦ+ППЛ	шт	46	596,61 27444,06	541,67 24916,82	50,5 2323,00	4,44 204,24	ВЦ=650/1,2 50 км.
21	+С121-233 варіант 2	Хвіртка з сітки 2,0м зі стовпами	шт	4	5844 23376,00	5750,00 23000,00	50,5 202,00	43,5 174,00	ВЦ=6900/1,2 50 км.
22	+С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,002284	46282,68 105,71	45400,04 103,69	538,1 1,23	344,54 0,79	50 км.
23	С142-10-2	Вода	м3	65,56272	42,1 2760,19	42,10 2760,19	- -	- -	
24	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	180,6564	1597,31 288564,27	670,39 121110,24	895,6 161795,87	31,32 5658,16	50 км.
25	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	256,0296	1437,12 367945,26	513,34 131430,23	895,6 229300,11	28,18 7214,92	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	С1421-9550 варіант 1	Пісок річковий	м3	118	743,01 87675,18	66,83 7885,94	661,61 78069,98	14,57 1719,26	50 км.
27	+С1421-9599 варіант 1	Гранітний відсів	м3	66,9984	1437,82 96331,64	570,00 38189,09	839,63 56253,87	28,19 1888,68	50 км.
28	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,00148	6216,28 9,20	4585,69 6,79	1508,7 2,23	121,89 0,18	50 км.
29	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,77596	3075,69 5462,30	1809,16 3213,00	1206,22 2142,20	60,31 107,10	50 км.
30	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0006	2059,13 1,24	913,05 0,55	1105,7 0,66	40,38 0,03	50 км.
31	С1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1244,256	411,21 511650,51	402,94 501360,51	0,21 261,29	8,06 10028,71	50 км.
32	С1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	337,3848	58,72 19811,24	57,54 19413,12	0,03 10,12	1,15 388,00	50 км.
33	С1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	202,43088	194,37 39346,49	189,87 38435,55	0,69 139,68	3,81 771,26	50 км.
34	&С1630-114-1-1	Кріплення Завод Сітка Захід СТАНДАРТ	шт.	212	26,1 5533,20	25,00 5300,00	0,59 125,08	0,51 108,12	ВЦ=25 50 км.
35	&С1633-89ВД-1	Стовп металевий 60х40 довж.2,5 м	шт	45	343,69 15466,05	331,67 14925,15	5,28 237,60	6,74 303,30	ВЦ=398/1,2 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
36	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,725	4,9416 3,58	4,9416 3,58			
37	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0725	184,55 13,38	184,55 13,38			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		16,96	16,96			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1492096,32**	**932644,76**	**530873,10**	**28578,46**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	64,628					
		Мастильні матеріали	кг	40,204					
		Гідравлічна рідина	кг	5,77					
		Бензин	л	127,045					
		Дизельне паливо	л	736,169					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Благоустрій території та озеленення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
Озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1368,29	82,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3					
3		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальновиробничих витрат	люд.год	120,41	153,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1488,7					
	Середній розряд робіт		розряд	2,3					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
4	С142-10-2	Вода	м3	155,1	42,1 6529,71	42,10 6529,71	- -	- -	
5	С1429-110	Земля рослинна	м3	387,75	719,98 279172,25	133,58 51795,65	572,28 221901,57	14,12 5475,03	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3102	50384,6 15629,30	49352,43 15309,12	44,24 13,72	987,93 306,46	50 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**301331,26**	**73634,48**	**221915,29**	**5781,49**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Благоустрій території та озеленення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
Благоустрій території ділянки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1464,75	91,45				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	127,79	105,31				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	210,07	153,75				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1802,61					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,84769	388,89 329,66				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,68988	691,64 2552,07				
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	31,38728	411,65 12920,57				
9	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,866598	1052,32 1964,26				
10	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	38,912646	88,56 3446,10				
11	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	36,388446	98,83 3596,27				
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	25,0531	495,69 12418,57				
13	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2,656574	80,19 213,03				
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	7,222856	849,66 6136,97				
		Разом по розділу II	**грн.**		**43577,50**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	114,634					
		Дизельне паливо	кг	266,283					
		Електроенергія	кВт-год	72,777					
		Мастильні матеріали	кг	20,62					
		Гідравлічна рідина	кг	1,874					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	71,253364					

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5,76694	3463,43 19973,39	2814,80 16232,78	580,72 3348,98	67,91 391,63	50 км.
17	С142-10-2	Вода	м3	73,93028	42,1 3112,46	42,10 3112,46	- -	- -	
18	&С1411-5-3 варіант 3	Бортовий камінь БР100.20.8	м	380,4	225,84 85909,54	210,00 79884,00	11,41 4340,36	4,43 1685,18	50 км.
19	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	15,82464	1415,58 22401,04	492,22 7789,20	895,6 14172,55	27,76 439,29	50 км.
20	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,93074	1080,91 3167,87	398,11 1166,76	661,61 1939,01	21,19 62,10	50 км.
21	С1421-9604	Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	36,01974	1307,72 47103,73	386,48 13920,91	895,6 32259,28	25,64 923,54	50 км.
22	С1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш, (фр. 20-40 мм)	м3	144,07896	1307,72 188414,94	386,48 55683,64	895,6 129037,12	25,64 3694,18	50 км.
23	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	187,6697	855,16 160487,62	132,68 24900,02	705,71 132440,38	16,77 3147,22	50 км.
24	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0951	2467,47 234,66	1313,39 124,90	1105,7 105,15	48,38 4,61	50 км.
25	+С1426-11789 варіант 2	Плитка ФЕМ, товщ.60 мм	м2	958,74	524,67 503022,12	439,17 421049,85	75,21 72106,84	10,29 9865,43	ВЦ=527/1,2 50 км.
26	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль Tipptex BS 16	м2	977,5436	57,69 56394,49	56,38 55113,91	0,18 175,96	1,13 1104,62	ВЦ=67,66/1,2 50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,376	-	-			
					-	-			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1090221,86**	**678978,43**	**389925,63**	**21317,80**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	94,153					
		Мастильні матеріали	кг	20,62					
		Гідравлічна рідина	кг	1,874					
		Бензин	л	154,911					
		Дизельне паливо	л	313,274					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Вертикальне планування

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
Вертикальне планування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	495,83	78,59				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	464,36	121,93				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3722,14	109,73				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	561,88	153,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5244,21					
	Середній розряд робіт		розряд	1,8					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,703485	410,74 288,95				
8	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	194,771907	687,11 133829,73				
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	50,357093	627,21 31584,47				
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	84,980988	830 70534,22				
11	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	7738,335	393,42 3044415,76				
		Разом по розділу II	**грн.**		**3280653,13**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	2236,491					
		Мастильні матеріали	кг	99,304					
		Гідравлічна рідина	кг	29,997					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
12	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,2345	1181,33 277,02	318,54 74,70	839,63 196,89	23,16 5,43	50 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**277,02**	**74,70**	**196,89**	**5,43**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	99,304					
		Гідравлічна рідина	кг	29,997					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	2631,166					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Кошторисна вартість об`єкта	30311,176 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	35,18069 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3531,002 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Конструкції будівельні	14152,371	-	14152,371	10,04322	1009,229	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	7832,234	-	7832,234	15,97031	1601,056	-
3	02-01-03	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	478,165	-	478,165	0,86169	90,089	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Придбання устаткування (внутрішне водопостачання)	0,222	31,698	31,92	-	-	-
5	02-01-05	на Опалення і вентиляція, кондиціювання	3726,874	-	3726,874	4,64668	467,682	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування (опалення)	-	14,55	14,55	-	-	-
7	02-01-07	на Електроосвітлення і електрообладнання	863,335	3,869	867,204	1,49675	148,307	-
8	02-01-08	на Диспетчиризація систем протипожежного захисту	194,634	-	194,634	0,61468	61,011	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Придбання устаткування (Диспетчиризація систем протипожежного захисту)	-	186,137	186,137	-	-	-
10	02-01-010	на Система протипожежного захисту	107,118	-	107,118	0,54154	52,338	-
11	02-01-011	на придбання устаткування Придбання устаткування (Система протипожежного захисту)	0,163	34,748	34,911	-	-	-
12	02-01-012	на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	103,116	-	103,116	0,35364	35,513	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Придбання устаткування (Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.)	-	50,79	50,79	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-01-014	на Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів	35,454	-	35,454	0,10058	10,094	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Придбання устаткування (Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів)	-	27,957	27,957	-	-	-
16	02-01-016	на Монтаж системи зв'язку.	45,791	-	45,791	0,21857	22,112	-
17	02-01-017	на придбання устаткування Придбання устаткування (Система звязку)	-	100,419	100,419	-	-	-
18	02-01-018	на Монтаж обладнання	232,775	-	232,775	0,33303	33,571	-
19	02-01-019	на придбання устаткування Придбання обладнання, що монтується	0,2	545,219	545,419	-	-	-
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання обладнання, що не монтується	9,978	1425,445	1435,423	-	-	-
21	02-01-021	на придбання устаткування Придбання майна для укомплектування захисної споруди	0,748	107,166	107,914	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	27783,178	2527,998	30311,176	35,18069	3531,002	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Конструкції будівельні	8,14453 752,169	- -	0,80515 88,92	- -	- -	8,94968 841,089	1,09354 168,14	10,04322 1009,229
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	14,14530 1330,348	- -	0,19568 20,186	- -	- -	14,34098 1350,534	1,62933 250,522	15,97031 1601,056
02-01-03	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	0,73602 73,33	- -	0,04541 4,419	- -	- -	0,78143 77,749	0,08026 12,34	0,86169 90,089
02-01-04	придбання устаткування Придбання устаткування (внутрішне водопостачання)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-05	Опалення і вентиляція, кондиціювання	3,78270 359,516	0,29360 29,093	0,15182 14,714	- -	- -	4,22812 403,323	0,41856 64,359	4,64668 467,682
02-01-06	придбання устаткування Придбання устаткування (опалення)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-07	Електроосвітлення і електрообладнання	- -	1,25947 117,006	0,10491 10,951	- -	- -	1,36438 127,957	0,13237 20,35	1,49675 148,307
02-01-08	Диспетчиризація систем протипожежного захисту	- -	0,50463 47,3	0,05891 5,847	- -	- -	0,56354 53,147	0,05114 7,864	0,61468 61,011
02-01-09	придбання устаткування Придбання устаткування (Диспетчиризація систем протипожежного захисту)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-010	Система протипожежного захисту	- -	0,48144 44,046	0,01733 1,717	- -	- -	0,49877 45,763	0,04277 6,575	0,54154 52,338
02-01-011	придбання устаткування Придбання устаткування (Система протипожежного захисту)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	- -	0,29358 28,028	0,03199 3,168	- -	- -	0,32557 31,196	0,02807 4,317	0,35364 35,513
02-01-013	придбання устаткування Придбання устаткування (Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів	- -	0,08256 7,844	0,00973 0,975	- -	- -	0,09229 8,819	0,00829 1,275	0,10058 10,094
02-01-015	придбання устаткування Придбання устаткування (Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016	Монтаж системи зв'язку.	- -	0,18991 18,31	0,01107 1,095	- -	- -	0,20098 19,405	0,01759 2,707	0,21857 22,112
02-01-017	придбання устаткування Придбання устаткування (Система звязку)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-018	Монтаж обладнання	0,08647 8,239	0,20304 19,361	0,01643 1,805	- -	- -	0,30594 29,405	0,02709 4,166	0,33303 33,571
02-01-019	придбання устаткування Придбання обладнання, що монтується	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	придбання устаткування придбання обладнання, що не монтується	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-021	придбання устаткування Придбання майна для укомплектування захисної споруди	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	26,89502 2523,602	3,30823 310,988	1,44843 153,797	- -	- -	31,65168 2988,387	3,52901 542,615	35,18069 3531,002

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта	475,020 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38874 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,418 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні мережі електропостачання	459,846	-	459,846	0,38874	40,418	-
2	04-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування (Зовнішні мережі електропостачання)	-	15,174	15,174	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	459,846	15,174	475,02	0,38874	40,418	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01 04-01-02	Зовнішні мережі електропостачання придбання устаткування Придбання устаткування (Зовнішні мережі електропостачання)	0,04314 3,428 - -	0,20328 19,749 - -	0,09345 10,289 - -	0,01270 1,393 - -	- - - -	0,35257 34,859 - -	0,03617 5,559 - -	0,38874 40,418 - -
	Разом :	0,04314 3,428	0,20328 19,749	0,09345 10,289	0,01270 1,393	- -	0,35257 34,859	0,03617 5,559	0,38874 40,418

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішні мережі звязку

Кошторисна вартість об`єкта	10,891 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03775 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,590 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Зовнішні мережі слабострумних мереж	10,891	-	10,891	0,03775	3,59	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	10,891	-	10,891	0,03775	3,59	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Зовнішні мережі слабострумних мереж	0,01881 1,476	0,00760 0,725	0,00732 0,772	- -	- -	0,03373 2,973	0,00402 0,617	0,03775 3,59
	Разом :	0,01881 1,476	0,00760 0,725	0,00732 0,772	- -	- -	0,03373 2,973	0,00402 0,617	0,03775 3,59

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	2522,323 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,26714 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	225,958 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання	73,117	-	73,117	0,18524	18,491	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі побутової каналізації К-1	12,092	-	12,092	0,04369	4,312	-
3	06-01-03	на Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н	59,598	-	59,598	0,18022	18,507	-
4	06-01-04	на придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішньої напірної каналізації К1Н	-	259,818	259,818	-	-	-
5	06-01-05	на Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	1227,76	-	1227,76	1,67239	165,221	-
6	06-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	-	491,055	491,055	-	-	-
7	06-01-07	на Зовнішні мережі теплопостачання Т1,Т2	398,883	-	398,883	0,18560	19,427	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1771,45	750,873	2522,323	2,26714	225,958	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання	0,13307 12,171	0,00428 0,415	0,02047 2,128	0,01000 1,097	- -	0,16782 15,811	0,01742 2,68	0,18524 18,491
06-01-02	Зовнішні мережі побутової каналізації К-1	0,03753 3,478	0,00034 0,033	0,00198 0,21	- -	- -	0,03985 3,721	0,00384 0,591	0,04369 4,312
06-01-03	Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н	0,08145 7,293	0,06051 6,275	0,01210 1,387	0,01071 1,176	- -	0,16477 16,131	0,01545 2,376	0,18022 18,507
06-01-04	придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішньої напірної каналізації К1Н	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-01-05	Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	1,06631 92,193	0,02520 2,442	0,08080 8,781	0,34286 37,622	- -	1,51517 141,038	0,15722 24,183	1,67239 165,221
06-01-06	придбання устаткування Придбання устаткування (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-01-07	Зовнішні мережі теплопостачання Т1,Т2	0,13217 13,052	0,00221 0,214	0,02658 2,722	0,00794 0,871	- -	0,16890 16,859	0,01670 2,568	0,18560 19,427
	Разом :	1,45053 128,187	0,09254 9,379	0,14193 15,228	0,37151 40,766	- -	2,05651 193,56	0,21063 32,398	2,26714 225,958

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта	3721,439 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,66893 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	546,762 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Спортивний майданчик	1859,388	-	1859,388	2,37762	236,212	-
2	07-01-02	на Озеленення території	472,257	-	472,257	1,48870	130,84	-
3	07-01-03	на Благоустрій території ділянки	1356,566	-	1356,566	1,80261	179,71	-
4	07-01-04	на придбання устаткування Малі архітектурні форми	0,231	32,997	33,228	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3688,442	32,997	3721,439	5,66893	546,762	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Спортивний майданчик	1,91123 172,556	- -	0,19976 22,662	- -	- -	2,11099 195,218	0,26663 40,994	2,37762 236,212
07-01-02	Озеленення території	1,36829 112,327	- -	- -	- -	- -	1,36829 112,327	0,12041 18,513	1,48870 130,84
07-01-03	Благоустрій території ділянки	1,46475 133,952	- -	0,12779 13,459	- -	- -	1,59254 147,411	0,21007 32,299	1,80261 179,71
07-01-04	придбання устаткування Малі архітектурні форми	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	4,74427 418,835	- -	0,32755 36,121	- -	- -	5,07182 454,956	0,59711 91,806	5,66893 546,762

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об`єкта	3579,134 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,24421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	590,448 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Вертикальне планування	3579,134	-	3579,134	5,24421	590,448	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	3579,134	-	3579,134	5,24421	590,448	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Вертикальне планування	0,49583 38,967	- -	0,46436 56,62	3,72214 408,429	- -	4,68233 504,016	0,56188 86,432	5,24421 590,448
	Разом :	0,49583 38,967	- -	0,46436 56,62	3,72214 408,429	- -	4,68233 504,016	0,56188 86,432	5,24421 590,448

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Конструкції будівельні

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-КБ

Кошторисна вартість	14152,371	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,04322	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1009,229	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітна фундаментна плита Фп1 на відм.-0,45 м									
1	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	14,5	7142,24	410,64	103562	10114	5954	8,0800	117,16
					697,55	112,30			1628	1,1053	16,03
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,457	340629,04	2625,74	496297	18435	3826	150,7000	219,57
					12652,77	1186,08			1728	10,6641	15,54
3	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	14,57	2474,72	23,33	36057	9263	340	7,0500	102,72
					635,77	7,92			115	0,0798	1,16
4	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів Техноеластмост Б	100м2	14,57	1593,15	190,13	23212	12949	2770	9,1700	133,61
					888,76	67,53			984	0,5980	8,71
5	& С111-860-5	Руберойд наплавлюваний Техноеластмост Б	м2	1675,55	301,90	-	505849	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	4,33	431420,61 22768,64	9390,56 3610,57	1868051	98588	40661 15634	249,4100 32,7235	1079,95 141,69
7	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	3,7036	31773,74 -	- -	117677	-	- -	- -	- -
8	С124-22 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 12 мм	т	32,1979	31248,17 -	- -	1006125	-	- -	- -	- -
9	С124-24 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 16 мм	т	15,3007	29756,45 -	- -	455295	-	- -	- -	- -
10	С124-25 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500, діаметр 20 мм	т	5,1373	29140,68 -	- -	149704	-	- -	- -	- -
11	С124-26 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 клас А-500С, діаметр 25 мм	т	2,3012	28087,76 -	- -	64636	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4826465	149349	53551 20089		1653,01 183,13
		Разом будівельні роботи, грн.					4826465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4623565				
		всього заробітна плата, грн.					169438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					220,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33879				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4921503**				
		Всього по розділу 1					**4921503**				
		Розділ 2. Стіни і перегородки									
12	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,684	592885,54 107766,12	31105,38 12311,49	405534	73712	21276 8421	1166,3000 111,3006	797,75 76,13
13	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	2,066	539444,63 78724,80	21592,88 8465,24	1114493	162645	44611 17489	852,0000 76,5584	1760,23 158,17
14	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	2,7106	31773,74 -	- -	86126	-	- -	- -	- -
15	С124-22 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 12 мм	т	27,6492	31248,17 -	- -	863987	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С124-24 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 16 мм	т	1,2094	29756,45 -	- -	35987	-	- -	- -	- -
17	С124-24 варіант 4	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 18 мм	т	3,3699	29756,45 -	- -	100276	-	- -	- -	- -
18	С124-25 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500, діаметр 20 мм	т	3,9096	29140,68 -	- -	113928	-	- -	- -	- -
19	С111-1782 варіант 1	Сітка металева, діаметр дроту 2,0 мм чарунки 40х40	м2	456	84,75 -	- -	38646	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2758977	236357	65887 25910		2557,98 234,3
		Разом будівельні роботи, грн.					2758977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2456733				
		всього заробітна плата, грн.					262267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					335,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51521				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2904576**				
		Всього по розділу 2					**2904576**				
		Розділ 3. Колони									
20	*КБ6-15-1*	*Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,1722*	*698989,71* *137242,08*	*140005,28* *60799,96*	*120366*	*23633*	*24109* *10470*	*1432,4400* *547,2600*	*246,67* *94,24*
21	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	0,5618	31773,74 -	- -	17850	-	- -	- -	- -
22	С124-24 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 16 мм	т	0,8044	29756,45 -	- -	23936	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					162152	23633	24109 10470		246,67 94,24
		Разом будівельні роботи, грн.					162152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114410				
		всього заробітна плата, грн.					34103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**180414**				
		Всього по розділу 3					**180414**				
		Розділ 4. Плита перекриття на відм.+2, 500 м									
23	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*3,91*	*541773,21* *62693,40*	*14302,05* *6135,89*	*2118333*	*245131*	*55921* *23991*	*678,5000* *55,4895*	*2652,94* *216,96*
24	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	9,1142	31773,74 -	- -	289592	-	- -	- -	- -
25	С124-22 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 12 мм	т	50,878	31248,17 -	- -	1589844	-	- -	- -	- -
26	С124-24 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 16 мм	т	8,4261	29756,45 -	- -	250731	-	- -	- -	- -
27	С124-25 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500, діаметр 20 мм	т	5,6493	29140,68 -	- -	164624	-	- -	- -	- -
28	С124-25 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500, діаметр 22 мм	т	9,7603	29140,68 -	- -	284422	-	- -	- -	- -
29	С124-26 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 клас А-500С, діаметр 25 мм	т	3,0278	28087,76 -	- -	85044	-	- -	- -	- -
30	С111-1782 варіант 1	Сітка металева, діаметр дроту 2,0 мм чарунки 40х40	м2	1304	84,75 -	- -	110514	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4893104	245131	55921 23991		2652,94 216,96
		Разом будівельні роботи, грн.					4893104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4592052				
		всього заробітна плата, грн.					269122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					344,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52953				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5042650**				
		Всього по розділу 4					**5042650**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вертикальні елементи на відм. +2,800 м									
31	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,83	539444,63 78724,80	21592,88 8465,24	447739	65342	17922 7026	852,0000 76,5584	707,16 63,54
32	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	0,809	31773,74 -	- -	25705	-	- -	- -	- -
33	С124-22 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 12 мм	т	5,9855	31248,17 -	- -	187036	-	- -	- -	- -
34	С124-24 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 16 мм	т	1,7591	29756,45 -	- -	52345	-	- -	- -	- -
35	С111-1782 варіант 1	Сітка металева, діаметр дроту 2,0 мм чарунки 40х40	м2	144	84,75 -	- -	12204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					725029	65342	17922 7026		707,16 63,54
		Разом будівельні роботи, грн.					725029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					641765				
		всього заробітна плата, грн.					72368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14220				
		Всього будівельні роботи, грн.					**765212**				
		Всього по розділу 5					**765212**				
		Розділ 6. Монолітне перекриття на відм. +5,700 м									
36	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,212*	*541773,21* *62693,40*	*14302,05* *6135,89*	*114856*	*13291*	*3032* *1301*	*678,5000* *55,4895*	*143,84* *11,76*
37	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	0,4436	31773,74 -	- -	14095	-	- -	- -	- -
38	С124-22 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 12 мм	т	2,7854	31248,17 -	- -	87039	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-1782 варіант 1	Сітка металева, діаметр дроту 2,0 мм чарунки 40х40	м2	70,5	84,75 -	- -	5975	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					221965	13291	3032 1301		143,84 11,76
		Разом будівельні роботи, грн.					221965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205642				
		всього заробітна плата, грн.					14592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2871				
		Всього будівельні роботи, грн.					**230073**				
		Всього по розділу 6					**230073**				
		Розділ 7. Сходи Сх-1,2									
40	*КБ29-160-2*	*Улаштування монолітних бетонних сходів*	*100м3*	*0,068*	*754632,28* *261008,73*	*264,44* *62,38*	*51315*	*17749*	*18* *4*	*2480,6000* *0,6636*	*168,68* *0,05*
41	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	0,6682	31773,74 -	- -	21231	-	- -	- -	- -
42	С124-22 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 12 мм	т	0,1455	31248,17 -	- -	4547	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					77093	17749	18 4		168,68 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					77093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59326				
		всього заробітна плата, грн.					17753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6122				
		Всього будівельні роботи, грн.					**92101**				
		Всього по розділу 7					**92101**				
		Розділ 8. Ґанки в осях 1-2,3--4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,021*	*541773,21* *62693,40*	*14302,05* *6135,89*	*11377*	*1317*	*300* *129*	*678,5000* *55,4895*	*14,25* *1,17*
44	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	0,1152	31773,74 -	- -	3660	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					15037	1317	300 129		14,25 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					15037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13420				
		всього заробітна плата, грн.					1446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					284				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15839**				
		Всього по розділу 8					**15839**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13679822	752169	220740 88920		8144,53 805,15
		Разом будівельні роботи, грн.					13679822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12706913				
		всього заробітна плата, грн.					841089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					472549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1093,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168140				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14152371**				
		Всього по кошторису					**14152371**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10043,22**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1009229**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Загальнобудівельні роботи

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024 - АР

Кошторисна вартість	7832,234	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15,97031	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1601,056	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перегородки									
1	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,6637	13754,78 12772,79	585,54 278,32	9129	8477	389 185	126,8400 2,5024	84,18 1,66
2	С147-1 варіант 1	Стрижнева арматура Ф8 А240 С	100кг	0,19911	3169,01 -	- -	631	-	- -	- -	- -
3	С111-81 варіант 2	газобетон СТОУНЛАЙТ 100/200/600	м3	6,57	3593,47 -	- -	23609	-	- -	- -	- -
4	С111-2009-6 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	151,32	8,38 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
5	С121-283 варіант 5	Гідроізоляційний рулонний матеріал	м2	5,31	66,01 -	- -	351	-	- -	- -	- -
6	С124-65 варіант 2	Кріплення анкерні металеві	т	0,0199	46287,92 -	- -	921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-1904 варіант 34	Дюбель монтажний металевий	шт	265	3,93 -	- -	1041	-	- -	- -	- -
8	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна (піна монтажна Penotec 650 м л)	л	1,57	196,86 -	- -	309	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37259	8477	389 185		84,18 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					37259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28393				
		всього заробітна плата, грн.					8662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1584				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41875**				
		Всього по розділу 1					**41875**				
		Розділ 2. Перемички									
9	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	8056,97 1935,26	5504,84 2126,29	242	58	165 64	21,4600 20,4483	0,64 0,61
10	К582821-554 варіант 2	Перемички ПБ 120х10х20-15Н (15/20)	шт	3	758,01 -	- -	2274	-	- -	- -	- -
11	*КБ6-18-9*	*Улаштування перемичок бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,00062*	*1025392,19* *150857,10*	*32154,29* *11707,07*	*636*	*94*	*20* *7*	*1593,0000* *106,1401*	*0,99* *0,07*
		Разом прямі витрати по розділу 2					3152	152	185 71		1,63 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					3152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2815				
		всього заробітна плата, грн.					223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3274**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**3274**				
		Розділ 3. Підлоги									
		тип 1									
12	*ПР13-6148*	*Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня горизонтальна*	*100 м2*	*10,8019*	*21561,30* *5713,20*	*15,71* *6,11*	*232903*	*61713*	*170* *66*	*58,9500* *0,0630*	*636,77* *0,68*
13	*ПР13-6151*	*Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", кожен наступний шар, поверхня горизонтальна*	*100 м2*	*10,8019*	*17124,36* *3640,16*	*15,71* *6,11*	*184976*	*39321*	*170* *66*	*37,5600* *0,0630*	*405,72* *0,68*
14	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон С12/15*	*100м2*	*10,8019*	*12429,45* *5082,10*	*121,39* *105,56*	*134262*	*54896*	*1311* *1140*	*57,8300* *1,0323*	*624,67* *11,15*
15	*КБ11-11-6 к=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)*	*100м2*	*10,8019*	*11699,25* *922,74*	*187,96* *163,45*	*126374*	*9967*	*2030* *1766*	*10,5000* *1,5984*	*113,42* *17,27*
16	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар*	*100м2*	*10,8019*	*735,58* *724,26*	*9,56* *2,70*	*7946*	*7823*	*103* *29*	*6,6900* *0,0272*	*72,26* *0,29*
17	С1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	270,05	245,19 -	- -	66214	-	- -	- -	- -
18	*КБ13-23-1 к=2*	*Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь поліуритановою фарбою за два рази за 2 рази*	*100м2*	*10,8019*	*1956,49* *1702,07*	*254,12* *23,57*	*21134*	*18386*	*2745* *255*	*15,9400* *0,2392*	*172,18* *2,58*
19	С1550-51	Декоративно-захисна поліуретанова фарба Ceresit CF 97, компонент А	кг	270	852,68 -	- -	230224	-	- -	- -	- -
20	С1550-52	Декоративно-захисна поліуретанова фарба Ceresit CF 97, компонент В	кг	54	822,72 -	- -	44427	-	- -	- -	- -
		тип 2									
21	*ПР13-6148*	*Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня горизонтальна*	*100 м2*	*1,5367*	*21561,30* *5713,20*	*15,71* *6,11*	*33133*	*8779*	*24* *9*	*58,9500* *0,0630*	*90,59* *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*ПР13-6151*	*Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", кожен наступний шар, поверхня горизонтальна*	*100 м2*	*1,5367*	*17124,36* *3640,16*	*15,71* *6,11*	*26315*	*5594*	*24* *9*	*37,5600* *0,0630*	*57,72* *0,1*
23	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон С12/15*	*100м2*	*1,5367*	*12429,45* *5082,10*	*121,39* *105,56*	*19100*	*7810*	*187* *162*	*57,8300* *1,0323*	*88,87* *1,59*
24	*КБ11-11-6 к=2*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 30 мм)*	*100м2*	*1,5367*	*3899,75* *307,58*	*62,65* *54,48*	*5993*	*473*	*96* *84*	*3,5000* *0,5328*	*5,38* *0,82*
25	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар*	*100м2*	*1,5367*	*735,58* *724,26*	*9,56* *2,70*	*1130*	*1113*	*15* *4*	*6,6900* *0,0272*	*10,28* *0,04*
26	С1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	38,42	245,19 -	- -	9420	-	- -	- -	- -
27	*КБ13-23-1 к=2*	*Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь поліуритановою фарбою за два рази за 2 рази*	*100м2*	*1,5367*	*1956,49* *1702,07*	*254,12* *23,57*	*3007*	*2616*	*391* *36*	*15,9400* *0,2392*	*24,49* *0,37*
28	С1550-51	Декоративно-захисна поліуретанова фарба Ceresit CF 97, компонент А	кг	38	852,68 -	- -	32402	-	- -	- -	- -
29	С1550-52	Декоративно-захисна поліуретанова фарба Ceresit CF 97, компонент В	кг	8	822,72 -	- -	6582	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1185542	218491	7266 3626		2302,35 35,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1185542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					959785				
		всього заробітна плата, грн.					222117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35655				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1297856**				
		Всього по розділу 3					**1297856**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
30	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (розчин цементний)*	*100м2*	*1,3274*	*48335,20* *13873,55*	*375,39* *321,87*	*64160*	*18416*	*498* *427*	*146,5000* *3,7244*	*194,46* *4,94*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 5 мм*	*100м2*	*12,9476*	*6520,22* *4229,47*	*86,42* *74,11*	*84421*	*54761*	*1119* *960*	*46,3300* *0,8564*	*599,86* *11,09*
32	*КБ15-50-3*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 5 мм*	*100м2*	*12,3388*	*7460,20* *4895,88*	*100,43* *86,12*	*92050*	*60409*	*1239* *1063*	*53,6300* *0,9955*	*661,73* *12,28*
33	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*14,275*	*7986,18* *7189,58*	*5,22* *4,54*	*114003*	*102631*	*75* *65*	*76,8200* *0,0444*	*1096,61* *0,63*
34	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	2569,5	8,64 -	- -	22200	-	- -	- -	- -
35	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*12,3388*	*10194,91* *9398,31*	*5,22* *4,54*	*125793*	*115964*	*64* *56*	*100,4200* *0,0444*	*1239,06* *0,55*
36	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2220,984	9,73 -	- -	21610	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*26,6138*	*2136,99* *2131,25*	*3,92* *3,41*	*56873*	*56721*	*104* *91*	*21,4800* *0,0333*	*571,66* *0,89*
38	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	4790,484	8,64 -	- -	41390	-	- -	- -	- -
39	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*12,9476*	*3735,99* *3566,71*	*1,31* *1,14*	*48372*	*46180*	*17* *15*	*38,1100* *0,0111*	*493,43* *0,14*
40	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*1,3274*	*7196,95* *6022,52*	*2,61* *2,27*	*9553*	*7994*	*3* *3*	*64,3500* *0,0222*	*85,42* *0,03*
41	С111-2016-7 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 Standard	л	483,56	141,73 -	- -	68535	-	- -	- -	- -
42	С111-2016-7 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super	л	87,44	196,38 -	- -	17171	-	- -	- -	- -
43	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*12,3388*	*4200,70* *4015,01*	*1,31* *1,14*	*51832*	*49540*	*16* *14*	*42,9000* *0,0111*	*529,33* *0,14*
44	С111-2016-7 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 Standard	л	474,65	141,73 -	- -	67272	-	- -	- -	- -
45	С111-2016-7 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super	л	18,9	196,38 -	- -	3712	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					888947	512616	3135 2694		5471,56 30,69
		Разом будівельні роботи, грн.					888947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С114-6-У-1	Мінераловатні плити на основі базальтового волокна густ.=100 кг/м3	м2	199,5	369,84 -	- -	73783	-	- -	- -	- -
58	& С111-1720-3-1	Повітрозахисна мембранна плівка	м2	209	34,31 -	- -	7171	-	- -	- -	- -
59	& С111-8273	Профлист стіновий Т20 (0,5 мм) з полімерним покриттям (поліестер)	м2	224,2	274,35 -	- -	61509	-	- -	- -	- -
60	& С1545-89-65 варіант 1	Кронштейн 150х50х50х2	шт	436	16,42 -	- -	7159	-	- -	- -	- -
61	& С111-829-8-1 варіант 2	Кутник 50х40х1,5	м.п	227	97,09 -	- -	22039	-	- -	- -	- -
62	& С1545-89-65 варіант 2	Терморозрив	шт	436	5,41 -	- -	2359	-	- -	- -	- -
63	& С111-1849-1-2-2	Гвинти самонарізні RALL	шт	1140	1,02 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
64	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею Souda bound EASY Gun Winter*	*1 м3*	*4*	*2930,98* *2927,35*	*-* -	*11724*	*11709*	*-* -	*29,0700* -	*116,28* -
65	С114-97 варіант 1	XPS пінополістирольні плити	м3	4,12	4199,79 -	- -	17303	-	- -	- -	- -
66	& С1550-38-1-4	Пена-клей SOUDAL Soudabond EASY Gun Winter 750 мл	шт	3	230,20 -	- -	691	-	- -	- -	- -
67	*КБ15-20-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині*	*100м2*	*0,25*	*106231,24* *40175,28*	*80,57* *52,30*	*26558*	*10044*	*20* *13*	*414,5200* *0,5135*	*103,63* *0,13*
68	С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	160	14,59 -	- -	2334	-	- -	- -	- -
69	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	11,4	110,25 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
70	КБ10-25-4	Установлення зливів	100м	0,78	2582,90 2461,91	113,05 76,39	2015	1920	88 60	27,3000 0,7260	21,29 0,57
71	& С121-296-1-2 варіант 2	Зливи	м	80,89	94,72 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
72	& С111-1855-1	Заклепка 4х10	шт.	872	0,71 -	- -	619	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					428925	80778	6003 2130		828,79 18,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					428925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342144				
		всього заробітна плата, грн.					82908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15140				
		Всього будівельні роботи, грн.					**473237**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1632-80 варіант 1	Шиповидна мембрана PROFI 0,5	м2	1406,24	60,75 -	- -	85429	-	- -	- -	- -
86	С111-829-1 варіант 1	Пластикова притискна планка	м	146,652	44,69 -	- -	6554	-	- -	- -	- -
87	С111-1721-11Б варіант 3	Герметик-стрічка К2 для герметизації стиків	м	754,256	4,98 -	- -	3756	-	- -	- -	- -
88	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	15341	0,51 -	- -	7824	-	- -	- -	- -
89	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон С12/15*	*100м2*	*12,784*	*12429,45* *5082,10*	*121,39* *105,56*	*158898*	*64970*	*1552* *1349*	*57,8300* *1,0323*	*739,3* *13,2*
90	*КБ11-11-6 к=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)*	*100м2*	*12,784*	*11699,25* *922,74*	*187,96* *163,45*	*149563*	*11796*	*2403* *2090*	*10,5000* *1,5984*	*134,23* *20,43*
91	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,784	1547,93 1360,15	66,57 57,89	19789	17388	851 740	16,2000 0,5661	207,1 7,24
92	С111-870 варіант 1	Сітка 100х100 5ВрІ	м2	1406,24	162,38 -	- -	228345	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2495749	325393	20516 9427		3558,55 89,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2495749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2149840				
		всього заробітна плата, грн.					334820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					437,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67306				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2684140**				
		Всього по розділу 6					**2684140**				
		Розділ 7. Двері									
		Двері металеві									
93	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер-Двері захисно-герметичні ДУ-IV,	т	0,84	13057,09 11543,92	1267,42 414,33	10968	9697	1065 348	131,3600 4,1760	110,34 3,51
94	& С122-41-1	Двері захисно-герметичні ДУ-IV,для укриттів ТУ У 25.1-38587375-001:2016	м2	7,8	85698,70 -	- -	668450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер-двері протипожежні металеві глухі EI60 і EI30	т	1,049	13057,09 11543,92	1267,42 414,33	13697	12110	1330 435	131,3600 4,1760	137,8 4,38
96	& С123-198-4-Б-1 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 60 з пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах	м2	23,1	10750,71 -	- -	248341	-	- -	- -	- -
97	& С123-198-4-Б-1 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 з пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах	м2	6,72	9730,71 -	- -	65390	-	- -	- -	- -
98	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2975	16428,78 9508,82	6847,24 1893,87	4888	2829	2037 563	98,1100 14,8500	29,19 4,42
99	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0504	12839,05 7683,82	5097,39 1409,88	647	387	257 71	79,2800 11,0550	4 0,56
100	& С1545-42-2-Ш варіант 2	Дюбель з шурупом 150мм	шт	154	56,20 -	- -	8655	-	- -	- -	- -
101	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	6,3	306,70 -	- -	1932	-	- -	- -	- -
102	& С123-198-5 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	34,79	7702,64 -	- -	267975	-	- -	- -	- -
103	КР6-27-4	Установлення дотискачів дверних	100 шт	0,1	12334,78 12334,78	- -	1233	1233	- -	112,4000 -	11,24 -
104	С111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	10	2812,82 -	- -	28128	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1320304	26256	4689 1417		292,57 12,87
		Разом будівельні роботи, грн.					1320304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1289359				
		всього заробітна плата, грн.					27673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5635				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1335993**				
		Всього по розділу 7					**1335993**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Фундаменти-гідроізоляція									
105	*ПР13-6149*	*Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня вертикальна*	*100 м2*	*5,145*	*22270,34* *6419,72*	*15,71* *6,11*	*114581*	*33029*	*81* *31*	*66,2400* *0,0630*	*340,8* *0,32*
106	*ПР13-6152*	*Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", кожен наступний шар, поверхня вертикальна*	*100 м2*	*5,145*	*17743,28* *4256,55*	*15,71* *6,11*	*91289*	*21900*	*81* *31*	*43,9200* *0,0630*	*225,97* *0,32*
107	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*5,145*	*27854,60* *4884,90*	- -	*143312*	*25133*	- -	*49,7900* -	*256,17* -
108	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	-5,145	9800,30 2304,60	- -	-50423	-11857	- -	23,4900 -	-120,86 -
109	& С111-860-6 варіант 1	Гідроізоляція оклеєчна "Техноеласт Байєр БО"	м2	565,95	103,17 -	- -	58389	-	- -	- -	- -
110	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею Souda bound EASY Gun Winter*	*1 м3*	*25,725*	*2930,98* *2927,35*	- -	*75399*	*75306*	- -	*29,0700* -	*747,83* -
111	С114-97 варіант 1	XPS пінополістирольні плити	м3	26,5	4199,79 -	- -	111294	-	- -	- -	- -
112	& С1550-38-1-4	Пена-клей SOUDAL Soudabond EASY Gun Winter 750 мл	шт	43	230,20 -	- -	9899	-	- -	- -	- -
113	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*5,145*	*1158,03* *1026,68*	*131,35* *44,56*	*5958*	*5282*	*676* *229*	*10,9700* *0,4017*	*56,44* *2,07*
114	С1632-80 варіант 1	Шиповидна мембрана PROFI 0,5	м2	565,95	60,75 -	- -	34381	-	- -	- -	- -
115	С111-829-1 варіант 1	Пластикова притискна планка	м	181,8	44,69 -	- -	8125	-	- -	- -	- -
116	С111-1721-11Б варіант 3	Герметик-стрічка К2 для герметизації стиків	м	303,555	4,98 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
117	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	6174	0,51 -	- -	3149	-	- -	- -	- -
118	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з геотекстилю*	*100м2*	*5,145*	*1158,03* *1026,68*	*131,35* *44,56*	*5958*	*5282*	*676* *229*	*10,9700* *0,4017*	*56,44* *2,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С1545-44-2-2-3-1	Гідроізоляційна стрічка 100 мм	м.п	240	22,31 -	- -	5354	-	- -	- -	- -
120	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль Tipptex BS 16	м2	565,95	57,69 -	- -	32650	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					650827	154075	1514 520		1562,79 4,78
		Разом будівельні роботи, грн.					650827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					495238				
		всього заробітна плата, грн.					154595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22826				
		Всього будівельні роботи, грн.					**726146**				
		Всього по розділу 8					**726146**				
		Розділ 9. Інші роботи									
121	*КБ7-57-1*	*Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд-наклеювання тактильних направляючих смуг*	*100м шва*	*1,472*	*874,72* *859,16*	*15,56* *5,28*	*1288*	*1265*	*23* *8*	*9,1800* *0,0532*	*13,51* *0,08*
122	С111-1844-1 варіант 1	Тактильна направляюча смуга 50х5 мм	м	147,2	89,35 -	- -	13152	-	- -	- -	- -
123	*КБ7-57-1*	*Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд-наклеювання тактильних направляючих смуг*	*100м шва*	*0,026*	*874,72* *859,16*	*15,56* *5,28*	*23*	*22*	*1* -	*9,1800* *0,0532*	*0,24* -
124	С111-1756 варіант 5	Попереджувальна тактильна смуга 1300х600	шт	2	255,88 -	- -	512	-	- -	- -	- -
		Огородження сходів та площадок									
125	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,484	7416,06 5832,65	907,56 222,85	3589	2823	439 108	60,1800 2,2464	29,13 1,09
126	С121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	48,4	1514,98 -	- -	73325	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					91889	4110	463 116		42,88 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					91889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87316				
		всього заробітна плата, грн.					4226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94207**				
		– – –

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2023-ВК

Кошторисна вартість	478,165	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86169	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	90,089	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм*	*100м*	*0,26*	*9795,86* *9391,56*	*168,88* *58,17*	*2547*	*2442*	*44* *15*	*91,8400* *0,5652*	*23,88* *0,15*
2	С113-1375 варіант 7	Труба каналізаційна ПВХ SN4 Д160	м	14	384,46 -	- -	5382	-	- -	- -	- -
3	С113-1375 варіант 8	Труба каналізаційна ПВХ SN4 Д110	м	12	206,10 -	- -	2473	-	- -	- -	- -
4	С113-2300 варіант 1	Повітряний клапан DN110	шт	2	340,11 -	- -	680	-	- -	- -	- -
5	С113-2300 варіант 2	ПВХ трійник косий DN160x110	шт	12	526,26 -	- -	6315	-	- -	- -	- -
6	С113-2300 варіант 3	ПВХ трійник косий DN110x110	шт	6	324,81 -	- -	1949	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-2300 варіант 7	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	16	327,02 -	- -	5232	-	- -	- -	- -
8	С113-2300 варіант 5	ПВХ трійник косий DN50x50	шт	6	117,41 -	- -	704	-	- -	- -	- -
9	С113-2300 варіант 9	Заглушка DN160	шт	1	139,52 -	- -	140	-	- -	- -	- -
10	С113-2300 варіант 15	Зворотній клапан для самопливних мереж, розьрубний Ду160	шт	1	4429,97 -	- -	4430	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,19*	*9973,52* *9794,46*	*82,42* *27,96*	*1895*	*1861*	*16* *5*	*95,7800* *0,2700*	*18,2* *0,05*
12	С113-1375 варіант 6	Труба каналізаційна ПВХ SN2 Д50	м	19	151,73 -	- -	2883	-	- -	- -	- -
13	С113-2300 варіант 4	ПВХ трійник косий DN110x50	шт	3	234,71 -	- -	704	-	- -	- -	- -
14	С113-2300 варіант 6	ПВХ коліно DN50 - 45	шт	25	254,27 -	- -	6357	-	- -	- -	- -
15	С113-2300 варіант 8	Редукційний перехід 110x50	шт	4	69,47 -	- -	278	-	- -	- -	- -
16	С113-2300 варіант 17	Зворотній клапан для самопливних мереж, розтрубний Ду50	шт	8	2040,11 -	- -	16321	-	- -	- -	- -
17	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,2	3707,20 3173,06	247,13 87,32	4449	3808	297 105	31,9800 0,8669	38,38 1,04
18	С113-2300 варіант 10	Раковина	шт	12	2478,71 -	- -	29745	-	- -	- -	- -
19	С113-2300 варіант 11	Сифон для раковини	шт	12	388,73 -	- -	4665	-	- -	- -	- -
20	С1630-572 варіант 32	Змішувач для умивальника	шт	12	2272,15 -	- -	27266	-	- -	- -	- -
21	КБ17-1-9	Установлення піддонів душових	10компл.	0,1	3422,06 2379,06	605,27 207,53	342	238	61 21	25,4200 1,9886	2,54 0,2
22	С113-2300 варіант 13	Піддон душевий	шт	1	4115,81 -	- -	4116	-	- -	- -	- -
23	С113-2300 варіант 12	Сифон для душу	шт	1	848,75 -	- -	849	-	- -	- -	- -
24	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1243,60 1156,04	- -	124	116	- -	11,4800 -	1,15 -
25	С1630-572 варіант 33	Змішувач для душа	шт	1	2933,11 -	- -	2933	-	- -	- -	- -
26	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,2	5532,02 3572,19	432,03 153,52	6638	4287	518 184	36,4100 1,5210	43,69 1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С113-2300 варіант 14	Унітаз зі змивним бачком	шт	12	4270,85 -	- -	51250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					190667	12752	936 330		127,84 3,27
		Разом будівельні роботи, грн.					190667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176979				
		всього заробітна плата, грн.					13082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2117				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197470**				
		Всього по розділу 1					**197470**				
		Розділ 2. Водопровід В1									
28	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,12	47543,58 7045,61	1640,15 439,36	5705	845	197 53	71,0100 4,3530	8,52 0,52
29	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,3837*	*20827,17* *17340,54*	*1827,11* *879,01*	*7991*	*6654*	*701* *337*	*172,2000* *9,1445*	*66,07* *3,51*
30	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	36	81,65 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,1292*	*25487,87* *21304,09*	*2910,26* *1465,85*	*3293*	*2752*	*376* *189*	*211,5600* *15,2947*	*27,33* *1,98*
32	С113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	12	78,89 -	- -	947	-	- -	- -	- -
33	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,868*	*33534,42* *27084,27*	*4601,83* *2369,69*	*29108*	*23509*	*3994* *2057*	*268,9600* *24,7574*	*233,46* *21,49*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	78	33,18	-	2588	-	-	-	-
35	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	15,65	-	31	-	-	-	-
36	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1	25,85	-	26	-	-	-	-
37	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	30,95	-	62	-	-	-	-
38	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13	8,36	-	109	-	-	-	-
39	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	23,53	-	47	-	-	-	-
40	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	2	22,59	-	45	-	-	-	-
41	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	14	22,59	-	316	-	-	-	-
42	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	13,01	-	39	-	-	-	-
43	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	5,51	-	44	-	-	-	-
44	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	8,54	-	26	-	-	-	-
45	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	17,54	-	88	-	-	-	-
46	С1630-572 варіант 12	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	3	27,90	-	84	-	-	-	-
47	С1630-572 варіант 13	Різьба коротка сталева під зварювання DN20	шт	4	8,36	-	33	-	-	-	-
48	С1630-572 варіант 14	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32хG1"	шт	6	292,74	-	1756	-	-	-	-
49	С1630-572 варіант 15	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25хG3/4"	шт	6	287,64	-	1726	-	-	-	-
50	С1630-572 варіант 16	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20хG1/2"	шт	3	167,28	-	502	-	-	-	-
51	С1630-572 варіант 17	Перехід ПП/Ст MPS 20хG1/2"	шт	12	348,84	-	4186	-	-	-	-
52	С1630-572 варіант 18	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	2	538,33	-	1077	-	-	-	-
53	С1630-572 варіант 19	Кран кульовий DN32 (1")	шт	2	976,07	-	1952	-	-	-	-
54	С1630-572 варіант 20	Кран кульовий DN25 (3/4")	шт	6	620,77	-	3725	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С1630-572 варіант 21	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	15	352,00 -	- -	5280	-	- -	- -	- -
56	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	10шт	0,1	8650,79 1192,12	733,44 203,49	865	119	73 20	12,3000 2,0478	1,23 0,2
57	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	77,92 64,94	7,78 2,64	78	65	8 3	0,6700 0,0266	0,67 0,03
58	С1630-572 варіант 23	Водомір DN20 (3/4")	шт	1	793,15 -	- -	793	-	- -	- -	- -
59	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	2850,41 2042,67	175,47 51,72	2850	2043	175 52	21,3200 0,5002	21,32 0,5
60	& С130-508-1	Насос підвищення тиску для системи A1DAB ACTIVE J 62 M (P2=0,33кАт; U=1x220A; I=3, 12A)	шт	1	16946,07 -	- -	16946	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					95257 	35987	5524 2711		358,6 28,23
		Разом будівельні роботи, грн.					95257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53746				
		всього заробітна плата, грн.					38698				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6157				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115191**				
		Всього по розділу 2					**115191**				
		Розділ 3. Протипожежний водопровід В2									
61	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,14	47543,58 7045,61	1640,15 439,36	54200	8032	1870 501	71,0100 4,3530	80,95 4,96
62	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,064*	*20827,17* *17340,54*	*1827,11* *879,01*	*1333*	*1110*	*117* *56*	*172,2000* *9,1445*	*11,02* *0,59*
63	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	6	81,65 -	- -	490	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	30,95 -	- -	62	-	- -	- -	- -
65	С1630-572 варіант 12	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	2	27,90 -	- -	56	-	- -	- -	- -
66	С1630-572 варіант 25	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	8	223,05 -	- -	1784	-	- -	- -	- -
67	С1630-572 варіант 12	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	2	27,90 -	- -	56	-	- -	- -	- -
68	С1630-572 варіант 26	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1	1375,57 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
69	С1630-572 варіант 18	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	1	538,33 -	- -	538	-	- -	- -	- -
70	С1630-572 варіант 37	Кран кульовий DN50 (2")	шт	1	976,07 -	- -	976	-	- -	- -	- -
71	С1630-572 варіант 28	Кран кульовий DN32 (1")	шт	1	732,97 -	- -	733	-	- -	- -	- -
72	С1630-572 варіант 29	Кран кульовий DN25 (3/4")	шт	1	493,27 -	- -	493	-	- -	- -	- -
73	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*шт*	*4*	*3934,20* *145,20*	*25,81* *9,62*	*15737*	*581*	*103* *38*	*1,4800* *0,0937*	*5,92* *0,37*
74	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	2850,41 2042,67	175,47 51,72	5701	4085	351 103	21,3200 0,5002	42,64 1
75	& С130-508-1	Насос підвищення тиску для системи A1DAB ACTIVE J 62 M (P2=0,33кАт; U=1x220A; I=3, 12A)	шт	2	16946,07 -	- -	33892	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					117427	13808	2441 698		140,53 6,92
		Разом будівельні роботи, грн.					117427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101178				
		всього заробітна плата, грн.					14506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2206				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124707**				
		Всього по розділу 3					**124707**				
		Розділ 4. Водопровід гарячої води Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,234*	*33534,42* *27084,27*	*4601,83* *2369,69*	*7847*	*6338*	*1077* *555*	*268,9600* *24,7574*	*62,94* *5,79*
77	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	21	33,18 -	- -	697	-	- -	- -	- -
78	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	8,36 -	- -	100	-	- -	- -	- -
79	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	5,51 -	- -	77	-	- -	- -	- -
80	С1630-572 варіант 16	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20хG1/2"	шт	3	167,28 -	- -	502	-	- -	- -	- -
81	С1630-572 варіант 21	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	3	352,00 -	- -	1056	-	- -	- -	- -
82	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*2,1*	*956,95* *329,44*	- -	*2010*	*692*	- -	*3,5200* -	*7,39* -
83	С113-2438	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм	м	21,42	21,47 -	- -	460	-	- -	- -	- -
84	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,3	13799,05 12509,46	1227,70 416,55	4140	3753	368 125	129,0700 4,0028	38,72 1,2
85	С1630-572 варіант 34	Бойлер електричний 100 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	7653,67 -	- -	7654	-	- -	- -	- -
86	С1630-572 варіант 35	Бойлер електричний 50 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	5562,67 -	- -	5563	-	- -	- -	- -
87	С1630-572 варіант 36	Бойлер електричний 30 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	4726,27 -	- -	4726	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					34832	10783	1445 680		109,05 6,99
		Разом будівельні роботи, грн.					34832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22604				
		всього заробітна плата, грн.					11463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1860				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40797**				
		Всього по розділу 4					**40797**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					438183	73330	10346		736,02
									4419		45,41
		Разом будівельні роботи, грн.					438183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354507				
		всього заробітна плата, грн.					77749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12340				
		Всього будівельні роботи, грн.					**478165**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**478165**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**861,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**90089**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Опалення і вентиляція, кондиціювання

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2023-ОВ

Кошторисна вартість	3726,874	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,64668	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	467,682	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		Припливна вентиляція П1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1221,75 977,26	52,72 17,02	1222	977	53 17	10,2000 0,1630	10,2 0,16
2	С111-1756 варіант 6	Вентилятор VSK 630 3D (N=3,0кВт, I=5,6А) ТМ "Вентс"	шт	1	15916,67 -	- -	15917	-	- -	- -	- -
3	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів електроручних	шт	1	1221,75 977,26	52,72 17,02	1222	977	53 17	10,2000 0,1630	10,2 0,16
4	С111-1756 варіант 7	Електроручний вентилятор Вентс ЕРВ-400-4Д ТМ "Вентс"	шт	1	77350,87 -	- -	77351	-	- -	- -	- -
5	КБ20-46-1	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	3	1806,58 1125,15	59,34 16,22	5420	3375	178 49	11,3400 0,1549	34,02 0,46
6	С111-1756 варіант 8	Електрічний нагрівач повітря НК 900х500-54.0-3 ТМ "Вентс"	шт	3	30178,42 -	- -	90535	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	2	1908,65 1595,09	33,28 10,42	3817	3190	67 21	15,8400 0,0965	31,68 0,19
8	С111-1756 варіант 9	Фільтр касетний прямокутного переріз ФБ 900х500 ТМ "Вентс"	шт	2	4409,83 -	- -	8820	-	- -	- -	- -
9	КБ20-44-1	Установлення фільтрів-поглиначів	фільтр	3	4150,99 3575,89	212,61 69,54	12453	10728	638 209	36,0400 0,6752	108,12 2,03
10	С111-1756 варіант 10	Фільтр-поглинач ФП-300	шт	3	60956,08 -	- -	182868	-	- -	- -	- -
11	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,82	906,08 881,96	7,78 2,64	1649	1605	14 5	9,7800 0,0266	17,8 0,05
12	С111-1756 варіант 11	Гнучка вставка (вібровставка) Н-875х875х140 ТМ "Укрвент"	шт	2	2102,08 -	- -	4204	-	- -	- -	- -
13	С111-1756 варіант 22	Гнучка вставка (вібровставка) Н-875х875х140	шт	1	2601,88 -	- -	2602	-	- -	- -	- -
14	С111-1756 варіант 12	Гнучка вставка (вібровставка) ВВГ Ф350 ТМ "Вентс"	шт	2	499,66 -	- -	999	-	- -	- -	- -
15	КБ20-13-9	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	1	980,94 532,22	58,33 19,79	981	532	58 20	5,8300 0,1995	5,83 0,2
16	С111-1756 варіант 13	Зворотній клапан для вентиляції КОп-900х900 ТМ "Укрвент"	шт	1	4590,88 -	- -	4591	-	- -	- -	- -
17	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	214,37 159,76	7,78 2,64	214	160	8 3	1,7500 0,0266	1,75 0,03
18	С111-1756 варіант 14	Зворотній клапан для вентиляції КОк-355 ТМ "Укрвент"	шт	1	2478,46 -	- -	2478	-	- -	- -	- -
19	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	1634,66 1097,49	112,78 38,27	1635	1097	113 38	12,1700 0,3857	12,17 0,39
20	С111-1756 варіант 15	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 900х900	шт	1	17852,92 -	- -	17853	-	- -	- -	- -
21	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих Д500 мм	клапан	1	752,46 639,22	11,67 3,96	752	639	12 4	6,8300 0,0399	6,83 0,04
22	С111-1756 варіант 16	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (круглий) Ф 500	шт	1	6508,48 -	- -	6508	-	- -	- -	- -
23	*КБ20-3-5*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*0,7*	*104203,44* *21616,15*	*527,58* *182,04*	*72942*	*15131*	*369* *127*	*239,7000* *1,8349*	*167,79* *1,28*
24	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,5356	101056,30 18703,33	425,88 143,04	54126	10018	228 77	207,4000 1,4418	111,08 0,77
25	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,7023	93663,08 10470,80	364,62 118,34	65780	7354	256 83	116,1100 1,1928	81,54 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ20-12-4	Установлення грат , розмір 300х300 мм	грати	12	248,79	29,28	2985	2018	351	1,8200	21,84
					168,17	7,34			88	0,0745	0,89
27	С111-1756 варіант 17	Решітка декоративна серія РДА 300х300	шт	12	472,63	-	5672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Витяжна вентиляція В1									
28	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1221,75	52,72	1222	977	53	10,2000	10,2
					977,26	17,02			17	0,1630	0,16
29	С111-1756 варіант 18	Вентилятор VS 630 4D (N=3,31кВт, I=4,8А)	шт	1	36045,13	-	36045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,98	906,08	7,78	888	864	8	9,7800	9,58
					881,96	2,64			3	0,0266	0,03
31	С111-1756 варіант 22	Гнучка вставка (вібровставка) Н-875х875х140	шт	2	2601,88	-	5204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	1634,66	112,78	1635	1097	113	12,1700	12,17
					1097,49	38,27			38	0,3857	0,39
33	С111-1756 варіант 15	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 900х900	шт	1	17852,92	-	17853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	270,51	11,67	541	398	23	2,1800	4,36
					199,01	3,96			8	0,0399	0,08
35	С111-1756 варіант 20	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 500xh300	шт	2	8548,48	-	17097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	*КБ20-3-5*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*0,3479*	*104203,44*	*527,58*	*36252*	*7520*	*184*	*239,7000*	*83,39*
					21616,15	*182,04*			*63*	*1,8349*	*0,64*
37	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,3715	101056,30	425,88	37542	6948	158	207,4000	77,05
					18703,33	143,04			53	1,4418	0,54
38	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм	100м2	2,1775	93663,08	364,62	203951	22800	794	116,1100	252,83
					10470,80	118,34			258	1,1928	2,6
39	КБ20-12-4	Установлення грат , розмір 300х300 мм	грати	12	248,79	29,28	2985	2018	351	1,8200	21,84
					168,17	7,34			88	0,0745	0,89
40	С111-1756 варіант 17	Решітка декоративна серія РДА 300х300	шт	12	472,63	-	5672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ20-11-2	Установлення анемостата Д200мм	грати	17	303,98	45,74	5168	3707	778	2,3600	40,12
					218,06	12,74			217	0,1291	2,19
42	С111-1756 варіант 19	Анемостат Ф200 ТМ "Вентс"	шт	17	306,03	-	5203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Витяжна вентиляція В2									
43	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1221,75	52,72	1222	977	53	10,2000	10,2
					977,26	17,02			17	0,1630	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С111-1756 варіант 21	Вентилятор VSK 355 4E (N=0,37кАт, I=1,6А)	шт	1	31620,88 -	- -	31621	-	- -	- -	- -
45	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,35	906,08 881,96	7,78 2,64	317	309	3 1	9,7800 0,0266	3,42 0,01
46	С111-1756 варіант 12	Гнучка вставка (вібровставка) ВВГ Ф350 ТМ "Вентс"	шт	2	499,66 -	- -	999	-	- -	- -	- -
47	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	1634,66 1097,49	112,78 38,27	1635	1097	113 38	12,1700 0,3857	12,17 0,39
48	С111-1756 варіант 15	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 900х900	шт	1	17852,92 -	- -	17853	-	- -	- -	- -
49	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	270,51 199,01	11,67 3,96	541	398	23 8	2,1800 0,0399	4,36 0,08
50	С111-1756 варіант 20	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 500xh300	шт	2	8548,48 -	- -	17097	-	- -	- -	- -
51	*КБ20-3-5*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*0,5587*	*104203,44* *21616,15*	*527,58* *182,04*	*58218*	*12077*	*295* *102*	*239,7000* *1,8349*	*133,92* *1,03*
52	КБ20-11-2	Установлення анемостата Д200мм	грати	17	303,98 218,06	45,74 12,74	5168	3707	778 217	2,3600 0,1291	40,12 2,19
53	С111-1756 варіант 19	Анемостат Ф200 ТМ "Вентс"	шт	17	306,03 -	- -	5203	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1162728	122695	6125 1886		1336,58 18,87
		Разом будівельні роботи, грн.					1162728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1033908				
		всього заробітна плата, грн.					124581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21179				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1229266**				
		Всього по розділу 1					**1229266**				
		Розділ 2. Опалення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*2,605*	*25487,87* *21304,09*	*2910,26* *1465,85*	*66396*	*55497*	*7581* *3819*	*211,5600* *15,2947*	*551,11* *39,84*
55	С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	242	78,92 -	- -	19099	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*2,65*	*33534,42* *27084,27*	*4601,83* *2369,69*	*88866*	*71773*	*12195* *6280*	*268,9600* *24,7574*	*712,74* *65,61*
57	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	238	55,32 -	- -	13166	-	- -	- -	- -
58	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	5,51 -	- -	77	-	- -	- -	- -
59	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	8,54 -	- -	154	-	- -	- -	- -
60	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	8,36 -	- -	134	-	- -	- -	- -
61	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	26	13,01 -	- -	338	-	- -	- -	- -
62	С113-1706 варіант 2	Кран кутовий для радіатору з термостатною голівкою DN15	шт	21	973,37 -	- -	20441	-	- -	- -	- -
63	С113-1706 варіант 20	Кран кутовий для радіатору DN15	шт	21	624,02 -	- -	13104	-	- -	- -	- -
64	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	6	13,01 -	- -	78	-	- -	- -	- -
65	С113-1706 варіант 6	Роз'ємне з'єднення (американка) DN25х3/4"	шт	74	214,31 -	- -	15859	-	- -	- -	- -
66	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,456	15506,58 8955,41	2166,26 755,82	7071	4084	988 345	96,9200 7,4618	44,2 3,4
67	С113-1706 варіант 4	Сталевий радіатор Kalde 500 TM Kalde	шт	24	4980,00 -	- -	119520	-	- -	- -	- -
68	КМ11-350-2	Установлення лічильника теплової енергії в комплекті з накидними гайками G=6.0м3/год	шт	1	201,81 155,07	9,42 3,66	202	155	9 4	1,6000 0,0378	1,6 0,04
69	С113-1706 варіант 7	Лічильник теплової енергії в комплекті з накидними гайками G=6.0м3/год	шт	1	32640,11 -	- -	32640	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Установлення автоматичного комбінованого балансувального клапану AB-QM з електричним приводом для керування клапаном [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	6609,85 5953,20	259,15 77,59	661	595	26 8	60,0000 0,6970	6 0,07
71	С113-1706 варіант 8	Автоматичний комбінований балансувальний клапан AB-QM з лектричним привідом для керування клапаном	шт	1	7784,75 -	- -	7785	-	- -	- -	- -
72	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1307,62 784,88	75,40 19,44	1308	785	75 19	8,0000 0,1736	8 0,17
73	КБ16-15-2	Установлення засувки дискової поворотної	шт	3	377,75 233,58	87,29 19,17	1133	701	262 58	2,4100 0,1814	7,23 0,54
74	С113-1706 варіант 10	Засувка дискова поворотна	шт	3	2975,12 -	- -	8925	-	- -	- -	- -
75	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	8650,79 1192,12	733,44 203,49	865	119	73 20	12,3000 2,0478	1,23 0,2
76	С113-1706 варіант 11	Фільтр сітчастий	шт	1	1264,91 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
77	КМ12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,1	3175,04 3175,04	- -	318	318	- -	32,0000 -	3,2 -
78	С113-1706 варіант 12	Гребінка розподільча на три підключення - комплект	шт	1	1406,87 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
79	КМ11-350-3	Установлення регулятора витрати з ручним управлінням Д40 мм	шт	3	569,18 465,22	56,54 21,98	1708	1396	170 66	4,8000 0,2268	14,4 0,68
80	С113-1706 варіант 13	Регулятор витрати з ручним керуванням USV-I ф40	шт	3	3195,26 -	- -	9586	-	- -	- -	- -
81	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Установлення клапана триходового [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,3	6609,85 5953,20	259,15 77,59	1983	1786	78 23	60,0000 0,6970	18 0,21
82	С113-1706 варіант 14	Клапан триходовий VRB3-2.5 з ел.приводом	шт	3	8336,06 -	- -	25008	-	- -	- -	- -
83	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних Д32мм	шт	3	377,75 233,58	87,29 19,17	1133	701	262 58	2,4100 0,1814	7,23 0,54
84	С113-1706 варіант 15	Клапан зворотний Ф32	шт	3	289,79 -	- -	869	-	- -	- -	- -
85	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	2850,41 2042,67	175,47 51,72	8551	6128	526 155	21,3200 0,5002	63,96 1,5
86	С113-1706 варіант 16	Насос циркуляційний ALPHA1 25-80 130 Grundfoss	шт	3	14781,62 -	- -	44345	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	24,90	-	75	63	-	0,2000	0,6
					21,04	-			-	-	-
88	С113-1706 варіант 17	Клапан дренажний Ф15	шт	3	179,63	-	539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідника автоматичного	комплект	3	24,90	-	75	63	-	0,2000	0,6
					21,04	-			-	-	-
90	С113-1706 варіант 18	Повітровідвідник автоматичний	шт	3	168,41	-	505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3	55,21	-	166	148	-	0,5100	1,53
					49,43	-			-	-	-
92	С113-1706 варіант 19	Термометр	шт	3	363,49	-	1090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ18-22-2	Установлення манометрів з відсічним краном для спуску повітря	комплект	3	50,80	-	152	110	-	0,3600	1,08
					36,81	-			-	-	-
94	С1630-1161 варіант 2	Манометр з відсічним краном для спуску повітря	комплект	3	510,27	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	102,52	-	308	245	-	0,8000	2,4
					81,81	-			-	-	-
96	С1630-1161 варіант 3	Електропривід триходового клапану	комплект	3	6149,85	-	18450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					536886	144667	22245		1445,11
									10855		112,8
		Разом будівельні роботи, грн.					536886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					369974				
		всього заробітна плата, грн.					155522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**616848**				
		Всього по розділу 2					**616848**				
		Розділ 3. Кондиціонування									
97	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	7650,39	434,33	7650	6380	434	68,1700	68,17
					6380,03	114,48			114	1,1154	1,12
98	С1630-1161 варіант 4	Зовнішній блок VRFсистеми Qх=56кВт RAS-24 HNBCMQ Hitachi	комплект	1	552501,29	-	552501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ20-53-1	Установлення внутрішнього блоку канального типу	10блок	1	36014,64 24631,47	2392,05 715,71	36015	24631	2392 716	260,1000 6,9955	260,1 7
100	С1630-1161 варіант 5	Внутрішній блок канального типу Qx=7,1кВт RPIM-2.5 HNAUNIQ Hitachi	комплект	10	63751,29 -	- -	637513	-	- -	- -	- -
101	С1630-1161 варіант 6	Рефнет E-102SN4 Hitachi	комплект	3	1650,29 -	- -	4951	-	- -	- -	- -
102	С1630-1161 варіант 7	Рефнет E-162SN4 Hitachi	комплект	3	2131,38 -	- -	6394	-	- -	- -	- -
103	С1630-1161 варіант 8	Рефнет E-242SN4 Hitachi	комплект	3	3673,29 -	- -	11020	-	- -	- -	- -
104	С1630-1161 варіант 9	Пульт керування дротовий PC ARFQ-E Hitachi	комплект	10	5297,64 -	- -	52976	-	- -	- -	- -
105	С130-26 варіант 1	Фреон - балон	шт	2	3214,04 -	- -	6428	-	- -	- -	- -
106	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,25	13818,80 12700,16	1002,30 357,96	17274	15875	1253 447	128,0000 3,9000	160 4,88
107	& С113-2484-В2-1	Труба мідна м'яка Україна О 6.35	м	40	120,75 -	- -	4830	-	- -	- -	- -
108	& С113-2484-В2-1 варіант 2	Труба мідна м'яка Ф 12.7	м	55	276,02 -	- -	15181	-	- -	- -	- -
109	& С113-2484-В2-1 варіант 3	Труба мідна м'яка Ф 15.88	м	30	400,97 -	- -	12029	-	- -	- -	- -
110	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,5	17054,70 15875,20	688,19 235,84	8527	7938	344 118	160,0000 2,6400	80 1,32
111	& С113-2484-В2-1 варіант 4	Труба мідна м'яка Ф 22.2	м	15	673,85 -	- -	10108	-	- -	- -	- -
112	& С113-2484-В2-1 варіант 5	Труба мідна м'яка Ф 25.2	м	5	673,85 -	- -	3369	-	- -	- -	- -
113	& С113-2484-В2-1 варіант 6	Труба мідна м'яка Ф 28.58	м	30	630,17 -	- -	18905	-	- -	- -	- -
114	С130-26 варіант 2	Фасонні елементи мідних труб	шт	1	5000,00 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
115	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*17,5*	*956,95* *329,44*	- -	*16747*	*5765*	- -	*3,5200* -	*61,6* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С113-2451	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф6.35 мм товщина ізоляції 13 мм	м	40,8	38,77 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
117	& С113-2451-1	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 12.7 мм товщина ізоляції 13 мм	м	56,1	40,15 -	- -	2252	-	- -	- -	- -
118	& С113-2451-2	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 15.88 мм товщина ізоляції 13 мм	м	30,6	44,69 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
119	& С113-2451-3	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 22.2 мм товщина ізоляції 13 мм	м	15,3	46,97 -	- -	719	-	- -	- -	- -
120	& С113-2451-4	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 25.2 мм товщина ізоляції 13 мм	м	5,1	56,80 -	- -	290	-	- -	- -	- -
121	& С113-2451-5	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 28.58 мм товщина ізоляції 13 мм	м	30,6	59,09 -	- -	1808	-	- -	- -	- -
122	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм Дифузор алюмінієвий ПДК9 225х225+адаптер	клапан	60	214,37 159,76	7,78 2,64	12862	9586	467 158	1,7500 0,0266	105 1,6
123	С130-26 варіант 3	Дифузор алюмінієвий ПДК9 225х225	шт	60	1106,04 -	- -	66362	-	- -	- -	- -
124	С130-26 варіант 4	Адаптер до дифузору 225х225х200	шт	60	264,54 -	- -	15872	-	- -	- -	- -
125	*КБ20-1-1*	*Прокладання повітроводу гнучкого утепленого, діаметром 200 мм*	*100м2*	*0,37698*	*29686,65* *23609,12*	*601,47* *207,11*	*11191*	*8900*	*227* *78*	*261,8000* *2,0876*	*98,69* *0,79*
126	& С130-158-1	Гнучкий повітропровід ізольований Ізовент Н 200/7,6	м.п	61,2	307,67 -	- -	18829	-	- -	- -	- -
127	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	10	275,47 200,62	33,46 11,44	2755	2006	335 114	2,0700 0,1153	20,7 1,15
128	С130-26 варіант 5	Адаптер канального кондиціонера - компл.	шт	10	788,14 -	- -	7881	-	- -	- -	- -
129	КБ20-1-6	Прокладання повітроводів та фасонних елементів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 400 мм	100м2	0,7	85692,95 18703,33	480,91 166,21	59985	13092	337 116	207,4000 1,6753	145,18 1,17
130	КБ20-1-7	Прокладання повітроводів та фасонних елементів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 400 мм	100м2	0,78	95956,30 18703,33	425,88 143,04	74846	14589	332 112	207,4000 1,4418	161,77 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С121-782	Металеві конструкції	т	0,06	56373,81 -	- -	3382	-	- -	- -	- -
132	*КБ26-27-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м2*	*20*	*3003,11* *624,25*	- -	*60062*	*12485*	- -	*6,6700* -	*133,4* -
133	С111-870 варіант 2	Ізоляція каучукова самоклеюча т.10мм	м2	204,4	244,24 -	- -	49923	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1819387	121247	6121 1973		1294,61 20,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1819387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1692019				
		всього заробітна плата, грн.					123220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18508				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1880759**				
		Всього по розділу 3					**1880759**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3519001	388609	34491 14714		4076,3 151,82
		Разом будівельні роботи, грн.					3519001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3095901				
		всього заробітна плата, грн.					403323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					207873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					418,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64359				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3726874**				
		Всього по кошторису					**3726874**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4646,68**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**467682**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Електроосвітлення і електрообладнання

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЕТР

Кошторисна вартість	867,204	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,49675	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	148,307	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Електрощитові вироби Ввідно-розподільча шафа ЩР-спп,підлогової установки,ШхГхВ 600х250х1530мм, IP54, Prisma Plus G 08302, Schneider Electric у складі:									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2316,99 1056,35	776,97 197,79	2317	1056	777 198	10,3300 1,7521	10,33 1,75
2	С113-2139 варіант 1	Шафа - корпус металевий розм. 600х250х1530мм Prisma Plus G 08302	шт	1	8783,34 -	- -	8783	-	- -	- -	- -
		Комплектація шафи									
3	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	48281,12 38076,73	1061,16 916,57	1448	1142	32 27	367,0400 9,7940	11,01 0,29
4	С1545-512 варіант 67	Силовий автоматичний вимикач e.industrial. ukm.250S.160, 3p, 160A	шт	3	2280,89 -	- -	6843	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-534-1	Перемикач універсальний пиловодозахищений, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість секцій до 4--монтаж Блока АВР ІЕК	шт	1	552,23 317,50	15,78 3,41	552	318	16 3	3,2000 0,0305	3,2 0,03
6	1503-1001 варіант 1	Блок АВР ІЕК	шт	1	10240,78 -	- -	10241	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	48281,12 38076,73	1061,16 916,57	483	381	11 9	367,0400 9,7940	3,67 0,1
8	С1545-512 варіант 54	Вимикач автоматичний 125 3р хар.С е. industrial.ukm.250Sm.125 E.NEXT	шт	1	2050,37 -	- -	2050	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	35629,76 27367,17	1061,16 916,57	356	274	11 9	285,6400 9,7940	2,86 0,1
10	С1545-512 варіант 55	Вимикач автоматичний 80А,3р, хар.С . industrial.mcb.150.3.C80	шт	1	1747,77 -	- -	1748	-	- -	- -	- -
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,31	26913,53 19621,84	1061,16 916,57	8343	6083	329 284	207,2000 9,7940	64,23 3,04
12	С1545-512 варіант 64	Вимикач автоматичний 10А,3р, хар.Д e.mcb. pro.60.3.D.10	шт	2	248,03 -	- -	496	-	- -	- -	- -
13	С1545-512 варіант 62	Вимикач автоматичний 10А,1р, хар.С e.mcb. stand.45.1.C10	шт	8	248,03 -	- -	1984	-	- -	- -	- -
14	С1545-512 варіант 45	Вимикач диф.автоматичний 1р+N, Ін=16А,30 мА,хар.С E.NEXT	шт	15	1072,02 -	- -	16080	-	- -	- -	- -
15	С1545-512 варіант 58	Вимикач автоматичний 10А,1р, хар.В e.mcb. stand.45.1.B10 E.NEXT	шт	6	411,57 -	- -	2469	-	- -	- -	- -
		Шафа розподільча ЩВ, навісного виконання , ШхГхВ 595х250х630 мм, IP31 у складі :									
16	КБ21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	847,94 526,00	97,50 39,17	848	526	98 39	5,4900 0,3620	5,49 0,36
17	С113-2139 варіант 2	Шафа - корпус металевий розм. 595х250х630 мм xEnergy Basic Eaton	шт	1	5339,14 -	- -	5339	-	- -	- -	- -
18	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	48281,12 38076,73	1061,16 916,57	483	381	11 9	367,0400 9,7940	3,67 0,1
19	1503-1001 варіант 5	Вимикач автоматичний 125 3р хар.С е. industrial.ukm.250Sm.125 E.NEXT	шт	1	2010,00 -	- -	2010	-	- -	- -	- -
20	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	35629,76 27367,17	1061,16 916,57	1069	821	32 27	285,6400 9,7940	8,57 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1545-512 варіант 55	Вимикач автоматичний 80А,3р, хар.С . industrial.mcb.150.3.C80	шт	3	1747,77 -	- -	5243	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	26913,53 19621,84	1061,16 916,57	1346	981	53 46	207,2000 9,7940	10,36 0,49
23	С1545-512 варіант 48	Вимикач автоматичний 16А 3р e.mcb.stand. 45.3.C16 E.NEXT	шт	2	255,17 -	- -	510	-	- -	- -	- -
24	С1545-512 варіант 64	Вимикач автоматичний 10А,3р, хар.Д e.mcb. pro.60.3.D.10	шт	1	248,03 -	- -	248	-	- -	- -	- -
25	С1545-512 варіант 62	Вимикач автоматичний 10А,1р, хар.С e.mcb. stand.45.1.C10	шт	2	248,03 -	- -	496	-	- -	- -	- -
		Шафа розподільча ЩДВ, навісного виконання , ШхГхВ 595х250х630 мм, IP31 у складі :									
26	КБ21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	847,94 526,00	97,50 39,17	848	526	98 39	5,4900 0,3620	5,49 0,36
27	С113-2139 варіант 2	Шафа - корпус металевий розм. 595х250х630 мм xEnergy Basic Eaton	шт	1	5339,14 -	- -	5339	-	- -	- -	- -
28	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	35629,76 27367,17	1061,16 916,57	713	547	21 18	285,6400 9,7940	5,71 0,2
29	1503-1001 варіант 6	Вимикач автоматичний 80А,3р, хар.С . industrial.mcb.150.3.C80	шт	1	1713,33 -	- -	1713	-	- -	- -	- -
30	С1545-512 варіант 65	Вимикач автоматичний 63А,3р, хар.С . industrial.mcb.100.3.C63	шт	1	463,15 -	- -	463	-	- -	- -	- -
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	26913,53 19621,84	1061,16 916,57	538	392	21 18	207,2000 9,7940	4,14 0,2
32	С1545-512 варіант 48	Вимикач автоматичний 16А 3р e.mcb.stand. 45.3.C16 E.NEXT	шт	2	255,17 -	- -	510	-	- -	- -	- -
		Кабельно-провідникова продукція									
33	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	15,45	986,56 765,31	95,66 57,31	15242	11824	1478 885	8,6000 0,5634	132,87 8,7
34	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	8,18	1435,83 1085,68	175,60 103,54	11745	8881	1436 847	12,2000 1,0147	99,8 8,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	1,51	2173,67 1501,26	398,39 205,50	3282	2267	602 310	16,8700 1,9731	25,47 2,98
36	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,87	428,95 304,33	51,33 15,61	373	265	45 14	3,1400 0,1375	2,73 0,12
37	С151-125 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х35 мм2 ВВГнгд	1000м	0,051	960643,02 -	- -	48993	-	- -	- -	- -
38	С151-125 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х25 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0306	698103,51 -	- -	21362	-	- -	- -	- -
39	С151-125 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0153	83511,01 -	- -	1278	-	- -	- -	- -
40	С151-125 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,1632	46153,51 -	- -	7532	-	- -	- -	- -
41	С151-125 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,6324	45058,33 -	- -	28495	-	- -	- -	- -
42	С151-125 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ -пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0153	31805,52 -	- -	487	-	- -	- -	- -
43	С151-125 варіант 8	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х25 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,05712	957123,00 -	- -	54671	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С151-125 варіант 9	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х16 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,0153	630292,21 -	- -	9643	-	- -	- -	- -
45	С151-125 варіант 10	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х2,5 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,1122	137559,12 -	- -	15434	-	- -	- -	- -
46	С151-125 варіант 11	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 3х1,5 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,1377	97779,12 -	- -	13464	-	- -	- -	- -
47	С151-125 варіант 6	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 30 хв.), перетин жил: 3х1,5 мм' (N)HXH FE180/E30 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	1,4229	42906,51 -	- -	61052	-	- -	- -	- -
		Електроосвітлювальні вироби									
48	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,77	37354,47 20469,50	7509,72 3827,78	66117	36231	13292 6775	211,2000 36,6924	373,82 64,95
49	С1545-512 варіант 51	Світильник світлодіодний 8 Вт ДПП -06У - 8Вт-211-IP65 ТОВ "Ватра"	шт	90	947,07 -	- -	85236	-	- -	- -	- -
50	С1545-512 варіант 66	Світильник світлодіодний 8 Вт ДПП -06У - 8Вт-211-Р65 ТОВ "Ватра" з вбудованою акумуляторною батареєю	шт	18	1136,45 -	- -	20456	-	- -	- -	- -
51	С1545-512 варіант 61	Світильник світлодіодний 8 Вт ДБВ-64В-12-033-IP54 ТОВ "Ватра"	шт	49	1154,48 -	- -	56570	-	- -	- -	- -
52	С1545-512 варіант 52	Світильник світлодіодний 12 Вт ДББ-64В-12-033-/Р54	шт	20	1402,67 -	- -	28053	-	- -	- -	- -
53	КБ21-17-12	Монтаж світлових покажчиків з надписом "вихід",	100шт	0,06	15574,21 13416,51	1813,40 520,89	934	805	109 31	131,2000 4,5967	7,87 0,28
54	С1545-512 варіант 53	Світловий покажчик " Вихід" ДБО02ВСП -6-а-104 (IP65) ТОВ "Ватра"	шт	6	248,37 -	- -	1490	-	- -	- -	- -
		Електроустановчі вироби									
55	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,54	2442,61 2224,24	- -	1319	1201	- -	25,3100 -	13,67 -
56	С1545-512 варіант 40	Вимикач відкритої установки однополюсний , прохідний, 10А,220В,IP54	шт	22	216,92 -	- -	4772	-	- -	- -	- -
57	С1545-512 варіант 41	Вимикач відкритої установки однополюсний , одноклавішний ,10А,220В,IP54	шт	31	94,01 -	- -	2914	-	- -	- -	- -
58	С1545-512 варіант 42	Вимикач відкритої установки однополюсний , двоклавішний ,10А,220В,IP54	шт	1	242,42 -	- -	242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,56	4383,45	-	2455	2455	-	49,8800	27,93
		герметичних і напівгерметичних			4383,45	-			-	-	-
60	С1545-512	Розетка штепсельна двополюсна з	шт	14	189,89	-	2658	-	-	-	-
	варіант 43	циліндричними контактами,одномісна, з			-	-			-	-	-
		заземлюючим контактом,для відкритого									
		встановлення ; 16А; 220 В; IP54									
61	С1545-512	Розетка штепсельна двополюсна з	шт	42	269,45	-	11317	-	-	-	-
	варіант 44	циліндричними контактами,двоомісна, з			-	-			-	-	-
		заземлюючим контактом,для відкритого									
		встановлення 16А; 220 В; IPE54									
		Електромонтажні вироби									
62	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових	100м	9,8	3289,98	164,24	32242	21193	1610	23,9800	235
		борознах, діаметр труб до 25 мм			2162,52	49,94			489	0,4400	4,31
63	С113-3	Труба ПВХ гофрована серія 9 Д=20 мм ДКС	м	989,8	28,70	-	28407	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
64	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових	100м	6,2	3614,98	215,57	22413	14235	1337	25,4600	157,85
		борознах, діаметр труб до 32 мм			2295,98	65,55			406	0,5775	3,58
65	С113-3	Труба ПВХ гофрована серія 9 Д=32 мм ДКС	м	626,2	37,30	-	23357	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
66	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових	100м	0,1	4038,87	328,48	404	240	33	26,6400	2,66
		борознах, діаметр труб до 50 мм			2402,40	99,88			10	0,8800	0,09
67	С113-4	Труба гнучка електротехнічна, двошарова, з	м	10,1	51,76	-	523	-	-	-	-
	варіант 1	поліетилену, Д63/51,5 мм ДКС			-	-			-	-	-
68	С1547-16	Коробка розподільча 65х65х40 мм,	шт	134	33,73	-	4520	-	-	-	-
	варіант 3	IP55IMT35093 Schneider Electric			-	-			-	-	-
69	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,87	6282,07	1261,71	5465	3981	1098	47,2100	41,07
					4575,59	526,10			458	4,9268	4,29
70	С113-3	Лоток перфорований 50х200х3000мм ДКС	м	39,39	225,82	-	8895	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
71	С113-3	Лоток перфорований 50х100х3000мм ДКС	м	12,12	185,83	-	2252	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
72	С113-3	Лоток перфорований 50х50х3000мм ДКС	м	36,36	101,45	-	3689	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					801662	117006	22550		1259,47
									10951		104,91
		Разом устаткування, грн.					3723				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					146				
		Всього устаткування, грн.					**3869**				
		Разом будівельні роботи, грн.					797939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					658383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					127957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65396				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20350				
		Всього будівельні роботи, грн.					**863335**				
		– – –

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Диспетчиризація систем протипожежного захисту

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ДСПЗ

Кошторисна вартість	194,634	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61468	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,011	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3571,53 3444,11	1,67 0,23	3572	3444	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	82,66 59,90	6,28 2,44	165	120	13 5	0,6400 0,0252	1,28 0,05
3	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	12	621,02 562,43	1,35 0,18	7452	6749	16 2	6,4000 0,0021	76,8 0,03
4	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	1	1711,33 1197,95	59,91 1,03	1711	1198	60 1	12,8000 0,0106	12,8 0,01
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	621,02 562,43	1,35 0,18	621	562	1 -	6,4000 0,0021	6,4 -
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	26913,53 19621,84	1061,16 916,57	538	392	21 18	207,2000 9,7940	4,14 0,2
7	& С1547-1628-2	Автоматичний вимикач 10 АДП «Капро»	шт	2	158,58 -	- -	317	-	- -	- -	- -
8	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	12	71,52 70,30	- -	858	844	- -	0,8000 -	9,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С1512-2-5	Коробка DKC 53700	шт	12	78,23	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	4	1307,62	75,40	5230	3140	302	8,0000	32
					784,88	19,44			78	0,1736	0,69
11	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	174,42	-	1395	1270	-	1,6000	12,8
					158,75	-			-	-	-
12	1504-18011 варіант 1	Кнопка "Пуск СПДЗ", РУПД-06-В-О-М-0	шт	4	171,80	-	687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	1504-18011 варіант 2	Кнопка "Пуск ВПВ", РУПД-06-В-О-М-0	шт	4	171,80	-	687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	4	159,50	-	638	562	-	1,6000	6,4
					140,61	-			-	-	-
15	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	71,52	-	286	281	-	0,8000	3,2
					70,30	-			-	-	-
16	С1512-6 варіант 2	Коробка, OBO Bettermann T60	шт	4	144,79	-	579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,4*	*12254,62*	*1363,96*	*4902*	*1855*	*546*	*47,8400*	*19,14*
					4636,65	*154,04*			*62*	*1,4338*	*0,57*
18	С1545-318 варіант 1	Металорукав д=16мм d 20	1000м	0,0412	31737,89	-	1308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	3289,98	164,24	987	649	49	23,9800	7,19
					2162,52	49,94			15	0,4400	0,13
20	С113-2125	Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм	м	30,3	8,36	-	253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6,8	6436,22	2442,51	43766	21122	16609	32,8000	223,04
					3106,16	608,43			4137	6,1138	41,57
22	С118-37 варіант 1	Короб канал білий 20х40, TA-GNi	м	656,5	70,86	-	46520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С118-37 варіант 2	Короб канал білий 100х60, TA-GN	м	30,3	198,36	-	6010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	6,8	1607,48	917,86	10931	4126	6241	6,2600	42,57
					606,72	220,16			1497	2,2579	15,35
25	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,7	786,87	69,10	551	462	48	7,4100	5,19
					659,42	41,90			29	0,4130	0,29
26	& 15097-1021-1	Кабель для пожежної сигналізації 1х2х0,8 J-Y(St)Y-Lg	1000м	0,0918	32039,86	-	2941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& 15092-1021-4	Кабель 2х2х0,8J-Y(St)Y…Lg	м	30,6	47,96	-	1468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& 15097-1021-1 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,357	16841,86 -	- -	6013	-	- -	- -	- -
29	& 15097-1021-2	Кабель вогнестійкий 2х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,0918	42766,87 -	- -	3926	-	- -	- -	- -
30	& 15097-1021-3	Кабель вогнестійкий 5х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,0102	64671,37 -	- -	660	-	- -	- -	- -
31	& 15097-1021-4	Кабель вогнестійкий 3х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,1836	51079,87 -	- -	9378	-	- -	- -	- -
32	КМ8-744-17	Кабель контрольний, що прокладається з кріпленням по всій довжині, маса одного метра до 1 кг	100 м	0,1	6628,27 5238,82	88,10 25,76	663	524	9 3	52,8000 0,2256	5,28 0,02
33	С153-14	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1 мм2	1000м	0,0102	60781,74 -	- -	620	-	- -	- -	- -
34	& С188888-53-2	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740мл, межа 150хв.	балон	2	967,68 -	- -	1935	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					168507	47300	23917 5847		504,63 58,91
		Разом будівельні роботи, грн.					168507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97290				
		всього заробітна плата, грн.					53147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7864				
		Всього будівельні роботи, грн.					**194634**				
		Всього по кошторису					**194634**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**614,68**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**61011**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Система протипожежного захисту

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ПС

Кошторисна вартість	107,118	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54154	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	52,338	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3571,53 3444,11	1,67 0,23	3572	3444	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	82,66 59,90	6,28 2,44	165	120	13 5	0,6400 0,0252	1,28 0,05
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів], маса до 5 кг	шт	1	156,44 153,30	3,14 1,22	156	153	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	59	336,18 281,22	1,67 0,23	19835	16592	99 14	3,2000 0,0026	188,8 0,15
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні	шт	2	336,18 281,22	1,67 0,23	672	562	3 -	3,2000 0,0026	6,4 0,01
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,72	6436,22 3106,16	2442,51 608,43	17507	8449	6644 1655	32,8000 6,1138	89,22 16,63
7	С118-37 варіант 5	ПВХ кабельний канал, 100х40мм EKD 100x40 HD Kopos	м	2,02	247,92 -	- -	501	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С118-37 варіант 6	ПВХ кабельний канал, 40х20 мм EKD 40х20мм HD Kopos	м	10,1	62,05 -	- -	627	-	- -	- -	- -
9	С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	262,6	45,90 -	- -	12053	-	- -	- -	- -
10	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	2,98	6721,97 4941,55	104,07 14,22	20031	14726	310 42	52,8000 0,1616	157,34 0,48
11	& 15093-36113-2	Кабель пожежний безгалогенний, 1х2х0,8 J-H(St)H ТОВ «Алай»	1000м	0,5661	16047,09 -	- -	9084	-	- -	- -	- -
12	& 15093-36113-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий січенням 3х1.5 (N)HXH FE180/E30 3х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,0153	50846,09 -	- -	778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					84981	44046	7074 1717		481,44 17,33
		Разом будівельні роботи, грн.					84981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33861				
		всього заробітна плата, грн.					45763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6575				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107118**				
		Всього по кошторису					**107118**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**541,54**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**52338**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.
Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-СО

Кошторисна вартість	103,116	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35364	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,513	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей									
1	КМ10-345-1	Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів	шт	1	13219,51	2506,94	13220	8731	2507	88,0000	88
					8731,36	609,61			610	6,1438	6,14
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	82,66	6,28	165	120	13	0,6400	1,28
					59,90	2,44			5	0,0252	0,05
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	19	339,31	-	6447	5690	-	3,2000	60,8
					299,49	-			-	-	-
4	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	19	71,52	-	1359	1336	-	0,8000	15,2
					70,30	-			-	-	-
5	С1512-1 варіант 6	Коробка монтажна розподільча вогнестійка КРОМА-02-90 Р1/4 Сенко	шт	19	836,43	-	15892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ11-96-1	Установлення модуля релейних ліній	шт	1	156,44	3,14	156	153	3	1,6000	1,6
					153,30	1,22			1	0,0126	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	336,18 281,22	1,67 0,23	672	562	3 -	3,2000 0,0026	6,4 0,01
8	С1545-512 варіант 39	Покажчик світловий з написом "ВИХІД" ОС-2 ТОВ «Тірас-12»	шт	2	760,00 -	- -	1520	-	- -	- -	- -
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,08	6436,22 3106,16	2442,51 608,43	19824	9567	7523 1874	32,8000 6,1138	101,02 18,83
10	С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	311,08	45,90 -	- -	14279	-	- -	- -	- -
11	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,08	1607,48 606,72	917,86 220,16	4951	1869	2827 678	6,2600 2,2579	19,28 6,95
12	& 15093-36113-2	Кабель пожежний безгалогенний, 1х2х0,8 J-H(St)H ТОВ «Алай»	1000м	0,00204	16047,09 -	- -	33	-	- -	- -	- -
13	& 15093-36113-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий січенням 3х1.5 (N)HXH FE180/E30 3х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,0102	50846,09 -	- -	519	-	- -	- -	- -
14	& 15093-36113-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий січенням 2х1.5 (N)HXH FE180/E30 2х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,30192	30633,09 -	- -	9249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					88286	28028	12876 3168		293,58 31,99
		Разом будівельні роботи, грн.					88286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47382				
		всього заробітна плата, грн.					31196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4317				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103116**				
		Всього по кошторису					**103116**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**353,64**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**35513**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-СККГ

Кошторисна вартість	35,454	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10058	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,094	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система контролю довибухових концентрацій горючих газів									
1	КМ11-60-2	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2	комплект	1	1747,90 1308,93	328,48 99,88	1748	1309	328 100	12,8000 0,8800	12,8 0,88
2	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	119,47 46,02	- -	119	46	- -	0,4500 -	0,45 -
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	460,57 449,23	- -	921	898	- -	4,8000 -	9,6 -
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	82,66 59,90	6,28 2,44	248	180	19 7	0,6400 0,0252	1,92 0,08
5	КМ10-668-3	Установлення сповіщувача світло-звуковий із написом: "УВАГА! Аварійний витік газу. всім залишити приміщення", напруга живлення U=24В,	шт	2	337,91 281,22	1,93 0,26	676	562	4 1	3,2000 0,0030	6,4 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С110-85-В1 варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий із написом: "УВАГА! Аварійний витік газу.всім залишити приміщення", напруга живлення U=24В , «Сержант С-07С-24» ЧП "СенКо"	шт.	2	949,32 -	- -	1899	-	- -	- -	- -
7	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	71,52 70,30	- -	143	141	- -	0,8000 -	1,6 -
8	& С110-85-В1 варіант 4	Коробка монтажна з'єднувальна OBO Bettermann T60	шт.	1	168,34 -	- -	168	-	- -	- -	- -
9	& С110-85-В1 варіант 7	Клемна колодка 12х4 розподільча	шт.	1	62,43 -	- -	62	-	- -	- -	- -
10	*КМ10-891-8*	*Консоль одномісна у колекторі*	*шт*	*3*	*64,40* *26,87*	*33,30* *6,43*	*193*	*81*	*100* *19*	*0,3200* *0,0620*	*0,96* *0,19*
11	& С110-85-В1 варіант 6	Консоль 500мм ВВР2150	шт.	3	277,14 -	- -	831	-	- -	- -	- -
12	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1,02*	*6436,22* *3106,16*	*2442,51* *608,43*	*6565*	*3168*	*2491* *621*	*32,8000* *6,1138*	*33,46* *6,24*
13	С118-37 варіант 5	ПВХ кабельний канал, 100х40мм EKD 100x40 HD Kopos	м	2,02	247,92 -	- -	501	-	- -	- -	- -
14	С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20x10мм HD Kopos	м	101	45,90 -	- -	4636	-	- -	- -	- -
15	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,02	1607,48 606,72	917,86 220,16	1640	619	936 225	6,2600 2,2579	6,39 2,3
16	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,17	6721,97 4941,55	104,07 14,22	1143	840	18 2	52,8000 0,1616	8,98 0,03
17	& С111-РО-2 варіант 3	Кабель контрольний екранований, перетином: 4х1,0 мм2 КВВГЭнг	м	33,66	229,96 -	- -	7740	-	- -	- -	- -
18	& С111-РО-2 варіант 4	Кабель силовий ВВГнг перетином 2х1,5мм.	м	75,48	17,98 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
19	& 15093-36113-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий січенням 3х1.5 (N)НХН FE180/E30 3х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,0102	50846,09 -	- -	519	-	- -	- -	- -
20	& 15093-36113-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий січенням 2х1.5 (N)НХН FE180/E30 2х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,00204	30633,09 -	- -	62	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					31171	7844	3896 975		82,56 9,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					31171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19431				
		всього заробітна плата, грн.					8819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1275				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35454**				
		– – –

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Монтаж системи зв'язку.

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024 - СЗ.

Кошторисна вартість	45,791	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21857	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,112	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Телекомунікаційна мережа									
1	КМ10-901-1	Монтаж шафи наземна, 600х600х640мм	шт	1	302,80	9,42	303	269	9	3,2000	3,2
					268,67	3,66			4	0,0378	0,04
2	КМ20-32-1	Монтаж апарата маршрутно-контрольних пристроїв або стрілочного централізатора	місце	1	749,97	-	750	621	-	4,8000	4,8
					621,02	-			-	-	-
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1273,84	1,35	1274	794	1	8,0000	8
					793,76	0,18			-	0,0021	-
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	156,44	3,14	156	153	3	1,6000	1,6
					153,30	1,22			1	0,0126	0,01
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	156,44	3,14	156	153	3	1,6000	1,6
					153,30	1,22			1	0,0126	0,01
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	156,44	3,14	313	307	6	1,6000	3,2
					153,30	1,22			2	0,0126	0,03
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	156,44	3,14	313	307	6	1,6000	3,2
					153,30	1,22			2	0,0126	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1517-1024 варіант 2	Монтажний комплект М6 оцинкований Hypernet PNS	шт	100	7,82 -	- -	782	-	- -	- -	- -
9	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	156,44 153,30	3,14 1,22	156	153	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
10	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	236,17 158,75	- -	236	159	- -	1,6000 -	1,6 -
11	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	32,95 32,95	- -	33	33	- -	0,3400 -	0,34 -
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,05	1607,48 606,72	917,86 220,16	80	30	46 11	6,2600 2,2579	0,31 0,11
13	& 2405-1205-2 варіант 1	Оптичний кабель броньований 9/125 SM ОКТБг-М(1,5)П-12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12	м	5	33,99 -	- -	170	-	- -	- -	- -
14	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,9	1607,48 606,72	917,86 220,16	1447	546	826 198	6,2600 2,2579	5,63 2,03
15	& 2405-1205-2 варіант 2	Ethernet кабель U/UTP cat.5e 4x2x0.51 LSFR бухта 305 м K-Net КПВнг-HF-ВП (350)	м	91,8	17,26 -	- -	1584	-	- -	- -	- -
16	КМ10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 4x2	10кінців	5	810,43 793,76	- -	4052	3969	- -	8,0000 -	40 -
17	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	5	58,88 58,88	- -	294	294	- -	0,6700 -	3,35 -
18	1504-17003 варіант 1	Розетка настінна UTP 1xRJ-45 cat.5 KDWP6034 Kingda	шт	5	53,21 -	- -	266	-	- -	- -	- -
19	*КМ10-385-7*	*Апаратура настінна---WI FI точка доступу RBcAPGi-5acD2nD Mikrotik*	*шт*	*2*	*1197,95* *1197,95*	- -	*2396*	*2396*	- -	*12,8000* -	*25,6* -
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,8	6436,22 3106,16	2442,51 608,43	5149	2485	1954 487	32,8000 6,1138	26,24 4,89
21	С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20x10 мм EKD 20x10мм HD Kopos	м	80,8	45,90 -	- -	3709	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23619	12669	2857 707		130,27 7,16
		Разом будівельні роботи, грн.					23619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8093				
		всього заробітна плата, грн.					13376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1831				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29935**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**29935**				
		Розділ 2. Телефонна розподільча мережа									
22	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків	шт	1	156,44	3,14	156	153	3	1,6000	1,6
		[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг			153,30	1,22			1	0,0126	0,01
23	КМ10-111-1	Установлення апарата телефонного	шт	1	251,70	-	252	139	-	1,4000	1,4
					138,91	-			-	-	-
24	КМ10-514-17	Монтаж розетки телефонної	шт	1	58,88	-	59	59	-	0,6700	0,67
					58,88	-			-	-	-
25	1504-17003 варіант 4	Розетка телефонна однопортова VIOLA RJ11 4 Lezard	шт	1	73,28	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів	100м	0,08	1607,48	917,86	129	49	73	6,2600	0,5
		перерізом до 6 мм2 у коробах			606,72	220,16			18	2,2579	0,18
27	& 2405-1205-2 варіант 3	Кабель телефонний, 4-х провідний з мідними жилами KD-TEL4C-GY Kingda	м	8,08	6,89	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	6436,22	2442,51	257	124	98	32,8000	1,31
					3106,16	608,43			24	6,1138	0,24
29	С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	4,04	45,90	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1167	524	174		5,48
									43		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					469				
		всього заробітна плата, грн.					567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1435**				
		Всього по розділу 2					**1435**				
		Розділ 3. Телекомунікаційне обладнання									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,55	6721,97 4941,55	104,07 14,22	3697	2718	57 8	52,8000 0,1616	29,04 0,09
31	& 2405-1205-2 варіант 2	Ethernet кабель U/UTP cat.5e 4x2x0.51 LSFR бухта 305 м K-Net КПВнг-HF-ВП (350)	м	45	17,26 -	- -	777	-	- -	- -	- -
32	& 2405-1205-2 варіант 1	Оптичний кабель броньований 9/125 SM ОКТБг-М(1,5)П-12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12	м	10	33,99 -	- -	340	-	- -	- -	- -
33	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг--Монтаж медіаконвертера	шт	2	156,44 153,30	3,14 1,22	313	307	6 2	1,6000 0,0126	3,2 0,03
34	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	2	236,17 158,75	- -	472	318	- -	1,6000 -	3,2 -
35	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	32,95 32,95	- -	66	66	- -	0,3400 -	0,68 -
36	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,55	6436,22 3106,16	2442,51 608,43	3540	1708	1343 335	32,8000 6,1138	18,04 3,36
37	С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	55,55	45,90 -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11755	5117	1406 345		54,16 3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					11755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5232				
		всього заробітна плата, грн.					5462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					798				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14421**				
		Всього по розділу 3					**14421**				
		Разом прямі витрати по кошторису					36541	18310	4437 1095		189,91 11,07
		Разом будівельні роботи, грн.					36541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13794				
		всього заробітна плата, грн.					19405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2707				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45791**				
		– – –

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Монтаж обладнання

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024 - АР(ТХ)

Кошторисна вартість	232,775	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33303	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,571	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	3	278,67	69,95	836	541	210	1,8600	5,58
					180,27	43,42			130	0,4155	1,25
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (компютер+ процесор)	шт	2	216,45	30,80	433	303	62	1,6000	3,2
					151,52	9,36			19	0,0825	0,17
3	КМ38-7-4	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т--Вертикальний підйомник для осіб з інвалідністю 1250х950 мм	шт	2	5910,27	1283,61	11821	5272	2567	27,2000	54,4
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,85				2636,22	460,15			920	4,0645	8,13
4	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.- вішалка для одягу настінна l=1000 мм	10шт	6,9	475,76	-	3283	3142	-	4,5900	31,67
					455,42	-			-	-	-
5	С130-143 варіант 1	Вішалка для одягу настінна l=1000 мм	шт	69	1240,50	-	85595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.--дозатор рідкого мила або шампуню з настінним кріпленням	10шт	1,2	475,76 455,42	- -	571	547	- -	4,5900 -	5,51 -
7	& С111-302-1	Дозатор рідкого мила або шампуню з настінним кріпленням	шт.	12	1173,29 -	- -	14079	-	- -	- -	- -
8	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.-Утримувач туалетного папіру з настінним кріпленням	10шт	1,2	475,76 455,42	- -	571	547	- -	4,5900 -	5,51 -
9	& С111-302-3	Утримувач туалетного папіру з настінним кріпленням	шт.	12	908,09 -	- -	10897	-	- -	- -	- -
10	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.-Утримувач рушників подвійний з настінним кріпленням	10шт	0,6	475,76 455,42	- -	285	273	- -	4,5900 -	2,75 -
11	& С111-302-2	Утримувач рушників подвійний з настінним кріпленням	шт.	6	1348,39 -	- -	8090	-	- -	- -	- -
12	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (поручнів)	10шт	0,4	475,76 455,42	- -	190	182	- -	4,5900 -	1,84 -
13	& С126-1243-1	Поручень відкидний для МГН	шт	2	2687,91 -	- -	5376	-	- -	- -	- -
14	& С126-1243-2	Поручень Г-подібний з кріпленням у стіну правого виконання для МГН	шт	1	2331,08 -	- -	2331	-	- -	- -	- -
15	& С126-1243-3	Поручень Г-подібний з кріпленням у стіну лівого виконання для МГН	шт	1	2331,08 -	- -	2331	-	- -	- -	- -
16	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах--сантехнічна ЛДСП 16 мм	100м2	0,2562	19215,93 12666,68	- -	4923	3245	- -	140,4600 -	35,99 -
17	& С111-640-1-Р варіант 1	Сантехнічна перегородка	м2	25,62	1534,73 -	- -	39320	-	- -	- -	- -
18	КБ17-1-2	Установлення ванн	10компл.	0,1	4568,72 3028,51	1118,25 379,43	457	303	112 38	31,9800 3,7294	3,2 0,37
19	С130-43 варіант 1	Металева ванна 700х700х150 мм	комплект	1	4107,54 -	- -	4108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ38-2-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т--Туалетна кабіна біотуалет пластиковий 1050х1050х2150 мм Техпром "Стандарт - синій"(вага 80 кг)	шт	7	3313,55 1892,11	359,90 99,69	23195	13245	2519 698	19,9800 0,9307	139,86 6,51
		Разом прямі витрати по кошторису					218692	27600	5470 1805		289,51 16,43
		Разом будівельні роботи, грн.					218692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185622				
		всього заробітна плата, грн.					29405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4166				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232775**				
		Всього по кошторису					**232775**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**333,03**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33571**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішні мережі електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЕП

Кошторисна вартість	459,846	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38874	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,418	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Електрощитові вироби									
1	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	690,42 317,50	22,14 4,52	1381	635	44 9	3,2000 0,0421	6,4 0,08
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	186,55 163,62	10,27 3,12	187	164	10 3	1,6000 0,0275	1,6 0,03
3	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	439,05 317,50	61,59 18,73	1317	953	185 56	3,2000 0,1650	9,6 0,5
		Кабельно-провідникова продукція									
4	КМ8-145-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,7	2877,61 1085,50	800,67 243,47	4892	1845	1361 414	11,2000 2,1450	19,04 3,65
5	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	4056,80 2326,08	841,73 255,95	1217	698	253 77	24,0000 2,2550	7,2 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15093-9061 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВбБШв броньований, з подвійною ізоляцією з полівінілхлориду, з особливим захисним покривом типу ББбШв, перетин жил: 4х70 мм2 ПАТ "Південькабель" м. Харків	1000м	0,204	1520326,95 -	- -	310147	-	- -	- -	- -
		Електромонтажні вироби									
7	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*км*	*0,03*	*20630,62 19329,54*	*- -*	*619*	*580*	*- -*	*222,0000 -*	*6,66 -*
8	С113-4 варіант 1	Труба гнучка електротехнічна, двошарова, з поліетилену, Д63/51,5 мм ДКС	м	30	51,76 -	- -	1553	-	- -	- -	- -
		Заземлення									
9	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 50 мм2*	*100 м*	*0,6*	*29234,68 6047,81*	*51,33 15,61*	*17541*	*3629*	*31 9*	*62,4000 0,1375*	*37,44 0,08*
10	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,6	6922,83 2481,15	390,22 74,10	4154	1489	234 44	25,6000 0,6639	15,36 0,4
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,7	7154,81 2171,01	503,14 108,44	19318	5862	1358 293	22,4000 0,9664	60,48 2,61
12	С1545-512 варіант 20	Універсальний з'єднувач NG3103ZC ДКС	шт	24	94,01 -	- -	2256	-	- -	- -	- -
13	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8	8461,35 1085,50	3793,51 655,82	15230	1954	6828 1180	11,2000 6,1915	20,16 11,14
14	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,16	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	5199	184	5015 1440	14,3700 85,5270	2,3 13,68
15	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,016	55335,43 2884,28	52451,15 14260,80	885	46	839 228	36,0400 134,3816	0,58 2,15
16	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	26,4	393,42 -	393,42 52,78	10386	-	10386 1393	- 0,4810	- 12,7
17	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,08	18836,34 18836,34	- -	1507	1507	- -	240,7200 -	19,26 -
18	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2	9197,46 930,43	8267,03 2537,37	18395	1861	16534 5075	9,6000 22,2955	19,2 44,59
19	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	16	1080,91 -	- -	17295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2	363,46 329,53	33,93 10,41	727	659	68 21	3,4000 0,0915	6,8 0,18
21	С111-1721-11Б варіант 2	Стрічка сигнальна	м	200	9,20 -	- -	1840	-	- -	- -	- -
22	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1--зворотня засипка	1000м3	0,16	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	5199	184	5015 1440	14,3700 85,5270	2,3 13,68
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	11593,68 11593,68	- -	927	927	- -	150,4500 -	12,04 -
		Разом прямі витрати по кошторису					442172	23177	48161 11682		246,42 106,15
		Разом будівельні роботи, грн.					442172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					370834				
		всього заробітна плата, грн.					34859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5559				
		Всього будівельні роботи, грн.					**459846**				
		Всього по кошторису					**459846**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**388,74**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**40418**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на Зовнішні мережі слабострумних мереж
Зовнішні мережі звязку

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-СЗ

Кошторисна вартість	10,891	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03775	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,590	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0419	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	1361	48	1313 377	14,3700 85,5270	0,6 3,58
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,047	15696,95 15696,95	- -	738	738	- -	200,6000 -	9,43 -
3	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,9	363,46 329,53	33,93 10,41	327	297	30 9	3,4000 0,0915	3,06 0,08
4	С111-1721-11Б варіант 2	Стрічка сигнальна	м	90	9,20 -	- -	828	-	- -	- -	- -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,047	11593,68 11593,68	- -	545	545	- -	150,4500 -	7,07 -
6	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1--зворотня засипка	1000м3	0,0419	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	1361	48	1313 377	14,3700 85,5270	0,6 3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб*	*км*	*0,005*	*20630,62*	-	*103*	*97*	-	*222,0000*	*1,11*
		вторинного поліетилену, до 2-х каналів			*19329,54*	-			-	-	-
8	С1630-1	труба гофрована гнучка двошарова з	м	5	42,33	-	212	-	-	-	-
	варіант 4	протяжкою, д.63мм			-	-			-	-	-
9	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у	км	0,09	3937,30	-	354	350	-	41,6000	3,74
		траншеї, маса одного метра до 0,6 кг			3893,34	-			-	-	-
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,	100 м	0,05	2981,92	574,84	149	78	29	16,0000	0,8
		блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг			1550,72	174,80			9	1,5400	0,08
11	& С111-РО-2	Оптичний кабель 9/125 SM ОКТБг-М(1,5)П-	м	96,9	32,97	-	3195	-	-	-	-
	варіант 8	12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12 KF 09063_ВА			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9173	2201	2685		26,41
									772		7,32
		Разом будівельні роботи, грн.					9173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4287				
		всього заробітна плата, грн.					2973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					617				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10891**				
		Всього по кошторису					**10891**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**37,75**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3590**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі водопостачання

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЗВК

Кошторисна вартість	73,117	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18524	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,491	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0882	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	2866	101	2765 794	14,3700 85,5270	1,27 7,54
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0126	55335,43 2884,28	52451,15 14260,80	697	36	661 180	36,0400 134,3816	0,45 1,69
3	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	20,79	393,42 -	393,42 52,78	8179	-	8179 1097	- 0,4810	- 10
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,033	18836,34 18836,34	- -	622	622	- -	240,7200 -	7,94 -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,26	10776,99 1370,23	- -	13579	1726	- -	16,3200 -	20,56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,26	363,46 329,53	33,93 10,41	458	415	43 13	3,4000 0,0915	4,28 0,12
7	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	126	9,20 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм --футляр	1000м	0,036	43876,93 29739,42	13100,57 4427,30	1580	1071	472 159	310,4000 46,3270	11,17 1,67
9	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	36	330,99 -	- -	11916	-	- -	- -	- -
10	КБ22-47-1	Протягування у футляр поліетиленових труб Ф 40 мм	100м	0,36	12300,82 8180,05	31,11 10,56	4428	2945	11 4	84,4000 0,1064	30,38 0,04
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,126	24498,59 22956,08	1052,87 127,45	3087	2892	133 16	239,6000 1,2163	30,19 0,15
12	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	127,26	39,94 -	- -	5083	-	- -	- -	- -
13	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	4949,18 4911,39	- -	99	98	- -	49,5000 -	0,99 -
14	С113-2275 варіант 3	Кран шаровий Dn1 1/2" VALTEC VT.218.N.06	шт	1	608,34 -	- -	608	-	- -	- -	- -
15	С113-2275 варіант 4	Кран шаровий Dn1/2"	шт	1	366,29 -	- -	366	-	- -	- -	- -
16	С113-1826 варіант 1	Компресійна муфта з зовн. різьбою Dn40x1 1/2"	шт	1	344,13 -	- -	344	-	- -	- -	- -
17	С113-1855 варіант 1	Перехід різьбовий 2"х1" VTr.592.N.0906 VALTEC	шт	1	529,67 -	- -	530	-	- -	- -	- -
18	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	253,54 96,63	149,45 46,78	507	193	299 94	1,1300 0,4838	2,26 0,97
19	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 89 мм*	*10шт*	*0,2*	*1147,40* *1147,08*	- -	*229*	*229*	- -	*12,8900* -	*2,58* -
20	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,75	220,64 -	- -	165	-	- -	- -	- -
21	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	380,25 276,09	- -	761	552	- -	2,9500 -	5,9 -
22	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,126	7678,91 7174,57	- -	968	904	- -	82,4000 -	10,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	886,07	516,13	886	353	516	3,2200	3,22
		сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм			353,36	74,40			74	0,7499	0,75
24	& С1536-120-1	Врізний хомут Dn40 Dz100№3150 Dn50 Dz90 JAFAR	шт	1	2551,25	-	2551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1--зворотня засипка	1000м3	0,0882	32493,70	31343,67	2866	101	2765	14,3700	1,27
					1150,03	8999,41			794	85,5270	7,54
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	11593,68	-	348	348	-	150,4500	4,51
					11593,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					64882	12586	15844		137,35
									3225		30,47
		Разом будівельні роботи, грн.					64882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36452				
		всього заробітна плата, грн.					15811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2680				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73117**				
		Всього по кошторису					**73117**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**185,24**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18491**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Зовнішні мережі побутової каналізації К-1

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЗВК

Кошторисна вартість	12,092	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04369	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,312	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	325	12	313 90	14,3700 85,5270	0,14 0,86
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	18836,34 18836,34	- -	94	94	- -	240,7200 -	1,2 -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,1	10776,99 1370,23	- -	1078	137	- -	16,3200 -	1,63 -
4	*КБ23-2-1*	*Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм*	*1000м*	*0,01*	*62904,05* *61854,94*	- -	*629*	*619*	- -	*645,6000* -	*6,46* -
5	С113-1375 варіант 2	Труба ПВХ SN8 Д160	м	10,08	442,33 -	- -	4459	-	- -	- -	- -
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,1	363,46 329,53	33,93 10,41	36	33	3 1	3,4000 0,0915	0,34 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	10	9,20 -	- -	92	-	- -	- -	- -
8	КБ23-23-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	3152,21 2547,52	123,61 37,60	3152	2548	124 38	27,2200 0,3362	27,22 0,34
9	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1-зворотня звсипка	1000м3	0,009	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	292	10	282 81	14,3700 85,5270	0,13 0,77
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,005	11593,68 11593,68	- -	58	58	- -	150,4500 -	0,75 -
		Разом прямі витрати по кошторису					10215 210	3511	722		37,87 1,98
		Разом будівельні роботи, грн.					10215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5982				
		всього заробітна плата, грн.					3721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					591				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12092**				
		Всього по кошторису					**12092**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**43,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4312**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЗВК

Кошторисна вартість	59,598	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18022	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,507	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0185	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	601	21	580 166	14,3700 85,5270	0,27 1,58
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0135	55335,43 2884,28	52451,15 14260,80	747	39	708 193	36,0400 134,3816	0,49 1,81
3	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	18836,34 18836,34	- -	753	753	- -	240,7200 -	9,63 -
4	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	22,275	393,42 -	393,42 52,78	8763	-	8763 1176	- 0,4810	- 10,71
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,55	10776,99 1370,23	- -	5927	754	- -	16,3200 -	8,98 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,004	25451,28 23540,52	1294,82 162,55	102	94	5 1	245,7000 1,5461	0,98 0,01
7	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	4,04	98,70 -	- -	399	-	- -	- -	- -
8	*КБ23-2-1*	*Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм*	*1000м*	*0,005*	*62992,46* *61854,94*	- -	*315*	*309*	- -	*645,6000* -	*3,23* -
9	С113-1375 варіант 2	Труба ПВХ SN8 Д160	м	5,04	442,33 -	- -	2229	-	- -	- -	- -
10	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,09	363,46 329,53	33,93 10,41	33	30	3 1	3,4000 0,0915	0,31 0,01
11	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	9	9,20 -	- -	83	-	- -	- -	- -
12	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,106*	*55382,37* *18867,74*	*20057,89* *5630,25*	*5871*	*2000*	*2126* *597*	*201,6000* *45,1454*	*21,37* *4,79*
13	К585521-Л048 варіант 2 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	2136,32 -	- -	2136	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л004 варіант 2 С1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 2018,3х0,59	шт	1	1347,59 -	- -	1348	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л005 варіант 1 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 1830,76х0,89	шт	1	1861,44 -	- -	1861	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л032 варіант 3 С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+11,73:100х3209,39+3,02:100х2992,56+1,30:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	1	1407,09 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
17	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0129	79799,29 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
18	КБ15-172-4	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,006708	11628,25 9944,87	1,31 1,14	78	67	- -	106,2600 0,0111	0,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	2297,19 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,068*	*19739,63* *3286,69*	- -	*1342*	*223*	- -	*33,5000* -	*2,28* -
21	КМ7-220-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1	Монтаж КНС заводського виготовлення вагою 0,98 т	комплект	1	10245,38 6245,15	933,33 224,99	10245	6245	933 225	60,2000 1,9830	60,2 1,98
22	КБ23-23-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	3152,21 2547,52	123,61 37,60	3152	2548	124 38	27,2200 0,3362	27,22 0,34
23	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1--зворотня засипка	1000м3	0,0185	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	601	21	580 166	14,3700 85,5270	0,27 1,58
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	11593,68 11593,68	- -	464	464	- -	150,4500 -	6,02 -
		Разом прямі витрати по кошторису					51783	13568	13822 2563		141,96 22,81
		Разом будівельні роботи, грн.					51783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24393				
		всього заробітна плата, грн.					16131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2376				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59598**				
		Всього по кошторису					**59598**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**180,22**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18507**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05

на Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків)
Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЗВК

Кошторисна вартість	1227,760	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,67239	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,221	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0633	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	2057	73	1984 570	14,3700 85,5270	0,91 5,41
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,432	55335,43 2884,28	52451,15 14260,80	23905	1246	22659 6161	36,0400 134,3816	15,57 58,05
3	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,238	18836,34 18836,34	- -	4483	4483	- -	240,7200 -	57,29 -
4	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	712,8	393,42 -	393,42 52,78	280430	-	280430 37622	- 0,4810	- 342,86
5	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	12	17388,86 1370,23	- -	208666	16443	- -	16,3200 -	195,84 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи і засипка труб	10м3	28,3	10776,99 1370,23	- -	304989	38778	- -	16,3200 -	461,86 -
7	*КБ23-22-2*	*Укладання на площадках труб поліетиленових дренажних діаметром 160 мм*	*100м*	*3,38*	*2632,52* *1901,59*	*719,31* *198,95*	*8898*	*6427*	*2431* *672*	*20,5800* *1,5600*	*69,56* *5,27*
8	*КБ23-2-1 застос.*	*Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм*	*1000м*	*0,023*	*62992,46* *61854,94*	- -	*1449*	*1423*	- -	*645,6000* -	*14,85* -
9	С113-1375 варіант 2	Труба ПВХ SN8 Д160	м	363,89	442,33 -	- -	160959	-	- -	- -	- -
10	*КБ26-29-12*	*Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 159 мм до 273 мм, -- обгортання труб геотекстилем*	*10 м*	*36,3*	*283,05* *226,35*	- -	*10275*	*8217*	- -	*2,5100* -	*91,11* -
11	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль т.1 мм	м2	340	28,36 -	- -	9642	-	- -	- -	- -
12	*КБ23-13-4*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,106*	*73190,20* *21862,62*	*21707,83* *6094,66*	*7758*	*2317*	*2301* *646*	*233,6000* *48,8843*	*24,76* *5,18*
13	К585521-Л048 варіант 2 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	2136,32 -	- -	2136	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л004 варіант 2 С1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 2018,3х0,59	шт	1	1347,59 -	- -	1348	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л005 варіант 1 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 1830,76х0,89	шт	1	1861,44 -	- -	1861	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л032 варіант 3 С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+11,73:100х3209,39+3,02:100х2992,56+1,30:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	1	1407,09 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
17	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0129	79799,29 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
18	КБ15-172-4	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,006708	11628,25 9944,87	1,31 1,14	78	67	- -	106,2600 0,0111	0,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	2297,19	-	2297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КМ38-6-3	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т-локальні очисні споруди, потужністю 10 м3/доб марка BS50 ТМ BioSeptik	шт	1	4098,84	496,11	4099	2442	496	25,2000	25,2
					2442,38	124,20			124	1,1390	1,14
21	*КБ34-106-4*	*Улаштування пластикових колодязів*	*колодязь*	*20*	*475,88*	-	*9518*	*9518*	-	*4,9100*	*98,2*
					475,88	-			-	-	-
22	& С188888-44-1-1 варіант 1	Пластиковий ревізійний колодязь Ф 350 h=1300мм (Колодязь ПЕ моноблок 1 вхід та 1 вихід діаметром 200/160 мм діаметр колодязя 315 мм висота 1520 мм)	шт	20	5054,33	-	101087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ23-23-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	3152,21	123,61	3152	2548	124	27,2200	27,22
					2547,52	37,60			38	0,3362	0,34
24	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1--зворотня засипка	1000м3	0,0633	32493,70	31343,67	2057	73	1984	14,3700	0,91
					1150,03	8999,41			570	85,5270	5,41
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	11593,68	-	580	580	-	150,4500	7,52
					11593,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1154160	94635	312409		1091,51
									46403		423,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1154160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					747116				
		всього заробітна плата, грн.					141038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24183				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1227760**				
		Всього по кошторису					**1227760**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1672,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**165221**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07

на Зовнішні мережі теплопостачання Т1,Т2

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЗВК

Кошторисна вартість	398,883	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1856	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,427	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Теплові мережі (Т1, Т2)									
1	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01	55335,43 2884,28	52451,15 14260,80	553	29	524 143	36,0400 134,3816	0,36 1,34
2	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	16,5	393,42 -	393,42 52,78	6491	-	6491 871	- 0,4810	- 7,94
3	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0576	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	1872	66	1806 518	14,3700 85,5270	0,83 4,93
4	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,03	15696,95 15696,95	- -	471	471	- -	200,6000 -	6,02 -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,54	10776,99 1370,23	- -	5820	740	- -	16,3200 -	8,81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ24-10-5*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 63+63 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С*	*1000м*	*0,068*	*356812,58* *166642,90*	*150931,97* *22589,28*	*24263*	*11332*	*10263* *1536*	*1629,6000* *225,2729*	*110,81* *15,32*
7	С1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	1	776,70 -	- -	777	-	- -	- -	- -
8	С113-1499 варіант 1	Труба PE-Xa 63+63/210 Rehau	м	68,272	3888,78 -	- -	265495	-	- -	- -	- -
9	С113-1542 варіант 1	Коліно домового вводу 63+63/182	шт	1	26364,83 -	- -	26365	-	- -	- -	- -
10	С1630-554 варіант 1	Пряма муфта "Велики" 120-210 Rehau	шт	1	10363,78 -	- -	10364	-	- -	- -	- -
11	С1630-554 варіант 3	Муфта рівнопрохідна 63х5,8	шт	2	2003,56 -	- -	4007	-	- -	- -	- -
12	С1630-554 варіант 4	Перехідник під зварювання 63х5,8 - 60,3х2,9 12672411001 Rehau	шт	4	2369,48 -	- -	9478	-	- -	- -	- -
13	С1630-554 варіант 5	Насувна гільза 63х5,8 11387031001Rehau	шт	8	636,96 -	- -	5096	-	- -	- -	- -
14	С1630-554 варіант 6	Манжета стінового вводу для 63+63/210 Rehau	шт	2	11606,14 -	- -	23212	-	- -	- -	- -
15	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,65	363,46 329,53	33,93 10,41	236	214	22 7	3,4000 0,0915	2,21 0,06
16	С111-1721-11Б варіант 2	Стрічка сигнальна	м	65	9,20 -	- -	598	-	- -	- -	- -
17	С113-1542 варіант 2	Термоусадочний кінцевий ковпак 63+63/210	шт	2	760,07 -	- -	1520	-	- -	- -	- -
18	С1630-554 варіант 2	Піна для прямої муфти "Великої" Rehau	шт	3	581,98 -	- -	1746	-	- -	- -	- -
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	11593,68 11593,68	- -	348	348	- -	150,4500 -	4,51 -
20	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1-зворотня засипка	1000м3	0,0576	32493,70 1150,03	31343,67 8999,41	1872	66	1806 518	14,3700 85,5270	0,83 4,93
		Разом прямі витрати по розділу 1					390584	13266	20912 3593		134,38 34,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					390584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356406				
		всього заробітна плата, грн.					16859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2568				
		Всього будівельні роботи, грн.					**398883**				
		– – –

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Спортивний майданчик
Благоустрій території та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02- РП -2024- ГП

Кошторисна вартість	1859,388	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,37762	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	236,212	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Огорожа									
1	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей*	*100м*	*1,142*	*49102,52*	*23071,03*	*56075*	*24207*	*26347*	*216,0500*	*246,73*
					21196,67	*6408,01*			*7318*	*51,7347*	*59,08*
2	С121-233 варіант 1	Секція ЕКО ЗАГРАДА висота 2.0м ширина 2.5м ф3+4мм ОЦ+ППЛ	шт	46	596,61	-	27444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1633-89ВД-1	Стовп металевий 60х40 довж.2,5 м	шт	45	343,69	-	15466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1630-114-1-1	Кріплення Завод Сітка Захід СТАНДАРТ	шт.	180	26,10	-	4698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КБ7-25-8*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,04*	*137248,83*	*4079,61*	*5490*	*4656*	*163*	*1138,2500*	*45,53*
					116397,45	*1212,57*			*49*	*12,2025*	*0,49*
6	С121-233 варіант 2	Хвіртка з сітки 2,0м зі стовпами	шт	4	5844,00	-	23376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1630-114-1-1	Кріплення Завод Сітка Захід СТАНДАРТ	шт.	32	26,10	-	835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		тип 1 Покриття із штучного газону--1196,4 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-17-1	Улаштування основи спортивного майданчику із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	11,964	3279,24 2176,75	1060,39 308,77	39233	26043	12687 3694	25,0000 2,7710	299,1 33,15
9	КБ27-17-2 к=3	Улаштування основи спортивного майданчику зпіщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-1 (до товщини 9 см)	100м2	-11,964	183,78 -	173,68 51,93	-2199	-	-2078 -621	- 0,4818	- -5,76
10	С1421-9550 варіант 1	Пісок річковий	м3	118	743,01 -	- -	87675	-	- -	- -	- -
11	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи спортивного майданчику із щебеню за товщини шару 12 см (фр. 20-40)*	*100м2*	*11,964*	*29353,81* *2521,55*	*1426,01* *401,37*	*351189*	*30168*	*17061* *4802*	*28,9600* *3,5998*	*346,48* *43,07*
12	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи спортивного майданчику із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (фр. 20-40) (до товщини 15 см)	100м2	11,964	5690,00 -	236,22 67,90	68075	-	2826 812	- 0,6315	- 7,56
13	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи спортивного майданчику із щебеню за товщини шару 12 см (фр. 10-20)*	*100м2*	*11,964*	*32176,36* *2521,55*	*1426,01* *401,37*	*384958*	*30168*	*17061* *4802*	*28,9600* *3,5998*	*346,48* *43,07*
14	*КБ27-17-4 к=2*	*Улаштування основи спортивного майданчику із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (фр. 10-20) (до товщини 10 см)*	*100м2*	*-11,964*	*4197,02* -	*157,48* *45,27*	*-50213*	-	*-1884* *-542*	- *0,4210*	- *-5,04*
15	*КБ11-2-1*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів*	*м3*	*59,82*	*501,34* *349,76*	*146,95* *39,25*	*29990*	*20923*	*8791* *2348*	*3,9800* *0,4036*	*238,08* *24,14*
16	С1421-9599 варіант 1	Гранітний відсів	м3	66,9984	1437,82 -	- -	96332	-	- -	- -	- -
17	*КБ11-39-5*	*Улаштування покриття з штучної трави*	*100м2*	*11,964*	*3041,68* *3041,68*	- -	*36391*	*36391*	- -	*32,5000* -	*388,83* -
18	С1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1244,256	411,21 -	- -	511651	-	- -	- -	- -
19	С1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	337,3848	58,72 -	- -	19811	-	- -	- -	- -
20	С1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	202,43088	194,37 -	- -	39346	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1745623	172556	80974 22662		1911,23 199,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1745623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1492093				
		всього заробітна плата, грн.					195218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озеленення території
Благоустрій території та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ГП

Кошторисна вартість	472,257	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,4887	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	130,840	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тип 3--Газон - площ.1551 м2									
1	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	15,51	15922,92 5123,22	- -	246964	79461	- -	62,8000 -	974,03 -
2	КБ47-25-5 к=2	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до 25 см	100м2	15,51	8601,34 1401,54	- -	133407	21738	- -	17,1800 -	266,46 -
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	15,51	2146,15 717,46	- -	33287	11128	- -	8,2400 -	127,8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					413658	112327	- -		1368,29 -
		Разом будівельні роботи, грн.					413658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					301331				
		всього заробітна плата, грн.					112327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					58599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18513				
		Всього будівельні роботи, грн.					**472257**				
		– – –

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Благоустрій території ділянки
Благоустрій території та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02- РП -2024- ГП

Кошторисна вартість	1356,566	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,80261	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	179,710	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покриття дрібнорозмірною тротуарною плиткою ФЕМ - 945,4 м2, Тип 2									
1	КБ1-136-1	Ущільнення ґрунту основи під бруківку	100м2	9,454	599,78 -	599,78 169,85	5670	-	5670 1606	- 1,4157	- 13,38
2	*КБ27-29-1*	*Армування шарів покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,9454*	*59846,55* *195,09*	*-* *-*	*56579*	*184*	*-* *-*	*2,2200* *-*	*2,1* *-*
3	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см*	*100м2*	*9,454*	*23208,89* *2176,75*	*1060,39* *308,77*	*219417*	*20579*	*10025* *2919*	*25,0000* *2,7710*	*236,35* *26,2*
4	*КБ27-17-2 к=3*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)*	*100м2*	*9,454*	*5166,20* -	*173,68* *51,93*	*48841*	-	*1642* *491*	- *0,4818*	- *4,55*
5	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів із піску за товщини шару 12 см*	*100м2*	*9,454*	*3279,24* *2176,75*	*1060,39* *308,77*	*31002*	*20579*	*10025* *2919*	*25,0000* *2,7710*	*236,35* *26,2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ27-17-2*	*Улаштування основи тротуарів із піску, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-1*	*100м2*	*9,454*	*61,26* -	*57,89* *17,31*	*579*	-	*547* *164*	- *0,1606*	- *1,52*
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	135,2	855,16 -	- -	115618	-	- -	- -	- -
8	*КБ27-65-4*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,105*	*192974,36* *101929,38*	*16790,36* *5280,17*	*20262*	*10703*	*1763* *554*	*1063,8700* *56,6153*	*111,71* *5,94*
9	*КБ27-65-3*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,8404*	*155726,30* *67962,82*	*13508,86* *4879,15*	*130872*	*57116*	*11353* *4100*	*709,3500* *52,9209*	*596,14* *44,47*
10	С1426-11789 варіант 2	Плитка ФЕМ, товщ.60 мм	м2	958,74	524,67 -	- -	503022	-	- -	- -	- -
11	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,804	13138,57 6517,18	670,89 185,56	49979	24791	2552 706	74,1600 1,4550	282,1 5,53
12	& С1411-5-3 варіант 3	Бортовий камінь БР100.20.8	м	380,4	225,84 -	- -	85910	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1267751	133952	43577 13459		1464,75 127,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1267751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1090222				
		всього заробітна плата, грн.					147411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					210,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32299				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1356566**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**179710**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)
1.02-РП-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на Вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа:
креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ГП

Кошторисна вартість	3579,134	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,24421	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	590,448	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (родючий грунт)	1000м3	0,4294	10493,22 -	10493,22 2368,30	4506	-	4506 1017	- 21,5817	- 9,27
2	КБ1-24-9 к=5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1 (до 60 м)	1000м3	0,4294	48577,41 -	48577,41 10963,82	20859	-	20859 4708	- 99,9105	- 42,9
3	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3149	24367,78 1239,66	23128,12 6027,83	7673	390	7283 1898	15,4900 49,4802	4,88 15,58
4	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	4,6899	39325,09 1442,14	37847,51 9267,98	184431	6763	177501 43466	18,0200 75,0057	84,51 351,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	7738,335	393,42	393,42	3044416	-	3044416	-	-
					-	52,78			408429	0,4810	3722,14
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	4,6899	4629,88	4236,51	21714	1734	19869	4,6200	21,67
					369,74	879,97			4127	6,8331	32,05
7	КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну	100м3	1,5	18836,34	-	28255	28255	-	240,7200	361,08
	тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом			18836,34	-			-	-	-
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3149	7369,72	7369,72	2321	-	2321	-	-
					-	1663,33			524	15,1575	4,77
9	КБ1-27-7 к=3	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (до 20м)	1000м3	0,3149	12381,13	12381,13	3899	-	3899	-	-
					-	2794,39			880	25,4646	8,02
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,15745	11593,68	-	1825	1825	-	150,4500	23,69
					11593,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3319899	38967	3280654		495,83
									465049		4186,5
		Разом будівельні роботи, грн.					3319899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278				
		всього заробітна плата, грн.					504016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					561,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86432				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3579134**				
		Всього по кошторису					**3579134**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5244,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**590448**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Придбання устаткування (внутрішне водопостачання)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2023-ВК відомості тощо
Кошторисна вартість 31,920 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 15062-6048-1	Емність пластикова ВК1000 л ТМ Укрхімпласт; (маса=0,05)	шт	4	7625,00	30500
		Разом				**30500**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1198
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	31698	0,007	222
		Всього вартість устаткування				**31698**
		Всього вартість будівельних робіт				**222**
		Всього по кошторису				**31920**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Придбання устаткування (опалення)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2023-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 14,550 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 15062-6045-1	Щит керування системою опалення; (маса=0,01)	шт	1	14000,00	14000
		Разом				**14000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				550
		Всього по кошторису				**14550**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Придбання устаткування (Диспетчиризація систем протипожежного захисту)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ДСПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 186,137 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30002 варіант 1	Прилад керування TIRAS PRIME A (2 кілець); (маса=0,02)	шт	1	25145,00	25145
2	& 1503-1270-2	Шафа управління вентилятором димовидалення (4 кВт, 380V) (відповідно до ДБН В.2.5-56:2014); (маса=0,005)	компл.	2	29166,67	58333
3	& 1503-1270-3 варіант 1	Щит керування електрозасувкою (0,5 кВт, 380V) (відповідно до ДБН В.2.5-56:2014); (маса=0,005)	компл.	1	16666,67	16667
4	& 1503-12701	Шафа управління вентилятором димовидалення (30 кВт, 380V) (відповідно до ДБН В.2.5-56:2014); (маса=0,01)	компл.	1	50000,00	50000
5	1504-18011 варіант 3	Датчик магнітоконтактний з кронштейном (для дверей ПК), СОМК 3-4; (маса=0,0002)	шт	4	194,00	776
6	1602-30066 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/г; (маса=0,0007)	шт	2	597,00	1194
7	1602-50127 варіант 1	Блок на 2 виходи/2 входи адресовани, AM-MULTI; (маса=0,002)	шт	8	1265,00	10120
8	1602-50127 варіант 2	Блок на 4 входи адресований, AM-IN4; (маса=0,002)	шт	4	1056,67	4227
9	1602-50127 варіант 3	Конвертор RS-232/422/485 TCF 142-S в оптіку TCF 142-S; (маса=0,002)	шт	1	9350,00	9350
10	1602-50127 варіант 4	Блок на 8 виходів адресований, M-OUT8R; (маса=0,002)	шт	1	3291,67	3292
		Разом				**179104**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7033

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**186137**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Придбання устаткування (Система протипожежного захисту)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ПС відомості тощо

Кошторисна вартість 34,911 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30033-22 варіант 1	ППКП Тірас-8П.1 на 8 неадресних зон з вбудованим GSM/GPRS модулем; (маса=0,013)	шт	1	8815,00	8815
2	& 1602-30065-17 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3 ПП"Артон" (5 резерв); (маса=0,003)	шт	59	340,83	20109
3	& 1602-30065-50 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 "TIPAC" (+1-резерв) ; (маса=0,0003)	шт	2	185,00	370
4	& 1602-30065-17 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3 ПП"Артон" (5 резерв); (маса=0,003)	шт	5	340,83	1704
5	& 1602-30065-50 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 "TIPAC" (+1-резерв) ; (маса=0,0003)	шт	1	185,00	185
6	& 1602-30080-2 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/г; (маса=0,01)	шт	2	741,00	1482
7	1602-30055 варіант 11	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВКПФ «Тірас»; (маса=0,116)	шт	1	770,83	771
		Разом				**33436**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1312

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	23246	0,007	163
		Всього вартість устаткування				**34748**
		Всього вартість будівельних робіт				**163**
		Всього по кошторису				**34911**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Придбання устаткування (Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-СО відомості тощо

Кошторисна вартість 50,790 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30055 варіант 7	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-200 НВП Електроприлад ; (маса=0,116)	шт	1	31000,00	31000
2	1602-30055 варіант 10	Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПН-2 НВП Електроприлад ; (маса=0,116)	шт	19	652,00	12388
3	1602-30055 варіант 12	Пульт мікрофонний ПМ-01 НВП Електроприлад ; (маса=0,116)	шт	1	1750,00	1750
4	1602-30055 варіант 13	Акумуляторна батарея, 12А/год ; (маса=0,116)	шт	2	1289,00	2578
5	1602-30055 варіант 14	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2 ВКПФ «Тірас-12»; (маса=0,116)	шт	1	1155,83	1156
		Разом				**48872**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1918
		Всього по кошторису				**50790**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Придбання устаткування (Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-СККГ відомості тощо

Кошторисна вартість 27,957 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2023М варіант 1	Блок сигналізації газоаналізатора, кількість порогів спрацювання:1 попереджувальний, 1 аварійний, напруга живлення U=220В споживана потужність не більше 3,2ВА Варта-1-03.14, ЧАО "ТЕМіО"; (маса=0,001)	шт	1	10740,00	10740
2	& 1517-2023М варіант 2	Датчик метану номінальні значення порогів спрацювання:попереджувальний - 0,5% об` єму газа в повітрі,аварійний - 1,0% об`єму газа в повітрі,напруга живлення U=12В постійного струму ДМ-14, ЧАО "ТЕМІО"; (маса=0,001)	шт	1	3960,00	3960
3	& 1504-3180-1	Блок живлення, U=12В,24В ИБПИ-180 12/24 МНПФ "ГАММА"; (маса=0,0098)	шт	2	4600,00	9200
4	1602-30066 варіант 2	Акумуляторна батарея 7 Агод ; (маса=0,0007)	шт	3	1000,00	3000
		Разом				**26900**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1057
		Всього по кошторису				**27957**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

Придбання устаткування (Система звязку)

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-СЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 100,419 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1271 варіант 1	Шафа 12U, 600x600x640 мм (Ш * Г * В), економ, акрилове скло, сіра UA-MGSWL126B CMS ; (маса=0,275)	шт	1	13800,00	13800
2	1503-1271 варіант 2	Маршрутизатор, LTE Cat.6, 2 SIM,Wi-Fi та 4 портами Ethernet+1 Combo Port (RJ45/SFP) RUTXR1 Teltonika ; (маса=0,275)	шт	1	15500,00	15500
3	1504-10001 варіант 1	Джерело безперебійного живлення SMT1500RMI2U APC; (маса=0,042)	шт	1	45829,17	45829
4	1504-10001 варіант 2	Фільтр мережевий 19" на 8 розеток KD-GER(16)N1008WKPDY30W19A Kingda ; (маса=0,042)	шт	1	1065,75	1066
5	2405-1219 варіант 1	Патч-панель під 24 модуля Keystone 19" 1U CMS-PP24K19RM-B ; (маса=0, 00131)	шт	1	697,37	697
6	2405-1219 варіант 2	Кабельний організатор 1U CMS UA-CMS-CM-04BK; (маса=0,00131)	шт	2	411,67	823
7	1517-1024 варіант 1	Полиця висувна 600 мм 19" CMS UA-SHSL-600G CMS ; (маса=0)	шт	2	1552,67	3105
8	1602-50127 варіант 5	Модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM LC 20KM TX1550/RX1310nm DDM SFP-1G-BX-D-L20; (маса=0,002)	шт	1	480,25	480
9	1602-50127 варіант 6	Оптичний міні-бокс FOB-07-12R Crosver ; (маса=0,002)	шт	1	220,67	221
10	1504-17319 варіант 1	Адаптер SC/SC SM Simplex ADSCSS(FW)" ; (маса=0)	шт	1	31,17	31
11	1504-17319 варіант 2	Пігтейл C/UPC 1.5 м SM PG-1.5SC(SM)(ON)EC ; (маса=0)	шт	1	36,33	36
12	1504-17001 варіант 1	Патч-корд UTP 0.5 м cat.5e сірий Kingda PAUT3050 ; (маса=0,00046)	шт	3	37,17	112

1	2	3	4	5	6	7
13	1504-17319 варіант 3	Конектор RJ-45 8P8C UTP cat.5e KDPG8016 Kingda упаковка 50 шт ; (маса=0)	шт	1	108,33	108
14	1504-17003 варіант 1	WI FI точка доступу RBcAPGi-5acD2nD Mikrotik ; (маса=0,00033)	шт	2	2816,50	5633
15	1504-17003 варіант 2	VoIP шлюз, 4xRJ45 10/100/1000Мбит, 4xRJ11 FXS порта,живлення AC 100-240В 50/60Гц 1.5A вих. DC 12В, 0.5A HandyTone 814 Grandstream ; (маса=0, 00033)	шт	1	5474,17	5474
16	1503-1271 варіант 3	Телефонний апарат аналоговий KX-TS2350UAB Black Panasonic ; (маса=0, 275)	шт	1	772,17	772
17	1602-50127 варіант 7	Медіаконвертер TP-LINK MC220L TP-LINK ; (маса=0,002)	шт	1	1041,67	1042
18	1602-50127 варіант 7	Медіаконвертер TP-LINK MC220L TP-LINK ; (маса=0,002)	шт	1	1041,67	1042
19	1602-50127	Обладнання викличне РЕВУН РГ0.384.001ТУ; (маса=0,002)	шт	2	240,84	482
20	1504-17319 варіант 1	Адаптер SC/SC SM Simplex ADSCSS(FW)" ; (маса=0)	шт	2	31,17	62
21	1504-17319 варіант 2	Пігтейл C/UPC 1.5 м SM PG-1.5SC(SM)(ON)EC ; (маса=0)	шт	2	36,33	73
22	1504-17001 варіант 2	Патч-корд оптичний SC/UPC-SC/UPC SM 2м UPC-2SCSC(SM)S(ON) ; (маса=0,00046)	шт	1	210,00	210
23	1504-17001 варіант 1	Патч-корд UTP 0.5 м cat.5e сірий Kingda PAUT3050 ; (маса=0,00046)	шт	1	37,17	37
		Разом				**96635**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3784
		Всього по кошторису				**100419**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

Придбання обладнання, що монтується

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024 - АР (ТХ) відомості тощо

Кошторисна вартість 545,419 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2406-11001-1	Електроплитка 2-х комфорочна 2,2 кВт; (маса=0,002)	шт	3	2166,67	6500
2	& 560103-9-1 варіант 3	Комп'ютер 1 ф, 220 В, 2 кВт (миша та клавіатура , системний блок+ Монітор); (маса=0,002)	шт	1	27500,00	27500
3	1906-16047 варіант 1	Вертикальні підйомники для інвалідів розмір платформи мм 1250х950; (маса=0,325)	шт	2	158333,33	316667
4	& 241996-11033-1	Туалетна кабіна біотуалет пластиковий 1050х1050х2150 мм Техпром "Стандарт - синій"; (маса=0,08)	шт	7	24850,00	173950
		Разом				**524617**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20602
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	28580	0,007	200
		Всього вартість устаткування				**545219**
		Всього вартість будівельних робіт				**200**

		Всього по кошторису				**545419**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

придбання обладнання, що не монтується

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024 - АР (ТХ) відомості тощо

Кошторисна вартість 1435,423 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-3186 варіант 1	Стіл з тумбою 1400х600х750 мм; (маса=0,068)	шт	14	3757,40	52604
2	560110-50 варіант 3	Офісний стілець 500х500 мм; (маса=0)	шт	15	1150,00	17250
3	560103-21 варіант 1	Парта учнівська двомісна 1200х500х750 мм; (маса=0)	шт	160	2750,00	440000
4	560110-50 варіант 2	Стілець шкільний регульований, 4-6 ростова група 520х380х380-460 мм; (маса=0)	шт	320	1375,00	440000
5	560110-226 варіант 1	Ліжко двохярусне металеве 1900х800х1510 мм; (маса=0)	шт	20	8780,00	175600
6	560110-26 варіант 1	Стіл дитячий для групових зайнять диам. 800 мм; (маса=0)	шт	8	1600,00	12800
7	560110-208 варіант 1	Диван-лавка 3-місний 1500х540 мм; (маса=0)	шт	13	3490,00	45370
8	& 280222-14093-1 варіант 1	Шафа для зберігання медичних препаратів (двосекційна) 1000х500х1800; (маса=0,03)	шт	1	22122,00	22122
9	& 280222-14093-1 варіант 2	Металева шафа для обладнання та інструментів 800х500х1800 мм; (маса=0, 03)	шт	3	8850,00	26550
10	560103-40-А варіант 2	Стіл з полицею 1500х600х800 мм; (маса=0)	шт	4	5975,00	23900
11	560103-40-А варіант 3	Стіл з тумбою 1400х600х800 мм; (маса=0)	шт	4	2830,00	11320

1	2	3	4	5	6	7
12	241996-12009 варіант 1	Стелаж складський 1000х400х1800 мм; (маса=0)	шт	8	6113,00	48904
13	560110-149 варіант 1	Герметичний контейнер для відходів 120 л; (маса=0)	шт	5	1324,17	6621
14	& 2406-3060-2	Електрочайник V=1,7 л, 1Ф, 220В, N=2,4 кВт; (маса=0,0013)	шт	5	1500,00	7500
15	& 2406-3060-1 варіант 1	Мікрохвильова піч 1кВт; (маса=0,001)	шт	4	4166,67	16667
16	& 2402-3006-2	Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5); (маса=0,0072)	шт	6	838,33	5030
17	2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель порошковий ВП-9; (маса=0,0105)	шт	10	1165,00	11650
18	241996-11016 варіант 3	Щітка-йоржик (для санвузла); (маса=0)	шт	12	120,00	1440
19	241996-11016 варіант 8	Відро (урна для сміття) 250х250х360 мм; (маса=0)	шт	25	250,00	6250
		Разом				**1371578**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53867
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1425445	0,007	9978
		Всього вартість устаткування				**1425445**
		Всього вартість будівельних робіт				**9978**
		Всього по кошторису				**1435423**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Придбання майна для укомплектування захисної споруди

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 107,914 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		пожежний щит-1 компл				
1	& 290518-4149-1-1	Пожежний пункт (щит), 630х1250х2000 мм, у складі:- вогнегасник порошковий 3 шт.,- ящик із піском (ємн. 0,5 м3) із совковою лопатою 1 шт.,- сокира пожежна 2 шт.,- лом-2 шт.,- багар залізний-3 шт.,- відро пожежне-2 шт.,- вилок 2000х2000 мм-1 шт.,лопата-2 шт.; (маса=0,0484)	шт	1	10704,00	10704
		Інструмент				
2	290518-6126-1 варіант 1	Лопата штикова; (маса=0,0089)	шт	2	707,50	1415
3	290518-6126-1 варіант 2	Лопата совкова; (маса=0,0089)	шт	2	655,00	1310
4	290518-6126-1 варіант 3	Лом; (маса=0,0089)	шт	2	652,00	1304
5	290518-6126-1 варіант 4	Киркомотига; (маса=0,0089)	шт	2	652,00	1304
6	290220-2289 варіант 1	Сокира; (маса=0)	шт	2	446,00	892
7	290220-2289 варіант 2	Молоток; (маса=0)	шт	2	496,67	993
8	290220-2314 варіант 1	Плоскогубці ; (маса=0)	шт	1	250,83	251
9	1802-22005 варіант 1	Пилка-ножівка по дереву; (маса=0,004)	шт	2	380,83	762
10	1802-22005 варіант 2	Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами-10 шт.; (маса=0,004)	шт	2	780,00	1560

1	2	3	4	5	6	7
		обладнання резервного штучного освітлення- 3 комплекти				
11	1507-2032 варіант 1	Ліхтарь акумуляторний ; (маса=0,00235)	шт	30	916,67	27500
12	& 1903-5021-1	свічки, сірники; (маса=0,055)	шт	20	40,00	800
		Інвентар для прибирання приміщень-2 комплекти				
13	& 560110-24-1-1	щітка (віник) для підлог; (маса=0,000001)	шт	2	150,00	300
14	& 560110-24-1-2	совок для сміття; (маса=0,000001)	шт	1	80,00	80
15	& 560110-24-1-3	відро (урна) для сміття; (маса=0,000001)	шт	2	250,00	500
16	& 560110-24-1-4	миючі, дезінфікуючі засоби; (маса=0,000001)	шт	5	90,00	450
		Лікарські засоби та медичні вироби				

1	2	3	4	5	6	7
17	290220-3028 варіант 1	Аптечка колективна №11. (Засоби для зупинки кровотечі, накладення пов'язок у разі травм 1.1. Серветки марлеві, стерильні 14см х 16см, №5 - 20 шт. 1.2. Бинт марлевий, стерильний 5м х 10см - 3 шт. 1.3. Пакет перев'язувальний стерильний - 2 шт. 1.4. Джгут для зупинки кровотечі - 1 шт. 1.5. Лейкопластир котушковий 2(3)см х 5м - 1 шт. 1.6. Бинт еластичний 10см х 2м - 1 шт. 1.7. Косинка перев'язувальна 50см х 50см - 2 шт. 2. Антисептичні та дезінфікуючі засоби для обробки шкіри 2.1. Аміак, розчин 100мл/40мл - 1/3 шт. 2.2. Повідон Йод / або аналог за діючою речовиною не менше 100мл - 1 шт. 2.3. Хлоргексидин, 0,05 % розчин, 100 мл - 1 шт . 3. Знеболювальні, жарознижуючі та протизапальні засоби 3.1. Анальгін, таблетки 0,5г, №10 - 3 шт 3.2. Ацетилсаліцилова кислота , таблетки №10 - 1 шт 3.3. Парацетамол, таблетки/капсули 500мг, №10 - 2 шт 4. Серцеві та заспокійливі засоби 4.1. Настоянка валеріани 25мл - 1 шт. 4.2. Нітрогліцерин, таблетки/капсули №40 - 1 шт. 5. Засоби при спазмах 5.1. Дротаверин, таблетки 40мг, №10 - 1 шт. 6. Антимікробні засоби при шлункових захворюваннях 6.1. Лоперамід, таблетки 2мг, №10 - 3 шт. 6.2. Вугілля активоване, таблетки №10 - 10 шт. 7. Засоби при інфекційно-запальних захворюваннях очей 7.1. Сульфацил натрію, розчин 30%, 10мл - 2 шт. 8. Засоби при підвищенному тиску 8.1. Каптоприл, таблетки 25мг, №10 - 2 шт. 9. Додаткові засоби і вкладення 9 .1. Стаканчик для прийому ліків пластиковий - 1 шт. 9.2. Термометр медичний електронний / безртутний - 2 шт. 9.3. Термопокривало 160см х 210см - 2 шт. 9.4. Рукавички, нітрилові пара - 5 шт. 9.5. Довідник НДД - 1 шт. 9.6. Рекомендації з використання вкладень - 1 шт. 9.7. Сертифікат контроль якості - 1 шт.	шт	4	4250,00	17000

9.8. Футляр м'який - 1 шт); (маса=0,002)

1	2	3	4	5	6	7
18	290220-3028 варіант 7	Аптечка колективна №2 (лікарські засоби 1. Аміак, 10 % розчин, 100 мл /або Амміак р-н 40 мл - 1/3 фл. 2. Анальгін, табл. по 0,5 г № 10 - 5 уп. 3. Присипка дитяча, 50 г - 2 уп. 4. Повідон Йод / або аналог за діючою речовиною, не менше 100 мл - 2 уп. 5. Вугілля активоване, табл. по 0,25 г № - 20 уп. 6. Ацетилсаліцилова кислота, табл. по 0,5 г № 10 - 4 уп. 7. Хлоргексидин, 0,05 %, розчин 100 мл - 4 уп. 8. Настойка валеріани, 25 (30) мл - 4 фл. 9. Нафтизин 0,05 % розчин, 10 мл - 2 фл. 10. Нітрогліцерин, табл. по 0,5 мг № 40 - 2 уп. 11. Сульфацил натрію, 30 % розчин, 10 мл - 5 фл. 12. Каптоприл, табл. по 25 мг № 10 - 5 уп. 13. Дротаверин, табл. по 40 мг № 10 - 5 уп. 14. Парацетамол, табл. по 0,5 г № 12 (10) - 5 уп. 15. Лоперамід, табл. по 2 мг № 10 - 6 уп. Перев'язувальні засоби 1. Серветки марлеві стерильні 16 см х 14 см №5 - 40 шт. 2. Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 - 10 шт. 3. Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний - 5 шт. 4. Лейкопластир котушковий не менше 2 см х 5 м - 3 шт. 5. Бинт еластичний медичний 10 см х 2 м - 5 шт. 6. Косинка медична перев'язувальна - 5 шт. Медичні вироби 1. Джгут кровоспинний - 4 шт. 2. Ножиці хірургічні прямі - 2 шт. 3. Склянка для прийому ліків - 4 шт. 4. Термометр медичний безртутний / електронний - 10 шт. 5. Термоковдра - 4 шт. 6. Рукавички одноразові медичні оглядові н/с нітрилові - 20 шт. 7. Шина іммобілізаційна гнучка для верхніх кінцівок - 2 шт. 8. Шина іммобілізаційна гнучка для нижніх кінцівок - 2 шт. 9. Серветки марлеві стерильні 16 см х 14 см № 5 - 40 шт . 10. Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см - 10 шт. 11. Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний - 5 шт. 12. Лейкопластир котушковий не менше 2 см х 5 м - 5 шт. 13. Бинт еластичний медичний 10 см х 2 м - 5 шт. 14. Косинка медична перев'язувальна - 5 шт. Детальніше: https://medteh-ua.com/ua/p1877459929- aptechka-kollektivnaya-dlya.html; (маса=0,002)	шт	2	7508,33	15017
19	& 560110-24-1-5	Мішок паперовий для збирання сухих відходів; (маса=0,000001)	шт	10	27,00	270

1	2	3	4	5	6	7
20	& 1704-10013-1	Термометр кімнатний; (маса=0,000076)	шт	5	138,33	692
21	17064-1572 варіант 1	Психрометр з психрометричними таблицями ; (маса=0)	шт	5	226,93	1135
22	17064-1572 варіант 2	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ або ТНМП-1; (маса=0)	шт	1	1200,00	1200
23	& 280222-2031-1 варіант 1	Дозиметр ІМД-21с; (маса=0,001)	шт	1	2500,00	2500
24	& 1704-10013-1 варіант 1	Компас; (маса=0,000076)	шт	5	680,00	3400
25	280222-14024 варіант 1	Ноші санітарні; (маса=0,0085)	шт	1	3200,00	3200
26	1503-1257 варіант 1	Домкрат гідравлічний 5т; (маса=0,0026)	шт	1	1247,50	1248
27	1702-15005 варіант 1	Обприскувач ранцевий (гідропульт); (маса=0,0055)	шт	1	1833,33	1833
28	1601-2354 варіант 1	Гучномовець рупорний (ручний); (маса=0,008)	комплект	5	1104,52	5523
		Разом				**103143**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4023
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	106885	0,007	748
		Всього вартість устаткування				**107166**
		Всього вартість будівельних робіт				**748**
		Всього по кошторису				**107914**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

Придбання устаткування (Зовнішні мережі електропостачання)

Зовнішні мережі електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЕП відомості тощо

Кошторисна вартість 15,174 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1001 варіант 1	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S.160, 3р, 160А; (маса=0,078)	шт	2	2158,33	4317
2	& 1701-8009-1	Лічильник NIK трифазний багатотарифний 2303 ARTT.1000.M.11 5-10А; (маса=0,017)	шт	1	4833,33	4833
3	1503-5004 варіант 1	Трансформатори струму 200/5 А Т -0,66 ; (маса=0,00184)	шт	3	1816,67	5450
		Разом				**14600**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				574
		Всього по кошторису				**15174**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-04

Придбання устаткування для зовнішньої напірної каналізації К1Н

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЗВК відомості тощо

Кошторисна вартість 259,818 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-12045 варіант 1	КНС заводського виготовлення Д1600мм h=3500мм, з насосом 0,55 кАт і напором 8 м КОД 3-02-02-02 ТМ Енергоресурс інвест - компл.; (маса=1, 124)	шт	1	250000,00	250000
		Разом				**250000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9818
		Всього по кошторису				**259818**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-06

Придбання устаткування (Поглинаючий дренаж очищених стоків)

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Основа: креслення (специфікації) № 1.02-РП-2024-ЗВК відомості тощо

Кошторисна вартість 491,055 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-12045 варіант 2	Локальні очисні споруди, потужністю 10 м3/доб марка BS50 TM BioSeptik компл.; (маса=1,124)	шт	1	472500,00	472500
		Разом				**472500**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18555
		Всього по кошторису				**491055**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04

Малі архітектурні форми

Благоустрій території та озеленення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 33,228 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	550101-144 варіант 1	Лава URB.SM.06-1; (маса=0)	шт	2	11333,33	22667
2	560110-123 варіант 1	Урна URB-UM.07-1; (маса=0)	шт	1	9083,33	9083
		Разом				**31750**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1247
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	32997	0,007	231
		Всього вартість устаткування				**32997**
		Всього вартість будівельних робіт				**231**
		Всього по кошторису				**33228**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	33647,6	92,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3611,65	94,37			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2483,04	109,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4106,35	109,73			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:			-			
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4938,82	153,76			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	48787,46				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,99296	314,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	82,27524	388,89			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	14,77	418,53			
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	4,54529	410,74			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,71716	318,23			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	491,52411	376,72			
15	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,04213	505,17			
16	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	1,795	406,45			
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,09	103,88			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	38,7896	712,39			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,684	677,18			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	65,54719	691,64			
21	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,84799	851,37			
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	16,59626	567,18			
23	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	4,93	299,24			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	85,82348	411,65			
25	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,8666	1052,32			
26	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	35,8659	154,81			
27	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	3,548	170,47			
28	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	75,9451	551,67			
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	95,71391	130,53			
30	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,468	183,41			
31	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	40,22065	88,56			
32	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,41696	159,06			
33	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	19,57688	344,47			
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	497,65667	40,43			
35	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,09418	47,54			
36	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	53,33402	15,71			
37	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,82	353,45			
38	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	38,48052	414,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	40,22384	54,08			
40	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,004	517,02			
41	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	194,77191	687,11			
42	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	97,84226	476,42			
43	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	60,39733	627,21			
44	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	84,98099	830,00			
45	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	26,1731	107,74			
46	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	36,38845	93,83			
47	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	57,83446	495,69			
48	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2,65657	80,19			
49	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,47802	849,66			
50	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	1,75	374,08			
51	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,885	453,42			
52	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	7,56	813,20			
53	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	0,15	665,96			
54	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	3,4272	215,93			
55	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	105,08825	161,66			
56	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,41696	159,68			
57	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	2,25624	7,97			
58	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	114,442	6,44			
59	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	38,35554	17,33			
60	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,233	127,85			
61	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	5,48			
62	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	95,56765	94,26			
63	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,82	6,05			
64	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,7	5,43			
65	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	40,22384	12,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	С311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	8537,1	393,42			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
67	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	6,485926				
68	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	3,8				
69	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	13,012				
70	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	133,98552				
71	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,406				
72	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	286,314453				
73	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	13,187				
74	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,11				
75	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	20,51825				
76	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	33,09				
77	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	7,138316				
78	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,891				
79	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6,323656				
80	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	122,47072				
81	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,7994				
82	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	399,946608				
83	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	25,834				
84	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,419				
85	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	27,081				
86	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,110474				
87	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	7,49304				
88	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	27,355373				
89	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	71,253364				
90	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	19,64342				
91	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,11872				
92	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	171,921644				
93	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	293,70162				
94	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	179,73398				
95	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	62,5496				
96	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	409,088				
97	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	195,308496				
98	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	110,573897				
99	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,98				
100	КБМ270-177	Тринога	маш. год	0,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	55,366				
102	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	16,6802				
103	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,308				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
104	+&С110-85-В1 варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий із написом: "УВАГА! Аварійний витік газу.всім залишити приміщення", напруга живлення U=24В ,«Сержант С-07С-24» ЧП "СенКо"	шт.	2	949,32	930,67	0,04	18,61
105	+&С110-85-В1 варіант 4	Коробка монтажна з'єднувальна ОВО Bettermann T60	шт.	1	168,34	165,00	0,04	3,30
106	+&С110-85-В1 варіант 6	Консоль 500мм ВВР2150	шт.	3	277,14	271,67	0,04	5,43
107	+&С110-85-В1 варіант 7	Клемна колодка 12х4 розподільча	шт.	1	62,43	61,17	0,04	1,22
108	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0699	349191,09	341614,40	729,81	6846,88
109	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0016038	93972,97	79447,31	12683,05	1842,61
110	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000028	27094,56	25788,60	774,69	531,27
111	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0106	19721,82	18527,89	807,23	386,70
112	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,385315	17777,48	16605,99	822,91	348,58
113	+С111-81 варіант 2	газобетон СТОУНЛАЙТ 100/200/600	м3	6,57	3593,47	3333,33	189,68	70,46
114	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00336	40226,46	38942,22	495,49	788,75
115	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017412	57179,88	55563,22	495,49	1121,17
116	+&С111-РО-2 варіант 3	Кабель контрольний екранований, перетином: 4х1,0 мм2 КВВГЭнг	м	33,66	229,96	225,40	0,05	4,51
117	+&С111-РО-2 варіант 4	Кабель силовий ВВГнг перетином 2х1,5мм.	м	75,48	17,98	17,58	0,05	0,35
118	+&С111-РО-2 варіант 8	Оптичний кабель 9/125 SM ОКТБг-М(1,5)П-12Е1-0,40Ф3,5/0, 30Н19-12 KF 09063_BA	м	96,9	32,97	32,27	0,05	0,65
119	С111-112	Бура	т	0,000055	89846,99	87351,72	733,56	1761,71
120	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,09	363,05	358,60	2,23	7,22
121	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,009009	37274,53	36048,17	495,49	730,87
122	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00364	56265,73	54666,99	495,49	1103,25
123	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,0019911	47369,59	45945,28	495,49	928,82
124	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,206357	24674,81	23695,50	495,49	483,82
125	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0033524	31491,62	30378,65	495,49	617,48
126	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,002856	29953,45	28875,54	495,49	587,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000222	28793,18	27733,12	495,49	564,57
128	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,21993	3042,00	2289,92	692,43	59,65
129	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,38743	3642,32	2885,33	685,57	71,42
130	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000483	12817,37	11853,06	712,99	251,32
131	+С111-267 варіант 1	Плитки керамогранітні фасадні	м2	25,25	653,16	625,00	15,35	12,81
132	+&С111-302-1	Дозатор рідкого мила або шампуню з настінним кріпленням	шт.	12	1173,29	1150,00	0,28	23,01
133	+&С111-302-2	Утримувач рушників подвійний з настінним кріпленням	шт.	6	1348,39	1321,67	0,28	26,44
134	+&С111-302-3	Утримувач туалетного паперу з настінним кріпленням	шт.	12	908,09	890,00	0,28	17,81
135	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	87,7669	130,85	127,72	0,56	2,57
136	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0003153	156496,03	152980,66	446,82	3068,55
137	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000803	323343,96	316146,92	856,96	6340,08
138	С111-311	Каболка	т	0,012152	107142,21	104355,81	685,57	2100,83
139	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,001	51635,64	49627,86	995,32	1012,46
140	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	28301,21	26750,96	995,32	554,93
141	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,899021	22991,38	21834,43	706,14	450,81
142	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	23,0087	14,58	5,79	8,50	0,29
143	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,0000101	140704,54	137184,65	760,98	2758,91
144	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0013984	133951,60	130564,12	760,98	2626,50
145	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00065	42252,98	40663,51	760,98	828,49
146	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003554	42252,98	40663,51	760,98	828,49
147	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	51919,10	50140,10	760,98	1018,02
148	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0004	67353,04	65271,41	760,98	1320,65
149	С111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00096	328024,61	320831,77	760,98	6431,86
150	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00018	10270,49	9205,29	863,82	201,38
151	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00056	17395,10	16113,55	940,47	341,08
152	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,1693626	19456,88	18382,94	692,43	381,51
153	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	11598,17	10596,06	774,69	227,42
154	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0271856	50311,46	48550,27	774,69	986,50
155	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,09677	32590,01	31176,30	774,69	639,02
156	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000001	116616,36	113541,35	788,41	2286,60
157	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00017	129177,85	125856,54	788,41	2532,90
158	+&С111-640-1-Р варіант 1	Сантехнічна перегородка	м2	25,62	1534,73	1500,00	4,64	30,09
159	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,209058	32591,77	31457,23	495,49	639,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000904	24139,44	23285,81	380,31	473,32
161	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00055	224291,32	219513,14	380,31	4397,87
162	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000504	36253,38	35162,22	380,31	710,85
163	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,3356781	36396,62	35302,65	380,31	713,66
164	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0522018	26047,21	25156,17	380,31	510,73
165	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,035424	30917,33	29930,80	380,31	606,22
166	+С111-829-1 варіант 1	Пластикова притискна планка	м	328,452	44,69	43,75	0,06	0,88
167	+&С111-829-8-1 варіант 2	Кутник 50х40х1,5	м.п	227	97,09	95,00	0,19	1,90
168	+&С111-829-36	Дюбель з металічним стержнем Ceresit CT 335 KI-120N	шт	5114	9,65	9,42	0,04	0,19
169	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,08	198,65	194,19	0,56	3,90
170	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	25,546	97,09	94,63	0,56	1,90
171	+С111-856 варіант 1	Пароізоляційна мембрана RoofOK 90г/м2	м2	92,69	15,06	13,54	1,22	0,30
172	+С111-856 варіант 2	Дифузійна вітрогідрозахисна плівка	м2	92,69	19,09	17,50	1,22	0,37
173	+&С111-860-5	Руберойд наплавлюваний Техноеластмост Б	м2	1675,55	301,90	292,50	3,48	5,92
174	+&С111-860-6 варіант 1	Гідроізоляція оклеєчна "Техноеласт Байєр БО"	м2	565,95	103,17	97,67	3,48	2,02
175	+С111-870 варіант 1	Сітка 100х100 5Bpl	м2	1406,24	162,38	159,17	0,03	3,18
176	+С111-870 варіант 2	Ізоляція каучукова самоклеюча т.10мм	м2	204,4	244,24	239,42	0,03	4,79
177	С111-874	Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	210,1153	237,01	231,94	0,42	4,65
178	С111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	10	2812,82	2755,54	2,13	55,15
179	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,001332	21502,26	20203,12	877,53	421,61
180	С111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,005	21022,64	20485,83	380,31	156,50
181	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0061672	21275,13	20736,44	380,31	158,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,035	29943,00	29339,79	380,31	222,90
183	+С111-1150-ДР варіант 1	Арматура	т	0,007093	30608,16	30000,00	380,31	227,85
184	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02494	19280,83	18756,99	380,31	143,53
185	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,001908	44553,39	42739,32	940,47	873,60
186	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5,784196	3463,43	2814,80	580,72	67,91
187	С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,003	2842,20	2205,75	580,72	55,73
188	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00168	10737,56	9946,30	580,72	210,54
189	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0726	2144,51	1527,49	574,97	42,05
190	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	35249,11	34058,04	499,91	691,16
191	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00302	51536,14	50030,14	495,49	1010,51
192	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,007285	44035,41	42676,48	495,49	863,44
193	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,004984	41637,39	40325,48	495,49	816,42
194	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0119321	72216,85	70296,49	504,34	1416,02
195	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2966507	35933,71	34724,79	504,34	704,58
196	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0013223	37387,80	36150,37	504,34	733,09
197	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,035756	121214,09	118333,00	504,34	2376,75
198	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0078	35015,86	33824,93	504,34	686,59
199	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,017384	38895,92	37628,91	504,34	762,67
200	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,019344	35417,06	34218,27	504,34	694,45
201	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,041	90,40	75,60	13,03	1,77
202	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	30,36214	227,90	223,35	0,08	4,47
203	С111-1608	Дрантя	кг	23,198	12,46	11,10	1,12	0,24
204	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,41704	107876,20	105000,00	760,98	2115,22
205	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	384,03713	41,65	39,73	1,10	0,82
206	С111-1631	Замазка захисна	кг	5,0674	116,23	113,09	0,86	2,28
207	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	2,097	140,74	137,79	0,19	2,76
208	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	6,09495	248,01	242,78	0,37	4,86
209	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,04725	167,94	163,96	0,69	3,29
210	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000123	112504,64	109434,85	863,82	2205,97
211	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,01479	35925,15	34356,92	863,82	704,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,720423	225,68	220,46	0,79	4,43
213	+&С111-1678-4	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних виробів	м	781,7544	35,92	35,00	0,22	0,70
214	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,66	566,97	554,73	1,12	11,12
215	С111-1708	Ключчя просочене	кг	3,6	50,89	49,12	0,77	1,00
216	+С111-1720 варіант 1	Геотекстиль т.1 мм	м2	340	28,36	27,50	0,30	0,56
217	+&С111-1720-3-1	Повітрозахисна мембранна плівка	м2	209	34,31	33,34	0,30	0,67
218	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	145	9,20	8,99	0,03	0,18
219	С111-1721-11Б варіант 2	Стрічка сигнальна	м	355	9,20	8,99	0,03	0,18
220	+С111-1721-11Б варіант 3	Герметик-стрічка К2 для герметизації стиків	м	1812,067	4,98	4,85	0,03	0,10
221	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,42	70,89	68,94	0,56	1,39
222	+С111-1756 варіант 5	Попереджувальна тактильна смуга 1300х600	шт	2	255,88	250,00	0,86	5,02
223	+С111-1756 варіант 6	Вентилятор VSK 630 3D (N=3,0кВт, I=5,6А) ТМ "Вентс"	шт	1	15916,67	15916,67	-	-
224	+С111-1756 варіант 7	Електроручний вентилятор Вентс ЕРВ-400-4Д ТМ "Вентс"	шт	1	77350,87	75833,33	0,86	1516,68
225	+С111-1756 варіант 8	Електрічний нагрівач повітря НК 900х500-54.0-3 ТМ "Вентс"	шт	3	30178,42	29585,83	0,86	591,73
226	+С111-1756 варіант 9	Фільтр касетний прямокутного переріз ФБ 900х500 ТМ "Вентс"	шт	2	4409,83	4322,50	0,86	86,47
227	+С111-1756 варіант 10	Фільтр-поглинач ФП-300	шт	3	60956,08	59760,00	0,86	1195,22
228	+С111-1756 варіант 11	Гнучка вставка (вібровставка) Н-875х875х140 ТМ "Укрвент"	шт	2	2102,08	2060,00	0,86	41,22
229	+С111-1756 варіант 12	Гнучка вставка (вібровставка) ВВГ Ф350 ТМ "Вентс"	шт	4	499,66	489,00	0,86	9,80
230	+С111-1756 варіант 13	Зворотній клапан для вентиляції КОп-900х900 ТМ "Укрвент"	шт	1	4590,88	4500,00	0,86	90,02
231	+С111-1756 варіант 14	Зворотній клапан для вентиляції КОк-355 ТМ "Укрвент"	шт	1	2478,46	2429,00	0,86	48,60
232	+С111-1756 варіант 15	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 900х900	шт	3	17852,92	17502,00	0,86	350,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	+С111-1756 варіант 16	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (круглий) Ф 500	шт	1	6508,48	6380,00	0,86	127,62
234	+С111-1756 варіант 17	Решітка декоративна серія РДА 300х300	шт	24	472,63	462,50	0,86	9,27
235	+С111-1756 варіант 18	Вентилятор VS 630 4D (N=3,31кВт, I=4,8А)	шт	1	36045,13	35337,50	0,86	706,77
236	+С111-1756 варіант 19	Анемостат Ф200 ТМ "Вентс"	шт	34	306,03	299,17	0,86	6,00
237	+С111-1756 варіант 20	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КП-1 (прямокутний) 500xh300	шт	4	8548,48	8380,00	0,86	167,62
238	+С111-1756 варіант 21	Вентилятор VSK 355 4E (N=0,37кАт, I=1,6А)	шт	1	31620,88	31000,00	0,86	620,02
239	+С111-1756 варіант 22	Гнучка вставка (вібровставка) Н-875х875х140	шт	3	2601,88	2550,00	0,86	51,02
240	С111-1757	Рядно	м2	494,15	60,26	58,87	0,21	1,18
241	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,102	16589,16	16263,38	0,50	325,28
242	С111-1782 варіант 1	Сітка металева, діаметр дроту 2,0 мм чарунки 40х40	м2	1974,5	84,75	81,99	1,10	1,66
243	С111-1804	Сталь листова	т	0,0014	33547,66	32917,62	380,31	249,73
244	С111-1809	Сталь кругла	т	0,201	42964,87	42264,72	380,31	319,84
245	+С111-1844-1 варіант 1	Тактильна направляюча смуга 50х5 мм	м	147,2	89,35	87,50	0,10	1,75
246	С111-1846	Болти анкерні	т	0,02992	54614,27	53115,42	427,98	1070,87
247	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2531696	69126,79	67339,52	431,84	1355,43
248	+&С111-1849-1-2-2	Гвинти самонарізні RALL	шт	1646	1,02	1,00	-	0,02
249	+&С111-1849-14	самонаріз покрівельний+ Шайба 7 5х80ммкругла	шт.	5114	5,10	5,00	-	0,10
250	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,3015985	25919,71	24979,64	431,84	508,23
251	+&С111-1855-1	Заклепка 4х10	шт.	872	0,71	0,70	-	0,01
252	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,020063	12474,24	11537,22	692,43	244,59
253	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	8,90745	677,91	660,64	3,98	13,29
254	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,200299	19147,54	17949,42	822,68	375,44
255	+С111-1904 варіант 34	Дюбель монтажний металевий	шт	265	3,93	3,83	0,02	0,08
256	+С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	160	14,59	13,58	0,72	0,29
257	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	11,4	110,25	107,37	0,72	2,16
258	+С111-2009-6 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	151,32	8,38	7,50	0,72	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2220,984	9,73	8,79	0,75	0,19
260	+С111-2016-7 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 Standard	л	958,21	141,73	137,92	1,03	2,78
261	+С111-2016-7 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super	л	106,34	196,38	191,50	1,03	3,85
262	+&С111-8273	Профлист стіновий Т20 (0,5 мм) з полімерним покриттям (поліестер)	м2	224,2	274,35	267,83	1,14	5,38
263	+&С111-8274 варіант 1	Профлист покрівельний ПК45 (0,5 мм) з полімерним покриттям (поліестер) RAL 7024 графіт	м2	92,69	415,04	405,00	1,90	8,14
264	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001946	9619,88	9096,12	335,13	188,63
265	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,138348	7957,30	7466,14	335,13	156,03
266	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,4576048	6294,70	5836,14	335,13	123,43
267	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,000868	10619,55	10076,19	335,13	208,23
268	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	7,76364	5820,32	5371,07	335,13	114,12
269	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,20664	7668,40	7182,91	335,13	150,36
270	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0042414	6051,41	5597,62	335,13	118,66
271	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	13,76174	5578,96	5134,44	335,13	109,39
272	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001095	9140,41	8626,06	335,13	179,22
273	С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0006	5769,60	5321,34	335,13	113,13
274	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,686	19,97	18,92	0,66	0,39
275	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	32,92	76,38	75,00	0,81	0,57
276	+С113-3 варіант 2	Труба ПВХ гофрована серія 9 Д=32 мм ДКС	м	626,2	37,30	37,30	-	-
277	+С113-3 варіант 3	Труба ПВХ гофрована серія 9 Д=20 мм ДКС	м	989,8	28,70	28,70	-	-
278	+С113-3 варіант 4	Лоток перфорований 50х200х3000мм ДКС	м	39,39	225,82	223,33	0,81	1,68
279	+С113-3 варіант 5	Лоток перфорований 50х100х3000мм ДКС	м	12,12	185,83	183,64	0,81	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	+С113-3 варіант 6	Лоток перфорований 50х50х3000мм ДКС	м	36,36	101,45	99,88	0,81	0,76
281	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	19,84	99,00	97,22	1,04	0,74
282	+С113-4 варіант 1	Труба гнучка електротехнічна, двошарова, з поліетилену, Д63/51,5 мм ДКС	м	40,1	51,76	50,33	1,04	0,39
283	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,48	147,03	144,34	1,60	1,09
284	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,652	263,96	263,79	3,17	2,00
285	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,75	220,64	216,58	2,42	1,64
286	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	2297,19	2199,82	52,33	45,04
287	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	127,26	39,94	38,83	0,33	0,78
288	+С113-1375 варіант 2	Труба ПВХ SN8 Д160	м	379,01	442,33	433,33	0,33	8,67
289	+С113-1375 варіант 6	Труба каналізаційна ПВХ SN2 Д50	м	19	151,73	148,42	0,33	2,98
290	+С113-1375 варіант 7	Труба каналізаційна ПВХ SN4 Д160	м	14	384,46	376,59	0,33	7,54
291	+С113-1375 варіант 8	Труба каналізаційна ПВХ SN4 Д110	м	12	206,10	201,73	0,33	4,04
292	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	4,04	98,70	95,95	0,81	1,94
293	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	36	330,99	322,02	2,48	6,49
294	+С113-1499 варіант 1	Труба РЕ-Ха 63+63/210 Rehau	м	68,272	3888,78	3811,50	1,03	76,25
295	+С113-1542 варіант 1	Коліно домового вводу 63+63/182	шт	1	26364,83	25847,50	0,37	516,96
296	+С113-1542 варіант 2	Термоусадочний кінцевий ковпак 63+63/210	шт	2	760,07	744,80	0,37	14,90
297	+С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1, 9 мм	м	99	33,18	32,42	0,11	0,65
298	+С113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2, 3 мм	м	12	78,89	77,15	0,19	1,55
299	+С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2, 9 мм	м	42	81,65	79,74	0,31	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	238	55,32	54,13	0,11	1,08
301	+С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	242	78,92	77,15	0,22	1,55
302	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	5,51	5,29	0,11	0,11
303	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	21	8,54	8,26	0,11	0,17
304	+С113-1706 варіант 2	Кран кутовий для радіатору з термостатною голівкою DN15	шт	21	973,37	954,17	0,11	19,09
305	+С113-1706 варіант 4	Сталевий радіатор Kalde 500 TM Kalde	шт	24	4980,00	4980,00	-	-
306	+С113-1706 варіант 6	Роз'ємне з'єднення (американка) DN25x3/4"	шт	74	214,31	210,00	0,11	4,20
307	+С113-1706 варіант 7	Лічильник теплової енергії в комплекті з накидними гайками G=6.0м3/год	шт	1	32640,11	32000,00	0,11	640,00
308	+С113-1706 варіант 8	Автоматичний комбінований балансувальний клапан AB-QM з лектричним приводом для керування клапаном	шт	1	7784,75	7632,00	0,11	152,64
309	+С113-1706 варіант 10	Засувка дискова поворотна	шт	3	2975,12	2916,67	0,11	58,34
310	+С113-1706 варіант 11	Фільтр сітчастий	шт	1	1264,91	1240,00	0,11	24,80
311	+С113-1706 варіант 12	Гребінка розподільча на три підключення - комплект	шт	1	1406,87	1379,17	0,11	27,59
312	+С113-1706 варіант 13	Регулятор витрати з ручним керуванням USV-I ф40	шт	3	3195,26	3132,50	0,11	62,65
313	+С113-1706 варіант 14	Клапан триходовий VRB3-2.5 з ел.приводом	шт	3	8336,06	8172,50	0,11	163,45
314	+С113-1706 варіант 15	Клапан зворотний Ф32	шт	3	289,79	284,00	0,11	5,68
315	+С113-1706 варіант 16	Насос циркуляційний ALPHA1 25-80 130 Grundfoss	шт	3	14781,62	14491,67	0,11	289,84
316	+С113-1706 варіант 17	Клапан дренажний Ф15	шт	3	179,63	176,00	0,11	3,52
317	+С113-1706 варіант 18	Повітровідвідник автоматичний	шт	3	168,41	165,00	0,11	3,30
318	+С113-1706 варіант 19	Термометр	шт	3	363,49	356,25	0,11	7,13
319	+С113-1706 варіант 20	Кран кутовий для радіатору DN15	шт	21	624,02	611,67	0,11	12,24
320	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	17,54	17,09	0,11	0,34
321	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	41	8,36	8,09	0,11	0,16
322	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	23,53	22,96	0,11	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	35	13,01	12,64	0,11	0,26
324	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	14	22,59	22,04	0,11	0,44
325	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	2	22,59	22,04	0,11	0,44
326	+С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	15,65	15,00	0,34	0,31
327	+С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1	25,85	25,00	0,34	0,51
328	+С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	30,95	30,00	0,34	0,61
329	С113-1826 варіант 1	Компресійна муфта з зовн. різьбою Dn40x1 1/2"	шт	1	344,13	337,27	0,11	6,75
330	+С113-1855 варіант 1	Перехід різьбовий 2"x1" VTr.592.N.0906 VALTEC	шт	1	529,67	519,17	0,11	10,39
331	С113-2125	Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм	м	30,3	8,36	8,09	0,11	0,16
332	+С113-2139 варіант 1	Шафа - корпус металевий розм. 600х250х1530мм Prisma Plus G 08302	шт	1	8783,34	8610,00	1,12	172,22
333	+С113-2139 варіант 2	Шафа - корпус металевий розм. 595х250х630 мм xEnergy Basic Eaton	шт	2	5339,14	5233,33	1,12	104,69
334	+С113-2275 варіант 3	Кран шаровий Dn1 1/2" VALTEC VT.218.N.06	шт	1	608,34	596,30	0,11	11,93
335	+С113-2275 варіант 4	Кран шаровий Dn1/2"	шт	1	366,29	359,00	0,11	7,18
336	+С113-2300 варіант 1	Повітряний клапан DN110	шт	2	340,11	333,33	0,11	6,67
337	+С113-2300 варіант 2	ПВХ трійник косий DN160x110	шт	12	526,26	515,83	0,11	10,32
338	+С113-2300 варіант 3	ПВХ трійник косий DN110x110	шт	6	324,81	318,33	0,11	6,37
339	+С113-2300 варіант 4	ПВХ трійник косий DN110x50	шт	3	234,71	230,00	0,11	4,60
340	+С113-2300 варіант 5	ПВХ трійник косий DN50x50	шт	6	117,41	115,00	0,11	2,30
341	+С113-2300 варіант 6	ПВХ коліно DN50 - 45	шт	25	254,27	249,17	0,11	4,99
342	+С113-2300 варіант 7	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	16	327,02	320,50	0,11	6,41
343	+С113-2300 варіант 8	Редукційний перехід 110x50	шт	4	69,47	68,00	0,11	1,36
344	+С113-2300 варіант 9	Заглушка DN160	шт	1	139,52	136,67	0,11	2,74
345	+С113-2300 варіант 10	Раковина	шт	12	2478,71	2430,00	0,11	48,60
346	+С113-2300 варіант 11	Сифон для раковини	шт	12	388,73	381,00	0,11	7,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	+С113-2300 варіант 12	Сифон для душу	шт	1	848,75	832,00	0,11	16,64
348	+С113-2300 варіант 13	Піддон душевий	шт	1	4115,81	4035,00	0,11	80,70
349	+С113-2300 варіант 14	Унітаз зі змивним бачком	шт	12	4270,85	4187,00	0,11	83,74
350	+С113-2300 варіант 15	Зворотній клапан для самопливних мереж, розьрубний Ду160	шт	1	4429,97	4343,00	0,11	86,86
351	+С113-2300 варіант 17	Зворотній клапан для самопливних мереж, розтрубний Ду50	шт	8	2040,11	2000,00	0,11	40,00
352	+С113-2438	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм	м	21,42	21,47	21,04	0,01	0,42
353	+&С113-2451	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф6.35 мм товщина ізоляції 13 мм	м	40,8	38,77	38,00	0,01	0,76
354	+&С113-2451-1	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 12.7 мм товщина ізоляції 13 мм	м	56,1	40,15	39,35	0,01	0,79
355	+&С113-2451-2	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 15.88 мм товщина ізоляції 13 мм	м	30,6	44,69	43,80	0,01	0,88
356	+&С113-2451-3	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 22.2 мм товщина ізоляції 13 мм	м	15,3	46,97	46,04	0,01	0,92
357	+&С113-2451-4	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 25.2 мм товщина ізоляції 13 мм	м	5,1	56,80	55,68	0,01	1,11
358	+&С113-2451-5	Ізоляція для труб зі спіненого синтетичного каучуку K-FLEX для труби Ф 28.58 мм товщина ізоляції 13 мм	м	30,6	59,09	57,92	0,01	1,16
359	+&С113-2484-В2-1	Труба мідна м'яка Україна О 6.35	м	40	120,75	118,32	0,06	2,37
360	+&С113-2484-В2-1 варіант 2	Труба мідна м'яка Ф 12.7	м	55	276,02	270,55	0,06	5,41
361	+&С113-2484-В2-1 варіант 3	Труба мідна м'яка Ф 15.88	м	30	400,97	393,05	0,06	7,86
362	+&С113-2484-В2-1 варіант 4	Труба мідна м'яка Ф 22.2	м	15	673,85	660,58	0,06	13,21
363	+&С113-2484-В2-1 варіант 5	Труба мідна м'яка Ф 25.2	м	5	673,85	660,58	0,06	13,21
364	+&С113-2484-В2-1 варіант 6	Труба мідна м'яка Ф 28.58	м	30	630,17	617,75	0,06	12,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	+&С114-6-У-1	Мінераловатні плити на основі базальтового волокна густ. =100 кг/м3	м2	286,29	369,84	361,11	1,48	7,25
366	+С114-97 варіант 1	XPS пінополістирольні плити	м3	30,62	4199,79	4100,00	17,44	82,35
367	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	4,4	661,97	608,33	40,66	12,98
368	+С118-37 варіант 1	Короб канал білий 20х40, ТА-GNi	м	656,5	70,86	50,00	19,47	1,39
369	+С118-37 варіант 2	Короб канал білий 100х60, ТА-GN	м	30,3	198,36	175,00	19,47	3,89
370	+С118-37 варіант 5	ПВХ кабельний канал, 100х40мм EKD 100х40 HD Kopos	м	4,04	247,92	243,06	-	4,86
371	+С118-37 варіант 6	ПВХ кабельний канал, 40х20 мм EKD 40х20мм HD Kopos	м	10,1	62,05	60,83	-	1,22
372	+С118-37 варіант 7	ПВХ кабельний канал, 20х10 мм EKD 20х10мм HD Kopos	м	815,07	45,90	45,00	-	0,90
373	+С121-233 варіант 1	Секція ЕКО ЗАГРАДА висота 2.0м ширина 2.5м ф3+4мм ОЦ+ППЛ	шт	46	596,61	541,67	50,50	4,44
374	+С121-233 варіант 2	Хвіртка з сітки 2,0м зі стовпами	шт	4	5844,00	5750,00	50,50	43,50
375	+С121-283 варіант 5	Гідроізоляційний рулонний матеріал	м2	5,31	66,01	45,00	20,52	0,49
376	+&С121-296-1-2 варіант 2	Зливи	м	80,89	94,72	93,75	0,26	0,71
377	+С121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	48,4	1514,98	1500,00	3,70	11,28
378	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0092686	63690,06	62677,84	538,10	474,12
379	+С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,002284	46282,68	45400,04	538,10	344,54
380	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0258	79799,29	78667,15	538,10	594,04
381	С121-782	Металеві конструкції	т	0,06	56373,81	55416,05	538,10	419,66
382	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0231	67843,67	66800,53	538,10	505,04
383	С121-787	Опалубка металева	т	0,0161868	124573,46	123108,01	538,10	927,35
384	С121-787 варіант 1	Стояки інвентарні металеві металева	т	0,66288	124573,46	123108,01	538,10	927,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	С121-789	Опори нерухомі	т	0,01335996	61102,25	60109,29	538,10	454,86
386	+&С122-41-1	Двері захисно-герметичні ДУ-IV,для укриттів ТУ У 25.1-38587375-001:2016	м2	7,8	85698,70	85000,00	60,74	637,96
387	+&С123-198-4-Б-1 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 з пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах	м2	6,72	9730,71	9500,00	39,91	190,80
388	+&С123-198-4-Б-1 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 60 з пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах	м2	23,1	10750,71	10500,00	39,91	210,80
389	+&С123-198-5 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	34,79	7702,64	7500,00	51,61	151,03
390	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	495,83182	443,54	427,15	7,69	8,70
391	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	15,588	613,10	590,09	10,99	12,02
392	С124-21 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 10 мм	т	18,1262	31773,74	30770,42	380,31	623,01
393	С124-22 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 12 мм	т	119,6415	31248,17	30255,15	380,31	612,71
394	С124-24 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 16 мм	т	27,4997	29756,45	28792,68	380,31	583,46
395	С124-24 варіант 4	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500С, діаметр 18 мм	т	3,3699	29756,45	28792,68	380,31	583,46
396	С124-25 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500, діаметр 20 мм	т	14,6962	29140,68	28188,98	380,31	571,39
397	С124-25 варіант 3	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 , клас А-500, діаметр 22 мм	т	9,7603	29140,68	28188,98	380,31	571,39
398	С124-26 варіант 2	Прокат арматурний ДСТУ 3760:2019 клас А-500С, діаметр 25 мм	т	5,329	28087,76	27156,71	380,31	550,74
399	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0132	67324,83	65624,43	380,31	1320,09
400	+С124-65 варіант 2	Кріплення анкерні металеві	т	0,0199	46287,92	45000,00	380,31	907,61
401	+&С126-1243-1	Поручень відкидний для МГН	шт	2	2687,91	2666,67	1,23	20,01
402	+&С126-1243-2	Поручень Г-подібний з кріпленням у стіну правого виконання для МГН	шт	1	2331,08	2312,50	1,23	17,35
403	+&С126-1243-3	Поручень Г-подібний з кріпленням у стіну лівого виконання для МГН	шт	1	2331,08	2312,50	1,23	17,35
404	+С130-26 варіант 1	Фреон - балон	шт	2	3214,04	3150,00	1,02	63,02
405	+С130-26 варіант 2	Фасонні елементи мідних труб	шт	1	5000,00	5000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	+С130-26 варіант 3	Дифузор алюмінієвий ПДК9 225х225	шт	60	1106,04	1083,33	1,02	21,69
407	+С130-26 варіант 4	Адаптер до дифузору 225х225х200	шт	60	264,54	258,33	1,02	5,19
408	+С130-26 варіант 5	Адаптер канального кондиціонера - компл.	шт	10	788,14	771,67	1,02	15,45
409	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	42422,88	41005,02	586,04	831,82
410	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00048	38902,63	37553,79	586,04	762,80
411	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0151396	34139,27	32883,83	586,04	669,40
412	+С130-43 варіант 1	Металева ванна 700х700х150 мм	комплект	1	4107,54	4000,00	27,00	80,54
413	+С130-143 варіант 1	Вішалка для одягу настінна l=1000 мм	шт	69	1240,50	1215,83	0,35	24,32
414	+&С130-158-1	Гнучкий повітропровід ізольований Ізовент Н 200/7,6	м.п	61,2	307,67	300,11	1,53	6,03
415	+&С130-508-1	Насос підвищення тиску для системи A1DAB ACTIVE J 62 M (P2=0,33кАт; U=1х220А; I=3,12А)	шт	3	16946,07	16604,17	9,62	332,28
416	С130-605	Грати штамповані нерегульовані, марка РШ-200, розмір 252х252 мм	м2	1,536	407,59	397,09	2,51	7,99
417	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	126	384,38	374,86	1,98	7,54
418	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	12	185,00	180,48	0,89	3,63
419	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	26	204,96	199,86	1,08	4,02
420	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	10	356,15	347,10	2,07	6,98
421	С130-1103	Блочки	шт	8	7,52	7,25	0,12	0,15
422	+С130-1110 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	70	615,37	600,00	3,30	12,07
423	+С130-1111	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	78	718,00	700,00	3,92	14,08
424	+С130-1114 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу,	м2	160,66	770,88	750,00	5,76	15,12
425	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0мм, круглого перерізу,	м2	90,71	769,00	750,00	3,92	15,08
426	+С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	287,98	768,73	750,00	3,66	15,07
427	С142-10-2	Вода	м3	448,89257	42,10	42,10	-	-
428	С147-1 варіант 1	Стрижнева арматура Ф8 А240 С	100кг	0,19911	3169,01	3068,84	38,03	62,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,268464	5772,02	5620,81	38,03	113,18
430	+С151-125 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ - пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х35 мм2 ВВГнгд	1000м	0,051	960643,02	939641,67	2165,21	18836,14
431	+С151-125 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ - пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0153	83511,01	79708,33	2165,21	1637,47
432	+С151-125 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ - пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,1632	46153,51	43083,33	2165,21	904,97
433	+С151-125 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ - пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,6324	45058,33	45058,33	-	-
434	+С151-125 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ - пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0153	31805,52	29016,67	2165,21	623,64
435	+С151-125 варіант 6	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 30 хв.), перетин жил: 3х1,5 мм' (N)HXH FE180/E30 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	1,4229	42906,51	39900,00	2165,21	841,30
436	+С151-125 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами , в ізоляції з ПВХ-пластикату на 1 кВ, з зовнішньою оболонкою з ПВХ - пластикату зниженої горючості , перетин жил:, число жил та переріз 5х25 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0306	698103,51	682250,00	2165,21	13688,30
437	+С151-125 варіант 8	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х25 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,05712	957123,00	957123,00	-	-
438	+С151-125 варіант 9	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х16 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,0153	630292,21	615768,33	2165,21	12358,67
439	+С151-125 варіант 10	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 5х2,5 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,1122	137559,12	132696,67	2165,21	2697,24
440	+С151-125 варіант 11	Кабель силовий мідний 0.66 кВ, в пвх оболонці , в пвх ізоляції (вогнестійкий 90 хв.),перетин жил: 3х1,5 мм' (N)HXH FE180/E90 0 .6/1kV TFKable (Інтеркабель)	1000м	0,1377	97779,12	93696,67	2165,21	1917,24
441	+С153-14	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1 мм2	1000м	0,0102	60781,74	59400,00	189,94	1191,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	+С157-257	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 50 мм2	1000м	0,06	200063,82	195833,33	307,67	3922,82
443	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0005561	81716,00	79527,69	586,04	1602,27
444	С1110-14	Глухарі	100шт	0,209	727,38	706,11	7,01	14,26
445	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001284	37544,96	36285,53	523,25	736,18
446	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,47328	33147,95	32117,68	380,31	649,96
447	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	33539,61	32501,66	380,31	657,64
448	С1112-27	Карборунд	кг	25,568	61,08	59,12	0,76	1,20
449	С1113-3	Ацетон технічний, І сорт	т	0,000092	32535,21	30875,76	1021,50	637,95
450	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0010816	77964,30	75571,77	863,82	1528,71
451	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00096	106380,03	103368,63	925,52	2085,88
452	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0013096	32137,29	30643,33	863,82	630,14
453	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000239	47762,07	45961,74	863,82	936,51
454	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00011	69858,70	67625,10	863,82	1369,78
455	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00022	94848,45	92124,86	863,82	1859,77
456	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,30552	3113,37	2229,64	822,68	61,05
457	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00063	107732,51	104934,54	685,57	2112,40
458	+&С1411-5-3 варіант 3	Бортовий камінь БР100.20.8	м	380,4	225,84	210,00	11,41	4,43
459	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	180,6564	1597,31	670,39	895,60	31,32
460	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	256,0296	1437,12	513,34	895,60	28,18
461	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	15,82464	1415,58	492,22	895,60	27,76
462	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	150	1281,49	416,73	839,63	25,13
463	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	74,184495	1181,33	318,54	839,63	23,16
464	С1421-9550 варіант 1	Пісок річковий	м3	118	743,01	66,83	661,61	14,57
465	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	18,93074	1080,91	398,11	661,61	21,19
466	+С1421-9599 варіант 1	Гранітний відсів	м3	66,9984	1437,82	570,00	839,63	28,19
467	С1421-9604	Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	36,01974	1307,72	386,48	895,60	25,64
468	С1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш, (фр. 20-40 мм)	м3	144,07896	1307,72	386,48	895,60	25,64
469	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	526,6893	855,16	132,68	705,71	16,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
470	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,00148	6216,28	4585,69	1508,70	121,89
471	+С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1325	3470,46	2196,19	1206,22	68,05
472	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	148,809	3039,99	1774,16	1206,22	59,61
473	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,8692	3166,46	1898,15	1206,22	62,09
474	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1240,8578	3875,48	2593,27	1206,22	75,99
475	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,77596	3075,69	1809,16	1206,22	60,31
476	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,99893	4006,02	2721,25	1206,22	78,55
477	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	124,99039	3460,31	2186,24	1206,22	67,85
478	С1424-11671	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	10,3122	3885,05	3205,76	603,11	76,18
479	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0006	2059,13	913,05	1105,70	40,38
480	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,31511	2193,30	1044,59	1105,70	43,01
481	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,52426	2467,47	1313,39	1105,70	48,38
482	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,017437	2669,49	1511,45	1105,70	52,34
483	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	20,52066	2595,55	1438,96	1105,70	50,89
484	С1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,37808	2529,78	1374,48	1105,70	49,60
485	+С1426-11789 варіант 2	Плитка ФЕМ, товщ.60 мм	м2	958,74	524,67	439,17	75,21	10,29
486	С1429-110	Земля рослинна	м3	387,75	719,98	133,58	572,28	14,12
487	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3102	50384,60	49352,43	44,24	987,93
488	+С1512-1 варіант 6	Коробка монтажна розподільча вогнестійка КРОМА-02-90 Р1/4 Сенко	шт	19	836,43	820,00	0,03	16,40
489	+&С1512-2-5	Коробка DKC 53700	шт	12	78,23	76,67	0,03	1,53
490	+С1512-6 варіант 2	Коробка, OBO Bettermann T60	шт	4	144,79	141,67	0,28	2,84
491	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00164	226408,74	221589,04	380,31	4439,39
492	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00001	1131836,49	1109263,31	380,31	22192,87
493	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00105	777923,47	762289,76	380,31	15253,40
494	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00015	601251,93	589082,37	380,31	11789,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	39,5532	115,84	111,89	1,68	2,27
496	С1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	1	776,70	758,44	3,03	15,23
497	+&С1536-120-1	Врізний хомут Dn40 Dz100№3150 Dn50 Dz90 JAFAR	шт	1	2551,25	2500,00	1,23	50,02
498	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01348	434,57	403,78	22,27	8,52
499	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,03532	443,91	423,03	12,18	8,70
500	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000142	355750,63	348183,86	591,27	6975,50
501	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	3907,84	3810,31	20,91	76,62
502	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,012	2467,08	2366,38	52,33	48,37
503	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	8418,08	8148,37	104,65	165,06
504	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,2717	711,32	696,22	1,15	13,95
505	С1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,018	219,80	214,34	1,15	4,31
506	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,86024	125,30	122,67	0,17	2,46
507	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,014	96,88	94,62	0,36	1,90
508	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,04	128,98	125,77	0,68	2,53
509	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	36,1991	413,67	405,09	0,47	8,11
510	+&С1545-42-2-Ш варіант 2	Дюбель з шурупом 150мм	шт	154	56,20	55,10	-	1,10
511	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,273	934,15	915,20	0,63	18,32
512	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,4633	932,99	914,23	0,47	18,29
513	+&С1545-44-2-2-3-1	Гідроізоляційна стрічка 100 мм	м.п	240	22,31	21,87	-	0,44
514	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,042	112,54	109,29	1,04	2,21
515	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,73056	15,70	15,10	0,29	0,31
516	+&С1545-89-65 варіант 1	Кронштейн 150х50х50х2	шт	436	16,42	16,00	0,10	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	+&C1545-89-65 варіант 2	Терморозрив	шт	436	5,41	5,20	0,10	0,11
518	С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,15	457,03	447,38	0,69	8,96
519	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,66403	455,20	445,62	0,65	8,93
520	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	262,4	20,45	19,75	0,30	0,40
521	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,1224	567,17	555,16	0,89	11,12
522	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,04	145,28	140,81	1,62	2,85
523	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,706	1732,83	1696,76	2,09	33,98
524	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	16,72	16,37	0,02	0,33
525	С1545-154	Наконечники латунні, діаметр 4-6 мм	10шт	5,6	19,21	18,66	0,17	0,38
526	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,41	295,63	289,25	0,58	5,80
527	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1246	13,36	13,04	0,06	0,26
528	С1545-159	Очіс льняний	т	0,016518	26566,43	25438,55	606,97	520,91
529	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	985,89	950,90	15,66	19,33
530	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,4237	165,36	160,39	1,73	3,24
531	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396	81,03	77,71	1,73	1,59
532	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,04	3481,53	3391,28	21,98	68,27
533	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9	32,30	31,32	0,35	0,63
534	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01	1284,38	1258,28	0,92	25,18
535	С1545-180	Полоски К-404	100шт	3,3628	16,79	16,18	0,28	0,33
536	С1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	4	12,26	11,92	0,10	0,24
537	С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,095	4095,08	3993,33	21,45	80,30
538	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,3628	41,57	40,54	0,21	0,82
539	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,54	232,63	226,12	1,95	4,56
540	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	11,84	19,10	18,15	0,58	0,37
541	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,344	533,85	523,13	0,25	10,47
542	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02	2938,18	2879,42	1,15	57,61
543	С1545-248	Скоби будівельні	кг	28,6	28,98	27,83	0,58	0,57
544	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,74	65,85	63,98	0,58	1,29
545	С1545-264	Трубка ліноксинтоза, діаметр 5-6 мм	кг	6,002	213,73	208,96	0,58	4,19
546	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,005357	151910,92	148356,69	575,58	2978,65
547	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0002	317955,27	311145,27	575,58	6234,42
548	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	368,56	358,45	2,88	7,23
549	С1545-291	Шпилька	комплект	361,08	42,18	41,14	0,21	0,83
550	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,0006	62615,47	60791,21	596,51	1227,75
551	+С1545-318 варіант 1	Металорукав д=16мм d 20	1000м	0,0412	31737,89	30833,33	282,25	622,31
552	+С1545-512 варіант 20	Універсальний з'єднувач NG3103ZC ДКС	шт	24	94,01	92,00	0,17	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
553	+С1545-512 варіант 39	Покажчик світловий з написом "ВИХІД" ОС-2 ТОВ «Тірас-12»	шт	2	760,00	760,00	-	-
554	+С1545-512 варіант 40	Вимикач відкритої установки однополюсний , прохідний, 10А,220В,IP54	шт	22	216,92	212,50	0,17	4,25
555	+С1545-512 варіант 41	Вимикач відкритої установки однополюсний ,одноклавішний ,10А,220В,IP54	шт	31	94,01	92,00	0,17	1,84
556	+С1545-512 варіант 42	Вимикач відкритої установки однополюсний ,двоклавішний , 10А,220В,IP54	шт	1	242,42	237,50	0,17	4,75
557	+С1545-512 варіант 43	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами,одномісна, з заземлюючим контактом,для відкритого встановлення ; 16А; 220 В; IP54	шт	14	189,89	186,00	0,17	3,72
558	+С1545-512 варіант 44	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами,двоомісна, з заземлюючим контактом,для відкритого встановлення 16А; 220 В; IPE54	шт	42	269,45	264,00	0,17	5,28
559	+С1545-512 варіант 45	Вимикач диф.автоматичний 1р+N, Ін=16А,30 мА,хар.С E. NEXT	шт	15	1072,02	1050,83	0,17	21,02
560	+С1545-512 варіант 48	Вимикач автоматичний 16А 3р e.mcb.stand.45.3.C16 E. NEXT	шт	4	255,17	250,00	0,17	5,00
561	+С1545-512 варіант 51	Світильник світлодіодний 8 Вт ДПП -06У -8Вт-211-IP65 ТОВ "Ватра"	шт	90	947,07	928,33	0,17	18,57
562	+С1545-512 варіант 52	Світильник світлодіодний 12 Вт ДББ-64В-12-033-/Р54	шт	20	1402,67	1375,00	0,17	27,50
563	+С1545-512 варіант 53	Світловий покажчик " Вихід" ДБО02ВСП -6-а-104 (IP65) ТОВ "Ватра"	шт	6	248,37	243,33	0,17	4,87
564	+С1545-512 варіант 54	Вимикач автоматичний 125 3р хар.С e.industrial.ukm.250Sm. 125 E.NEXT	шт	1	2050,37	2010,00	0,17	40,20
565	+С1545-512 варіант 55	Вимикач автоматичний 80А,3р, хар.С .industrial.mcb.150.3. С80	шт	4	1747,77	1713,33	0,17	34,27
566	+С1545-512 варіант 58	Вимикач автоматичний 10А,1р, хар.В e.mcb.stand.45.1.B10 E.NEXT	шт	6	411,57	403,33	0,17	8,07
567	+С1545-512 варіант 61	Світильник світлодіодний 8 Вт ДББ-64В-12-033-IP54 ТОВ "Ватра"	шт	49	1154,48	1131,67	0,17	22,64
568	+С1545-512 варіант 62	Вимикач автоматичний 10А,1р, хар.С e.mcb.stand.45.1.C10	шт	10	248,03	243,00	0,17	4,86
569	+С1545-512 варіант 64	Вимикач автоматичний 10А,3р, хар.Д e.mcb.pro.60.3.D.10	шт	3	248,03	243,00	0,17	4,86
570	+С1545-512 варіант 65	Вимикач автоматичний 63А,3р, хар.С .industrial.mcb.100.3. С63	шт	1	463,15	453,90	0,17	9,08
571	+С1545-512 варіант 66	Світильник світлодіодний 8 Вт ДПП -06У -8Вт-211-Р65 ТОВ "Ватра" з вбудованою акумуляторною батареєю	шт	18	1136,45	1114,00	0,17	22,28
572	+С1545-512 варіант 67	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S.160, 3р, 160А	шт	3	2280,89	2236,00	0,17	44,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
573	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00003	116523,28	113450,10	788,41	2284,77
574	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00126	842,78	72,12	754,13	16,53
575	С1546-20	Клей БМК5	кг	4,555	339,12	331,75	0,72	6,65
576	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	6,338	190,19	185,74	0,72	3,73
577	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00005	214107,07	209045,07	863,82	4198,18
578	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,027	567,22	555,31	0,79	11,12
579	С1546-54	Пароніт	т	0,00061	153856,18	150085,26	754,13	3016,79
580	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001025	570368,00	558498,74	685,57	11183,69
581	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	134,2969	57,14	43,30	12,72	1,12
582	С1546-79	Суміш АС-8	т	0,000002	80685,57	78246,54	856,96	1582,07
583	С1546-82	Сурик свинцевий	т	0,001	174803,04	170621,40	754,13	3427,51
584	С1546-83	Тавот	кг	2,884	33,87	32,42	0,79	0,66
585	+С1547-16 варіант 3	Коробка розподільча 65х65х40 мм, IP55IMT35093 Schneider Electric	шт	134	33,73	33,73	-	-
586	+&С1547-1628-2	Автоматичний вимикач 10 АДП «Капро»	шт	2	158,58	155,00	0,47	3,11
587	+&С1550-38-1	Монтажна піна	л	6,3	306,70	300,00	0,69	6,01
588	+&С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна (піна монтажна Penotec 650 м л)	л	1,57	196,86	192,31	0,69	3,86
589	+&С1550-38-1-4	Пена-клей SOUDAL Soudabond EASY Gun Winter 750 мл	шт	153	230,20	225,00	0,69	4,51
590	С1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	308,47	245,19	239,67	0,71	4,81
591	С1550-51	Декоративно-захисна поліуретанова фарба Ceresit CF 97, компонент А	кг	308	852,68	835,25	0,71	16,72
592	С1550-52	Декоративно-захисна поліуретанова фарба Ceresit CF 97, компонент В	кг	62	822,72	805,88	0,71	16,13
593	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	7359,984	8,64	7,78	0,69	0,17
594	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль Tipptex BS 16	м2	2949,7336	57,69	56,38	0,18	1,13
595	+&С1555-107-1 варіант 3	Клей монтажний Thermaflex	л	34,3832	924,75	905,80	0,82	18,13
596	+С1555-108 варіант 2	Мембрана SikaplanWP1100-20HL	м2	1380,672	663,96	649,62	1,32	13,02
597	+С1555-113 варіант 1	Плити XPS ППС товщина 80 мм	м2	1316,752	361,60	347,41	7,10	7,09
598	С1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1244,256	411,21	402,94	0,21	8,06
599	С1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	337,3848	58,72	57,54	0,03	1,15
600	С1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	202,43088	194,37	189,87	0,69	3,81
601	+С1630-1 варіант 4	труба гофрована гнучка двошарова з протяжкою, д.63мм	м	5	42,33	40,27	1,23	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
602	С1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	1197,54	1170,97	3,09	23,48
603	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	34,55	33,66	0,21	0,68
604	С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	4	107,27	104,55	0,62	2,10
605	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	669,80	653,79	2,88	13,13
606	С1630-103 варіант 1	Фільтр DN20 (3/4")	шт	1	669,80	653,79	2,88	13,13
607	+&С1630-114-1-1	Кріплення Завод Сітка Захід СТАНДАРТ	шт.	212	26,10	25,00	0,59	0,51
608	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	20,1552	33,47	32,34	0,47	0,66
609	С1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	80	117,64	115,24	0,09	2,31
610	С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	210,112	32,65	31,81	0,20	0,64
611	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	87,4944	38,82	37,80	0,26	0,76
612	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	12,5356	57,44	55,83	0,48	1,13
613	С1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,408	3872,11	3781,02	15,17	75,92
614	+С1630-554 варіант 1	Пряма муфта "Велики" 120-210 Rehau	шт	1	10363,78	10150,00	10,57	203,21
615	+С1630-554 варіант 2	Піна для прямої муфти "Великої" Rehau	шт	3	581,98	560,00	10,57	11,41
616	+С1630-554 варіант 3	Муфта рівнопрохідна 63х5,8	шт	2	2003,56	1953,70	10,57	39,29
617	+С1630-554 варіант 4	Перехідник під зварювання 63х5,8 - 60,3х2,9 12672411001 Rehau	шт	4	2369,48	2312,45	10,57	46,46
618	+С1630-554 варіант 5	Насувна гільза 63х5,8 11387031001Rehau	шт	8	636,96	613,90	10,57	12,49
619	+С1630-554 варіант 6	Манжета стінового вводу для 63+63/210 Rehau	шт	2	11606,14	11368,00	10,57	227,57
620	+С1630-572 варіант 12	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	7	27,90	27,35	-	0,55
621	+С1630-572 варіант 13	Різьба коротка сталева під зварювання DN20	шт	4	8,36	8,20	-	0,16
622	+С1630-572 варіант 14	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32хG1"	шт	6	292,74	287,00	-	5,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
623	+С1630-572 варіант 15	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25xG3/4"	шт	6	287,64	282,00	-	5,64
624	+С1630-572 варіант 16	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	6	167,28	164,00	-	3,28
625	+С1630-572 варіант 17	Перехід ПП/Ст MPS 20xG1/2"	шт	12	348,84	342,00	-	6,84
626	+С1630-572 варіант 18	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	3	538,33	514,17	13,60	10,56
627	+С1630-572 варіант 19	Кран кульовий DN32 (1")	шт	2	976,07	943,33	13,60	19,14
628	+С1630-572 варіант 20	Кран кульовий DN25 (3/4")	шт	6	620,77	595,00	13,60	12,17
629	+С1630-572 варіант 21	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	18	352,00	331,50	13,60	6,90
630	+С1630-572 варіант 23	Водомір DN20 (3/4")	шт	1	793,15	764,00	13,60	15,55
631	+С1630-572 варіант 25	Коліно кован е під зварювання 90° DN50	шт	8	223,05	205,08	13,60	4,37
632	+С1630-572 варіант 26	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1	1375,57	1335,00	13,60	26,97
633	+С1630-572 варіант 28	Кран кульовий DN32 (1")	шт	1	732,97	705,00	13,60	14,37
634	+С1630-572 варіант 29	Кран кульовий DN25 (3/4")	шт	1	493,27	470,00	13,60	9,67
635	+С1630-572 варіант 32	Змішувач для умивальника	шт	12	2272,15	2214,00	13,60	44,55
636	+С1630-572 варіант 33	Змішувач для душа	шт	1	2933,11	2862,00	13,60	57,51
637	+С1630-572 варіант 34	Бойлер електричний 100 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	7653,67	7490,00	13,60	150,07
638	+С1630-572 варіант 35	Бойлер електричний 50 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	5562,67	5440,00	13,60	109,07
639	+С1630-572 варіант 36	Бойлер електричний 30 л, U=220А, Р=2кВт	шт	1	4726,27	4620,00	13,60	92,67
640	+С1630-572 варіант 37	Кран кульовий DN50 (2")	шт	1	976,07	943,33	13,60	19,14
641	+С1630-1161 варіант 2	Манометр з відсічним краном для спуску повітря	комплект	3	510,27	499,00	1,26	10,01
642	+С1630-1161 варіант 3	Електропривід триходового клапану	комплект	3	6149,85	6028,00	1,26	120,59
643	+С1630-1161 варіант 4	Зовнішній блок VRFсистеми Qх=56кВт RAS-24 HNBCMQ Hitachi	комплект	1	552501,29	541666,67	1,26	10833,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
644	+С1630-1161 варіант 5	Внутрішній блок канального типу Qx=7,1кВт RPIM-2.5 HNAUNIQ Hitachi	комплект	10	63751,29	62500,00	1,26	1250,03
645	+С1630-1161 варіант 6	Рефнет E-102SN4 Hitachi	комплект	3	1650,29	1616,67	1,26	32,36
646	+С1630-1161 варіант 7	Рефнет E-162SN4 Hitachi	комплект	3	2131,38	2088,33	1,26	41,79
647	+С1630-1161 варіант 8	Рефнет E-242SN4 Hitachi	комплект	3	3673,29	3600,00	1,26	72,03
648	+С1630-1161 варіант 9	Пульт керування дротовий PC ARFQ-E Hitachi	комплект	10	5297,64	5192,50	1,26	103,88
649	+С1632-80 варіант 1	Шиповидна мембрана PROFI 0,5	м2	1972,19	60,75	57,95	1,61	1,19
650	С1632-102	Силікон	л	0,0418	264,83	258,78	0,86	5,19
651	+&С1633-89ВД-1	Стовп металевий 60х40 довж.2,5 м	шт	45	343,69	331,67	5,28	6,74
652	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	50,864	4,9416	4,9416	-	-
653	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	21515	0,51	0,50	-	0,01
654	+С188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	2556,10232	200,33	195,83	0,57	3,93
655	+&С188888-44-1-1 варіант 1	Пластиковий ревізійний колодязь Ф 350 h=1300мм (Колодязь ПЕ моноблок 1 вхід та 1 вихід діаметром 200/160 мм діаметр колодязя 315 мм висота 1520 мм)	шт	20	5054,33	4950,00	5,23	99,10
656	+&С188888-53-2	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740мл, межа 150хв.	балон	2	967,68	940,45	8,26	18,97
657	+К582821-554 варіант 2	Перемички ПБ 120х10х20-15Н (15/20)	шт	3	758,01	735,00	8,15	14,86
658	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	1347,59	1190,80	130,37	26,42
659	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	1861,44	1629,38	195,56	36,50
660	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	1407,09	1298,02	81,48	27,59
661	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	2136,32	1947,76	146,67	41,89
662	+1503-1001 варіант 1	Блок АВР ІЕК	шт	1	10240,78	9999,17	40,81	200,80
663	+1504-17003 варіант 1	Розетка настінна UTP 1xRJ-45 cat.5 KDWP6034 Kingda	шт	5	53,21	52,00	0,17	1,04
664	+1504-17003 варіант 4	Розетка телефонна однопортова VIOLA RJ11 4 Lezard	шт	1	73,28	71,67	0,17	1,44
665	+1504-18011 варіант 1	Кнопка "Пуск СПДЗ", РУПД-06-В-О-М-0	шт	4	171,80	168,33	0,10	3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	+1504-18011 варіант 2	Кнопка "Пуск ВПВ", РУПД-06-В-О-М-0	шт	4	171,80	168,33	0,10	3,37
667	+1517-1024 варіант 2	Монтажний комплект М6 оцинкований Hypernet PNS	шт	100	7,82	7,67	-	0,15
668	+&2405-1205-2 варіант 1	Оптичний кабель броньований 9/125 SM ОКТБг-М(1,5)П-12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12	м	15	33,99	32,27	1,05	0,67
669	+&2405-1205-2 варіант 2	Ethernet кабель U/UTP cat.5e 4x2x0.51 LSFR бухта 305 м K-Net КПВнг-HF-ВП (350)	м	136,8	17,26	15,87	1,05	0,34
670	+&2405-1205-2 варіант 3	Кабель телефонний, 4-х провідний з мідними жилами KD-TEL4C-GY Kingda	м	8,08	6,89	5,70	1,05	0,14
671	+&15092-1021-4	Кабель 2x2x0,8J-Y(St)Y...Lg	м	30,6	47,96	46,92	0,10	0,94
672	+15093-9061 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВбБШв броньований, з подвійною ізоляцією з полівінілхлориду, з особливим захисним покривом типу ББШв, перетин жил: 4х70 мм2 ПАТ "Південькабель" м. Харків	1000м	0,204	1520326,95	1487933,33	2583,29	29810,33
673	+&15093-36113-2	Кабель пожежний безгалогенний, 1х2х0,8 J-H(St)H ТОВ «Алай»	1000м	0,56814	16047,09	15700,00	32,44	314,65
674	+&15093-36113-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий січенням 3х1.5 (N)HXH FE180/E30 3х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,0357	50846,09	49816,67	32,44	996,98
675	+&15093-36113-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий січенням 2х1.5 (N)HXH FE180/E30 2х1.5 ТОВ «Алай»	1000м	0,30396	30633,09	30000,00	32,44	600,65
676	+&15097-1021-1	Кабель для пожежної сигналізації 1х2х0,8 J-Y(St)Y-Lg	1000м	0,0918	32039,86	31150,00	261,63	628,23
677	+&15097-1021-1 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,357	16841,86	16250,00	261,63	330,23
678	+&15097-1021-2	Кабель вогнестійкий 2х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,0918	42766,87	41666,67	261,63	838,57
679	+&15097-1021-3	Кабель вогнестійкий 5х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,0102	64671,37	63141,67	261,63	1268,07
680	+&15097-1021-4	Кабель вогнестійкий 3х1,5FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,1836	51079,87	49816,67	261,63	1001,57
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
681	С1999-9003	Бензин	кг	107,7742	61,48	61,48		
682	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	760,7628	4,7968	4,7968		
683	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	239,4	0,07223	0,07223		
684	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	14,9509	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3771	186,09	186,09		
686	С1999-9009	Дрова	м3	0,1808	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
687	+1503-1001 варіант 1	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S.160, 3р, 160А	шт	2	2243,09	2158,33	64,75	20,01
688	+1503-1001 варіант 5	Вимикач автоматичний 125 3р хар.С e.industrial.ukm.250Sm. 125 E.NEXT	шт	1	2088,93	2010,00	60,30	18,63
689	+1503-1001 варіант 6	Вимикач автоматичний 80А,3р, хар.С .industrial.mcb.150.3. C80	шт	1	1780,61	1713,33	51,40	15,88
690	+1503-1257 варіант 1	Домкрат гідравлічний 5т	шт	1	1296,49	1247,50	37,43	11,56
691	+&1503-1270-2	Шафа управління вентилятором димовидалення (4 кВт, 380V) (відповідно до ДБН В.2.5-56:2014)	компл.	2	30312,05	29166,67	875,00	270,38
692	+&1503-1270-3 варіант 1	Щит керування електрозасувкою (0,5 кВт, 380V) (відповідно до ДБН В.2.5-56:2014)	компл.	1	17321,17	16666,67	500,00	154,50
693	+1503-1271 варіант 1	Шафа 12U, 600x600x640 мм (Ш * Г * В), економ, акрилове скло, сіра UA-MGSWL126B CMS	шт	1	14341,93	13800,00	414,00	127,93
694	+1503-1271 варіант 2	Маршрутизатор, LTE Cat.6, 2 SIM,Wi-Fi та 4 портами Ethernet+1 Combo Port (RJ45/SFP) RUTXR1 Teltonika	шт	1	16108,69	15500,00	465,00	143,69
695	+1503-1271 варіант 3	Телефонний апарат аналоговий KX-TS2350UAB Black Panasonic	шт	1	802,50	772,17	23,17	7,16
696	+1503-5004 варіант 1	Трансформатори струму 200/5 А Т -0,66	шт	3	1888,01	1816,67	54,50	16,84
697	+&1503-12701	Шафа управління вентилятором димовидалення (30 кВт, 380V) (відповідно до ДБН В.2.5-56:2014)	компл.	1	51963,50	50000,00	1500,00	463,50
698	+&1504-3180-1	Блок живлення, U=12В,24В ИБПИ-180 12/24 МНПФ "ГАММА"	шт	2	4780,64	4600,00	138,00	42,64
699	+1504-10001 варіант 1	Джерело безперебійного живлення SMT1500RMI2U APC	шт	1	47628,89	45829,17	1374,88	424,84
700	+1504-10001 варіант 2	Фільтр мережевий 19" на 8 розеток KD-GER(16)N1008WKPDY30W19A Kingda	шт	1	1107,60	1065,75	31,97	9,88
701	+1504-17001 варіант 1	Патч-корд UTP 0.5 м cat.5e сірий Kingda PAUT3050	шт	4	38,63	37,17	1,12	0,34
702	+1504-17001 варіант 2	Патч-корд оптичний SC/UPC-SC/UPC SM 2м UPC-2SCSC(SM)S(ON)	шт	1	218,25	210,00	6,30	1,95
703	+1504-17003 варіант 1	WI FI точка доступу RBcAPGi-5acD2nD Mikrotik	шт	2	2927,11	2816,50	84,50	26,11
704	+1504-17003 варіант 2	VoIP шлюз, 4xRJ45 10/100/1000Мбит, 4xRJ11 FXS порта, живлення AC 100-240В 50/60Гц 1.5А вих. DC 12В, 0.5А HandyTone 814 Grandstream	шт	1	5689,15	5474,17	164,23	50,75
705	+1504-17319 варіант 1	Адаптер SC/SC SM Simplex ADSCSS(FW)"	шт	3	32,40	31,17	0,94	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
706	+1504-17319 варіант 2	Пігтейл C/UPC 1.5 м SM PG-1.5SC(SM)(ON)EC	шт	3	37,76	36,33	1,09	0,34
707	+1504-17319 варіант 3	Конектор RJ-45 8P8C UTP cat.5e KDPG8016 Kingda упаковка 50 шт	шт	1	112,58	108,33	3,25	1,00
708	+1504-18011 варіант 3	Датчик магнітоконтактний з кронштейном (для дверей ПК), СОМК 3-4	шт	4	201,62	194,00	5,82	1,80
709	+1507-2032 варіант 1	Ліхтарь акумуляторний	шт	30	952,67	916,67	27,50	8,50
710	+1517-1024 варіант 1	Полиця висувна 600 мм 19" CMS UA-SHSL-600G CMS	шт	2	1613,64	1552,67	46,58	14,39
711	+&1517-2023М варіант 1	Блок сигналізації газоаналізатора, кількість порогів спрацювання:1 попереджувальний, 1 аварійний, напруга живлення U=220В споживана потужність не більше 3, 2ВА Варта-1-03.14, ЧАО "ТЕМіО"	шт	1	11161,76	10740,00	322,20	99,56
712	+&1517-2023М варіант 2	Датчик метану номінальні значення порогів спрацюовання:попереджувальний - 0,5% об` єму газа в повітрі,аварійний - 1,0% об`єму газа в повітрі,напруга живлення U=12В постійного струму ДМ-14, ЧАО "ТЕМІО"	шт	1	4115,51	3960,00	118,80	36,71
713	1601-2354 варіант 1	Гучномовець рупорний (ручний)	комплект	5	1147,90	1104,52	33,14	10,24
714	+1602-30002 варіант 1	Прилад керування TIRAS PRIME A (2 кілець)	шт	1	26132,44	25145,00	754,35	233,09
715	+&1602-30033-22 варіант 1	ППКП Тірас-8П.1 на 8 неадресних зон з вбудованим GSM/GPRS модулем	шт	1	9161,17	8815,00	264,45	81,72
716	+1602-30055 варіант 7	Моноблок ВЕЛЛЕ3н-120-200 НВП Електроприлад	шт	1	32217,37	31000,00	930,00	287,37
717	+1602-30055 варіант 10	Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПН-2 НВП Електроприлад	шт	19	677,60	652,00	19,56	6,04
718	+1602-30055 варіант 11	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВКПФ «Тірас»	шт	1	801,10	770,83	23,12	7,15
719	+1602-30055 варіант 12	Пульт мікрофонний ПМ-01 НВП Електроприлад	шт	1	1818,72	1750,00	52,50	16,22
720	+1602-30055 варіант 13	Акумуляторна батарея, 12А/год	шт	2	1339,62	1289,00	38,67	11,95
721	+1602-30055 варіант 14	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2 ВКПФ «Тірас-12»	шт	1	1201,21	1155,83	34,67	10,71
722	+&1602-30065-17 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3 ПП"Артон" (5 резерв)	шт	64	354,21	340,83	10,22	3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
723	+&1602-30065-50 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 "TIPAC" (+1-резерв)	шт	3	192,26	185,00	5,55	1,71
724	+1602-30066 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/г	шт	2	620,44	597,00	17,91	5,53
725	+1602-30066 варіант 2	Акумуляторна батарея 7 Агод	шт	3	1039,27	1000,00	30,00	9,27
726	+&1602-30080-2 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/г	шт	2	770,10	741,00	22,23	6,87
727	1602-50127	Обладнання викличне РЕВУН РГ0.384.001ТУ	шт	2	250,30	240,84	7,23	2,23
728	+1602-50127 варіант 1	Блок на 2 виходи/2 входи адресовани, AM-MULTI	шт	8	1314,68	1265,00	37,95	11,73
729	+1602-50127 варіант 2	Блок на 4 входи адресований, AM-IN4	шт	4	1098,17	1056,67	31,70	9,80
730	+1602-50127 варіант 3	Конвертор RS-232/422/485 TCF 142-S в оптіку TCF 142-S	шт	1	9717,17	9350,00	280,50	86,67
731	+1602-50127 варіант 4	Блок на 8 виходів адресований, M-OUT8R	шт	1	3420,93	3291,67	98,75	30,51
732	+1602-50127 варіант 5	Модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM LC 20KM TX1550/RX1310nm DDM SFP-1G-BX-D-L20	шт	1	499,11	480,25	14,41	4,45
733	+1602-50127 варіант 6	Оптичний міні-бокс FOB-07-12R Crosver	шт	1	220,67	220,67	-	-
734	+1602-50127 варіант 7	Медіаконвертер TP-LINK MC220L TP-LINK	шт	2	1082,58	1041,67	31,25	9,66
735	+&1701-8009-1	Лічильник NIK трифазний багатотарифний 2303 ARTT.1000. M.11 5-10A	шт	1	5023,13	4833,33	145,00	44,80
736	+1702-15005 варіант 1	Обприскувач ранцевий (гідропульт)	шт	1	1905,32	1833,33	55,00	16,99
737	+&1704-10013-1	Термометр кімнатний	шт	5	143,76	138,33	4,15	1,28
738	+&1704-10013-1 варіант 1	Компас	шт	5	706,70	680,00	20,40	6,30
739	+1802-22005 варіант 1	Пилка-ножівка по дереву	шт	2	395,78	380,83	11,42	3,53
740	+1802-22005 варіант 2	Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами-10 шт.	шт	2	810,63	780,00	23,40	7,23
741	+1808-12045 варіант 1	КНС заводського виготовлення Д1600мм h=3500мм, з насосом 0,55 кАт і напором 8 м КОД 3-02-02-02 ТМ Енергоресурс інвест - компл.	шт	1	259817,50	250000,00	7500,00	2317,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
742	+1808-12045 варіант 2	Локальні очисні споруди, потужністю 10 м3/доб марка BS50 ТМ BioSeptik компл.	шт	1	491055,08	472500,00	14175,00	4380,08
743	+&1903-5021-1	свічки, сірники	шт	20	41,57	40,00	1,20	0,37
744	+1906-16047 варіант 1	Вертикальні підйомники для інвалідів розмір платформи мм 1250х950	шт	2	164551,08	158333,33	4750,00	1467,75
745	+&2402-3006-2	Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5)	шт	6	871,25	838,33	25,15	7,77
746	+2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель порошковий ВП-9	шт	10	1210,75	1165,00	34,95	10,80
747	+2405-1219 варіант 1	Патч-панель під 24 модуля Keystone 19" 1U CMS-PP24K19RM-B	шт	1	724,75	697,37	20,92	6,46
748	+2405-1219 варіант 2	Кабельний організатор 1U CMS UA-CMS-CM-04BK	шт	2	427,84	411,67	12,35	3,82
749	+&2406-3060-1 варіант 1	Мікрохвильова піч 1кВт	шт	4	4330,30	4166,67	125,00	38,63
750	+&2406-3060-2	Електрочайник V=1,7 л, 1Ф, 220В, N=2,4 кВт	шт	5	1558,91	1500,00	45,00	13,91
751	+&2406-11001-1	Електроплитка 2-х комфорочна 2,2 кВт	шт	3	2251,76	2166,67	65,00	20,09
752	+&15062-6045-1	Щит керування системою опалення	шт	1	14549,78	14000,00	420,00	129,78
753	+&15062-6048-1	Емність пластикова ВК1000 л ТМ Укрхімпласт	шт	4	7924,43	7625,00	228,75	70,68
754	17064-1572 варіант 1	Психрометр з психрометричними таблицями	шт	5	235,84	226,93	6,81	2,10
755	+17064-1572 варіант 2	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ або ТНМП-1	шт	1	1247,12	1200,00	36,00	11,12
756	+241996-11016 варіант 3	Щітка-йоржик (для санвузла)	шт	12	124,71	120,00	3,60	1,11
757	+241996-11016 варіант 8	Відро (урна для сміття) 250х250х360 мм	шт	25	259,82	250,00	7,50	2,32
758	+&241996-11033-1	Туалетна кабіна біотуалет пластиковий 1050х1050х2150 мм Техпром "Стандарт - синій"	шт	7	25825,86	24850,00	745,50	230,36
759	+241996-12009 варіант 1	Стелаж складський 1000х400х1800 мм	шт	8	6353,06	6113,00	183,39	56,67
760	+&280222-2031-1 варіант 1	Дозиметр ІМД-21с	шт	1	2598,18	2500,00	75,00	23,18
761	+280222-14024 варіант 1	Ноші санітарні	шт	1	3325,66	3200,00	96,00	29,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
762	+&280222-14093-1 варіант 1	Шафа для зберігання медичних препаратів (двосекційна) 1000х500х1800	шт	1	22990,73	22122,00	663,66	205,07
763	+&280222-14093-1 варіант 2	Металева шафа для обладнання та інструментів 800х500х1800 мм	шт	3	9197,54	8850,00	265,50	82,04
764	+290220-2289 варіант 1	Сокира	шт	2	463,51	446,00	13,38	4,13
765	+290220-2289 варіант 2	Молоток	шт	2	516,17	496,67	14,90	4,60
766	+290220-2314 варіант 1	Плоскогубці	шт	1	260,68	250,83	7,52	2,33
1	2	3	4	5	6	7	8	9
767	+290220-3028 варіант 1	Аптечка колективна №11. (Засоби для зупинки кровотечі, накладення пов'язок у разі травм 1.1. Серветки марлеві, стерильні 14см х 16см, №5 - 20 шт. 1.2. Бинт марлевий, стерильний 5м х 10см - 3 шт. 1.3. Пакет перев'язувальний стерильний - 2 шт. 1.4. Джгут для зупинки кровотечі - 1 шт. 1.5. Лейкопластир котушковий 2(3)см х 5м - 1 шт. 1.6. Бинт еластичний 10см х 2м - 1 шт. 1.7. Косинка перев'язувальна 50см х 50см - 2 шт. 2. Антисептичні та дезінфікуючі засоби для обробки шкіри 2.1. Аміак, розчин 100мл/40мл - 1/3 шт. 2.2. Повідон Йод / або аналог за діючою речовиною не менше 100мл - 1 шт. 2.3. Хлоргексидин, 0,05 % розчин, 100 мл - 1 шт . 3. Знеболювальні, жарознижуючі та протизапальні засоби 3.1. Анальгін, таблетки 0,5г, №10 - 3 шт 3.2. Ацетилсаліцилова кислота , таблетки №10 - 1 шт 3.3. Парацетамол, таблетки/капсули 500мг, №10 - 2 шт 4. Серцеві та заспокійливі засоби 4.1. Настоянка валеріани 25мл - 1 шт. 4.2. Нітрогліцерин, таблетки/капсули №40 - 1 шт. 5. Засоби при спазмах 5.1. Дротаверин, таблетки 40мг, №10 - 1 шт. 6. Антимікробні засоби при шлункових захворюваннях 6.1. Лоперамід, таблетки 2мг, №10 - 3 шт. 6.2. Вугілля активоване, таблетки №10 - 10 шт.	шт	4	4416,90	4250,00	127,50	39,40

		7. Засоби при інфекційно-запальних захворюваннях очей 7.1. Сульфацил натрію, розчин 30%, 10мл - 2 шт. 8. Засоби при підвищенному тиску 8.1. Каптоприл, таблетки 25мг, №10 - 2 шт. 9. Додаткові засоби і вкладення 9 .1. Стаканчик для прийому ліків пластиковий - 1 шт. 9.2. Термометр медичний електронний / безртутний - 2 шт. 9.3. Термопокривало 160см х 210см - 2 шт. 9.4. Рукавички, нітрилові пара - 5 шт. 9.5. Довідник НДД - 1 шт. 9.6. Рекомендації з використання вкладень - 1 шт. 9.7. Сертифікат контроль якості - 1 шт. 9.8. Футляр м'який - 1 шт)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
768	+290220-3028 варіант 7	Аптечка колективна №2 (лікарські засоби 1. Аміак, 10 % розчин, 100 мл /або Амміак р-н 40 мл - 1/3 фл. 2. Анальгін, табл. по 0,5 г № 10 - 5 уп. 3. Присипка дитяча, 50 г - 2 уп. 4. Повідон Йод / або аналог за діючою речовиною, не менше 100 мл - 2 уп. 5. Вугілля активоване, табл. по 0,25 г № - 20 уп. 6. Ацетилсаліцилова кислота, табл. по 0,5 г № 10 - 4 уп. 7. Хлоргексидин, 0,05 %, розчин 100 мл - 4 уп. 8. Настойка валеріани, 25 (30) мл - 4 фл. 9. Нафтизин 0,05 % розчин, 10 мл - 2 фл. 10. Нітрогліцерин, табл. по 0,5 мг № 40 - 2 уп. 11. Сульфацил натрію, 30 % розчин, 10 мл - 5 фл. 12. Каптоприл, табл. по 25 мг № 10 - 5 уп. 13. Дротаверин, табл. по 40 мг № 10 - 5 уп. 14. Парацетамол, табл. по 0,5 г № 12 (10) - 5 уп. 15. Лоперамід, табл. по 2 мг № 10 - 6 уп. Перев'язувальні засоби 1. Серветки марлеві стерильні 16 см х 14 см №5 - 40 шт. 2. Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 - 10 шт. 3. Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний - 5 шт. 4. Лейкопластир котушковий не менше 2 см х 5 м - 3 шт. 5. Бинт еластичний медичний 10 см х 2 м - 5 шт. 6. Косинка медична перев'язувальна - 5 шт. Медичні вироби 1. Джгут кровоспинний - 4 шт.	шт	2	7803,18	7508,33	225,25	69,60

		2. Ножиці хірургічні прямі - 2 шт. 3. Склянка для прийому ліків - 4 шт. 4. Термометр медичний безртутний / електронний - 10 шт. 5. Термоковдра - 4 шт. 6. Рукавички одноразові медичні оглядові н/с нітрилові - 20 шт. 7. Шина іммобілізаційна гнучка для верхніх кінцівок - 2 шт. 8. Шина іммобілізаційна гнучка для нижніх кінцівок - 2 шт. 9. Серветки марлеві стерильні 16 см х 14 см № 5 - 40 шт . 10. Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см - 10 шт. 11. Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний - 5 шт. 12. Лейкопластир котушковий не менше 2 см х 5 м - 5 шт. 13. Бинт еластичний медичний 10 см х 2 м - 5 шт. 14. Косинка медична перев'язувальна - 5 шт. Детальніше: https://medteh-ua.com/ua/p1877459929- aptechka-kollektivnaya-dlya.html						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
769	290220-3186 варіант 1	Стіл з тумбою 1400х600х750 мм	шт	14	3904,95	3757,40	112,72	34,83
770	+&290518-4149-1-1	Пожежний пункт (щит), 630х1250х2000 мм, у складі:- вогнегасник порошковий 3 шт.,- ящик із піском (ємн. 0,5 м3) із совковою лопатою 1 шт.,- сокира пожежна 2 шт.,- лом-2 шт.,- багар залізний-3 шт.,- відро пожежне-2 шт.,- вилок 2000х2000 мм-1 шт.,лопата-2 шт.	шт	1	11124,35	10704,00	321,12	99,23
771	+290518-6126-1 варіант 1	Лопата штикова	шт	2	735,29	707,50	21,23	6,56
772	+290518-6126-1 варіант 2	Лопата совкова	шт	2	680,72	655,00	19,65	6,07
773	+290518-6126-1 варіант 3	Лом	шт	2	677,60	652,00	19,56	6,04
774	+290518-6126-1 варіант 4	Киркомотига	шт	2	662,99	652,00	5,08	5,91
775	+550101-144 варіант 1	Лава URB.SM.06-1	шт	2	11778,39	11333,33	340,00	105,06
776	+&560103-9-1 варіант 3	Комп'ютер 1 ф, 220 В, 2 кВт (миша та клавіатура , системний блок+ Монітор)	шт	1	28579,93	27500,00	825,00	254,93
777	+560103-21 варіант 1	Парта учнівська двомісна 1200х500х750 мм	шт	160	2857,99	2750,00	82,50	25,49
778	+560103-40-А	Стіл з полицею 1500х600х800 мм	шт	4	6209,64	5975,00	179,25	55,39

	варіант 2							
779	+560103-40-А варіант 3	Стіл з тумбою 1400х600х800 мм	шт	4	2941,13	2830,00	84,90	26,23
780	+&560110-24-1-1	щітка (віник) для підлог	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
781	+&560110-24-1-2	совок для сміття	шт	1	83,14	80,00	2,40	0,74
782	+&560110-24-1-3	відро (урна) для сміття	шт	2	259,82	250,00	7,50	2,32
783	+&560110-24-1-4	миючі, дезінфікуючі засоби	шт	5	93,53	90,00	2,70	0,83
784	+&560110-24-1-5	Мішок паперовий для збирання сухих відходів	шт	10	28,06	27,00	0,81	0,25
785	+560110-26 варіант 1	Стіл дитячий для групових зайнять диам. 800 мм	шт	8	1662,83	1600,00	48,00	14,83
786	+560110-50 варіант 2	Стілець шкільний регульований, 4-6 ростова група 520х380х380-460 мм	шт	320	1429,00	1375,00	41,25	12,75
787	+560110-50 варіант 3	Офісний стілець 500х500 мм	шт	15	1195,16	1150,00	34,50	10,66
788	+560110-123 варіант 1	Урна URB-UM.07-1	шт	1	9440,03	9083,33	272,50	84,20
789	+560110-149 варіант 1	Герметичний контейнер для відходів 120 л	шт	5	1376,18	1324,17	39,73	12,28
790	+560110-208 варіант 1	Диван-лавка 3-місний 1500х540 мм	шт	13	3627,05	3490,00	104,70	32,35
791	+560110-226 варіант 1	Ліжко двохярусне металеве 1900х800х1510 мм	шт	20	9124,79	8780,00	263,40	81,39

Склав інженер-кошторисних [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шевченківська гімназія Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

Затверджено (схвалено)

Директор Лариса СІГАЧОВА

Загальновиробничі витрати на будову

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))	31651,68	3529,01	542615	2988387	776818	239910	46807	1606150
04-01	Зовнішні мережі електропостачання	352,57	36,17	5559	34859	8895	2685	535	17674
05-01	Зовнішні мережі звязку	33,73	4,02	617	2973	793	261	47	1718
06-01	Зовнішня мережа водопостачання, водовідведення , теплопостачання	2056,51	210,63	32398	193560	49708	14724	2996	99826
07-01	Благоустрій території та озеленення	5071,82	597,11	91806	454956	120293	41833	7247	261179
07-02	Вертикальне планування	4682,33	561,88	86432	504016	129937	35040	7826	259235

Разом:	43848,64	4938,82	**759427**	4178751	**1086444**	**334453**	65458	**2245782**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Конструкції будівельні

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ11-1-2	14,5	9,1853 133,19	0,12	1,1022 15,98	153,76	169,48 2457	809,85 11742	215,45 3125	7,48	68,71 996	453,64 6578
2	КБ6-1-1	1,457	161,3641 235,11	0,12	19,3637 28,21	153,76	2977,36 4338	13838,85 20163	3699,57 5390	7,48	1207,00 1759	7883,93 11487
3	КБ12-21-1	14,57	7,1298 103,88	0,12	0,8556 12,47	153,76	131,55 1917	643,69 9378	170,55 2485	7,48	53,33 777	355,43 5179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ12-1-7	14,57	9,7680	0,12	1,1722	153,76	180,23	956,29	250,03	7,48	73,06	503,32
			142,32		17,08		2626	13933	3643		1064	7333
6	КБ6-1-16	4,33	282,1335	0,12	33,8560	153,76	5205,70	26379,21	6948,68	7,48	2110,36	14264,74
			1221,64		146,6		22541	114222	30087		9138	61766
12	КБ6-17-4	0,684	1277,6006	0,12	153,3121	153,76	23573,26	120077,61	31603,19	7,48	9556,45	64732,90
			873,88		104,87		16124	82133	21616		6537	44277
13	КБ6-17-5	2,066	928,5584	0,12	111,4270	153,76	17133,02	87190,04	22951,07	7,48	6945,62	47029,71
			1918,4		230,21		35397	180134	47416		14350	97163
20	КБ6-15-1	0,1722	1979,7000	0,12	237,5640	153,76	36527,84	198042,04	51605,37	7,48	14808,16	102941,37
			340,91		40,91		6290	34103	8887		2550	17727
23	КБ6-22-3	3,91	733,9895	0,12	88,0787	153,76	13542,99	68829,29	18121,90	7,48	5490,24	37155,13
			2869,9		344,39		52953	269122	70857		21467	145277
31	КБ6-17-5	0,83	928,5584	0,12	111,4270	153,76	17133,02	87190,04	22951,07	7,48	6945,62	47029,71
			770,7		92,48		14220	72368	19050		5765	39035
36	КБ6-22-3	0,212	733,9895	0,12	88,0787	153,76	13542,99	68829,29	18121,90	7,48	5490,24	37155,13
			155,6		18,67		2871	14592	3842		1164	7877
40	КБ29-160-2	0,068	2481,2636	0,236	585,5782	153,76	90038,51	261071,11	77244,12	19,66	48781,64	216064,27
			168,73		39,82		6122	17753	5253		3317	14692
43	КБ6-22-3	0,021	733,9895	0,12	88,0787	153,76	13542,99	68829,29	18121,90	7,48	5490,24	37155,13
			15,42		1,85		284	1446	381		115	780
Разом:			**8949,68**		**1093,54**		**168140**	**841089**	**222032**		**68999**	**459171**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(168140 + 841089 * 1) * 0,0078 = **7872 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(168140 + 841089 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1732 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(168140 + 841089 * 1) * 0,003739 = **3774 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 459171 + 7872 + 1732 + 3774 = 472549 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ8-25-1	0,6637	129,3424 85,84	0,12	15,5211 10,3	153,76	2386,52 1584	13051,11 8662	3396,28 2254	7,48	967,48 642	6750,28 4480
9	КБ7-44-10	0,03	41,9083 1,25	0,12	5,0290 0,15	153,76	773,26 23	4061,55 122	1063,66 33	7,48	313,47 9	2150,39 65
11	КБ6-18-9	0,00062	1699,1401 1,06	0,12	203,8968 0,13	153,76	31351,17 19	162564,17 101	42661,37 27	7,48	12709,57 8	86722,11 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ПР13-6148	10,8019	59,0130	0,087	5,1341	153,76	789,42	5719,31	1431,92	6,83	403,06	2624,40
			637,45		55,46		8527	61779	15468		4354	28349
13	ПР13-6151	10,8019	37,6230	0,087	3,2732	153,76	503,29	3646,27	912,90	6,83	256,97	1673,16
			406,4		35,36		5436	39387	9861		2776	18073
14	КБ11-11-5	10,8019	58,8623	0,12	7,0635	153,76	1086,08	5187,66	1380,22	7,48	440,29	2906,59
			635,82		76,3		11732	56036	14909		4756	31397
15	КБ11-11-6	10,8019	12,0984	0,12	1,4518	153,76	223,23	1086,19	288,07	7,48	90,50	601,80
			130,69		15,68		2411	11733	3112		978	6501
16	КБ13-13-1	10,8019	6,7172	0,087	0,5844	153,76	89,86	726,96	179,70	6,83	45,88	315,44
			72,55		6,31		971	7852	1940		496	3407
18	КБ13-23-1	10,8019	16,1792	0,087	1,4076	153,76	216,43	1725,64	427,26	6,83	110,50	754,19
			174,76		15,2		2338	18641	4615		1194	8147
21	ПР13-6148	1,5367	59,0130	0,087	5,1341	153,76	789,42	5719,31	1431,92	6,83	403,06	2624,40
			90,69		7,89		1213	8788	2201		619	4033
22	ПР13-6151	1,5367	37,6230	0,087	3,2732	153,76	503,29	3646,27	912,90	6,83	256,97	1673,16
			57,82		5,03		773	5603	1403		395	2571
23	КБ11-11-5	1,5367	58,8623	0,12	7,0635	153,76	1086,08	5187,66	1380,22	7,48	440,29	2906,59
			90,46		10,85		1669	7972	2121		677	4467
24	КБ11-11-6	1,5367	4,0328	0,12	0,4839	153,76	74,41	362,06	96,02	7,48	30,17	200,60
			6,2		0,74		114	557	148		46	308
25	КБ13-13-1	1,5367	6,7172	0,087	0,5844	153,76	89,86	726,96	179,70	6,83	45,88	315,44
			10,32		0,9		138	1117	276		71	485
27	КБ13-23-1	1,5367	16,1792	0,087	1,4076	153,76	216,43	1725,64	427,26	6,83	110,50	754,19
			24,86		2,16		333	2652	656		170	1159
30	КБ15-57-1	1,3274	150,2244	0,12	18,0269	153,76	2771,82	14195,42	3732,79	7,48	1123,68	7628,29
			199,4		23,93		3679	18843	4955		1492	10126
31	КБ15-50-1	12,9476	47,1864	0,12	5,6624	153,76	870,65	4303,58	1138,33	7,48	352,95	2361,93
			610,95		73,31		11273	55721	14738		4570	30581
32	КБ15-50-3	12,3388	54,6255	0,12	6,5551	153,76	1007,91	4982,00	1317,78	7,48	408,60	2734,29
			674,01		80,88		12436	61472	16260		5042	33738
33	КБ15-182-1	14,275	76,8644	0,12	9,2237	153,76	1418,24	7194,12	1894,72	7,48	574,95	3887,91
			1097,24		131,67		20245	102696	27048		8207	55500
35	КБ15-182-2	12,3388	100,4644	0,12	12,0557	153,76	1853,69	9402,85	2476,44	7,48	751,47	5081,60
			1239,61		148,75		22872	116020	30557		9272	62701
37	КБ15-182-3	26,6138	21,5133	0,12	2,5816	153,76	396,95	2134,66	556,95	7,48	160,92	1114,82
			572,55		68,71		10564	56812	14823		4283	29670
39	КБ15-179-5	12,9476	38,1211	0,12	4,5745	153,76	703,38	3567,85	939,67	7,48	285,15	1928,20
			493,57		59,23		9107	46195	12167		3692	24966
40	КБ15-179-3	1,3274	64,3722	0,12	7,7247	153,76	1187,74	6024,79	1586,76	7,48	481,50	3256,00
			85,45		10,25		1577	7997	2106		639	4322
43	КБ15-179-6	12,3388	42,9111	0,12	5,1493	153,76	791,76	4016,15	1057,74	7,48	320,98	2170,48
			529,47		63,54		9769	49554	13051		3961	26781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	КБ14-21-1	10,11	3,8102	0,12	0,4572	153,76	70,30	318,77	85,60	7,48	28,50	184,40
			38,53		4,62		711	3223	865		288	1864
47	КБ12-20-3	0,8426	11,3717	0,12	1,3646	153,76	209,82	1071,24	281,83	7,48	85,06	576,71
			9,58		1,15		177	903	237		72	486
49	КБ12-18-3	0,8426	65,5456	0,12	7,8655	153,76	1209,39	6458,33	1686,90	7,48	490,28	3386,57
			55,23		6,63		1019	5441	1422		413	2854
51	КБ12-20-3	0,8426	11,3717	0,12	1,3646	153,76	209,82	1071,24	281,83	7,48	85,06	576,71
			9,58		1,15		177	903	237		72	486
53	КБ9-42-1	0,8426	60,0475	0,12	7,2057	153,76	1107,95	5695,99	1496,87	7,48	449,16	3053,98
			50,6		6,07		934	4799	1261		378	2573
56	КБ15-80-2	1,9	232,7632	0,12	27,9316	153,76	4294,76	23101,58	6027,19	7,48	1741,07	12063,02
			442,25		53,07		8160	43893	11452		3308	22920
64	КБ26-35-1	4	29,0700	0,092	2,6744	153,76	411,22	2927,35	734,49	7,15	207,85	1353,56
			116,28		10,7		1645	11709	2938		831	5414
67	КБ15-20-1	0,25	415,0335	0,12	49,8040	153,76	7657,87	40227,58	10534,80	7,48	3104,45	21297,12
			103,76		12,45		1914	10057	2634		776	5324
70	КБ10-25-4	0,78	28,0260	0,12	3,3631	153,76	517,11	2538,30	672,19	7,48	209,63	1398,93
			21,86		2,62		403	1980	524		164	1091
73	КБ11-15-7	12,784	91,3648	0,12	10,9638	153,76	1685,79	8553,85	2252,72	7,48	683,41	4621,92
			1168,01		140,16		21551	109352	28799		8737	59087
74	КБ12-20-3	12,784	11,3717	0,12	1,3646	153,76	209,82	1071,24	281,83	7,48	85,06	576,71
			145,38		17,45		2682	13695	3604		1087	7373
76	КБ12-18-1	12,784	31,3788	0,12	3,7655	153,76	578,98	2807,39	745,00	7,48	234,71	1558,69
			401,14		48,14		7402	35889	9523		3001	19926
79	КБ11-39-4	12,784	52,1288	0,12	6,2555	153,76	961,84	4995,03	1310,51	7,48	389,92	2662,27
			666,42		79,97		12296	63856	16753		4985	34034
84	КБ12-20-3	12,784	11,3717	0,12	1,3646	153,76	209,82	1071,24	281,83	7,48	85,06	576,71
			145,38		17,45		2682	13695	3604		1087	7373
89	КБ11-11-5	12,784	58,8623	0,12	7,0635	153,76	1086,08	5187,66	1380,22	7,48	440,29	2906,59
			752,5		90,3		13884	66319	17645		5629	37158
90	КБ11-11-6	12,784	12,0984	0,12	1,4518	153,76	223,23	1086,19	288,07	7,48	90,50	601,80
			154,66		18,56		2854	13886	3682		1157	7693
91	КБ11-11-18	12,784	16,7661	0,12	2,0119	153,76	309,35	1418,04	380,03	7,48	125,41	814,79
			214,34		25,72		3955	18128	4858		1603	10416
93	КБ9-53-1	0,84	135,5360	0,12	16,2643	153,76	2500,80	11958,25	3180,99	7,48	1013,81	6695,60
			113,85		13,66		2101	10045	2671		852	5624
95	КБ9-53-1	1,049	135,5360	0,12	16,2643	153,76	2500,80	11958,25	3180,99	7,48	1013,81	6695,60
			142,18		17,06		2623	12545	3338		1063	7024
98	КБ10-28-1	0,2975	112,9600	0,12	13,5552	153,76	2084,25	11402,69	2967,13	7,48	844,94	5896,32
			33,61		4,03		620	3392	883		251	1754
99	КБ10-28-2	0,0504	90,3350	0,12	10,8402	153,76	1666,79	9093,70	2367,31	7,48	675,71	4709,81
			4,56		0,55		84	458	119		34	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	КР6-27-4	0,1	112,4000	0,12	13,4880	153,76	2073,91	12334,78	3169,91	7,48	840,75	6084,57
			11,24		1,35		207	1233	317		84	608
105	ПР13-6149	5,145	66,3030	0,087	5,7684	153,76	886,94	6425,83	1608,81	6,83	452,85	2948,60
			341,12		29,68		4563	33060	8278		2330	15171
106	ПР13-6152	5,145	43,9830	0,087	3,8265	153,76	588,37	4262,66	1067,23	6,83	300,40	1956,00
			226,29		19,69		3027	21931	5491		1546	10064
107	КБ8-3-5	5,145	49,7900	0,12	5,9748	153,76	918,69	4884,90	1276,79	7,48	372,43	2567,91
			256,17		30,74		4727	25133	6569		1916	13212
108	КБ8-3-6	-5,145	23,4900	0,12	2,8188	153,76	433,42	2304,60	602,36	7,48	175,71	1211,49
			-120,86		-14,5		-2230	-11857	-3099		-904	-6233
110	КБ26-35-1	25,725	29,0700	0,092	2,6744	153,76	411,22	2927,35	734,49	7,15	207,85	1353,56
			747,83		68,8		10579	75306	18894		5347	34820
113	КБ12-20-3	5,145	11,3717	0,12	1,3646	153,76	209,82	1071,24	281,83	7,48	85,06	576,71
			58,51		7,02		1080	5511	1449		438	2967
118	КБ12-20-3	5,145	11,3717	0,12	1,3646	153,76	209,82	1071,24	281,83	7,48	85,06	576,71
			58,51		7,02		1080	5511	1449		438	2967
121	КБ7-57-1	1,472	9,2332	0,12	1,1080	153,76	170,36	864,44	227,66	7,48	69,06	467,08
			13,59		1,63		251	1273	335		102	688
123	КБ7-57-1	0,026	9,2332	0,12	1,1080	153,76	170,36	864,44	227,66	7,48	69,06	467,08
			0,24		0,03		4	22	6		2	12
125	КБ7-60-4	0,484	62,4264	0,12	7,4912	153,76	1151,84	6055,50	1585,61	7,48	466,95	3204,40
			30,22		3,63		557	2931	768		226	1551
Разом:			**14340,98**		**1629,33**		**250522**	**1350534**	**352235**		**105662**	**708419**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(250522 + 1350534 * 1) * 0,0078 = **12488 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(250522 + 1350534 * 1) * 0,0078 * 0,22= **2747 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(250522 + 1350534 * 1) * 0,003739 = **5986 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 708419 + 12488 + 2747 + 5986 = 729640 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ16-13-2	0,26	92,4052 24,03	0,105	9,7025 2,52	153,76	1491,86 388	9449,73 2457	2407,15 626	8,7	803,93 209	4702,94 1223
11	КБ16-13-1	0,19	96,0500 18,25	0,105	10,0853 1,92	153,76	1550,71 295	9822,42 1866	2502,09 475	8,7	835,64 159	4888,44 929
17	КБ17-1-6	1,2	32,8469 39,42	0,105	3,4489 4,14	153,76	530,31 636	3260,38 3913	833,95 1001	8,7	285,77 343	1650,03 1980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	КБ17-1-9	0,1	27,4086	0,105	2,8779	153,76	442,51	2586,59	666,40	8,7	238,45	1347,36
			2,74		0,29		44	259	67		24	135
24	КБ17-2-3	0,1	11,4800	0,105	1,2054	153,76	185,34	1156,04	295,10	8,7	99,88	580,32
			1,15		0,12		19	116	29		10	58
26	КБ17-3-1	1,2	37,9310	0,105	3,9828	153,76	612,39	3725,71	954,38	8,7	330,00	1896,77
			45,52		4,78		735	4471	1145		396	2276
28	КБ16-7-6	0,12	75,3630	0,105	7,9131	153,76	1216,72	7484,97	1914,37	8,7	655,66	3786,75
			9,04		0,95		146	898	229		79	454
29	КБ16-14-3	0,3837	181,3445	0,105	19,0412	153,76	2927,77	18219,55	4652,41	8,7	1577,70	9157,88
			69,58		7,31		1123	6991	1786		605	3514
31	КБ16-14-2	0,1292	226,8547	0,105	23,8197	153,76	3662,52	22769,94	5815,14	8,7	1973,64	11451,30
			29,31		3,08		473	2941	752		255	1480
33	КБ16-14-1	0,868	293,7174	0,105	30,8403	153,76	4742,01	29453,96	7523,11	8,7	2555,34	14820,46
			254,95		26,77		4116	25566	6530		2218	12864
56	КБ18-21-1	0,1	14,3478	0,105	1,5065	153,76	231,64	1395,61	358,00	8,7	124,83	714,47
			1,43		0,15		23	139	36		12	71
57	КБ16-26-1	1	0,6966	0,105	0,0731	153,76	11,25	67,58	17,34	8,7	6,06	34,65
			0,7		0,07		11	68	18		6	35
59	КБ18-13-1	1	21,8202	0,079	1,7238	153,76	265,05	2094,39	519,08	6,26	136,59	920,72
			21,82		1,72		265	2095	519		137	921
61	КБ16-7-6	1,14	75,3630	0,105	7,9131	153,76	1216,72	7484,97	1914,37	8,7	655,66	3786,75
			85,91		9,02		1387	8533	2183		747	4317
62	КБ16-14-3	0,064	181,3445	0,105	19,0412	153,76	2927,77	18219,55	4652,41	8,7	1577,70	9157,88
			11,61		1,22		187	1166	298		101	586
73	КБ16-20-1	4	1,5737	0,105	0,1652	153,76	25,41	154,82	39,65	8,7	13,69	78,75
			6,29		0,66		102	619	158		55	315
74	КБ18-13-1	2	21,8202	0,079	1,7238	153,76	265,05	2094,39	519,08	6,26	136,59	920,72
			43,64		3,45		530	4188	1038		273	1841
76	КБ16-14-1	0,234	293,7174	0,105	30,8403	153,76	4742,01	29453,96	7523,11	8,7	2555,34	14820,46
			68,73		7,22		1110	6893	1760		598	3468
82	КБ26-11-1	2,1	3,5200	0,092	0,3238	153,76	49,79	329,44	83,43	7,15	25,17	158,39
			7,39		0,68		105	692	175		53	333
84	КБ17-8-1	0,3	133,0728	0,105	13,9726	153,76	2148,43	12926,01	3316,38	8,7	1157,73	6622,54
			39,92		4,19		645	3878	995		347	1987
Разом:			**781,43**		**80,26**		**12340**	**77749**	**19820**		**6627**	**38787**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(12340 + 77749 * 1) * 0,0078 = **703 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(12340 + 77749 * 1) * 0,0078 * 0,22= **155 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(12340 + 77749 * 1) * 0,003739 = **337 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 38787 + 703 + 155 + 337 = 39982 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 на Придбання устаткування (внутрішне водопостачання)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 на Опалення і вентиляція, кондиціювання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-31-1	1	10,3630 10,36	0,105	1,0881 1,09	153,76	167,31 167	994,28 994	255,55 256	8,7	90,16 90	513,02 513
3	КБ20-31-1	1	10,3630 10,36	0,105	1,0881 1,09	153,76	167,31 167	994,28 994	255,55 256	8,7	90,16 90	513,02 513
5	КБ20-46-1	3	11,4949 34,48	0,079	0,9081 2,72	153,76	139,63 419	1141,37 3424	281,82 845	6,26	71,96 216	493,41 1480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ20-45-1	2	15,9365	0,079	1,2590	153,76	193,58	1605,51	395,80	6,26	99,76	689,14
			31,87		2,52		387	3211	791		200	1378
9	КБ20-44-1	3	36,7152	0,079	2,9005	153,76	445,98	3645,43	900,11	6,26	229,84	1575,93
			110,15		8,7		1338	10937	2700		690	4728
11	КБ20-29-1	1,82	9,8066	0,105	1,0297	153,76	158,33	884,60	229,44	8,7	85,32	473,09
			17,85		1,87		288	1610	418		155	861
15	КБ20-13-9	1	6,0295	0,105	0,6331	153,76	97,35	552,01	142,86	8,7	52,46	292,67
			6,03		0,63		97	552	144		52	293
17	КБ20-13-1	1	1,7766	0,105	0,1865	153,76	28,68	162,40	42,04	8,7	15,46	86,18
			1,78		0,19		29	163	42		15	86
19	КБ20-13-17	1	12,5557	0,105	1,3183	153,76	202,71	1135,76	294,46	8,7	109,23	606,40
			12,56		1,32		203	1135	294		109	606
21	КБ20-13-15	1	6,8699	0,105	0,7213	153,76	110,91	643,18	165,90	8,7	59,77	336,58
			6,87		0,72		111	643	166		60	337
23	КБ20-3-5	0,7	241,5349	0,105	25,3612	153,76	3899,53	21798,19	5653,50	8,7	2101,35	11654,38
			169,07		17,75		2730	15258	3957		1471	8158
24	КБ20-3-7	0,5356	208,8418	0,105	21,9284	153,76	3371,71	18846,37	4887,98	8,7	1816,92	10076,61
			111,85		11,74		1806	10095	2618		973	5397
25	КБ20-3-13	0,7023	117,3028	0,105	12,3168	153,76	1893,83	10589,14	2746,25	8,7	1020,53	5660,61
			82,38		8,65		1330	7437	1928		717	3975
26	КБ20-12-4	12	1,8945	0,105	0,1989	153,76	30,59	175,51	45,34	8,7	16,48	92,41
			22,73		2,39		367	2106	544		198	1109
28	КБ20-31-1	1	10,3630	0,105	1,0881	153,76	167,31	994,28	255,55	8,7	90,16	513,02
			10,36		1,09		167	994	256		90	513
30	КБ20-29-1	0,98	9,8066	0,105	1,0297	153,76	158,33	884,60	229,44	8,7	85,32	473,09
			9,61		1,01		155	867	225		84	464
32	КБ20-13-17	1	12,5557	0,105	1,3183	153,76	202,71	1135,76	294,46	8,7	109,23	606,40
			12,56		1,32		203	1135	294		109	606
34	КБ20-13-6	2	2,2199	0,105	0,2331	153,76	35,84	202,97	52,54	8,7	19,31	107,69
			4,44		0,47		72	406	104		39	215
36	КБ20-3-5	0,3479	241,5349	0,105	25,3612	153,76	3899,53	21798,19	5653,50	8,7	2101,35	11654,38
			84,03		8,82		1357	7583	1967		731	4055
37	КБ20-3-7	0,3715	208,8418	0,105	21,9284	153,76	3371,71	18846,37	4887,98	8,7	1816,92	10076,61
			77,59		8,15		1253	7001	1815		675	3743
38	КБ20-3-13	2,1775	117,3028	0,105	12,3168	153,76	1893,83	10589,14	2746,25	8,7	1020,53	5660,61
			255,43		26,82		4124	23058	5980		2222	12326
39	КБ20-12-4	12	1,8945	0,105	0,1989	153,76	30,59	175,51	45,34	8,7	16,48	92,41
			22,73		2,39		367	2106	544		198	1109
41	КБ20-11-2	17	2,4891	0,105	0,2614	153,76	40,19	230,80	59,62	8,7	21,66	121,47
			42,31		4,44		683	3924	1014		368	2065
43	КБ20-31-1	1	10,3630	0,105	1,0881	153,76	167,31	994,28	255,55	8,7	90,16	513,02
			10,36		1,09		167	994	256		90	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	КБ20-29-1	0,35	9,8066	0,105	1,0297	153,76	158,33	884,60	229,44	8,7	85,32	473,09
			3,43		0,36		55	310	81		30	166
47	КБ20-13-17	1	12,5557	0,105	1,3183	153,76	202,71	1135,76	294,46	8,7	109,23	606,40
			12,56		1,32		203	1135	294		109	606
49	КБ20-13-6	2	2,2199	0,105	0,2331	153,76	35,84	202,97	52,54	8,7	19,31	107,69
			4,44		0,47		72	406	104		39	215
51	КБ20-3-5	0,5587	241,5349	0,105	25,3612	153,76	3899,53	21798,19	5653,50	8,7	2101,35	11654,38
			134,95		14,17		2179	12179	3158		1174	6511
52	КБ20-11-2	17	2,4891	0,105	0,2614	153,76	40,19	230,80	59,62	8,7	21,66	121,47
			42,31		4,44		683	3924	1014		368	2065
54	КБ16-14-2	2,605	226,8547	0,105	23,8197	153,76	3662,52	22769,94	5815,14	8,7	1973,64	11451,30
			590,95		62,05		9541	59316	15149		5141	29831
56	КБ16-14-1	2,65	293,7174	0,105	30,8403	153,76	4742,01	29453,96	7523,11	8,7	2555,34	14820,46
			778,35		81,73		12566	78053	19936		6772	39274
66	КБ18-6-2	0,456	104,3818	0,105	10,9601	153,76	1685,22	9711,23	2507,22	8,7	908,12	5100,56
			47,6		5		768	4429	1144		414	2326
68	КМ11-350-2	1	1,6378	0,079	0,1294	153,76	19,89	158,73	39,30	6,23	10,20	69,39
			1,64		0,13		20	159	39		10	69
70	КМ12-790-1	0,1	60,6970	0,079	4,7951	153,76	737,29	6030,79	1488,98	6,23	378,14	2604,41
			6,07		0,48		74	603	148		38	260
72	КМ11-168-1	1	8,1736	0,079	0,6457	153,76	99,29	804,32	198,79	6,23	50,92	349,00
			8,17		0,65		99	804	199		51	349
73	КБ16-15-2	3	2,5914	0,105	0,2721	153,76	41,84	252,75	64,81	8,7	22,55	129,20
			7,77		0,82		126	759	194		68	388
75	КБ18-21-1	0,1	14,3478	0,105	1,5065	153,76	231,64	1395,61	358,00	8,7	124,83	714,47
			1,43		0,15		23	139	36		12	71
77	КМ12-799-1	0,1	32,0000	0,079	2,5280	153,76	388,71	3175,04	784,03	6,23	199,36	1372,10
			3,2		0,25		39	318	78		20	137
79	КМ11-350-3	3	5,0268	0,079	0,3971	153,76	61,06	487,20	120,62	6,23	31,32	213,00
			15,08		1,19		183	1462	362		94	639
81	КМ12-790-1	0,3	60,6970	0,079	4,7951	153,76	737,29	6030,79	1488,98	6,23	378,14	2604,41
			18,21		1,44		221	1809	447		113	781
83	КБ16-15-2	3	2,5914	0,105	0,2721	153,76	41,84	252,75	64,81	8,7	22,55	129,20
			7,77		0,82		126	759	194		68	388
85	КБ18-13-1	3	21,8202	0,079	1,7238	153,76	265,05	2094,39	519,08	6,26	136,59	920,72
			65,46		5,17		795	6283	1557		410	2762
87	КБ18-22-5	3	0,2000	0,105	0,0210	153,76	3,23	21,04	5,34	8,7	1,74	10,31
			0,6		0,06		10	63	16		5	31
89	КБ18-22-5	3	0,2000	0,105	0,0210	153,76	3,23	21,04	5,34	8,7	1,74	10,31
			0,6		0,06		10	63	16		5	31
91	КБ18-22-4	3	0,5100	0,105	0,0536	153,76	8,23	49,43	12,69	8,7	4,44	25,36
			1,53		0,16		25	148	38		13	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	КБ18-22-2	3	0,3600	0,105	0,0378	153,76	5,81	36,81	9,38	8,7	3,13	18,32
			1,08		0,11		17	110	29		9	55
95	КМ11-31-1	3	0,8000	0,079	0,0632	153,76	9,72	81,81	20,14	6,23	4,98	34,84
			2,4		0,19		29	245	61		15	105
97	КБ20-42-1	1	69,2854	0,079	5,4735	153,76	841,61	6494,51	1613,95	7,66	530,73	2986,29
			69,29		5,47		842	6494	1613		531	2986
99	КБ20-53-1	1	267,0955	0,079	21,1005	153,76	3244,42	25347,18	6290,15	6,26	1672,02	11206,59
			267,1		21,1		3244	25347	6291		1672	11207
106	КМ12-70-1	1,25	131,9000	0,079	10,4201	153,76	1602,19	13058,12	3225,27	6,23	821,74	5649,20
			164,88		13,03		2003	16322	4032		1027	7062
110	КМ12-70-2	0,5	162,6400	0,079	12,8486	153,76	1975,59	16111,04	3979,06	6,23	1013,25	6967,90
			81,32		6,42		988	8056	1989		507	3484
115	КБ26-11-1	17,5	3,5200	0,092	0,3238	153,76	49,79	329,44	83,43	7,15	25,17	158,39
			61,6		5,67		871	5765	1461		440	2772
122	КБ20-13-5	60	1,7766	0,105	0,1865	153,76	28,68	162,40	42,04	8,7	15,46	86,18
			106,6		11,19		1721	9744	2522		928	5171
125	КБ20-1-1	0,37698	263,8876	0,105	27,7082	153,76	4260,41	23816,23	6176,86	8,7	2295,82	12733,09
			99,48		10,45		1606	8978	2329		865	4800
127	КБ20-10-1	10	2,1853	0,105	0,2295	153,76	35,28	212,06	54,41	8,7	19,01	108,70
			21,85		2,29		353	2120	544		190	1087
129	КБ20-1-6	0,7	209,0753	0,105	21,9529	153,76	3375,48	18869,54	4893,90	8,7	1818,96	10088,34
			146,35		15,37		2363	13208	3426		1273	7062
130	КБ20-1-7	0,78	208,8418	0,105	21,9284	153,76	3371,71	18846,37	4887,98	8,7	1816,92	10076,61
			162,89		17,1		2630	14701	3813		1417	7860
132	КБ26-27-1	20	6,6700	0,092	0,6136	153,76	94,35	624,25	158,09	7,15	47,69	300,13
			133,4		12,27		1887	12485	3162		954	6003
Разом:			**4228,12**		**418,56**		**64359**	**403323**	**102890**		**34424**	**201673**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(64359 + 403323 * 1) * 0,0078 = **3648 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(64359 + 403323 * 1) * 0,0078 * 0,22= **803 грн.**

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(64359 + 403323 * 1) * 0,003739 = **1749 грн.**

де:
Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 201673 + 3648 + 803 + 1749 = 207873 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06 на Придбання устаткування (опалення)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07 на Електроосвітлення і електрообладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-23-1	1	12,0821 12,08	0,097	1,1720 1,17	153,76	180,20 180	1254,14 1254	315,55 315	7,66	92,55 93	588,30 588
3	КБ21-22-14	0,03	376,8340 11,3	0,097	36,5529 1,1	153,76	5620,37 169	38993,30 1169	9815,01 294	7,66	2886,55 87	18321,93 550
5	КМ8-534-1	1	3,2305 3,23	0,097	0,3134 0,31	153,76	48,18 48	320,91 321	81,20 81	7,66	24,75 25	154,13 154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ21-22-14	0,01	376,8340	0,097	36,5529	153,76	5620,37	38993,30	9815,01	7,66	2886,55	18321,93
			3,77		0,37		56	390	98		29	183
9	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	153,76	4406,32	28283,74	7191,81	7,66	2263,02	13861,15
			2,96		0,29		44	283	72		23	139
11	КБ21-22-12	0,31	216,9940	0,097	21,0484	153,76	3236,40	20538,41	5230,46	7,66	1662,17	10129,03
			67,27		6,53		1003	6367	1622		515	3140
16	КБ21-24-4	1	5,8520	0,097	0,5676	153,76	87,28	565,17	143,54	7,66	44,83	275,65
			5,85		0,57		87	565	144		45	276
18	КБ21-22-14	0,01	376,8340	0,097	36,5529	153,76	5620,37	38993,30	9815,01	7,66	2886,55	18321,93
			3,77		0,37		56	390	98		29	183
20	КБ21-22-13	0,03	295,4340	0,097	28,6571	153,76	4406,32	28283,74	7191,81	7,66	2263,02	13861,15
			8,86		0,86		132	848	216		68	416
22	КБ21-22-12	0,05	216,9940	0,097	21,0484	153,76	3236,40	20538,41	5230,46	7,66	1662,17	10129,03
			10,85		1,05		162	1027	261		83	506
26	КБ21-24-4	1	5,8520	0,097	0,5676	153,76	87,28	565,17	143,54	7,66	44,83	275,65
			5,85		0,57		87	565	144		45	276
28	КБ21-22-13	0,02	295,4340	0,097	28,6571	153,76	4406,32	28283,74	7191,81	7,66	2263,02	13861,15
			5,91		0,57		88	565	144		45	277
31	КБ21-22-12	0,02	216,9940	0,097	21,0484	153,76	3236,40	20538,41	5230,46	7,66	1662,17	10129,03
			4,34		0,42		65	410	105		33	203
33	КБ21-4-2	15,45	9,1634	0,097	0,8888	153,76	136,67	822,62	211,04	7,66	70,19	417,90
			141,57		13,73		2112	12709	3261		1084	6457
34	КБ21-4-3	8,18	13,2147	0,097	1,2818	153,76	197,09	1189,22	304,99	7,66	101,22	603,30
			108,1		10,49		1612	9728	2495		828	4935
35	КБ21-4-5	1,51	18,8431	0,097	1,8278	153,76	281,04	1706,76	437,32	7,66	144,34	862,70
			28,45		2,76		424	2577	661		218	1303
36	КБ21-15-2	0,87	3,2775	0,097	0,3179	153,76	48,88	319,94	81,14	7,66	25,11	155,13
			2,85		0,28		43	279	70		22	135
48	КБ21-18-1	1,77	247,8924	0,097	24,0456	153,76	3697,25	24297,28	6158,80	7,66	1898,86	11754,91
			438,77		42,56		6544	43006	10901		3361	20806
53	КБ21-17-12	0,06	135,7967	0,097	13,1723	153,76	2025,37	13937,40	3511,81	7,66	1040,20	6577,38
			8,15		0,79		122	836	211		62	395
55	КБ21-22-1	0,54	25,3100	0,097	2,4551	153,76	377,49	2224,24	572,38	7,66	193,87	1143,74
			13,67		1,33		204	1201	309		105	618
59	КБ21-22-9	0,56	49,8800	0,097	4,8384	153,76	743,95	4383,45	1128,03	7,66	382,08	2254,06
			27,93		2,71		417	2455	631		214	1262
62	КБ21-3-1	9,8	24,4200	0,097	2,3687	153,76	364,22	2212,46	566,87	7,66	187,06	1118,15
			239,31		23,21		3569	21682	5556		1833	10958
64	КБ21-3-2	6,2	26,0375	0,097	2,5256	153,76	388,34	2361,53	604,97	7,66	199,45	1192,76
			161,43		15,66		2408	14641	3750		1237	7395
66	КБ21-3-3	0,1	27,5200	0,097	2,6694	153,76	410,45	2502,28	640,80	7,66	210,80	1262,05
			2,75		0,27		41	250	64		21	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	КБ21-14-1	0,87	52,1368 45,36	0,097	5,0573 4,4	153,76	777,61 677	5101,69 4439	1293,45 1125	7,66	399,37 347	2470,43 2149
Разом:			**1364,38**		**132,37**		**20350**	**127957**	**32628**		**10452**	**63430**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(20350 + 127957 * 1) * 0,0078 = **1157 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(20350 + 127957 * 1) * 0,0078 * 0,22= **254 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(20350 + 127957 * 1) * 0,003739 = **555 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 63430 + 1157 + 254 + 555 = 65396 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08 на Диспетчиризація систем протипожежного захисту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-1	1	36,8026 36,8	0,079	2,9074 2,91	153,76	447,04 447	3444,34 3444	856,10 856	6,23	229,28 229	1532,42 1532
2	КМ8-125-1	2	0,6652 1,33	0,097	0,0645 0,13	153,76	9,92 20	62,34 125	15,90 32	7,66	5,10 10	30,92 62
3	КМ10-667-13	12	6,4021 76,83	0,079	0,5058 6,07	153,76	77,77 933	562,61 6751	140,88 1690	6,23	39,89 479	258,54 3102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ10-669-5	1	12,8106	0,079	1,0120	153,76	155,61	1198,98	298,01	6,23	79,81	533,43
			12,81		1,01		156	1199	297		80	533
5	КМ10-667-13	1	6,4021	0,079	0,5058	153,76	77,77	562,61	140,88	6,23	39,89	258,54
			6,4		0,51		78	562	141		40	259
6	КБ21-22-12	0,02	216,9940	0,097	21,0484	153,76	3236,40	20538,41	5230,46	7,66	1662,17	10129,03
			4,34		0,42		65	410	105		33	203
8	КМ10-698-1	12	0,8000	0,079	0,0632	153,76	9,72	70,30	17,60	6,23	4,98	32,30
			9,6		0,76		117	844	211		60	388
10	КМ11-168-1	4	8,1736	0,079	0,6457	153,76	99,29	804,32	198,79	6,23	50,92	349,00
			32,69		2,58		397	3218	795		204	1396
11	КМ10-309-3	8	1,6000	0,077	0,1232	153,76	18,94	158,75	39,09	6,17	9,87	67,90
			12,8		0,99		152	1270	312		79	543
14	КМ10-668-4	4	1,6000	0,079	0,1264	153,76	19,44	140,61	35,21	6,23	9,97	64,62
			6,4		0,51		78	562	140		40	258
15	КМ10-698-1	4	0,8000	0,079	0,0632	153,76	9,72	70,30	17,60	6,23	4,98	32,30
			3,2		0,25		39	281	70		20	129
17	КМ8-411-1	0,4	49,2738	0,097	4,7796	153,76	734,90	4790,69	1215,63	7,66	377,44	2327,97
			19,71		1,91		294	1917	486		151	931
19	КБ21-3-1	0,3	24,4200	0,097	2,3687	153,76	364,22	2212,46	566,87	7,66	187,06	1118,15
			7,32		0,71		109	664	170		56	335
21	КБ21-12-2	6,8	38,9138	0,097	3,7746	153,76	580,39	3714,59	944,90	7,66	298,08	1823,37
			264,61		25,67		3947	25259	6425		2027	12399
24	КБ21-13-1	6,8	8,5179	0,097	0,8262	153,76	127,04	826,88	209,86	7,66	65,25	402,15
			57,92		5,62		864	5623	1427		444	2735
25	КБ21-4-1	0,7	7,8230	0,097	0,7588	153,76	116,68	701,32	179,96	7,66	59,92	356,56
			5,48		0,53		82	491	126		42	250
32	КМ8-744-17	0,1	53,0256	0,105	5,5677	153,76	856,09	5264,58	1346,55	8,07	427,92	2630,56
			5,3		0,56		86	527	134		43	263
Разом:			**563,54**		**51,14**		**7864**	**53147**	**13417**		**4037**	**25318**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(7864 + 53147 * 1) * 0,0078 = **476 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(7864 + 53147 * 1) * 0,0078 * 0,22= **105 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(7864 + 53147 * 1) * 0,003739 = **228 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 25318 + 476 + 105 + 228 = 26127 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09 на Придбання устаткування (Диспетчиризація систем протипожежного захисту)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010 на Система протипожежного захисту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-1	1	36,8026 36,8	0,079	2,9074 2,91	153,76	447,04 447	3444,34 3444	856,10 856	6,23	229,28 229	1532,42 1532
2	КМ8-125-1	2	0,6652 1,33	0,097	0,0645 0,13	153,76	9,92 20	62,34 125	15,90 32	7,66	5,10 10	30,92 62
3	КМ11-96-1	1	1,6126 1,61	0,079	0,1274 0,13	153,76	19,59 20	154,52 154	38,30 38	6,23	10,05 10	67,94 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ10-668-2	59	3,2026	0,079	0,2530	153,76	38,90	281,45	70,48	6,23	19,95	129,33
			188,95		14,93		2295	16606	4158		1177	7630
5	КМ10-668-2	2	3,2026	0,079	0,2530	153,76	38,90	281,45	70,48	6,23	19,95	129,33
			6,41		0,51		78	562	141		40	259
6	КБ21-12-2	2,72	38,9138	0,097	3,7746	153,76	580,39	3714,59	944,90	7,66	298,08	1823,37
			105,85		10,27		1579	10104	2570		811	4960
10	КМ10-671-3	2,98	52,9616	0,088	4,6606	153,76	716,62	4955,77	1247,93	6,83	361,73	2326,28
			157,82		13,89		2136	14768	3718		1078	6932
Разом:			**498,77**		**42,77**		**6575**	**45763**	**11513**		**3355**	**21443**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(6575 + 45763 * 1) * 0,0078 = **408 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(6575 + 45763 * 1) * 0,0078 * 0,22= **90 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(6575 + 45763 * 1) * 0,003739 = **196 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 21443 + 408 + 90 + 196 = 22137 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011 на Придбання устаткування (Система протипожежного захисту)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012 на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-345-1	1	94,1438 94,14	0,077	7,2491 7,25	153,76	1114,62 1115	9340,97 9341	2300,23 2300	6,17	580,87 581	3995,72 3996
2	КМ8-125-1	2	0,6652 1,33	0,097	0,0645 0,13	153,76	9,92 20	62,34 125	15,90 32	7,66	5,10 10	30,92 62
3	КМ10-386-7	19	3,2000 60,8	0,077	0,2464 4,68	153,76	37,89 720	299,49 5690	74,22 1410	6,17	19,74 375	131,85 2505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ10-698-1	19	0,8000	0,079	0,0632	153,76	9,72	70,30	17,60	6,23	4,98	32,30
			15,2		1,2		185	1336	334		95	614
6	КМ11-96-1	1	1,6126	0,079	0,1274	153,76	19,59	154,52	38,30	6,23	10,05	67,94
			1,61		0,13		20	154	38		10	68
7	КМ10-668-2	2	3,2026	0,079	0,2530	153,76	38,90	281,45	70,48	6,23	19,95	129,33
			6,41		0,51		78	562	141		40	259
9	КБ21-12-2	3,08	38,9138	0,097	3,7746	153,76	580,39	3714,59	944,90	7,66	298,08	1823,37
			119,85		11,63		1788	11441	2910		918	5616
11	КБ21-13-1	3,08	8,5179	0,097	0,8262	153,76	127,04	826,88	209,86	7,66	65,25	402,15
			26,23		2,54		391	2547	647		201	1239
Разом:			**325,57**		**28,07**		**4317**	**31196**	**7812**		**2230**	**14359**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(4317 + 31196 * 1) * 0,0078 = **277 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(4317 + 31196 * 1) * 0,0078 * 0,22= **61 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(4317 + 31196 * 1) * 0,003739 = **133 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 14359 + 277 + 61 + 133 = 14830 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-013 на Придбання устаткування (Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014 на Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ11-60-2	1	13,6800 13,68	0,079	1,0807 1,08	153,76	166,17 166	1408,81 1409	346,50 347	6,23	85,23 85	597,90 598
2	КМ11-30-1	1	0,4500 0,45	0,079	0,0356 0,04	153,76	5,47 5	46,02 46	11,33 12	6,23	2,80 3	19,60 20
3	КМ10-3-8	2	4,8000 9,6	0,079	0,3792 0,76	153,76	58,31 117	449,23 898	111,66 223	6,23	29,90 60	199,87 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ8-125-1	3	0,6652	0,097	0,0645	153,76	9,92	62,34	15,90	7,66	5,10	30,92
			2		0,19		30	187	48		15	93
5	КМ10-668-3	2	3,2030	0,079	0,2530	153,76	38,91	281,48	70,49	6,23	19,95	129,35
			6,41		0,51		78	563	141		40	259
7	КМ10-698-1	2	0,8000	0,079	0,0632	153,76	9,72	70,30	17,60	6,23	4,98	32,30
			1,6		0,13		19	141	36		10	65
10	КМ10-891-8	3	0,3820	0,088	0,0336	153,76	5,17	33,30	8,46	6,83	2,61	16,24
			1,15		0,1		16	100	25		8	49
12	КБ21-12-2	1,02	38,9138	0,097	3,7746	153,76	580,39	3714,59	944,90	7,66	298,08	1823,37
			39,7		3,85		592	3789	964		304	1860
15	КБ21-13-1	1,02	8,5179	0,097	0,8262	153,76	127,04	826,88	209,86	7,66	65,25	402,15
			8,69		0,84		130	844	213		67	410
16	КМ10-671-3	0,17	52,9616	0,088	4,6606	153,76	716,62	4955,77	1247,93	6,83	361,73	2326,28
			9,01		0,79		122	842	212		61	395
Разом:			**92,29**		**8,29**		**1275**	**8819**	**2221**		**653**	**4149**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1275 + 8819 * 1) * 0,0078 = **79 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1275 + 8819 * 1) * 0,0078 * 0,22= **17 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1275 + 8819 * 1) * 0,003739 = **38 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4149 + 79 + 17 + 38 = 4283 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-015
на Придбання устаткування (Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-016 на Монтаж системи зв'язку.

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-901-1	1	3,2378 3,24	0,088	0,2849 0,28	153,76	43,81 44	272,33 273	69,55 69	6,83	22,11 22	135,47 135
2	КМ20-32-1	1	4,8000 4,8	0,082	0,3936 0,39	153,76	60,52 61	621,02 621	149,94 149	6,42	30,82 31	241,28 241
3	КМ10-669-3	1	8,0021 8	0,079	0,6322 0,63	153,76	97,20 97	793,94 794	196,05 196	6,23	49,85 50	343,10 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ11-96-1	1	1,6126	0,079	0,1274	153,76	19,59	154,52	38,30	6,23	10,05	67,94
			1,61		0,13		20	154	38		10	68
5	КМ11-96-1	1	1,6126	0,079	0,1274	153,76	19,59	154,52	38,30	6,23	10,05	67,94
			1,61		0,13		20	154	38		10	68
6	КМ11-96-1	2	1,6126	0,079	0,1274	153,76	19,59	154,52	38,30	6,23	10,05	67,94
			3,23		0,25		39	309	77		20	136
7	КМ11-96-1	2	1,6126	0,079	0,1274	153,76	19,59	154,52	38,30	6,23	10,05	67,94
			3,23		0,25		39	309	77		20	136
9	КМ11-96-1	1	1,6126	0,079	0,1274	153,76	19,59	154,52	38,30	6,23	10,05	67,94
			1,61		0,13		20	154	38		10	68
10	КМ10-309-4	1	1,6000	0,077	0,1232	153,76	18,94	158,75	39,09	6,17	9,87	67,90
			1,6		0,12		19	159	39		10	68
11	КМ11-107-1	1	0,3400	0,079	0,0269	153,76	4,13	32,95	8,16	6,23	2,12	14,41
			0,34		0,03		4	33	8		2	14
12	КБ21-13-1	0,05	8,5179	0,097	0,8262	153,76	127,04	826,88	209,86	7,66	65,25	402,15
			0,42		0,04		6	41	11		3	20
14	КБ21-13-1	0,9	8,5179	0,097	0,8262	153,76	127,04	826,88	209,86	7,66	65,25	402,15
			7,66		0,74		114	744	189		59	362
16	КМ10-51-15	5	8,0000	0,088	0,7040	153,76	108,25	793,76	198,44	6,83	54,64	361,33
			40		3,52		541	3969	993		273	1807
17	КМ10-514-17	5	0,6700	0,077	0,0516	153,76	7,93	58,88	14,70	6,17	4,13	26,76
			3,35		0,26		40	294	73		21	134
19	КМ10-385-7	2	12,8000	0,077	0,9856	153,76	151,55	1197,95	296,89	6,17	78,98	527,42
			25,6		1,97		303	2396	594		158	1055
20	КБ21-12-2	0,8	38,9138	0,097	3,7746	153,76	580,39	3714,59	944,90	7,66	298,08	1823,37
			31,13		3,02		464	2972	757		238	1459
22	КМ11-96-1	1	1,6126	0,079	0,1274	153,76	19,59	154,52	38,30	6,23	10,05	67,94
			1,61		0,13		20	154	38		10	68
23	КМ10-111-1	1	1,4000	0,079	0,1106	153,76	17,01	138,91	34,30	6,23	8,72	60,03
			1,4		0,11		17	139	34		9	60
24	КМ10-514-17	1	0,6700	0,077	0,0516	153,76	7,93	58,88	14,70	6,17	4,13	26,76
			0,67		0,05		8	59	15		4	27
26	КБ21-13-1	0,08	8,5179	0,097	0,8262	153,76	127,04	826,88	209,86	7,66	65,25	402,15
			0,68		0,07		10	67	17		5	32
28	КБ21-12-2	0,04	38,9138	0,097	3,7746	153,76	580,39	3714,59	944,90	7,66	298,08	1823,37
			1,55		0,15		23	148	38		12	73
30	КМ10-671-3	0,55	52,9616	0,088	4,6606	153,76	716,62	4955,77	1247,93	6,83	361,73	2326,28
			29,13		2,56		394	2726	686		199	1279
33	КМ11-96-1	2	1,6126	0,079	0,1274	153,76	19,59	154,52	38,30	6,23	10,05	67,94
			3,23		0,25		39	309	77		20	136
34	КМ10-309-4	2	1,6000	0,077	0,1232	153,76	18,94	158,75	39,09	6,17	9,87	67,90
			3,2		0,25		38	318	78		20	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	КМ11-107-1	2	0,3400	0,079	0,0269	153,76	4,13	32,95	8,16	6,23	2,12	14,41
			0,68		0,05		8	66	17		4	29
36	КБ21-12-2	0,55	38,9138	0,097	3,7746	153,76	580,39	3714,59	944,90	7,66	298,08	1823,37
			21,4		2,08		319	2043	520		164	1003
Разом:			**200,98**		**17,59**		**2707**	**19405**	**4866**		**1384**	**8957**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2707 + 19405 * 1) * 0,0078 = **172 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2707 + 19405 * 1) * 0,0078 * 0,22= **38 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2707 + 19405 * 1) * 0,003739 = **83 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 8957 + 172 + 38 + 83 = 9250 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-017 на Придбання устаткування (Система звязку)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:
Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:
Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-018 на Монтаж обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-25-1	3	2,2755 6,83	0,097	0,2207 0,66	153,76	33,94 102	223,69 671	56,68 170	7,66	17,43 52	108,05 324
2	КМ11-91-1	2	1,6825 3,37	0,079	0,1329 0,27	153,76	20,44 41	160,88 322	39,89 80	6,23	10,48 21	70,81 142
3	КМ38-7-4	2	31,2645 62,53	0,079	2,4699 4,94	153,76	379,77 760	3096,37 6192	764,75 1529	6,23	194,78 390	1339,30 2679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ17-2-4	6,9	4,5900	0,105	0,4820	153,76	74,10	455,42	116,49	8,7	39,93	230,52
			31,67		3,33		511	3142	804		276	1591
6	КБ17-2-4	1,2	4,5900	0,105	0,4820	153,76	74,10	455,42	116,49	8,7	39,93	230,52
			5,51		0,58		89	547	140		48	277
8	КБ17-2-4	1,2	4,5900	0,105	0,4820	153,76	74,10	455,42	116,49	8,7	39,93	230,52
			5,51		0,58		89	547	140		48	277
10	КБ17-2-4	0,6	4,5900	0,105	0,4820	153,76	74,10	455,42	116,49	8,7	39,93	230,52
			2,75		0,29		44	273	70		24	138
12	КБ17-2-4	0,4	4,5900	0,105	0,4820	153,76	74,10	455,42	116,49	8,7	39,93	230,52
			1,84		0,19		30	182	46		16	92
16	КБ10-12-1	0,2562	140,4600	0,12	16,8552	153,76	2591,66	12666,68	3356,83	7,48	1050,64	6999,13
			35,99		4,32		664	3245	860		269	1793
18	КБ17-1-2	0,1	35,7094	0,105	3,7495	153,76	576,52	3407,94	876,58	8,7	310,67	1763,77
			3,57		0,37		58	341	87		31	176
20	КМ38-2-3	7	20,9107	0,079	1,6519	153,76	254,00	1991,80	494,08	6,23	130,27	878,35
			146,37		11,56		1778	13943	3458		912	6148
Разом:			**305,94**		**27,09**		**4166**	**29405**	**7384**		**2087**	**13637**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(4166 + 29405 * 1) * 0,0078 = **262 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(4166 + 29405 * 1) * 0,0078 * 0,22= **58 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(4166 + 29405 * 1) * 0,003739 = **126 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 13637 + 262 + 58 + 126 = 14083 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-019 на Придбання обладнання, що монтується

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:
Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:
Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-020 на придбання обладнання, що не монтується

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-021 на Придбання майна для укомплектування захисної споруди

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-01 на Зовнішні мережі електропостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-526-3	2	3,2421 6,48	0,097	0,3145 0,63	153,76	48,36 97	322,02 644	81,48 162	7,66	24,83 50	154,67 309
2	КМ8-600-2	1	1,6275 1,63	0,097	0,1579 0,16	153,76	24,27 24	166,74 167	42,02 43	7,66	12,47 12	78,76 79
3	КМ8-53-1	3	3,3650 10,1	0,097	0,3264 0,98	153,76	50,19 151	336,23 1009	85,01 255	7,66	25,78 77	160,98 483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ8-145-2	1,7	13,3450	0,097	1,2945	153,76	199,04	1328,97	336,16	7,66	102,22	637,42
			22,69		2,2		338	2259	572		174	1084
5	КМ8-148-2	0,3	26,2550	0,097	2,5467	153,76	391,59	2582,03	654,20	7,66	201,11	1246,90
			7,88		0,76		117	775	197		60	374
7	КБ34-104-1	0,03	222,0000	0,12	26,6400	153,76	4096,17	19329,54	5153,66	7,48	1660,56	10910,39
			6,66		0,8		123	580	154		50	327
9	КМ8-472-10	0,6	62,5375	0,097	6,0661	153,76	932,73	6063,42	1539,15	7,66	479,04	2950,92
			37,52		3,64		560	3638	924		287	1771
10	КМ8-472-1	0,6	26,2639	0,097	2,5476	153,76	391,72	2555,25	648,33	7,66	201,18	1241,23
			15,76		1,53		235	1533	389		121	745
11	КМ8-472-2	2,7	23,3664	0,097	2,2665	153,76	348,50	2279,45	578,15	7,66	178,99	1105,64
			63,09		6,12		941	6155	1561		483	2985
13	КМ8-471-4	1,8	17,3915	0,097	1,6870	153,76	259,39	1741,32	440,16	7,66	133,22	832,77
			31,3		3,04		467	3134	792		240	1499
14	КБ1-13-4	0,16	99,8970	0,12	11,9876	153,76	1843,22	10149,44	2638,39	7,48	747,23	5228,84
			15,98		1,92		295	1624	422		120	837
15	КБ1-18-4	0,016	170,4216	0,12	20,4506	153,76	3144,48	17145,08	4463,70	7,48	1274,75	8882,93
			2,73		0,33		50	274	72		20	142
16	С311-50	26,4	0,4810	0,12	0,0577	153,76	8,88	52,78	13,57	7,48	3,60	26,05
			12,7		1,52		234	1393	359		95	688
17	КБ1-164-1	0,08	240,7200	0,12	28,8864	153,76	4441,57	18836,34	5121,14	7,48	1800,59	11363,30
			19,26		2,31		355	1507	410		144	909
18	КМ8-142-1	2	31,8955	0,097	3,0939	153,76	475,71	3467,80	867,57	7,66	244,32	1587,60
			63,79		6,19		951	6936	1735		489	3175
20	КМ8-143-5	2	3,4915	0,097	0,3387	153,76	52,07	339,94	86,24	7,66	26,74	165,05
			6,98		0,68		104	680	173		53	330
22	КБ1-13-4	0,16	99,8970	0,12	11,9876	153,76	1843,22	10149,44	2638,39	7,48	747,23	5228,84
			15,98		1,92		295	1624	422		120	837
23	КБ1-166-1	0,08	150,4500	0,12	18,0540	153,76	2775,98	11593,68	3161,33	7,48	1125,37	7062,68
			12,04		1,44		222	927	253		90	565
Разом:			**352,57**		**36,17**		**5559**	**34859**	**8895**		**2685**	**17139**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5559 + 34859 * 1) * 0,0078 = **315 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5559 + 34859 * 1) * 0,0078 * 0,22= **69 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(5559 + 34859 * 1) * 0,003739 = **151 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 17139 + 315 + 69 + 151 = 17674 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-02 на Придбання устаткування (Зовнішні мережі електропостачання)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 05-01-01 на Зовнішні мережі слабострумних мереж

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-4	0,0419	99,8970 4,18	0,12	11,9876 0,5	153,76	1843,22 77	10149,44 425	2638,39 111	7,48	747,23 31	5228,84 219
2	КБ1-164-1	0,047	200,6000 9,43	0,12	24,0720 1,13	153,76	3701,31 174	15696,95 738	4267,62 200	7,48	1500,49 71	9469,42 445
3	КМ8-143-5	0,9	3,4915 3,14	0,097	0,3387 0,3	153,76	52,07 47	339,94 306	86,24 78	7,66	26,74 24	165,05 149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-166-1	0,047	150,4500	0,12	18,0540	153,76	2775,98	11593,68	3161,33	7,48	1125,37	7062,68
			7,07		0,85		130	545	149		53	332
6	КБ1-13-4	0,0419	99,8970	0,12	11,9876	153,76	1843,22	10149,44	2638,39	7,48	747,23	5228,84
			4,18		0,5		77	425	111		31	219
7	КБ34-104-1	0,005	222,0000	0,12	26,6400	153,76	4096,17	19329,54	5153,66	7,48	1660,56	10910,39
			1,11		0,13		20	97	27		8	55
9	КМ10-867-1	0,09	41,6000	0,138	5,7408	153,76	882,71	3893,34	1050,73	9,62	400,19	2333,63
			3,74		0,52		79	350	95		36	210
10	КМ8-148-1	0,05	17,5400	0,097	1,7014	153,76	261,60	1725,52	437,17	7,66	134,36	833,13
			0,88		0,09		13	87	22		7	42
Разом:			**33,73**		**4,02**		**617**	**2973**	**793**		**261**	**1671**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(617 + 2973 * 1) * 0,0078 = **28 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(617 + 2973 * 1) * 0,0078 * 0,22= **6 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(617 + 2973 * 1) * 0,003739 = **13 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 1671 + 28 + 6 + 13 = 1718 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-4	0,0882	99,8970 8,81	0,12	11,9876 1,06	153,76	1843,22 163	10149,44 895	2638,39 232	7,48	747,23 66	5228,84 461
2	КБ1-18-4	0,0126	170,4216 2,14	0,12	20,4506 0,26	153,76	3144,48 40	17145,08 216	4463,70 56	7,48	1274,75 16	8882,93 112
3	С311-50	20,79	0,4810 10	0,12	0,0577 1,2	153,76	8,88 185	52,78 1097	13,57 282	7,48	3,60 75	26,05 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-164-1	0,033	240,7200	0,12	28,8864	153,76	4441,57	18836,34	5121,14	7,48	1800,59	11363,30
			7,94		0,95		147	622	169		59	375
5	КБ23-1-1	1,26	16,3200	0,094	1,5341	153,76	235,88	1370,23	353,34	6,99	114,08	703,30
			20,56		1,93		297	1726	445		144	886
6	КМ8-143-5	1,26	3,4915	0,097	0,3387	153,76	52,07	339,94	86,24	7,66	26,74	165,05
			4,4		0,43		66	428	108		34	208
8	КБ22-11-3	0,036	356,7270	0,094	33,5323	153,76	5155,93	34166,72	8650,98	6,99	2493,52	16300,43
			12,84		1,21		186	1230	311		90	587
10	КБ22-47-1	0,36	84,5064	0,094	7,9436	153,76	1221,41	8190,61	2070,64	6,99	590,70	3882,75
			30,42		2,86		440	2949	745		213	1398
11	КБ22-11-1	0,126	240,8163	0,094	22,6367	153,76	3480,62	23083,53	5844,11	6,99	1683,31	11008,04
			30,34		2,85		439	2908	736		212	1387
13	КР15-22-1	0,02	49,5000	0,105	5,1975	153,76	799,17	4911,39	1256,32	8,7	430,65	2486,14
			0,99		0,1		16	98	25		9	50
18	КР20-23-3	2	1,6138	0,12	0,1937	153,76	29,78	143,41	38,10	7,48	12,07	79,95
			3,23		0,39		60	287	76		24	160
19	КБ29-176-1	0,2	12,8900	0,236	3,0420	153,76	467,74	1147,08	355,26	19,66	253,42	1076,42
			2,58		0,61		93	229	71		51	215
21	КБ16-30-1	2	2,9500	0,105	0,3098	153,76	47,63	276,09	71,22	8,7	25,67	144,52
			5,9		0,62		95	552	143		51	289
22	КБ22-31-1	0,126	82,4000	0,094	7,7456	153,76	1190,96	7174,57	1840,42	6,99	575,98	3607,36
			10,38		0,98		150	904	232		73	455
23	КБ22-38-3	1	3,9699	0,094	0,3732	153,76	57,38	427,76	106,73	6,99	27,75	191,86
			3,97		0,37		57	427	107		28	192
25	КБ1-13-4	0,0882	99,8970	0,12	11,9876	153,76	1843,22	10149,44	2638,39	7,48	747,23	5228,84
			8,81		1,06		163	895	232		66	461
26	КБ1-166-1	0,03	150,4500	0,12	18,0540	153,76	2775,98	11593,68	3161,33	7,48	1125,37	7062,68
			4,51		0,54		83	348	95		34	212
Разом:			**167,82**		**17,42**		**2680**	**15811**	**4065**		**1245**	**7990**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2680 + 15811 * 1) * 0,0078 = **144 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2680 + 15811 * 1) * 0,0078 * 0,22= **32 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2680 + 15811 * 1) * 0,003739 = **69 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 7990 + 144 + 32 + 69 = 8235 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02 на Зовнішні мережі побутової каналізації К-1

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-4	0,01	99,8970 1	0,12	11,9876 0,12	153,76	1843,22 18	10149,44 102	2638,39 27	7,48	747,23 7	5228,84 52
2	КБ1-164-1	0,005	240,7200 1,2	0,12	28,8864 0,14	153,76	4441,57 22	18836,34 94	5121,14 26	7,48	1800,59 9	11363,30 57
3	КБ23-1-1	0,1	16,3200 1,63	0,094	1,5341 0,15	153,76	235,88 24	1370,23 137	353,34 35	6,99	114,08 11	703,30 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ23-2-1	0,01	645,6000	0,094	60,6864	153,76	9331,14	61854,94	15660,94	6,99	4512,74	29504,82
			6,46		0,61		93	619	157		45	295
6	КМ8-143-5	0,1	3,4915	0,097	0,3387	153,76	52,07	339,94	86,24	7,66	26,74	165,05
			0,35		0,03		5	34	9		3	17
8	КБ23-23-2	1	27,5562	0,094	2,5903	153,76	398,28	2585,12	656,35	6,99	192,62	1247,25
			27,56		2,59		398	2586	656		193	1247
9	КБ1-13-4	0,009	99,8970	0,12	11,9876	153,76	1843,22	10149,44	2638,39	7,48	747,23	5228,84
			0,9		0,11		17	91	23		7	47
10	КБ1-166-1	0,005	150,4500	0,12	18,0540	153,76	2775,98	11593,68	3161,33	7,48	1125,37	7062,68
			0,75		0,09		14	58	15		6	35
Разом:			**39,85**		**3,84**		**591**	**3721**	**948**		**281**	**1820**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(591 + 3721 * 1) * 0,0078 = **34 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(591 + 3721 * 1) * 0,0078 * 0,22= **7 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(591 + 3721 * 1) * 0,003739 = **16 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 1820 + 34 + 7 + 16 = 1877 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-03 на Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-4	0,0185	99,8970 1,85	0,12	11,9876 0,22	153,76	1843,22 34	10149,44 187	2638,39 49	7,48	747,23 14	5228,84 97
2	КБ1-18-4	0,0135	170,4216 2,3	0,12	20,4506 0,28	153,76	3144,48 42	17145,08 232	4463,70 61	7,48	1274,75 17	8882,93 120
3	КБ1-164-1	0,04	240,7200 9,63	0,12	28,8864 1,16	153,76	4441,57 178	18836,34 753	5121,14 205	7,48	1800,59 72	11363,30 455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	С311-50	22,275	0,4810	0,12	0,0577	153,76	8,88	52,78	13,57	7,48	3,60	26,05
			10,71		1,29		198	1176	302		80	580
5	КБ23-1-1	0,55	16,3200	0,094	1,5341	153,76	235,88	1370,23	353,34	6,99	114,08	703,30
			8,98		0,84		130	754	194		63	387
6	КБ22-11-2	0,004	247,2461	0,094	23,2411	153,76	3573,56	23703,07	6000,86	6,99	1728,25	11302,67
			0,99		0,09		14	95	24		7	45
8	КБ23-2-1	0,005	645,6000	0,094	60,6864	153,76	9331,14	61854,94	15660,94	6,99	4512,74	29504,82
			3,23		0,3		47	309	78		23	148
10	КМ8-143-5	0,09	3,4915	0,097	0,3387	153,76	52,07	339,94	86,24	7,66	26,74	165,05
			0,32		0,03		5	31	8		2	15
12	КБ23-13-3	0,106	246,7454	0,094	23,1941	153,76	3566,32	24497,99	6174,15	6,99	1724,75	11465,22
			26,16		2,46		378	2597	654		183	1215
18	КБ15-172-4	0,006708	106,2711	0,092	9,7769	153,76	1503,30	9946,01	2518,85	7,15	759,84	4781,99
			0,71		0,07		10	67	17		5	32
20	КБ8-3-7	0,068	33,5000	0,12	4,0200	153,76	618,12	3286,69	859,06	7,48	250,58	1727,76
			2,28		0,27		42	223	58		17	117
21	КМ7-220-1	1	62,1830	0,079	4,9125	153,76	755,34	6470,14	1589,61	6,23	387,40	2732,35
			62,18		4,91		755	6470	1590		387	2732
22	КБ23-23-2	1	27,5562	0,094	2,5903	153,76	398,28	2585,12	656,35	6,99	192,62	1247,25
			27,56		2,59		398	2586	656		193	1247
23	КБ1-13-4	0,0185	99,8970	0,12	11,9876	153,76	1843,22	10149,44	2638,39	7,48	747,23	5228,84
			1,85		0,22		34	187	49		14	97
24	КБ1-166-1	0,04	150,4500	0,12	18,0540	153,76	2775,98	11593,68	3161,33	7,48	1125,37	7062,68
			6,02		0,72		111	464	127		45	283
Разом:			**164,77**		**15,45**		**2376**	**16131**	**4072**		**1122**	**7570**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2376 + 16131 * 1) * 0,0078 = **144 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(2376 + 16131 * 1) * 0,0078 * 0,22= **32 грн.**

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(2376 + 16131 * 1) * 0,003739 = **69 грн.**

де:
Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 7570 + 144 + 32 + 69 = 7815 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-04 на Придбання устаткування для зовнішньої напірної каналізації К1Н

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-05 на Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-4	0,0633	99,8970 6,32	0,12	11,9876 0,76	153,76	1843,22 117	10149,44 643	2638,39 167	7,48	747,23 47	5228,84 331
2	КБ1-18-4	0,432	170,4216 73,62	0,12	20,4506 8,83	153,76	3144,48 1358	17145,08 7407	4463,70 1928	7,48	1274,75 551	8882,93 3837
3	КБ1-164-1	0,238	240,7200 57,29	0,12	28,8864 6,87	153,76	4441,57 1057	18836,34 4483	5121,14 1218	7,48	1800,59 429	11363,30 2704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	С311-50	712,8	0,4810	0,12	0,0577	153,76	8,88	52,78	13,57	7,48	3,60	26,05
			342,86		41,14		6330	37622	9672		2566	18568
5	КБ23-1-2	12	16,3200	0,094	1,5341	153,76	235,88	1370,23	353,34	6,99	114,08	703,30
			195,84		18,41		2831	16443	4240		1369	8440
6	КБ23-1-1	28,3	16,3200	0,094	1,5341	153,76	235,88	1370,23	353,34	6,99	114,08	703,30
			461,86		43,41		6675	38778	10000		3228	19903
7	КБ23-22-2	3,38	22,1400	0,094	2,0812	153,76	320,00	2100,54	532,52	6,99	154,76	1007,28
			74,83		7,03		1082	7099	1800		523	3405
8	КБ23-2-1	0,023	645,6000	0,094	60,6864	153,76	9331,14	61854,94	15660,94	6,99	4512,74	29504,82
			14,85		1,4		215	1423	360		104	679
10	КБ26-29-12	36,3	2,5100	0,092	0,2309	153,76	35,51	226,35	57,61	7,15	17,95	111,07
			91,11		8,38		1289	8217	2091		652	4032
12	КБ23-13-4	0,106	282,4843	0,094	26,5535	153,76	4082,87	27957,28	7048,83	6,99	1974,57	13106,27
			29,94		2,81		433	2963	747		209	1389
18	КБ15-172-4	0,006708	106,2711	0,092	9,7769	153,76	1503,30	9946,01	2518,85	7,15	759,84	4781,99
			0,71		0,07		10	67	17		5	32
20	КМ38-6-3	1	26,3390	0,079	2,0808	153,76	319,94	2566,58	635,03	6,23	164,09	1119,06
			26,34		2,08		320	2566	635		164	1119
21	КБ34-106-4	20	4,9100	0,12	0,5892	153,76	90,60	475,88	124,63	7,48	36,73	251,96
			98,2		11,78		1812	9518	2492		735	5039
23	КБ23-23-2	1	27,5562	0,094	2,5903	153,76	398,28	2585,12	656,35	6,99	192,62	1247,25
			27,56		2,59		398	2586	656		193	1247
24	КБ1-13-4	0,0633	99,8970	0,12	11,9876	153,76	1843,22	10149,44	2638,39	7,48	747,23	5228,84
			6,32		0,76		117	643	167		47	331
25	КБ1-166-1	0,05	150,4500	0,12	18,0540	153,76	2775,98	11593,68	3161,33	7,48	1125,37	7062,68
			7,52		0,9		139	580	158		56	353
Разом:			**1515,17**		**157,22**		**24183**	**141038**	**36348**		**10878**	**71409**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(24183 + 141038 * 1) * 0,0078 = **1289 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(24183 + 141038 * 1) * 0,0078 * 0,22= **284 грн.**

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(24183 + 141038 * 1) * 0,003739 = **618 грн.**

де:
Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 71409 + 1289 + 284 + 618 = 73600 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-06 на Придбання устаткування (Поглинаючий дренаж очищених стоків)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-07 на Зовнішні мережі теплопостачання Т1,Т2

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-18-4	0,01	170,4216 1,7	0,12	20,4506 0,2	153,76	3144,48 31	17145,08 172	4463,70 45	7,48	1274,75 13	8882,93 89
2	С311-50	16,5	0,4810 7,94	0,12	0,0577 0,95	153,76	8,88 147	52,78 871	13,57 224	7,48	3,60 59	26,05 430
3	КБ1-13-4	0,0576	99,8970 5,76	0,12	11,9876 0,69	153,76	1843,22 106	10149,44 584	2638,39 152	7,48	747,23 43	5228,84 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-164-1	0,03	200,6000	0,12	24,0720	153,76	3701,31	15696,95	4267,62	7,48	1500,49	9469,42
			6,02		0,72		111	471	128		45	284
5	КБ23-1-1	0,54	16,3200	0,094	1,5341	153,76	235,88	1370,23	353,34	6,99	114,08	703,30
			8,81		0,83		127	740	191		62	380
6	КБ24-10-5	0,068	1854,8729	0,094	174,3581	153,76	26809,29	189232,18	47529,12	6,99	12965,56	87303,97
			126,13		11,86		1823	12868	3232		882	5937
15	КМ8-143-5	0,65	3,4915	0,097	0,3387	153,76	52,07	339,94	86,24	7,66	26,74	165,05
			2,27		0,22		34	221	56		17	107
19	КБ1-166-1	0,03	150,4500	0,12	18,0540	153,76	2775,98	11593,68	3161,33	7,48	1125,37	7062,68
			4,51		0,54		83	348	95		34	212
20	КБ1-13-4	0,0576	99,8970	0,12	11,9876	153,76	1843,22	10149,44	2638,39	7,48	747,23	5228,84
			5,76		0,69		106	584	152		43	301
Разом:			**168,9**		**16,7**		**2568**	**16859**	**4275**		**1198**	**8041**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2568 + 16859 * 1) * 0,0078 = **152 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2568 + 16859 * 1) * 0,0078 * 0,22= **33 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2568 + 16859 * 1) * 0,003739 = **73 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 8041 + 152 + 33 + 73 = 8299 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на Спортивний майданчик

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)*0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ7-24-12	1,142	267,7847 305,81	0,12	32,1342 36,7	153,76	4940,95 5643	27604,68 31525	7160,04 8177	7,48	2003,03 2287	14104,02 16107
5	КБ7-25-8	0,04	1150,4525 46,02	0,12	138,0543 5,52	153,76	21227,23 849	117610,02 4705	30544,20 1222	7,48	8605,38 344	60376,81 2415
8	КБ27-17-1	11,964	27,7710 332,25	0,132	3,6658 43,86	153,76	563,65 6744	2485,52 29737	670,82 8025	9,18	254,94 3050	1489,41 17819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ27-17-2	-11,964	0,4818	0,132	0,0636	153,76	9,78	51,93	13,58	9,18	4,42	27,78
			-5,76		-0,76		-117	-621	-162		-53	-332
11	КБ27-17-3	11,964	32,5598	0,132	4,2979	153,76	660,84	2922,92	788,43	9,18	298,90	1748,17
			389,55		51,42		7906	34970	9433		3576	20915
12	КБ27-17-4	11,964	0,6315	0,132	0,0834	153,76	12,82	67,90	17,76	9,18	5,80	36,38
			7,56		1		153	812	213		69	435
13	КБ27-17-3	11,964	32,5598	0,132	4,2979	153,76	660,84	2922,92	788,43	9,18	298,90	1748,17
			389,55		51,42		7906	34970	9433		3576	20915
14	КБ27-17-4	-11,964	0,4210	0,132	0,0556	153,76	8,54	45,27	11,84	9,18	3,86	24,24
			-5,04		-0,66		-102	-542	-142		-46	-290
15	КБ11-2-1	59,82	4,3836	0,12	0,5260	153,76	80,88	389,01	103,38	7,48	32,79	217,05
			262,22		31,47		4838	23271	6185		1961	12984
17	КБ11-39-5	11,964	32,5000	0,12	3,9000	153,76	599,66	3041,68	801,09	7,48	243,10	1643,85
			388,83		46,66		7174	36391	9585		2908	19667
Разом:			**2110,99**		**266,63**		**40994**	**195218**	**51969**		**17672**	**110635**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(40994 + 195218 * 1) * 0,0078 = **1842 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(40994 + 195218 * 1) * 0,0078 * 0,22= **405 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(40994 + 195218 * 1) * 0,003739 = **883 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 110635 + 1842 + 405 + 883 = 113765 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-02
на Озеленення території

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ47-25-4	15,51	62,8000 974,03	0,088	5,5264 85,71	153,76	849,74 13179	5123,22 79461	1314,05 20382	6,99	438,97 6808	2602,76 40369
2	КБ47-25-5	15,51	17,1800 266,46	0,088	1,5118 23,45	153,76	232,46 3605	1401,54 21738	359,48 5576	6,99	120,09 1863	712,03 11044
3	КБ47-25-6	15,51	8,2400 127,8	0,088	0,7251 11,25	153,76	111,49 1729	717,46 11128	182,37 2829	6,99	57,60 893	351,46 5451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**1368,29**		**120,41**		**18513**	**112327**	**28787**		**9564**	**56864**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(18513 + 112327 * 1) * 0,0078 = **1021 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(18513 + 112327 * 1) * 0,0078 * 0,22= **225 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(18513 + 112327 * 1) * 0,003739 = **489 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 56864 + 1021 + 225 + 489 = 58599 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-03 на Благоустрій території ділянки

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-136-1	9,454	1,4157 13,38	0,12	0,1699 1,61	153,76	26,12 247	169,85 1606	43,11 408	7,48	10,59 100	79,82 755
2	КБ27-29-1	0,9454	2,2200 2,1	0,132	0,2930 0,28	153,76	45,06 43	195,09 184	52,83 50	9,18	20,38 19	118,27 112
3	КБ27-17-1	9,454	27,7710 262,55	0,132	3,6658 34,66	153,76	563,65 5329	2485,52 23498	670,82 6342	9,18	254,94 2410	1489,41 14081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ27-17-2	9,454	0,4818	0,132	0,0636	153,76	9,78	51,93	13,58	9,18	4,42	27,78
			4,55		0,6		92	491	129		42	263
5	КБ27-17-1	9,454	27,7710	0,132	3,6658	153,76	563,65	2485,52	670,82	9,18	254,94	1489,41
			262,55		34,66		5329	23498	6342		2410	14081
6	КБ27-17-2	9,454	0,1606	0,132	0,0212	153,76	3,26	17,31	4,53	9,18	1,47	9,26
			1,52		0,2		31	164	43		14	88
8	КБ27-65-4	0,105	1120,4853	0,132	147,9041	153,76	22741,73	107209,55	28589,28	9,18	10286,06	61617,07
			117,65		15,53		2388	11257	3002		1080	6470
9	КБ27-65-3	0,8404	762,2709	0,132	100,6198	153,76	15471,29	72841,97	19428,92	9,18	6997,65	41897,86
			640,61		84,56		13002	61216	16328		5881	35211
11	КБ27-66-1	3,804	75,6150	0,132	9,9812	153,76	1534,71	6702,74	1812,24	9,18	694,15	4041,10
			287,63		37,97		5838	25497	6893		2641	15372
Разом:			**1592,54**		**210,07**		**32299**	**147411**	**39537**		**14597**	**86433**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(32299 + 147411 * 1) * 0,0078 = **1402 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(32299 + 147411 * 1) * 0,0078 * 0,22= **308 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(32299 + 147411 * 1) * 0,003739 = **672 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 86433 + 1402 + 308 + 672 = 88815 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-04 на Малі архітектурні форми

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-01 на Вертикальне планування

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-24-1	0,4294	21,5817 9,27	0,12	2,5898 1,11	153,76	398,21 171	2368,30 1017	608,63 262	7,48	161,43 69	1168,27 502
2	КБ1-24-9	0,4294	99,9105 42,9	0,12	11,9893 5,15	153,76	1843,47 792	10963,82 4708	2817,60 1209	7,48	747,33 321	5408,40 2322
3	КБ1-12-13	0,3149	64,9702 20,46	0,12	7,7964 2,46	153,76	1198,78 377	7267,49 2288	1862,58 587	7,48	485,98 153	3547,34 1117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-17-13	4,6899	93,0257	0,12	11,1631	153,76	1716,44	10710,12	2733,84	7,48	695,83	5146,11
			436,28		52,35		8050	50229	12822		3263	24135
5	С311-50	7738,335	0,4810	0,12	0,0577	153,76	8,88	52,78	13,57	7,48	3,60	26,05
			3722,14		446,66		68716	408429	105010		27858	201584
6	КБ1-20-1	4,6899	11,4531	0,12	1,3744	153,76	211,32	1249,71	321,43	7,48	85,67	618,42
			53,72		6,45		991	5861	1507		402	2900
7	КБ1-164-1	1,5	240,7200	0,12	28,8864	153,76	4441,57	18836,34	5121,14	7,48	1800,59	11363,30
			361,08		43,33		6662	28255	7682		2701	17045
8	КБ1-27-1	0,3149	15,1575	0,12	1,8189	153,76	279,67	1663,33	427,46	7,48	113,38	820,51
			4,77		0,57		88	524	134		36	258
9	КБ1-27-7	0,3149	25,4646	0,12	3,0558	153,76	469,85	2794,39	718,13	7,48	190,48	1378,46
			8,02		0,96		148	880	226		60	434
10	КБ1-166-1	0,15745	150,4500	0,12	18,0540	153,76	2775,98	11593,68	3161,33	7,48	1125,37	7062,68
			23,69		2,84		437	1825	498		177	1112
Разом:			**4682,33**		**561,88**		**86432**	**504016**	**129937**		**35040**	**251409**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(86432 + 504016 * 1) * 0,0078 = **4605 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(86432 + 504016 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1013 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(86432 + 504016 * 1) * 0,003739 = **2208 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 251409 + 4605 + 1013 + 2208 = 259235 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП з захисними властивостями ПРУ на 450 осіб (400 дітей та 50 дорослих))

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Конструкції будівельні	8949,68	1093,54	168140	841089	222032	68999	13378	472549
02-01-02	ЛК на Загальнобудівельні роботи	14340,98	1629,33	250522	1350534	352235	105662	21221	729640
02-01-03	ЛК на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	781,43	80,26	12340	77749	19820	6627	1195	39982
02-01-04	ЛК на Придбання устаткування (внутрішне водопостачання)	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-05	ЛК на Опалення і вентиляція, кондиціювання	4228,12	418,56	64359	403323	102890	34424	6200	207873
02-01-06	ЛК на Придбання устаткування (опалення)	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-07	ЛК на Електроосвітлення і електрообладнання	1364,38	132,37	20350	127957	32628	10452	1966	65396
02-01-08	ЛК на Диспетчиризація систем протипожежного захисту	563,54	51,14	7864	53147	13417	4037	809	26127
02-01-09	ЛК на Придбання устаткування (Диспетчиризація систем протипожежного захисту)	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-010	ЛК на Система протипожежного захисту	498,77	42,77	6575	45763	11513	3355	694	22137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-011	ЛК на Придбання устаткування (Система протипожежного захисту)	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-012	ЛК на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	325,57	28,07	4317	31196	7812	2230	471	14830
02-01-013	ЛК на Придбання устаткування (Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.)	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-014	ЛК на Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів	92,29	8,29	1275	8819	2221	653	134	4283
02-01-015	ЛК на Придбання устаткування (Система автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів)	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-016	ЛК на Монтаж системи зв'язку.	200,98	17,59	2707	19405	4866	1384	293	9250
02-01-017	ЛК на Придбання устаткування (Система звязку)	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-018	ЛК на Монтаж обладнання	305,94	27,09	4166	29405	7384	2087	446	14083
02-01-019	ЛК на Придбання обладнання, що монтується	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-020	ЛК на придбання обладнання, що не монтується	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-021	ЛК на Придбання майна для укомплектування захисної споруди	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		31651,68	3529,01	**542615**	2988387	**776818**	**239910**	46807	**1606150**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 04-01

Зовнішні мережі електропостачання

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-01-01	ЛК на Зовнішні мережі електропостачання	352,57	36,17	5559	34859	8895	2685	535	17674
04-01-02	ЛК на Придбання устаткування (Зовнішні мережі електропостачання)	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		352,57	36,17	**5559**	34859	**8895**	**2685**	535	**17674**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 05-01

Зовнішні мережі звязку

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-01-01	ЛК на Зовнішні мережі слабострумних мереж	33,73	4,02	617	2973	793	261	47	1718
Разом:		33,73	4,02	**617**	2973	**793**	**261**	47	**1718**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-01

Зовнішня мережа водопостачання,водовідведення , теплопостачання

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-01-01	ЛК на Зовнішні мережі водопостачання	167,82	17,42	2680	15811	4065	1245	245	8235
06-01-02	ЛК на Зовнішні мережі побутової каналізації К-1	39,85	3,84	591	3721	948	281	57	1877
06-01-03	ЛК на Зовнішні мережі напірної каналізації К1Н	164,77	15,45	2376	16131	4072	1122	245	7815
06-01-04	ЛК на Придбання устаткування для зовнішньої напірної каналізації К1Н	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-05	ЛК на Зовнішні мережі (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	1515,17	157,22	24183	141038	36348	10878	2191	73600
06-01-06	ЛК на Придбання устаткування (Поглинаючий дренаж очищених стоків)	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-07	ЛК на Зовнішні мережі теплопостачання Т1,Т2	168,9	16,7	2568	16859	4275	1198	258	8299

Разом:	2056,51	210,63	**32398**	193560	**49708**	**14724**	2996	**99826**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

Благоустрій території та озеленення

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01-01	ЛК на Спортивний майданчик	2110,99	266,63	40994	195218	51969	17672	3130	113765
07-01-02	ЛК на Озеленення території	1368,29	120,41	18513	112327	28787	9564	1735	58599
07-01-03	ЛК на Благоустрій території ділянки	1592,54	210,07	32299	147411	39537	14597	2382	88815
07-01-04	ЛК на Малі архітектурні форми	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		5071,82	597,11	**91806**	454956	**120293**	**41833**	7247	**261179**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 23 (КОРИГУВАННЯ)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-02

Вертикальне планування

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-02-01	ЛК на Вертикальне планування	4682,33	561,88	86432	504016	129937	35040	7826	259235
Разом:		4682,33	561,88	**86432**	504016	**129937**	**35040**	7826	**259235**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]